



Půdorys přízemí

M 1:100

NOVÝ STAV



SKLADBA STŘECHY ŠÁTEN: (POPIS SHORA DOLŮ)
PŮVODNÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČETNĚ KRYTINY
PŮVODNÍ STR. DŘEVNĚ VAZNÝKY S VĚTRANOU MEZEROU
PŮVODNÍ MINERÁLNÍ VATA – TL 120 mm
PŮVODNÍ BEDNĚNÍ 18 mm
PŮVODNÍ PAROZÁBRANA
PŮVODNÍ SÁDKOKARTON 10mm + PŇALNÍ POWRCH
(ZKONTROLOVAT STAV KCE A PROVĚST ÚPRAVU EL. ROZVOZOVODŮ)
MINERÁLNÍ VATA – 120mm
NOŠNÝ KOVOVÝ ROST POHLEDU
PAROZÁBRANA
SÁDKOKARTON 12,5mm + ŠTERKA + PENETRACE+ 2xNÁTER
(V KOUPELNĚ SOK. ODOLNÝ PROTI VLHKOSTI)

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY TĚLOCVIČNY:

- FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO NA ZRNO 2mm
- PENETRACE POD OMÍTKY
- LEPIČÍ TMEL DLE DODAVATELE OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU
- S VÝZTUŽNOU ARMOVACÍ TKANINOU
- VČETNĚ ZAPRAVENÍ A UTEŠNĚNÍ DLE POŽADAVKŮ PD-VZT
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNĚ – TL 120 mm
- LEPIČÍ TMEL APLIKOVANÝ DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZATEPL. SYSTÉMU
- CEMENTOTRISKOVÉ DESKY S TRIDOU REAKCE NA OHĚŇ A2 – TL 24 mm

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY ŠÁTEN:

- FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO NA ZRNO 2mm
- PENETRACE POD OMÍTKY
- LEPIČÍ TMEL DLE DODAVATELE OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU
- S VÝZTUŽNOU ARMOVACÍ TKANINOU
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNĚ – TL 160 mm
- LEPIČÍ TMEL APLIKOVANÝ DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZATEPL. SYSTÉMU
- CEMENTOTRISKOVÉ DESKY S TRIDOU REAKCE NA OHĚŇ A2 – TL 24 mm

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY SPOJOVACÍ CHODBY ŠÁTEN:

- FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO NA ZRNO 2mm
- PENETRACE POD OMÍTKY
- LEPIČÍ TMEL DLE DODAVATELE OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU
- S VÝZTUŽNOU ARMOVACÍ TKANINOU
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNĚ – TL 160 mm
- LEPIČÍ TMEL APLIKOVANÝ DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZATEPL. SYSTÉMU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- NOVÝ POHLED NA ZATEPLĚNÍ STROPŮ ŠÁTEN
- ZATEPLĚNÍ DLE KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Zodpovědný projektant		Projektant		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL	
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil			
				Svobody 7/1, 350 02, CHEB Email: pkcheb@email.cz	
Místo stavby		Na Nivách č.p. 191, p. č. st. 1068, k.ú. Luby		Formát	A2
Investor		Město Luby, Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby		Datum	V/2019
Akce		Zateplení sportovní haly ve městě Luby č.p.191, st.p. 1068, K.ú. Luby I		Měřítko	1: 100
				Účel	DPS
				Číslo zakázky	-
Výkres		Půdorys přízemí - nový stav		Číslo výkresu	A1.1 - S01