



SMLOUVA O DÍLO č. 4501/2013
podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

SILBA – Elstav s.r.o.

Letkov 155

315 00 Plzeň

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 6900

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

jako **zhotovitel**

a

Město Třemošná

Sídlště 992

330 11 Třemošná

IČ: 00258415

DIČ: 00258415

Zastoupené panem Jaromírem Zeithamlem, starostou

jako **objednatel**

I.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí díla uvedeného v článku II. této smlouvy a pro určení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení následujícího díla: „**PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZ TŘEMOŠNÁ II**“ a to dle cenové nabídky ze dne 18.12.2012.

III.

Místo plnění

1. Zhotovitel bude dílo provádět : Právý břeh vodního toku Třemošná v úseku mezi železničním mostem a Americkou ulicí (ř.km 12,600 – ř.km 12,500), k.ú. Třemošná
2. Objednatel převezme hotové dílo : Právý břeh vodního toku Třemošná v úseku mezi železničním mostem a Americkou ulicí (ř.km 12,600 – ř.km 12,500), k.ú. Třemošná

IV.

Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla nejpozději 15.3.2013.
O převzetí staveniště sepíše smluvní strany protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli nejpozději do 16.9.2013.
V případě, že tento termín nebude zaviněním zhotovitele dodržen, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

3. Pokud objednatel bude v prodlení s předáním pracoviště pro zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn předat hotové dílo objednateli později o stejný počet dní, po které byl objednatel v prodlení

V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.
3. O předání díla sepíší smluvní strany protokol, v němž bude uveden stav díla v okamžiku předání a případné vady a nedodělky.
4. Objednatel má právo a povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.

VI.

Cena díla a způsob placení

1. Celková cena díla dohodnutá touto smlouvou činí:

Celkem bez DPH	2 055 453,18 Kč
DPH 21 %	411 090,70 Kč
Cena celkem vč.DPH	2 466 543,88 Kč

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

S odkazem na ust. §92a) zákona č.235/2004 Sb. v platném znění berou smluvní strany na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k DPH na objednatele. Objednatel je tak, jakožto příjemce plnění, povinen DPH doplnit do příslušného daňového dokladu, DPH přiznat v příslušném zdaňovacím období v rámci svého daňového přiznání a příslušnou DPH rovněž zaplatit. Současně s tím jsou smluvní strany povinny vést rovněž evidenci o plnění přijatých v režimu přenesené daňové povinnosti a dle požadavku správce daně výpis z této evidence tomuto předložit.

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a je v ní zahrnuta jednak odměna zhotovitele za zhotovení díla a i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.

2. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. O cenu za takto provedené a odsouhlasené vícepráce bude navýšena celková cena díla, a to na základě samostatného dodatku k této smlouvě. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany "Dodatek ke smlouvě", ve kterém dohodnou i úpravu termínu předání díla a změnu ceny díla. V případě, že objednatel omezí rozsah předmětu díla, což může učinit svým jednostranným písemným prohlášením doručeným zhotoviteli, bude cena díla ponížena o cenu tzv. méněprací, jejichž ocenění bude provedeno podle položkového rozpočtu, který bude v konkrétním případě vytvořen pouze za tímto účelem. Snížení ceny díla za takové méněpráce je však objednatel oprávněn požadovat pouze za předpokladu, že v okamžiku oznámení omezení rozsahu díla již nebyla výroba jednotlivých dílů a součástí této části díla zadána subdodavateli k výrobě. Pokud již výroba těchto dílů byla zadána, nemá objednatel právo na snížení ceny díla.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli, na jeho účet číslo: 2463450277/0100, vedený u KB Plzeň, měsíční dílčí fakturaci vždy do 15.dne následujícího měsíce na základě skutečného a

odsouhlaseného rozsahu provedených prací až do výše 90% celkové ceny dle čl.VI odst. 1 vč. případných dodatků této smlouvy a to do 30 dnů od vystavení jednotlivých faktur.

4. Do 15 dnů ode dne kdy zhotovitel řádně předá hotové dílo objednateli a ten jej převezme, je zhotovitel oprávněn do fakturovat objednateli zbylých 10% ceny díla. Objednatel se zavazuje tuto cenu zhotoviteli zaplatit, na účet uvedený v čl.VI odst. 2 a to do 30 dnů od vystavení této faktury.
5. Objednatel dále prohlašuje, že je plátcem DPH, což dokládá rovněž potvrzením o registraci plátce DPH vystaveným příslušným správcem daně. Pokud by došlo k jakékoliv změně na straně příjemce, je tento povinen o jakékoliv změně informovat svého smluvního partnera /zhotovitele) bez zbytečného odkladu a tuto změnu je rovněž zhotoviteli povinen doložit.
6. Bude-li objednatel v prodlení s placením peněžitých závazků je povinen zaplatit objednatel smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

VII.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zejména zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednána v článku VI. této smlouvy.
2. Objednatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla podle článku IV. této smlouvy.
3. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné užívání staveniště v míře nezbytné pro provádění stavebních prací.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pokud zhotovitel přeruší, bez udání důvodu, práce na zhotovení díla, a to na dobu delší než 20 dnů, nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu použití.

VIII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle článku II. této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě určené v článku IV. a za podmínek určených v článku V. této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pokud mu objednatel nezaplatí dílčí fakturaci sjednanou v článku VI. této smlouvy ani do 30 dnů po sjednaném termínu.
3. Zhotovitel je oprávněn v případě nepříznivých klimatických podmínek jež jsou nezbytné pro dodržení technologických postupů a bezchybné provedení díla, přerušit práce na realizaci díla po dobu trvání těchto klimatických podmínek. Přerušeni a opětovné zahájení prací na díle bude provedeno zápisem do stavebního deníku. O tuto dobu přerušeni prací se posouvá termín dokončení uvedený v čl. IV odst. 2.
4. Zhotovitel poskytne záruku za jakost provedení díla v délce 60. měsíců ode dne předání díla objednateli a po odstranění vad a nedodělků s výjimkou dodávek, na které jsou určeny dodavatelem jiné záruky.

IX.

Společná a Závěrečná ustanovení

1. Vlastnické právo i k částečně zhotovenému dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny díla.
2. Nebezpečí škody nebo ztráty na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla.
3. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.
4. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V TŘEMOŠNÉ, dne 12.3.2013



Město Třemošná - objednatel
Jaromír Zeithaml, starosta

V PLZENI, dne 12.3.2013

SILBA - Elstav s.r.o.
Leškov 155, 326 00 Plzeň
tel.: 377 459 000
IČO: 64 35 88 44 (19)
DIČ: CZ64358844

SILBA – Elstav s.r.o. - zhotovitel
Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti

Příloha:

- oceněný výkaz výměr
- čestné prohlášení příjemce plnění



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Protipovodňová hráz Třemošná II	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Třemošná
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		28.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	814 338,04	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	1 234 615,14	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	3 000,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	3 500,00					18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		2 055 453,18	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	2 055 453,18
Objednatel			24	14 %	0,00 DPH
Datum a podpis			25	21 %	2 055 453,18 DPH
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 487 098,38
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

Handwritten signature

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová hráz Třemošná II

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 026 343,18
1	Zemní práce	1 578 121,43
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	56 250,00
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	63 560,00
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	118 135,58
16	Zemní práce - přemístění výkopku	145 129,38
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	1 152 933,86
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	42 112,61
2	Zakládání	960,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	89 953,78
4	Vodorovné konstrukce	256 873,15
8	Trubní vedení	83 910,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 524,82
99	Přesun hmot	8 914,82
M	Práce a dodávky M	6 500,00
21-M	Elektromontáže	6 500,00
OST	Ostatní	22 610,00
O01	Ostatní	22 610,00
	<u>Celkem</u>	<u>2 055 453,18</u>

ROZPOČET

Stavba: Protipovodňová hráz Třemošná II

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					2 026 343,18	
D		1		Zemní práce				1 578 121,43	
D		11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				56 250,00	
1	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min předpoklad čerpadla na 3 místech 30 dnů 24 hod denně 3*30*24	hod	2 160,000	25,00	54 000,00	20,0
2	K	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min 3*30	den	90,000	25,00	2 250,00	20,0
						90,000			
D		12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				63 560,00	
3	K	001	124103101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	280,000	62,00	17 360,00	20,0
4	K	001	127703201	Výkopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř. 1 až 4 vybagrování části koryta s uložením podél břehu - dočasné opatření pro odvedení tekoucí vody	m3	280,000	165,00	46 200,00	20,0
						280,000			
5	K	001	131101102	Zemní práce - hloubené výkopávky Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 výkop pro založení hráze - plocha výkopu dle řezu 13,53 m2 124,5*13,530	m3	1 684,485	70,00	117 913,95	20,0
6	K	001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,225	850,00	191,25	20,0
				ruční výkop pro nový základ pilířku el. 1,5*0,3*0,5		0,225			
7	K	001	132202109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	0,225	135,00	30,38	20,0
D		16		Zemní práce - přemístění výkopku				145 129,38	
8	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	280,000	50,00	14 000,00	20,0
9	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 výkop pro založení hráze 100% odvoz 1684,485	m3	1 964,485	65,00	127 691,53	20,0
						1 684,485			
				výkopávky v korytě					
						280,000			
10	K	001	171201211	Součet	t	3 437,849	1,00	3 437,85	20,0
				Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1964,485*1,75					

[Handwritten signature]

11	D	17	171103201	001	Zemní práce - konstrukce ze zemin				1 152 933,86
	K				Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	2 333,877	65,00	151 702,01
					dl. hráze 124,5 m; plocha násypu dle řezu 18,746 m2				20,0
12	M		583312000		124,50*18,746	t	2 333,877	100,00	420 097,90
					násypový materiál hlinítý písek S4 SM		4 200,979		20,0
					<i>nákup</i>				
13	K		162701101	001	2333,877*1,8	m3	4 200,979	129,00	301 070,13
					Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		2 333,877		20,0
					<i>dovoz násypového materiálu</i>				
14	K		172103103	001	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy přes 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C š	m3	79,625	105,00	8 360,63
					plocha hráze dle půdorysu 796,249 m2				20,0
15	M		561230000		0,1*796,249	t	79,625	320,00	53 510,08
					těžený jíl		167,219		20,0
					<i>nákup</i>				
16	K		162701101	001	79,628*2,1	m3	167,219	180,00	14 332,50
					Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		79,625		20,0
					<i>dovoz jílu</i>				
17	K		175203101	001	Přísyp vodních staveb těsnící fólií nebo geotextilií materiálem bez zhutnění v rovině a svahu do 1:5	m3	45,194	36,00	1 626,98
					dl. hráze 124,5 m; plocha přísypu dle řezu 0,363 m2				20,0
18	M		583438720		124,5*0,363	t	45,194	260,00	21 150,74
					kamenivo drcené hrubé frakce 8-16		81,349		20,0
					<i>nákup</i>				
19	K		162701151	001	45,194*1,8	m3	81,349	260,00	11 750,44
					Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7		45,194		20,0
					<i>dovoz kameniva</i>				
20	K		178103501	001	Uložení sypanin z hornin 5 až 7 do hrází ve vrstvách tloušťky do 600 mm	m3	180,525	320,00	57 768,00
					dl. hráze 124,5 m; plocha z kameniva fr. 100-150 dle řezu 1,45 m2				20,0
21	M		583440031		124,50*1,45	t	180,525	210,00	68 238,45
					kamenivo drcené hrubé frakce 100-125 mm		324,945		20,0
					<i>nákup</i>				
22	K		162701151	001	180,525*1,8	m3	324,945	240,00	43 326,00
					Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7		180,525		20,0
					<i>dovoz kameniva</i>				
23	D	18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu	m2	511,695	8,50	42 112,61
	K	231	180401211		Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5				20,0
					plocha svahu				
24	M		005724700		124,50*4,11	kg	7,675	120,00	921,00
					osivo směs travní krajinná - technická				20,0
25	K		181301101	001	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	511,695	40,00	20 467,80

26	M	MAT	103715001	plocha ornice dle řezu 124,50*4,11 dodávka ornice včetně dopravy	m3	511,695 51,170	320,00	16 374,40	20,0
27	D	2	279113125	0,1*511,695 Zakládání Základová zeď tl do 400 mm z tvárnici ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 vyrýžený základ pro sláv. pilířek elektro 1,5*0,25*2	m2	0,750	1 280,00	960,00	20,0
28	D	3	321321114	Svislé a kompletní konstrukce Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebního C30/37 šachta 1,4*2,55*2,20 -0,8*1,2*1,85 -1,4*0,75*1,60 výústní objekt 1,4*1*0,82 -0,55*0,8*0,75 Součet	m3	5,216	3 950,00	89 953,78 20 603,20	20,0
29	K	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení šachta 1,85*0,8*3 2,20*(2,55+2,55*1,40) 2,55*2 0,73*1,40 0,316*0,80 výústní objekt 0,817*(1+1,4+1) 0,55*1,40 0,25*2 Součet	m2	29,163	850,00	24 788,55	20,0
30	K	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	29,163	150,00	4 374,45	20,0
31	K	321	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm 5,216*120/1000	t	0,626	28 500,00	17 841,00	20,0
32	K	015	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 v prostoru mezi šlopuem pěší lávky a základem mostů dobetonovat stěnu 3,9*0,620	m3	2,418	2 400,00	5 803,20	20,0
33	K	015	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení 3,9*(1,156+0,612+0,905)	m2	10,425	505,00	5 264,63	20,0
34	K	015	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	10,425	150,00	1 563,75	20,0

天

35	K	015	327361006	Výztuž opěrných zdí a vatů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,290	33 500,00	9 715,00	20,0
				2,418*120/1000		0,290			
36	K	221	451317777	Vodorovné konstrukce Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	8,000	220,00	1 760,00	20,0
				lože pod žlabovky (nad rámec množství betonu v položce montáže)				256 873,15	
37	K	321	457971121	(0,5+0,6+0,5)*5 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	8,000	12,00	18 456,88	20,0
				izolace dle řezu dl. 6,177 m - 2 vstřvy		1 538,073			
38	M	MAT	693111490	6,177*124,5*2 geotextilie 500 g/m2	m2	1 768,784	33,00	58 369,87	20,0
				1538,073*1,15		1 768,784			
39	K	311	461891111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů z fólie	m2	769,037	35,00	26 916,30	20,0
				izolace dle řezu dl. 6,177 m					
40	M	MAT	283220870	6,177*124,5 zemní izolační fólie tl. 1 mm	m2	665,280	145,00	96 465,60	20,0
41	K	211	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	43,575	1 260,00	54 904,50	20,0
				včetně dodávky LK					
				dl. hráze 124,5 m; plochy rovnání dle řezu 0,35 m2					
				124,50*0,35		43,575			
42	D	8	852361121	Trubní vedení				83 910,00	
43	K	271	852361121	Montáž potrubí z trub ocel. přírubových normálních délek otevřený výkop DN 250	kus	1,000	850,00	850,00	20,0
44	M	MAT	552531599	trouba ocel. přírubová dl. 6 m DN 250 mm	m	1,000	3 650,00	3 650,00	20,0
45	K	PK	767000001	Zámečnická dílna pro úpravu délky a tvaru ocelové roury	hzs	8,000	320,00	2 560,00	20,0
46	M	MAT	891361221	Montáž deskového hradítka DN 250 v šachtách	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	20,0
47	K	271	891365321	hradítko deskové vřetenové DN 250, včetně ručního ovládání	kus	1,000	36 500,00	36 500,00	20,0
48	M	MAT	422840999	Montáž zpětných klapek DN 250, na přírubu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	20,0
49	K	271	898103111	klapka zpětná koncová na přírubu DN250	kus	2,000	5 800,00	11 600,00	20,0
50	M	MAT	286617999	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámmů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	250,00	250,00	20,0
51	K	271	898203111	poklop ocelový 2 dílný pozinkovaný, včetně rámu 1500x1000 mm se zámkem	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	20,0
52	M	MAT	552423999	Osazení mříží ocel. včetně rámmů hmotnosti do 150 kg	kus	1,000	300,00	300,00	20,0
				mříž s rámem ocelová 600/800 mm, pozinkovaná		1,000	7 500,00	7 500,00	20,0
53	K	221	935112112	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	5,000	285,00	1 425,00	20,0
54	M	MAT	592277250	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek	kus	32,000	75,00	2 400,00	20,0
				betonová příložná deska 8 x 33 x 50		30,303			
				5/0,33*2		30,303			
				Mezisoučet		30,303			
				32		32,000			
55	K	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	5,000	185,00	925,00	20,0
56	M	MAT	592277230	žlabovka betonová dvouvrstvá 8 x 33 x 59/66,9	kus	16,000	85,00	1 360,00	20,0
				5/0,33		15,152			
				Mezisoučet		15,152			

57	K	K	PK	950000001	16	Demontáž a zpětné osazení pilířku elektro na vyvýšený základ	kus	16,000				
	D	D	99			Přesun hmot	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	20,0	
58	K	K	321	998321011		Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	45,717	195,00	8 914,82	20,0	
	D	D	M			Práce a dodávky M				6 500,00		
	D	D	21-M			Elektromontáže				6 500,00		
59	K	K	PK	21-M-01		Odpojení a znovu zapojení pilířku elektro	hzs	10,000	350,00	3 500,00	20,0	
60	K	K	741	740991100		Revize elektro	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	20,0	
	D	D	OST			Ostatní				22 610,00		
	D	D	O01			Ostatní				22 610,00		
61	K	K	001	112101101		Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm	kus	22,000	150,00	3 300,00	20,0	
62	K	K	001	112201101		Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	22,000	150,00	3 300,00	20,0	
63	K	K	001	16220140R		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých na skládku bez poplatku	kus	22,000	20,00	440,00	20,0	
64	K	K	001	162201411		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých na skládku bez poplatku	kus	22,000	120,00	2 640,00	20,0	
65	K	K	001	162201421		Vodorovné přemístění pařezů na skládku bez poplatku	kus	22,000	65,00	1 430,00	20,0	
66	K	K	PK	OST.01		Geodetické práce - vytyčení a zaměření	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	20,0	
						<u>Celkem</u>				<u>2 055 453,18</u>		

**Čestné prohlášení příjemce plnění
pro účely přenesení daňové povinnosti
ve smyslu ust. § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění**

Níže podepsaný příjemce plnění tímto ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

prohlašuje,


že je plátcem DPH, což dokládá rovněž potvrzením o registraci plátce DPH vystaveným příslušným správcem daně.

Pokud by došlo k jakékoliv změně na straně příjemce, je tento povinen o jakékoliv změně informovat svého smluvního partnera (zhotovitele) bez zbytečného odkladu a tuto změně je rovněž zhotoviteli povinen doložit.

V **TŘEMOŠNÉ** dne **12. 3. 2013**



.....
podpis



SILBA - Elstav s.r.o.

stavební společnost

Letkov 155

326 00 PLZEŇ

☎ 377 459 000

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

ICO: 64 35 88 44

DIC: CZ64358844 (19)

gustaf

