

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu nového občanského zákona č. 89/2012 Sb.

OBJEDNAVATEL: Obec Halže

Sídlo : Žďárská 187, 347 01 Tachov
Zastoupený : starosta obce – František Čurka
IČ : 00259829

/dále jen objednavatel/

a

ZHOTOVITELEM: K KOMPLET – střechy s.r.o.

Sídlo : tř. Míru 1981, 347 01 Tachov
Zastoupený : Jaroslavem Morgenstein- jednatel společnosti
IČO : 263 65 120
DIČ : CZ26365120

/dále jen zhotovitel/

Oddíl I – Předmět plnění

- 1) Předmětem zakázky je akce "**Halže – Kostel Sv. Jana a Pavla, stavební úpravy krovu a střechy.**"

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednavatele provede stavební práce včetně dodávky stavebního materiálu v cenách, kvalitě a množství specifikovaných v stavebním rozpočtu ze dne 19.6.2020

- (2) Splněním dodávky díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení stavby a podepsání zápisu o převzetí a předání díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem.

- (4) Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci osobu stran.

- (5) Objednavatel se zavazuje zaplatit za provedení díla cenu dle oddílu III za podmínek podle oddílu IV této smlouvy.

- (6) Nedílnou součástí této smlouvy je prohlášení objednavatele, že není v insolventním řízení.

Oddíl II – Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě.

Termín zahájení dodávky: 25.07.2020

Termín dokončení dodávky: 31.10.2020

(2) Zhotovitel souhlasí po dohodě s objednavatelem přiměřeně prodloužit dobu dokončení díla v případě, že setrvalý stav nepříznivých meteorologických podmínek objektivně nedovolil provádět realizaci pokládky střešní krytiny nebo dojde k zásahu cizí moci, za kterou se považuje i takové jednání či opomenutí třetích osob, které je objektivně způsobilé ovlivnit termín postupu prací a dokončení díla, pokud takové či opomenutí třetích osob zhotovitel nemohl předpokládat nebo ovlivnit.

(3) Místo plnění: Kostel Sv. Jana a Pavla v Halži, *st.p.č. 25, kat.území Halže*

(4) Objednavatel je povinen před zahájením stavebních prací zhotoviteli předat písemnou formou staveniště s určením nebo vymezením všech míst a nároků podléhajících všem zákazům nebo povolením vyplývajícím z této smlouvy. V případě, že se při realizaci vyskytne potřeba provést nezbytné stavební úpravy, budou tyto práce na oboustranném odsouhlasení vyúčtovány jako vícepráce.

KOMPLET - střechy s.r.o.
3701 Tachov, tř. Míru 1981
DIČ: CZ26365120, IČO: 263 65 12
Tel.: 602 471 296, 603 454 247

Oddíl III – Cena díla

(1) Cena díla za jeho kompletní dodávku v rozsahu dle odd. I smlouvy je dohodnuta jako smluvní a činí:

Zakázka	Cena díla bez DPH	3 868 588, 21 Kč
	DPH 21%	812 403, 52 Kč

Celková cena s DPH	4 680 991,- Kč
---------------------------	-----------------------

(2) Objednavatel prohlašuje, že se nejedná o stavbu ve smyslu § 48 ZDPH a výše DPH bude k základní ceně účtována dle platných předpisů v době fakturace.

(3) Daňový doklad nebude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvené v § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. /dále jen zákona o DPH/

Oddíl IV – Platební a fakturační podmínky

(1) Objednavatel je povinen zaplatit konečnou cenu díla, splní-li zhotovitel podmínky uvedené v oddíle VII.

- (2) Smluvní strany sjednávají, že podkladem pro zaplacení dílčích měsíčních faktur - daňových dokladů bude provedeno na základě soupisu provedených prací a dodávek uvedených v zakázkovém listu. Daňový doklad, resp. faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu vyplývající ze zákonných podmínek.
- (3) Objednavatel se zavazuje, že před realizací stavebního díla uhradí zhotoviteli fakturu o dílčím plnění do výše materiálových nákladů uvedených ve stavebním rozpočtu.
- (4) Fakturu, která nemá zákonné náležitosti nebo konečnou fakturu, která neobsahuje přílohou soupis provedených prací a dodávek má objednavatel právo vrátit zhotoviteli a lhůta splatnosti se prodlužuje o počet dnů ode dne vrácení do dne doručení opravené faktury.
- (5) Objednavatel uhradí zhotoviteli dílčí daňový doklad a konečný daňový doklad - fakturu vždy ve lhůtě splatnosti 10-ti dnů od doručení objednavateli.

Oddíl V – **Staveniště**

- (1) Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- (2) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- (3) Nejpozději do pěti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

Oddíl VI – **Provádění díla**

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- (2) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednavatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- (3) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednavatel.
- (4) Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednavatel oprávněn

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

(5) Zhotovitel je povinen upozornit objednavatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednavatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

(6) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. v platném znění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické, požární, ekologické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

(7) Do dokončení a převzetí díla objednavatelem je zhotovitel povinen odstranit veškeré zhotovitelem dodané přebytečné výrobky, nástroje, techniku a vybavení, odpad a zbytky materiálu vzniklé činností zhotovitele, mimo těch, které jsou součástí dodávky a mohou být použity objednavatelem k jiným účelům.

(8) Zhotovitel je povinen na vyžádání informovat objednavatele o stavu rozpracovaného díla a v případě potřeby zařídit pravidelné porady – kontrolní dny stavby.

(9) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:

- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Jaroslav Morgenstein
- b) za zhotovitele je věcech technických a běžných záležitostí související s prováděním díla: Jaroslav Morgenstein
- c) za objednavatele ve věcech smluvních: František Čurka
- d) za objednavatele ve věcech technických a běžných záležitostí související s prováděním díla: František Čurka

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen každý den, kdy budou práce prováděny, zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, pracích ten den provedených, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od popisu v bodě (1) oddílu I. Objednavatel je taktéž povinen minimálně jedenkrát týdně provést zápis, popř. jakýkoliv písemný záznam s vlastním vyjádřením. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele a objednavatele vždy ten týden, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednavatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Oddíl VII – **Předání díla**

(1) Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v souladu s touto smlouvou jeho řádným ukončením a předáním objednavateli v místě plnění. K předání vyzve zhotovitel objednavatele písemně nejméně 3 dny předem.

(2) Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění protokolárně objednavateli. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednavateli prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a další případně jiné doklady prokazující původ zabudovaných materiálů a další doklady dle článku I. bodu (2) této smlouvy.

(3) O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění.

(4) Objednavatel je povinen si fyzicky i protokolárně převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

Oddíl VIII – Sankce za porušení podmínek smlouvy

(1) V případě prodlení objednavatele s placením vystavené faktury uhradí objednavatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši 8,5 % ročně a o tyto dny po splatnosti se celkově prodlužuje termín dokončení a předání díla.

(2) V případě opoždění předání díla zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% , a to za každý den z prodlení po termínu jeho předání. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč a to za každý den z prodlení po termínu odstranění.

(4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

(5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

Oddíl IX – Vady díla a záruční podmínky

(1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla., tj. že dílo bude po dobu jejího trvání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno.

Záruční lhůta činí: Zhotovitel poskytuje záruční dobu **60 měsíců** na stavební část díla. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži uchazeče. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednavatel zjistil a které včas reklamoval.

(2) Vady díla zjištěné při předávání a převzetí je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 15-ti dnů na své náklady. Ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit do 10-ti dnů. Nejsou-li vady odstraněny ve výše uvedených lhůtách, je objednavatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele.

Oddíl X – Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovení, z nichž každé má platnost originálu a obsahuje 6 listů jednostranného textu. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

(2) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

(3) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu této smlouvy. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že podle společenské smlouvy je oprávněn tuto smlouvu podepsat a k platnosti podpisu není třeba ani podpisu jiné osoby ani schválení jiným orgánem zhotovitele.

(4) Tato smlouva nabývá účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech považuje se za rozhodné datum pozdější.

(5) Objednavatel i zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašují, že proti nim není vedeno insolvenční řízení, ani jejich majetkové poměry nezavdávají příčinu pro podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

V Tachově dne 19. června 2020

.....
Jaroslav Morgenstein - jednatel

K KOMPLET - střechy s.r.o.

347 01 Tachov, tř. Míru 1981

DIČ: CZ26365120, IČO: 263 65 120

Tel.: 602 471 296, 603 454 247

V Halži dne 25. 6. 2020

.....
František Čurka - starosta obce

 **OBEC HALŽE**
Halže, Žďárská 187
okres Tachov

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Halže - kostel sv. Jana a Pavla	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy krovy a střechy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Halže	Zhotovitel:	K KOMPLET - střechy s.r.o., Třída Míru 1981, Tachov
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	IČ/DIČ: 26365120
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 89
			Datum: 31.01.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		116 941,93	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		549 747,41	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		1 040 873,59	Kulturní památka			339 349,84	Územní vlivy		0,00
	Montáž		1 490 918,45					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní		0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00							
Přesun hmot a sutí			195 017,05							
ZRN celkem			3 393 498,43	DN celkem			339 349,84	NUS celkem		135 739,94
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.		0,00
								ORN celkem		0,00
								ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	3 868 588,21
Projektant	

DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 868 588,21
DPH 21%	812 403,52	Celkem včetně DPH	4 680 991,73
Objednatel		Zhotovitel	

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet je nezávazný.

K KOMPLET - střechy s.r.o.

347 01 Tachov, tř. Míru 1981

IČ: C726365120, IČO: 263 65 120

Datum: 31.01.2020, podpis: [podpis]

tel.: 602 44 200, fax: 602 44 247

Stavební rozpočet

Název stavby:		Halže - kostel sv. Jana a Pavla		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Stavební úpravy krovu a střechy		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Halže		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne:		19.06.2020						
				Zpracoval:		Alena Kadlecová						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1	13	139601102R00	Hloubené vykopávky	m3	4,08	1 220,00	0,00	4 977,60	4 977,60	0,00	0,00	0,00
2	17	174101102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,08	1 220,00	0,00	4 977,60	4 977,60	0,00	0,00	0,00
3	31	317410102R00	Konstrukce ze zemín	m3	4,08	469,51	0,00	1 915,60	1 915,60	0,00	0,00	0,00
4	31	317410102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	4,08	469,51	0,00	1 915,60	1 915,60	0,00	0,00	0,00
5	31	317235811R00	Zdi podpěrné a volné	m3	15,00	6 065,00	66 017,34	37 752,66	103 770,00	33,70	28,48	RTS II / 2019
6	31	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami	m3	15,00	6 065,00	58 162,80	32 812,20	90 975,00	1,90	5,22	RTS II / 2019
7	41	411231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm, doplnění štitového zdiva Z	m3	3,00	4 265,00	7 854,54	4 940,46	12 795,00	1,74	0,43	RTS II / 2019
8	41	411231114RT2	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m3	3,00	4 265,00	591,00	954,05	1 545,05	0,09	0,43	RTS II / 2019
9	61	612321231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	5,00	309,01	591,00	954,05	1 545,05	0,09	0,43	RTS II / 2019
10	61	611441542R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	57,00	440,50	4 540,50	36 542,00	41 082,50	5,21	2,88	RTS II / 2019
11	61	612421637R00	Omitka šuková stropů s dvojitým rákosováním - práce v nezbytně nutném rozsahu	m2	57,00	440,50	22 258,50	25 108,50	15 974,00	0,05	2,34	RTS II / 2019
12	62	622421143R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, šluková - práce v nezbytně nutném rozsahu	m2	49,00	326,00	1 690,50	14 283,50	15 974,00	0,05	0,27	RTS II / 2019
13	62	622421143R00	Úprava povrchů vnější	m2	5,00	498,99	247,75	2 247,20	2 494,95	0,05	0,26	RTS II / 2019
14	62	622471312R00	Omitka vnější stěn, MVC, šluková, složitost 1-2 - práce v nezbytně nutném rozsahu	m2	5,00	301,65	555,85	857,50	857,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
15	62	62249-2VD	Nátěr stěn barvou složitost 1, 2 - práce v nezbytně nutném rozsahu	m2	5,00	171,50	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
16	75	750000001VD	Ošetření zdiva fungicidem	m2	55,00	200,00	133 375,62	153 429,68	286 805,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
17	75	750000001VD	Elektromontážní práce (slaboproud)	kpl	1,00	286 805,30	133 375,62	153 429,68	286 805,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
18	76	7623000030RAB	Elektroinstalace + hromosvod	kpl	1,00	286 805,30	234 010,78	871 298,08	1 105 308,86	37,17	2,74	RTS II / 2019
19	76	7623000030RAB	Konstrukce tesarské	m2	50,50	357,58	0,00	18 057,79	18 057,79	0,05	3,52	RTS II / 2019
20	76	7623000060RA0	Demontáž dřevěného krovu s latováním - sakristie	m2	200,00	105,02	0,00	21 004,00	21 004,00	0,02	8,78	RTS II / 2019
21	76	7623000040RA0	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	585,00	69,63	0,00	40 733,55	40 733,55	0,02	1,77	RTS II / 2019
22	76	762331921R00	Demontáž samostatných prvků krovů - latování	m2	142,00	228,92	619,97	31 886,67	32 506,64	0,01	2,85	RTS II / 2019
23	76	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dl.3 m	m	114,50	303,26	499,91	34 223,36	34 723,27	0,02	0,18	RTS II / 2019
24	76	762331951R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2 do dl.3 m	m	5,00	319,19	21,83	1 574,12	1 595,95	0,04	2,08	RTS II / 2019
25	76	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	142,00	466,09	26 755,98	39 428,80	66 184,78	0,01	1,83	RTS II / 2019
26	76	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	114,50	560,51	26 269,44	37 908,96	64 178,40	0,02	0,13	RTS II / 2019
27	76	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	5,00	801,23	1 852,66	2 153,49	4 006,15	0,03	0,00	RTS II / 2019
28	76	762084211R00	Příplatek pro bednění a latování ve výšce 4 - 12 m	m2	585,00	34,81	0,00	20 363,85	20 363,85	0,00	0,53	RTS II / 2019
29	76	762342204RT2	Montáž latování střeš, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě	m2	585,00	46,02	7 255,05	19 666,65	26 921,70	0,00	3,86	RTS II / 2019
30	76	762342202RT4	Montáž latování střeš, vzdálenost latě do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě	m2	585,00	213,55	51 813,45	73 113,30	124 926,75	0,01	0,73	RTS II / 2019
31	76	762342120RT2	Montáž bednění střešních svahů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 26 mm	m2	50,50	305,03	7 912,95	7 491,06	15 404,02	0,01	0,00	RTS II / 2019
32	76	762354212R00	Montáž střešních vikýřů sedlových pl. nad 0,5 m2	kus	1,00	4 017,90	0,00	4 017,90	4 017,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
33	76	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,49	1 584,74	7 115,48	0,00	7 115,48	0,02	0,11	RTS II / 2019
34	76	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravdivých do 120 cm2	m	30,90	219,47	215,13	6 566,50	6 781,62	0,00	0,03	RTS II / 2019
35	76	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravdivých do 224 cm2	m	49,60	301,49	345,32	14 608,59	14 953,90	0,00	0,05	RTS II / 2019
36	76	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravdivých do 288 cm2	m	18,40	384,69	128,10	6 950,20	7 078,30	0,00	0,01	RTS II / 2019
37	76	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravdivých do 450 cm2	m	7,20	417,13	50,13	2 953,21	3 003,34	0,00	0,37	RTS II / 2019
38	76	762131115RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32mm pod rákos včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	25,00	299,72	4 020,26	3 472,74	7 493,00	0,01	3,50	RTS II / 2019
39	76	762521104R00	Položení podlah neholbovaných na sraz, hrubá prkna, materiál použit z bourání	m2	82,00	138,66	0,00	11 370,12	11 370,12	0,00	0,53	RTS II / 2019
40	76	762521108RT2	Položení podlah neholbovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 40 mm	m2	118,00	536,31	44 677,94	18 606,64	63 284,58	0,03	0,29	RTS II / 2019
41	76	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	37,00	281,37	5 862,66	3 808,03	9 670,69	0,01	0,00	RTS II / 2019
42	76	762131115RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32mm pod rákos včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	20,00	299,72	3 216,21	2 778,19	5 994,40	0,01	0,29	RTS II / 2019
43	76	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00	593,54	0,00	5 935,40	5 935,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
44	76	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	60,00	459,02	0,00	27 541,20	27 541,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
45	76	762500202PAA	Podlaha z fošen hrubých na sraz vč. zábradlí, fošny tloušťky 40 mm	m2	18,00	706,81	7 134,73	5 587,85	12 722,58	0,03	0,54	RTS II / 2019
46	76	762300001VD	Protězování krovu	m3	5,18	27 798,44	0,00	143 995,92	143 995,92	0,00	0,00	RTS II / 2019

40	76230002VD	Dodávka a montáž ramenátů	ks	5,00	53 100,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00
41	60596002	Řezivo x 1,1	m3	4,93	7 757,32	38 243,59	0,00	38 243,59	0,55	2,71	RTS II / 2019
	764	Konstrukce klempířské				149 834,37	128 299,07	278 133,45		5,92	
42	764312842R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, nad 25 m2, nad 45°	m2	635,50	89,11	0,00	56 629,41	56 629,41	0,01	4,77	RTS II / 2019
43	764211403R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, nad 45° - KL1,2,18,19	m2	10,80	1 765,00	9 161,64	9 900,36	19 062,00	0,02	0,19	RTS II / 2019
44	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm - KL3,22	m	20,80	364,49	5 164,63	2 343,87	7 508,49	0,00	0,04	RTS II / 2019
45	764231450R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm - KL17	m	8,50	493,50	3 065,78	1 128,97	4 194,75	0,00	0,02	RTS II / 2019
46	764292451R00	Útlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm, klínové těsnění - KL4, 21	m	24,40	757,00	13 946,80	4 524,00	18 470,80	0,00	0,10	RTS II / 2019
47	764222450R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 660 mm KL7	m	66,00	804,00	44 664,18	8 399,82	53 064,00	0,01	0,35	RTS II / 2019
48	764262420R00	Střešní okna z Ti Zn, krytina hladká, 60 x 60 cm KL6	kus	7,00	3 140,00	10 753,54	11 226,46	21 980,00	0,02	0,13	RTS II / 2019
49	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm KL8	kus	74,00	712,00	34 334,52	18 353,48	52 688,00	0,00	0,19	RTS II / 2019
50	764259615R00	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý, 330/100 mm KL11	kus	6,00	366,00	1 456,62	739,38	2 196,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
51	764551603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm KL12-15	m	73,00	580,00	27 286,67	15 053,33	42 340,00	0,00	0,12	RTS II / 2019
	765	Krytina tvrdá				386 714,46	268 130,16	654 844,62		10,03	
52	765320034RAA	Zastřešení krytinou vláknocementovou, šablony	m2	635,50	1 030,44	386 714,46	268 130,16	654 844,62	0,02	10,03	RTS II / 2019
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	16 599,72	16 599,72		0,00	
53	766-O1VD	D+M okno dřevěné BO s povrchovou úpravou vel. 75/100 cm	ks	1,00	16 599,72	0,00	16 599,72	16 599,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	56 600,00	56 600,00		0,00	
54	767001VD	Z1 obnovení funkce závěšovacích prvků s doplněním	ks	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
55	767002VD	Z2-4 svorníky s povrchovou úpravou	ks	150,00	324,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	768VD	Kamenické prvky				0,00	38 500,00	38 500,00		0,00	
56	768000002VD	KA1 obklad horního líc šitlu - repase š. 70 cm, dl. 22 m	ks	1,00	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
	783	Nátěry				4 141,80	30 526,20	34 668,00		0,09	
57	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí 2x	m2	540,00	64,20	4 141,80	30 526,20	34 668,00	0,00	0,09	RTS II / 2019
	784	Malby				258,64	3 367,62	3 626,26		0,03	
58	784422912R00	Oprava, malba váp. 2x, 1bar. obrus. misin. do 5 m	m2	106,00	34,21	258,64	3 367,62	3 626,26	0,00	0,03	RTS II / 2019
	90	Hodinové účtovací sazby (HZZ)				0,00	18 499,50	18 499,50		0,00	
59	900 R01	HZZ - stavební práce, vyčištění prostoru průmyslovým vysavačem	h	50,00	369,99	0,00	18 499,50	18 499,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	94	Lešení a stavební výtahy				63 175,24	150 118,89	213 294,13		17,97	
60	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	480,00	23,89	7,44	11 459,76	11 467,20	0,01	3,53	RTS II / 2019
61	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	960,00	7,05	6 115,68	652,32	6 768,00	0,00	0,12	RTS II / 2019
62	943955021R00	Montáž lešňové podlahy s příčnicí a podél. H 10 m	m2	192,00	54,56	2,98	10 472,54	10 475,52	0,02	3,25	RTS II / 2019
63	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol. 21 až 41	m2	384,00	18,29	6 547,20	476,16	7 023,36	0,00	0,15	RTS II / 2019
64	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	480,00	14,42	0,00	6 921,60	6 921,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
65	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	192,00	40,90	0,00	7 852,80	7 852,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
66	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	25,00	287,53	3 158,90	4 029,35	7 188,25	0,01	0,16	RTS II / 2019
67	941941041R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	530,00	104,01	24,65	55 100,66	55 125,30	0,02	9,74	RTS II / 2019
68	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2	1 060,00	48,36	47 318,40	3 943,20	51 261,60	0,00	1,03	RTS II / 2019
69	941941841R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	530,00	92,85	0,00	49 210,50	49 210,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				33,60	21 592,20	21 625,80		0,00	
70	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	420,00	51,49	33,60	21 592,20	21 625,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
	96	Bourání konstrukcí				478,37	12 860,39	13 338,75		29,30	
71	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	15,00	877,00	440,55	12 714,45	13 155,00	1,95	29,27	RTS II / 2019
72	968062244R00	Vybourání dřevěných rámtů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,75	245,00	37,82	145,94	183,75	0,04	0,03	RTS II / 2019
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				609,10	288 385,70	288 993,80		4,00	
73	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	55,00	4 970,00	0,00	273 350,00	273 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
74	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 %	m2	57,00	150,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,05	2,85	RTS II / 2019
75	978023411R00	Vysekaní a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	77,00	71,30	0,00	5 490,10	5 490,10	0,01	1,08	RTS II / 2019
76	975053131R00	Víceřad podchycení stropů do 3,5 m do 800 kg/m2	m	3,95	406,00	608,10	995,60	1 603,70	0,02	0,07	RTS II / 2019
	H762	Konstrukce tesafské				0,00	21 638,40	21 638,40		0,00	
77	998762103R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 24 m	t	14,67	1 475,01	0,00	21 638,40	21 638,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	H764	Konstrukce klempířské				0,00	3 433,12	3 433,12		0,00	
78	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,72	1 996,00	0,00	3 433,12	3 433,12	0,00	0,00	RTS II / 2019
	H765	Krytina tvrdá				0,00	13 262,50	13 262,50		0,00	
79	998765103R00	Přesun hmot pro krytinu tvrdé, výšky do 24 m	t	10,61	1 250,00	0,00	13 262,50	13 262,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	66 571,80	66 571,80		0,00	
80	998281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	60,30	1 104,01	0,00	66 571,80	66 571,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
	S	Přesuny suti				0,00	90 111,23	90 111,23		0,00	
81	979011111R00	Svislá doprava suti a vyluč. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,52	338,50	0,00	16 085,52	16 085,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
82	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	47,52	211,49	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
83	979081111R00	Odvoz suti a vyluč. hmot na skládku do 1 km	t	47,52	220,00	0,00	10 454,40	10 454,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	665,28	15,70	0,00	10 444,90	10 444,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,52	305,50	0,00	14 517,36	14 517,36	0,00	0,00	RTS II / 2019

86	9799999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	47,52	600,99	0,00	28 559,04	28 559,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
Celkem:											
								3 393 498,43			

Poznámka:
 Rozpočet je nezávazný.