

Doplnění informací č. 2-2 část
k zakázce s názvem "MKDS Kostelec"

Zadavatel: Obec Kostelec
se sídlem: Kostelec 34, 349 01 Stříbro
IČ: 00479292

**OZNAMUJE UPŘESNĚNÍ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ DOPLŇJÍCÍHO DOTAZU
NÁSLEDOVNĚ:**

Dotazy ze dne 21. srpna 2020 včetně odpovědí:

1. V obci Kostelec se minulý rok měla provádět rekonstrukce veřejného osvětlení, kde součástí prací měly být zemní práce. V této zadávací dokumentaci je požadováno položení kabelových tras, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu jen dvěma obecnými položkami:
- napájecí kabel pro kamerové body na trase optické sítě - napájení z bodu C - OÚ Kostelec 1 kpl;
- optická síť pro propojení kamerových bodů v centru obce - v souběhu s trasou VO 1 kpl

Žádáme o zodpovězení následujících otázek:

1a Jsou položeny chráničky pro vybudování optické sítě a v jakém rozsahu?

1b: Žádáme o upřesnění rozsahu zemních prací v položkovém rozpočtu.

1c: Jsou zemní práce dotčeny zárukami ze zemních prací pro plánovaný souběh tras s trasami veřejného osvětlení a z překopů komunikací?

Ad 1a: Obec Kostelec nemá připravené žádné vlastní chráničky.

Ad 1b: rozsah zemních prací je patrný z přiloženého výkresu k ÚR. Je potřeba provést jen rozsah potřebný k vybudování MKDS, který je popsán v ZD. Trasy pro případné budoucí kamerové body není třeba budovat ani naceňovat.

Příloha k ÚR – rozpočet na zemní práce a optické trasy:

Položka	MJ	počet MJ
Výkopové práce		
Výkop rýhy - zpevněné plochy (zámková dlažba, asfalt) pokládka varovné folie, zásyp, hutnění teréní a povrchové úpravy	m	100
Výkop rýhy - křížení komunikace a vjezdů pokládka varovné folie, zásyp, hutnění teréní a povrchové úpravy, chránička KGE	m	85
Výkop rýhy - zeleň pokládka varovné folie, zásyp, hutnění teréní a povrchové úprav včetně osetí	m	603
Protlak, včetně startovacích jam a chrániček	m	112
Likvidace odpadu	kpl	1
Přeprava osob a materiálu	kpl	1
Kabelová trasa		
HDPE 40 nebo svazek mikroHDPE	m	900
mikroHDPE	m	1200
varovná folie š.220mm, oranžová	m	900
zemní kabelová komora pro optickou spojku a kabelové rezervy	ks	5
optický kabel 8 až 24 vl., SM	m	1400

optický kabel závěsný, samonosný včetně kotevních prvků - 8vl. - Kostelec	m	500
Optická spojka zemní	ks	5
zavaření optických kabelů	kpl	1
zavěšení optického kabelu, včetně plošiny	kpl	1
Pokládka HDPE chrániček a vytyčovacího drátu	kpl	1
Zavedení optického kabelu do HDPE chráničky	m	1200
Osazení zemní komory	ks	5
Ostatní instalační materiál	kpl	1
Doprava a přesun hmot	kpl	1
Ostatní práce		
Geometrické zaměření	kpl	1
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
Nezměřitelné pracovní a administrativní úkony	h	20
Cena celkem bez DPH		

Jedná se o orientační tabulku, která záměrně není v ZD uvedena. Uchazeč optickou síť může upravit pro své technické řešení.

Volba konkrétních materiálů a zapojení sítě je dána technickým řešením uchazeče.

Ad 1c: Veřejné osvětlení je pod zárukou. Na záruku na zemní práce pro MKDS si obec Kostelec vyjedná výjimku a záruku jí práce spojené s MKDS nijak neohroží.

Doplňující informace jsou odeslány osloveným uchazečům prostřednictvím profilu zadavatele a rovněž dne 28.8.2020 prostřednictvím datové schránky, tj. 5 pracovních dní po obdržení Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vzhledem k tomu, že v rámci doplňujících informací č. 2_1 část, zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o 8 pracovních dnů, nebude již nyní prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, i když překročil zákonem stanovenou lhůtu 3 pracovních dní, dle § 98 odst. 4 ZZVZ. Toto prodloužení již udělal v rámci předchozího zodpovězení doplňujících informací.

V Kostelci dne 28. srpna 2020



František Trhlík, starosta

