

- S1**
- Stěrka z epoxidové pryskyřice - 2 mm
 - Anhydrit - 74 mm
 - Systémová deska R 979 T50 h30 - 30 mm
 - EPS Perimetr - 140 mm
 - Geotextilie 400 g - 1 mm
 - PVC fólie - 2 mm
 - Geotextilie 300 g - 1 mm
 - Betonová deska C 16/20 + síť 150/150/8 - 150 mm
 - Hutněný podsyp ze štěrkodrtí 0/32 - 100 mm

- S3**
- Minerální vata 2x 150 mm - 300 mm
 - Parotěsná fólie
 - Zavěšený křížový rošt z R-CD profilů (2x 30) - 60 mm
 - SDK deska 2x 12,5 mm - 25 mm

- S5**
- Stěrka z epoxidové pryskyřice - 2 mm
 - Nivelační potěr
 - Stávající betonová mazanina a další kce podlah


- S7**
- Asfaltový beton ohrubný ACO 11 - 40 mm
 - Spojovací postřík
 - Asfaltový beton podkladní ACP 16+ - 70 mm
 - Infiltrační postřík asfaltový
 - Štěrkodrt' ŠDa - 150 mm
 - Štěrkodrt' ŠDb - 150 mm
 - Geotextilie 300 g - 1 mm
 - Zemní plán Edef,2 min 45 Mpa
 - (v případě nedostatečné únosnosti nutná další sanace zemní plně - neprodleně kontaktovat AD a TDI !!!)

- S2**
- Keramická dlažba - 15 mm
 - Anhydrit - 61 mm
 - Systémová deska R 979 T50 h30 - 30 mm
 - EPS Perimetr - 140 mm
 - Geotextilie 400 g - 1 mm
 - PVC fólie - 2 mm
 - Geotextilie 300 g - 1 mm
 - Betonová deska C 16/20 + síť 150/150/8 - 150 mm
 - Hutněný podsyp ze štěrkodrtí 0/32 - 100 mm

- S4**
- Krytina s falcovaného plechu (RHEINZINK preTATINA schiegergrau)
 - Strukturní dělič rohož s kontaktní difúzně otevřenou fólií na spodní straně (VAPOZINC)
 - Dřevěné bednění (prkna / OSB) - 32 mm
 - Vzduchová mezera

- S6**
- Keramická dlažba - 15 mm
 - Nivelační potěr - 5-8 mm
 - Mazanina z lehkého keramického betonu LC 12/13 (keramzit) - 100 mm
 - Stávající betonová mazanina a další kce podlah

±0,000 = 444,73
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV



HIP / ZODP. PROJEKTANT Č. AUTORIZACE: VYPRACOVAL: INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří OKRES: Sokolov MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří		Jiří Bednář ČKAIT: 0301135 Jiří Bednář	Č. PARÉ: 8
OBJEKT: DÍLČÍ ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBSAH: Řez C - C'		DATUM: 2/2020 STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: 1:50 Č. ZAK.: 001-219 Č. VÝK.: D.1.1.15	

Jiří Bednář
Bratřská 30, AS 352 01
IČO: 734 60 940
DIČ: CZ 7611221816
tel.: +420 603 419 693
e-mail: jiri@bepero.cz
http://www.bepero.cz

