

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 11. 6. 2020

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Název firmy:	Město Luby
Sídlo objednatele (firmy):	nám. 5. května 164, 351 37 Luby
IČO:	00254053
DIČ:	CZ 00254053
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	100128-634/0600
Zastoupený:	Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Kontaktní osoba:	Edith Dvořáková

1.2. Zhotovitel

Název firmy:	ColorMax s. r. o.
Sídlo objednatele (firmy):	Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb
IČO:	280 42 484
DIČ:	CZ28042484
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	43-3533130207/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	Milan Baranec

uzavírají tento Dodatek č. 1

Stavební úpravy MKS - knihovna

II. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 11. 6. 2020 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je stavba „Stavební úpravy MKS – knihovna“. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat. Rozsah změn je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

III. ZMĚNA SMLOUVY

Smlouva o dílo ze dne 11. 6. 2020 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

Článek III. Místo a doba plnění odstavec 3.3. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.3. Termín dokončení díla: do 21. 9. 2020

Článek IV. Cena díla odstavec 4.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. Cena za provedení díla je pevná, konečná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele a činí:

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební úpravy MKS - knihovna	540 475,- Kč	113 500,- Kč	653 975,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
- 5.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 5.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne 21. 9. 2020

Za zhotovitele:
Milan Baranec


ColorMAX s.r.o. ②
Kasární náměstí 7, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 426 088, Tel.: 777 201 067
IČ: 280 424 84, DIČ: CZ 280 424 84



Přílohy:

- Změnový list č. 1 – Vícepráce
- Změnový list č. 2 – Méněpráce

V Lubech, dne 21. 9. 2020

Za objednavatele:
Ing. Vladimír Vorm





KRYCÍ LIST ROZPOČTU – vícepráce / méněpráce

Název stavby

Luby - oprava knihovny

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

00254053

CZ00254053

Projektant

Zhotovitel

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

28042484

CZ28042484

Zpracoval

Vít Šubrt

Rozpočet číslo

040/2020

Dne

31. 8. 2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-5 414,97	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-347,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	49 798,16	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-3 833,83	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		40 201,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ColorMAX s.r.o. ^②
 Kasární náměstí 7, 350 02 Cheb
 Tel./fax: 354 426 088, Tel.: 777 201 087
 IČ: 280 424 84, DIČ: CZ 280 424 84

D Celkem bez DPH 40 202,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	40 202,00	8 442,00

Cena s DPH 48 644,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 – VÍCEPRÁCE

Stavba: Luby - oprava knihovny
Objekt: Vícepráce

Objednatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
Místo:

Zpracoval: Vít Šubrt

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						21 300,89	1,364
3 Svislé a kompletní konstrukce						3 651,77	0,382
1	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pchby do 4 m2 tvárnkami YTONG II 100 mm (dveře na chodbě)	m2	6,160	592,82	3 651,77	0,382
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						16 589,60	0,982
2	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	172,270	96,30	16 589,60	0,982
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 059,52	0,000
3	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 (na chodbě)	m2	4,730	224,00	1 059,52	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						134 524,24	2,357
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						8 069,60	0,009
4	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	17,600	41,50	730,40	0,001
16	733222102	Potrubí měděné pevně spojované měkkým pájením D 15x1	m	17,600	417,00	7 339,20	0,008
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						3 426,56	0,000
5	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřádkového děky do 1500 mm	kus	4,000	164,70	658,80	0,000
15	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřádkových děky do 1500 mm	kus	4,000	691,94	2 767,76	0,000
763 Konstrukce suché výstavby						8 442,72	0,058
13	763135611	Montáž skleněných kazet kazetového podhledu	m2	5,760	78,65	453,02	0,000
14	63418106	sklo ploché malované II 4mm Matelux 59 x 59 cm	m2	5,760	1 352,00	7 787,52	0,058
12	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu (skleněné výphě)	m2	5,760	35,10	202,18	0,000
766 Konstrukce truhlářské						106,80	0,000
6	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných lišidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	26,70	106,80	0,000
776 Podlahy povlakové						114 478,56	2,291
7	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	80,000	55,00	4 400,00	0,000
8	771151026	Samonivelační stěrka podlah II do 15 mm	m2	80,000	915,00	73 200,00	2,040
9	28412285	krytina podlahová Gerflor Timberline 0639 Pixel Sand	m2	88,470	386,00	34 149,42	0,250
10	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,650	79,09	1 870,48	0,000
11	28411009-1	lišta soklová NGF 80mm	m	26,020	33,00	858,66	0,000
Celkem bez DPH						155 825,13	3,721

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 – MĚNĚPRÁCE

Stavba: Luby - oprava knihovny
Objekt: Měněpráce

Objednatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
Místo:

Zpracoval: Vít Šubrt

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-22 063,29	-3,005
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-19 399,07	-3,005
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-11,040	33,10	-365,42	0,000
2	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-11,070	294,35	-3 258,45	-0,465
3	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-40,320	391,25	-15 775,20	-2,540
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-1 094,84	0,000
4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-9,700	112,87	-1 094,84	0,000
997 Přesun sutě						-1 569,38	0,000
5	997013151	Vnílostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-0,870	754,00	-655,98	0,000
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,870	234,38	-203,91	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-19,140	10,25	-196,19	0,000
8	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-0,870	590,00	-513,30	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						-88 559,91	-0,538
741 Elektroinstalace - silnoproud						-5 586,29	0,000
9	741006R	Doplnění a úprava rozvaděče RS1	kpl	-1,000	5 586,29	-5 586,29	0,000
776 Podlahy povlakové						-77 314,55	-0,366
10	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-69,360	161,61	-11 209,27	-0,000
11	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-80,430	300,56	-24 174,04	-0,366
12	28411052-1	dílce vinylové tl 3,5mm, nášlapná vrstva 0,2mm	m2	-88,470	473,96	-41 931,24	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety						-5 659,07	-0,172
13	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-172,270	29,85	-5 142,26	-0,172
14	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-172,270	3,00	-516,81	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						-5 000,00	0,000
VRN3 Zařízení staveniště						-5 000,00	0,000
15	030001000	Zařízení staveniště	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	0,000
Celkem bez DPH						-115 623,20	-3,543