

## POHLED VÝCHODNÍ

## LEGENDA

$$- + - -$$

## POŠKOZENÁ MÍSTA FASÁDY (TRHLINY)

## LEGENDA SANACE POŠKOZENÉHO ZDIVA VÝZTUŽEMI HELIFIX



## VÝZTUŽ HELIFIX V DRÁŽKÁCH



## KOTVY VE VÝVRTECH


Aplikace dodatečné helikální výztuže bude prováděno dle konstrukčních zásad - technologického prováděcího předpisu. Před zahájením prací - t.j. po odstranění omítek na nosné zdivo budou poškozená místa podrobena kontrole a dle potřeby úspěšně provedení výztuže projektantem - statikem, konzultace bude i za účasti zástupce NPÚ.

$$\frac{H}{2^*}$$

Vyztužení - sanace zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin v rovném úseku do drážek - JEDNOSTRANNĚ do tl. zdiva 420 mm (zásady dle TZ dodatek 6.2.2)

 $\frac{H}{4}$ 

Vyztužení - sanace zdiva dodatečnou helikální výztuží v  
místě trhlin zdiva blízko rohu objektu (zásady dle TZ dodatek  
6.2.3)  
provedení na vnějším i vnitřním lící zdiva !!!



**POPIS BOURACÍCH PRACÍ POZNÁMKY :**

B11/  
Demontáž výplní otvorů – dveře vč. zárubní, okna vč. rámu, vrata vč. zárubní

B19/  
Odstranění poškozených ploch břizolitové omítky (v tl. do 10 mm) na původní jádro, v místech poškození vč. jádra (v tl. 15 mm) na zdivo resp. bet. panel  
(odhad pro rozpočet do 15% pro břizolit / jádro do 10% všech ploch).

B20/  
Odstranění soklu - otlučení keramického pásku vč. podkladu na původní jádro, v místech poškození na zdivo resp. bet. základ

B25/  
Bourání prostupů drobné VZT (2ks, 1xprofil 160,1x 100mm)

## LEGENDA

-----

BOURANÉ KONSTRUKCE

Vypracoval	Ing. Miloš Trnka	Ing. Miloš Trnka Vrchlického 16, Karlovy Vary, 360 20 tel. 777 152 514 IČO 04946898		
Ved. projektant	Ing. Miloš Trnka			
Investor	Město Krásné Údolí, č.p.77, 364 01 Krásné Údolí			
Stavba - akce <b>Stavební úpravy obj. stanice dobrovolných hasičů, Krásné Údolí, st.p.č.204/1 a 204/2, k.ú. Krásné Údolí - III.etapa</b>		Stupeň PD	DSP-Z1	
		Datum	01/2020	
		Číslo zak.	07082019	
		Formát	6 x A4	
Název výkresu	<b>POHLED VÝCHODNÍ - BOURACÍ PRÁCE, SANACE</b>	Měřítko <b>1:50</b>	Profese <b>AS</b>	Výkres č. <b>D.1.06</b>