


Propojení izolace fasády
s izolací střechy !!! -
úprava podbití



POPIS ÚPRAV, PRACÍ POZNÁMKY :

F4/
Výkop zeminy kolem základového pasu do hl. 1000 mm (nebo hl. základového pasu) šířka 600 mm - po očištění a penetraci vyspravení poškozených ploch vysprávkou maltou
F6/
Okapových chodníků - zásyp kačírky (š= 500 mm) ukončeno zahradním obrubníkem tl. 50 mm do betonového lože

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	SDK PŘÍČKY (TL. 100 - 150 MM)
	DOZDÍVKY OTVORŮ - TVÁRNICE POROBETONOVÉ (TL. 100 - 300 MM)
	TEPELNÁ IZOLACE (MV v tl. 120 MM)
	TEPELNÁ IZOLACE (PERIMETR v tl. 80 MM)

Vypracoval	Ing. Miloš Trnka	Ing. Miloš Trnka Vrchlického 16, Karlovy Vary, 360 20 tel. 777 152 514 IČO 04946898		
Ved. projektant	Ing. Miloš Trnka			
Investor	Město Krásné Údolí, č.p.77, 364 01 Krásné Údolí			
Stavba - akce Stavební úpravy obj. stanice dobrovolných hasičů, Krásné Údolí, st.p.č.204/1 a 204/2, k.ú. Krásné Údolí - III.etapa		Stupeň PD	DSP-Z1	
		Datum	01/2020	
		Číslo zak.	07082019	
		Formát	2 x A4	
Název výkresu		Měřítko	Profese	Výkres č.
ŘEZ 10 - 10		1:50	AS	D.1.09