



SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: bss-12-00-2021

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo: Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava
zastoupený: Michal Červenka, starosta
IČO: 00259551
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-0862166389/0800
zástupce ve věcech smluvních: Michal Červenka, starosta
zástupce ve věcech technických: Pavel Troják, odbor rozvoje a investic města
telefon: +420 359 574 138
e-mail: rotava@rotava.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Chebská 53, 356 58 Sokolov
zastoupený: Martin Vedral, společník-jednatel
IČ : 25233866
DIČ: CZ25233866
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266.
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 693509001/5500
zástupce ve věcech smluvních: Martin Vedral, společník-jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Ontko
telefon: 352 467 260, 777 740 215
fax: 352 467 260
e-mail: mail@bss-so.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy o dílo, které se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit, je provedení stavebního díla (dále jen „díla“) „**Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod**“ v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (dále též „projektová dokumentace“), kterou zpracoval v 01/2021 Štefan Bolvári, projektová kancelář, Podlesí 401, 357 03 Svatava, IČ 18690068 ;
- b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ;
- c) Zadávací dokumentace - zadávací podmínky veřejné zakázky Evid.č. Z2021-013819;

a dle nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2021

1.2. Předmětem plnění smlouvy je provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb a dalších výkonů, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla v rozsahu a způsobem dle zadávací dokumentace a nezbytných pro splnění všech smluvních podmínek uvedených v této smlouvě o dílo (dále též „smlouva“).

1.3. Součástí předmětu díla a plněním smlouvy o dílo je rovněž:

1.3.1. Veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro vytýčení stavby, geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

1.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 6 x v digitální formě. Součástí tohoto změření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla;
- Geometrický/é plán/y pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí;
- Doklady o vytýčení stavby.

1.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě. Tuto dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli v 3 vyhotoveních v tištěné formě a 3 x v digitální formě na CD (formáty *doc, *xls, *dwg, *dxf, *pdf). Dokumentace skutečného provedení stavby bude min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení předána ke kontrole pracovníkovi provádějícímu technický dozor investora (TDI).

1.3.4. Dodávka a osazení informačního panelu s plochou vyhrazenou pro informaci o spolufinancování projektu Státním fondem životního prostředí České republiky, která bude tvořit min. 25 % celkové plochy panelu. Plocha informačního panelu musí být min. 1 m² . Informační panel bude zhotoven dle grafického návrhu dodaného objednatelem a bude umístěn dle pokynů objednatele na veřejně přístupném místě bezprostředně po zahájení stavebních prací.

1.3.5. Dodávka a osazení trvalé pamětní desky velikosti 300x400 mm, v materiálovém provedení z eloxovaného hliníku-bronz, dle grafického návrhu dodaného objednatelem v průběhu realizace stavby. Pamětní desku osadí zhotovitel způsobem a v místě určeném objednatelem před dokončením díla.

1.3.6. Zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli nejpozději 7 dní před zahájením vlastních prací.

- 1.3.7. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů).
- 1.3.8. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 1.3.9. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 1.3.10. Vyzkoušení a předvedení funkčnosti namontovaných strojních a jiných technologických dodávek a zařízení před jejich předáním objednateli, tj. individuální zkoušky (IZ)
- 1.3.11. Návrh provozního řádu kanalizace a návrh provozního řádu vodovodu pro trvalý provoz.
- 1.3.12. Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, vč. odstranění případných škod na plochách dotčených stavbou. Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům ZS a sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody je věcí zhotovitele díla.

Pro účely zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně plochu pro umístění stavebních buněk zhotovitele na pozemku u objektu č.p. 760 a 761 v areálu Technických služeb v Rotavě a plochu pro umístění stavebního materiálu (potrubí, armatury, šachtové dílce).
- 1.3.13. Příprava a úprava komunikací pro příjezd ke stavbě a staveništi, zajištění dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro provedení stavby, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 1.3.14. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 1.3.15. Provedení fotodokumentace stavu dotčených ploch a komunikací před zahájením výstavby do termínu předání staveniště. Uvedení komunikací a ostatních ploch do původního či projektovaného stavu, vč. odstranění případných škod na místních komunikacích a plochách. Splnění podmínek oznamovací povinnosti obyvatelům.
- 1.3.16. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí dle platných předpisů. Součástí plnění bude zpracování Plánu havarijních opatření stavby, staveniště a mechanizace a jeho předání objednateli do 14 dnů po zahájení výstavby.
- 1.3.17. Součinnost s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn a jmenován objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajištění spoluúčasti při zpracování Plánu BOZP.
- 1.3.18. Ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, odvoz a uložení odpadů na odpovídající skládku, vč. úhrady nákladů za uskladnění. Doklad o likvidaci odpadů předloží zhotovitel k přejímacímu řízení dokončeného díla.
- 1.3.19. Péče o nepředané objekty, jejich ostraha, ošetřování, zimní opatření.
- 1.3.20. Provozní hmoty a energie potřebné pro vyzkoušení dokončeného díla.
- 1.3.21. Doklady požadované k předání a převzetí díla dle čl. 8 odst. 8.4. této smlouvy.

Veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány min. v počtu 3 paré (geodetické zaměření a GP dle 1.3.2 v počtu 6 vyhotovení).

- 1.3.22. Fotodokumentace stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze stavebních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi, odbočky kanalizace a vodovodu apod.

Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 20 fotografií v digitální podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identifikací každého snímku. Fotodokumentace na CD/DVD bude předána objednateli k předání a převzetí díla.

- 1.3.23. Zhotovitel zahrne do plnění předmětu díla a do své zodpovědnosti také všechny práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávací dokumentaci, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebního povolení a plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících z dokladové části zadávací dokumentace.

- 1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba probíhá v obytné zástavbě, proto zajistí:

- písemné informování všech vlastníků nemovitostí dotčených prováděním stavby, které bude obsahovat informaci o předpokládané době provádění díla a druh omezení užívání jejich nemovitostí spojené s prováděním díla musí být učiněno před nejméně 10 dnů před zahájením prací v příslušné lokalitě,
- bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem po celou dobu provádění díla,
- dodržení všech opatření dle DIO, které je součástí projektové dokumentace.

- 1.5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu výstavby dojde v důsledku provádění stavebních prací v souběhu se stávajícím vodovodem k jeho poruše, provede či zajistí nejpozději do 12 hodin od zjištění poruchy na vlastní náklady jeho opravu. Pokud opravu nebude možno ve stanovené lhůtě provést, zajistí zhotovitel na vlastní náklady náhradní zásobování pitnou vodou z cisteren nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy.

- 1.6. Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací a se smluvními ujednáními, s požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací tak, jak jsou uvedeny ve stavebním povolení, stanoviscích a rozhodnutích v dokladové části zadávací dokumentace. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami (ČSN, ČSN EN) a předpisy, určenými v technických specifikacích, v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů. Objednatel a zhotovitel se pro tento obchodní případ dohodli na závaznosti norem odpovídajících zhotovovanému dílu.

- 1.7. Z rozsahu plnění dle projektové dokumentace v bodě 1.1. a) tohoto článku je vypuštěna: ČS2 na kanalizaci, elektropřípojka k ČS2, výtlač V2, kanalizační stoka K, vodovodní řad K.

- 1.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Lhůty provádění díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- termín zahájení stavebních prací: *předpoklad 09/2021*

- termín dokončení stavebních prací: do **18 měsíců** ode dne předání staveniště zhotoviteli
 - termín vyklizení staveniště do 30 dnů po předání a převzetí díla
- 2.2. Objednatel si vyhrazuje právo změnit (prodloužit) termíny plnění předmětu této smlouvy v souvislosti s podmínkami pro získání a uvolňování finančních prostředků SFŽP ČR z Národního programu Životní prostředí.
- 2.3. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle čl. 15, odst. 15.4 smlouvy, případně po dohodě smluvních stran při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na vícepráce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví částkou:

Cena díla bez DPH 28.875.680,00 Kč

DPH 6.063.892,80 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 34.939.572,80 Kč

(slovy: třicetčtyřimiliónůdevětsetřicetdevětšicpětsetsedmdesát dva korun českých a osmdesát haléřů)

- 3.2. Smluvní cena díla bez DPH uvedená v odst. 3.1, stanovená na základě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „položkový rozpočet“ nebo „soupis prací“), je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu provádění díla.
- 3.3. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb ve formě položkového rozpočtu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1).
- 3.4. Cena díla uvedená v odst. 3.1 smlouvy obsahuje veškeré náklady na stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla dle čl.1 smlouvy, jeho vyzkoušení a splnění podmínek pro uvedení díla do provozu, tj. vč. všech vedlejších a ostatních nákladů souvisejících s plněním zadávacích podmínek, i kdyby nebyly výslovně popsány v některé z položek soupisu prací. Sjedená cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 3.5. Doklady určující cenu
- a) Cena díla je doložena položkovým rozpočtem. Zhotovitel odpovídá za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi, nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny.

- 3.6. Změna ceny díla bez DPH uvedená v odst. 3.1 bude sjednána způsobem uvedeným v odst. 3.6. – 3.8, pokud nastane některá, či více z těchto situací, majících vliv na cenu díla:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci díla nastanou skutečnosti, které vyvolají požadavky na provedení dodatečných prací, o nichž objednatel ani zhotovitel v době zpracování nabídky a podpisu smlouvy nevěděl a ani vědět nemohl.
- 3.7. Změna ceny díla v případě:
- a) změn v množství prací obsažených v soupisu prací (méněpráce, vícepráce) bude stanovena na základě jednotkových cen dané položky v oceněném soupisu prací (položkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy),
 - b) u dodatečných prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude cena stanovena podle jednotkových cen uvedených v ceníku ÚRS Praha, platných v době provádění díla.
- 3.8. Dodatečné práce, které nejsou zahrnuty ve smlouvě, je možné provádět na základě písemného dodatku ke smlouvě.

4. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zálohy na provádění díla. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury.
- 4.2. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 90% z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelům schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 90% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 90% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli v počtu 2 výtisků do 10-ti dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Konečná faktura bude vystavena do 10-ti dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání – převzetí díla na základě protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla.
- 4.4. Přílohou každé faktury bude vždy soupis provedených prací, dodávek a služeb zpracovaný na podkladě oceněného položkového rozpočtu v příloze č.1 smlouvy, odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem a odpovědným zástupcem objednatele.
- 4.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZodPH). Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno číslo SOD objednatele a dále jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila a registrační č. projektu NPŽP.
- 4.6. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a až §92e ZoDPH. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto případě je nutné, aby zhotovitel doplnil daňový doklad a položky v soupisu provedených prací o přesný kód klasifikace produkce (CZ-CPA).



- 4.7. Splatnost faktury je **30 dní** ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání na adresu objednatele.
- 4.8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou, nevzniklo právo na fakturaci příslušné částky nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

5. Podmínky provádění díla

- 5.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem projednat a upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu připomínek daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se harmonogramem postupu prací, respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, ČSN EN) technologické postupy a doporučení výrobců použitých materiálů a zařízení, vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům stanoveným zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 5.2. Zhotovitel předá objednateli do 14 dnů po předání a převzetí staveniště aktualizovaný časový harmonogram prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Harmonogram prací bude po projednání s objednatelem řídicím harmonogramem stavby a každá změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a schválena objednatelem.
- 5.3. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace. Objednatel předal zhotoviteli 1 výtisk projektové dokumentace ke dni uzavření smlouvy. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel je však povinen před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat předanou projektovou dokumentaci a pokud shledá její vady, předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla.
- 5.4. Zhotovitel bude důsledně plnit podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených veřejnoprávních institucí a správců sítí a zařízení pořízených v rámci veřejnoprávního projednání stavby, které byly součástí zadávací dokumentace v příloze č.1 bez ohledu na to, zda se podmínky v nich uvedené vztahují na zhotovitele či stavebníka.
- 5.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit výkon autorského dozoru projektanta, který je autorem předané projektové dokumentace (dále jen „autorský dozor“).
- 5.6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále též „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli po dokončení díla.
- 5.7. Přejde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdržel-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel

povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

- 5.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno za podpory SFŽP ČR z Národního programu Životní prostředí. Provádění díla a veškeré doklady smluvní, finanční, účetní i technické povahy podléhají přezkoumání třetími osobami, a v této souvislosti se zhotovitel nebude dovolávat obchodního tajemství.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy tak, aby objednatel mohl řádně plnit své závazky vyplývající z dotačního programu, a zavazuje se k tomu poskytnout příslušnou součinnost.

6. Staveniště

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději 10 dnů před předpokládaným zahájením stavebních prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany zápis.
- 6.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a provádění díla, pokud nebyly poskytnuty již v rámci zadávací dokumentace či zadávacího řízení (případně sjednání dohody o termínu jejich předání), a to zejména:
- a) pravomocné stavební povolení
 - b) doklady o provedených průzkumech
 - c) podklady pro vytýčení inženýrských sítí
 - d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
- 6.3. Úprava ploch zařízení staveniště (ZS), jeho uspořádání a vztahy k okolí (vč. dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
- 6.4. Zhotovitel je povinen do 30 dnů po předání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
- 6.5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného v projektové dokumentaci, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu a protokolárně je za účasti objednatele předá zpět vlastníkům.
- 6.6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 6.7. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany a předpisů na ochranu životního prostředí.
- 6.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (dále „koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP, řídit se jeho pokyny a poskytovat vyžádanou součinnost.

- 6.9. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
- 6.10. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěženou zeminu z veřejných prostranství a komunikací. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné čištění příjezdových komunikací v průběhu provádění prací a po jejich skončení, rovněž vždy na pokyn objednatele či technického dozoru.

7. Kontrola provádění díla

- 7.1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud pracovník zhotovitele odpovědný za vedení stavby není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně dojde k ohrožení životního prostředí. Pracovníkem zhotovitele odpovědným za vedení stavby je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
- 7.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
- 7.4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.5. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty, a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na kontaktní adresu objednatele (za písemné sdělení se rovněž považuje elektronická korespondence prostřednictvím e-mailu), nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
- 7.7. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě kontrolní dny, a to min. 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany dle aktuálního postupu stavebních nedohodnou jinak.

- 7.8. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně, do 3 dnů po obdržení zápisu/záznamu předávaného e-mailovou poštou.
- 7.9. Stavba kanalizace a vodovodu nepodléhá zkušebnímu provozu.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude objednatelem pořízen protokol o předání a převzetí díla (přejímací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjištělné vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo i pro ojedinělé drobné vady definované v § 2628 občanského zákoníku. Pokud se objednatel přesto rozhodne převzít dílo s vadami nebránícími užívání a provozování díla, bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad.
- 8.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 dní před požadovaným termínem předání. Přejímacího řízení svolává a organizuje objednatel za účasti technického dozoru a případně též autorského dozoru projektanta. Přejímací protokol musí obsahovat prohlášení objednatele o tom, zda předané dílo přejímá či nepřejímá a podmínky převzetí či důvody nepřevzetí.
- 8.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení stavby a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole technickému dozoru a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Zhotovitel takto předá v počtu **min. 3 paré** zejména:
- a. Dokumentaci skutečného provedení stavby
 - b. Geodetické zaměření (skutečné provedení) – 6x
 - c. Doklad o vytýčení stavby
 - d. Stavební deník
 - e. Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky, tlakové zkoušky, zkoušky hutnění apod.)
 - f. Atesty materiálů, prohlášení o shodě
 - g. Záписы o individuálním vyzkoušení strojních dodávek
 - h. Výchozí revizní zprávy elektro
 - i. Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze a údržbě, seznam náhradních dílů, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém jazyce
 - j. Soupis provedených změn oproti schválené dokumentaci
 - k. Provozní řád kanalizace pro trvalý provoz (návrh)
 - l. Provozní řád vodovodu pro trvalý provoz (návrh)
 - m. Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
 - n. Doklady o příp. provedení archeologického dohledu

- o. Fotodokumentaci stavby
- p. Zprávu o splnění podmínek stavebního povolení
- q. Bankovní záruku za kvalitu díla

9. Poddodavatelé

- 9.1. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je v takovém případě povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele. Nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
- 9.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele změnit další poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nebo poddodavatele, které objednatel již dříve schválil. Povinnost vyžádat si předchozí souhlas objednatele se vztahuje na další poddodávky, které jednotlivě překračují 5% ceny díla. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.
- 9.3. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za práce a činnosti prováděné poddodavateli.
- 9.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění odpovídajících povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a současně vyžadovat dodržování důstojných pracovních podmínek, dodržování předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 9.5. Zhotovitel je povinen řádně včas plnit své finanční závazky vůči všem svým poddodavatelům.

10. Odpovědnost za škody a pojištění

- 10.1. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu).
- 10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou svojí činností, event. činností jeho poddodavatelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy třetím osobám, s minimální pojistnou částkou **20 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke dni podpisu smlouvy, případně na vyžádání kdykoliv v průběhu provádění stavby.
- 10.3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:
 - a) veškeré úkony při vzniku pojistné události zabezpečuje vůči pojistiteli zhotovitel,
 - b) objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli odpovídající součinnost.
- 10.4. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle přejímacího protokolu.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání:
 - **60 měsíců,**

- pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list se záruka sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 11.2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, nebo jeho samostatné části.
- 11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemné reklamaci, doručené zhotoviteli datovou schránkou nebo e-mailem (s vyžádáním potvrzení o doručení zprávy), musí objednatel vadu specifikovat a navrhnout reálný termín jejich odstranění, případně i požadovaný způsob odstranění vady. V případě, že se jedná o vadu havarijní, nahlásí objednatel zhotoviteli vadu telefonicky a potvrdí e-mailem. Za havarijní vadu se považuje vada, která svým rozsahem a charakterem brání užívání díla k jeho účelu.
- 11.4. Zhotovitel je povinen do 48 hodin po doručení písemné reklamace písemně oznámit objednateli (kopii zaslat též e-mailem), zda reklamaci uznává a navrhnout lhůtu na její odstranění. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, uvede k tomu své důvody. Pokud se zhotovitel v uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Jde-li o vadu havarijní, vyrozumí zhotovitel objednatele obratem.
- 11.5. Pro každou reklamovanou vadu bude stanovena dohodou smluvních stran lhůta a způsob odstranění vady a to s ohledem na charakter a rozsah vady, technologické a klimatické podmínky.
- 11.6. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, zahájit práce na odstranění reklamovaných vad nebránících užívání díla do 3 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace a odstranit tyto vady ve lhůtě 30 dnů, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,
 - u havarijní vady provést nejpozději do 24 hodin od doručení písemné reklamace účinná opatření k zabránění dalších negativních důsledků havarijní vady a ve stejné době zahájit práce na odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel bezdůvodně k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po doručení písemné reklamace nebo neodstraní-li vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, a to na náklady zhotovitele bez jeho písemného souhlasu.
- 11.8. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady dojde ke škodám, má za tyto škody zhotovitel plnou odpovědnost, včetně povinnosti finanční náhrady.
- 11.9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré oprávněné náklady, které vznikly v souvislosti s odstraněním vady.
- 11.10. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, jehož podpisem osobou pověřenou objednatelem se vada považuje za odstraněnou, není-li výslovně uvedeno jinak. V protokolu o odstranění vady se uvede:
- Identifikace smluvních stran a jejich zástupců
 - Číslo smlouvy o dílo a název díla

- Popis a rozsah vady, popřípadě zda šlo o vadu havarijní
- Datum a číslo reklamačního dopisu
- Způsob odstranění vady (způsob opravy, příp. výměna za nový výrobek)
- Datum odstranění vady
- Celková doba trvání vady a nové datum konce záruční doby
- Seznam přiložených dokladů
- Datum podpisu protokolu
- Podpisy zástupců smluvních stran

11.11. Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.

12. Smluvní sankce a úrok z prodlení

- 12.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohody strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohody, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje.
- 12.2. Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH dle čl. 3. této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 500,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 12.4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, ve výši **2 500,- Kč**. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
- 12.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí či v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oprávněně reklamovaných v období záruční lhůty dle článku XI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu a započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 500,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 12.6. Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), za každý případ porušení dopravně inženýrských opatření zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **1 500,- Kč** za každý den, v kterém dané porušení trvá, pokud byl zhotovitel na každý takový případ porušení objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem předem upozorněn formou zápisu ve stavebním deníku.



- 12.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.8. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
- 12.10. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu.
- 12.11. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

- 13.1. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za řádné plnění záručních podmínek, tj. zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „**bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek**“). Tato bankovní záruka bude vystavena na částku odpovídající **1,5 %** smluvní ceny díla a bude platná minimálně 30 kalendářních dní po ukončení poslední záruční lhůty.
- 13.2. Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude předložena formou originálu záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 13.3. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek jedná se o porušení smlouvy, při kterém není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku pouze v případě, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen.
- 13.5. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek do 14 kalendářních dní po uplynutí poslední záruční lhůty.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele se považuje zejména:



- a) Pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) Pokud zhotovitel opakovaně porušuje předepsané technologické postupy pro provádění díla, porušuje právní a technické předpisy a normy vztahující se ke zhotovovanému dílu,
 - c) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 60 dnů oproti smluvnímu termínu dokončení díla,
 - d) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod. zhotovitelem,
 - f) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle této smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem;
 - g) pokud zhotovitel změní poddodavatele prací v rozporu s čl. 9 smlouvy a objednatel na toto pochybení zhotovitele prokazatelně písemně upozornil,
 - h) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 14 dnů bez předchozího souhlasu objednatele.
- 14.3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 60 dnů.
- 14.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. Objednatel může kromě důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy odstoupit od smlouvy také až do okamžiku zahájení plnění dle této smlouvy, zejména v případě, nebude-li mu poskytnuta dotace z NPŽP.
- 14.6. Smluvní strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 14.7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, smluvní strany mají následující povinnosti:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla a tento soupis předá objednateli k odsouhlasení;
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
 - d) Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části díla;
 - e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaného díla, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma smluvními stranami;
 - f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu

jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

15. Společná ustanovení

- 15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 15.2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 15.3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 15.4. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle § 2813 Občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
- 15.5. Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle platné právní úpravy, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
- 15.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem, ze kterých je dílo zhotovováno, přechází ze zhotovitele na objednatele v průběhu realizace díla jejich zabudováním.
- 15.7. Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy zajistí:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky v oblasti pracovněprávní, vč. dodržování důstojných pracovních podmínek, dodržování předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí;
 - b) plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není v této smlouvě ujednáno odchylně.
- 16.2. Veškerá jednání ohledně díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s objednatelem a osobami pověřenými objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.



- 16.3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky byla v plném znění zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Rotavy a stránkách profilu zadavatele/objednatele. Tento souhlas nenahrazuje souhlas subjektu ke zveřejnění osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů budou anonymizovány v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.
- 16.4. Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 16.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemá ke dni uzavření smlouvy smluvně zajištěny finanční prostředky na spolufinancování díla za podpory Státního fondu životního prostředí v rámci NPŽP.
- 16.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy před zahájením realizace stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit spolufinancování z dotačních prostředků v rámci NPŽP. Odstoupení od smlouvy nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody a ušlého zisku.
- 16.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu objednatele k převzetí staveniště poté, kdy bude mít zajištěny dotační prostředky.
- 16.8. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
- 16.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platnými elektronickými podpisy a současně ve 4 stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech..
- 16.10. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.11. Zastupitelstvo města Rotavy schválilo uzavření této smlouvy na svém zasedání dne 1. 7. 2021, usnesením č. ZM/68/4/21.
- 16.12. Nedílnou součástí smlouvy je:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (z nabídky zhotovitele)

V Rotavě dne

V Sokolově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
Michal Červenka, starosta.....
Martin Vedral, společník-jednatel

Příloha 1 SOD – položkový rozpočet

„Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“

Příloha 1 SOD obsahuje položkový rozpočet z nabídky zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0655
Stavba: Kanalizace,rekonstrukce a rozšíření vodovodu,Sklenský Vrch,Rotava

KSO: CC-CZ:
Místo: Rotava Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: IC:
Město Rotava,Sídliště 721,Rotava DIČ:

Uchazeč: IC: 25233866
bss BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658 DIČ: CZ25233866

Projektant: IC:
Štefan Bolvári DIČ:

Zpracovatel: IC:
Štefan Bolvári DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			28 875 680,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	28 875 680,00	6 063 892,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			34 939 572,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0655

Stavba: Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Místo: Rotava

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 : Zpracovatel:

Štefan Bolvári

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		28 875 680,00	34 939 572,80	
01	SO-01 Kanalizace	19 990 000,00	24 187 900,00	STA
02	SO-02 Elektroinstalace	316 130,00	382 517,30	STA
03	SO-03 Rekonstrukce vodovodu	5 638 850,00	6 823 008,50	STA
04	SO-04 Rozšíření vodovodu	2 640 700,00	3 195 247,00	STA
05	SO-05 VRN	290 000,00	350 900,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Objekt:

01 - SO-01 Kanalizace

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 990 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 990 000,00	21,00%	4 197 900,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 187 900,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace,rekonstrukce a rozšíření vodovodu,Sklený Vrch,Rotava
Objekt:

01 - SO-01 Kanalizace			
Místo:	Rotava	Datum:	9. 4. 2021
Zadavatel:	Město Rotava,Sídliště 721,Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			19 990 000,00
HSV - SO-01 Kanalizace			19 990 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace,rekonstrukce a rozšíření vodovodu,Sklenký Vrch,Rotava

Objekt: 01 - SO-01 Kanalizace

Místo: RotavaDatum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava,Sídliště 721,RotavaProjektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 990 000,00	
D		HSV	SO-01 Kanalizace				19 990 000,00	
1	K	271	SO-01 Kanalizace	kpl	1,000	19 990 000,00	19 990 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Objekt:

02 - SO-02 Elektroinstalace

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

316 130,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 130,00	21,00%	66 387,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

382 517,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava
Objekt:

02 - SO-02 Elektroinstalace

Místo: Rotava

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	316 130,00
M - SO-02 Elektro	316 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava
Objekt:

02 - SO-02 Elektroinstalace

Místo: Rotava Datum: 9. 4. 2021
Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava Projektant: Štefan Bolvári
Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **316 130,00**

D M		SO-02 Elektro		316 130,00				
1	K	02	Elektroinstalace	kpl	1,000	316 130,00	316 130,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Objekt:

03 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 638 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 638 850,00	21,00%	1 184 158,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 823 008,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava
Objekt:

03 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Místo:	Rotava	Datum:	9. 4. 2021
Zadavatel:	Město Rotava, Sídliště 721, Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	5 638 850,00
HSV - SO-03 Rekonstrukce vodovodu	5 638 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Objekt: 03 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Místo: Rotava Datum: 9. 4. 2021
Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava Projektant: Štefan Bolvári
Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 638 850,00

D		HSV	SO-03 Rekonstrukce vodovodu			5 638 850,00		
1	K	03	Rekonstrukce vodovodu	kpl	1,000	5 638 850,00	5 638 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Objekt:

04 - SO-04 Rozšíření vodovodu

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 640 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 640 700,00	21,00%	554 547,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 195 247,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava
Objekt:

04 - SO-04 Rozšíření vodovodu			
Místo:	Rotava	Datum:	9. 4. 2021
Zadavatel:	Město Rotava, Sídliště 721, Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			2 640 700,00
HSV - SO-04 Rozšíření vodovodu			2 640 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava
Objekt:

04 - SO-04 Rozšíření vodovodu

Místo: Rotava Datum: 9. 4. 2021
Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava Projektant: Štefan Bolvári
Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **2 640 700,00**

D		HSV	SO-04 Rozšíření vodovodu		2 640 700,00			
1	K	04	Rozšíření vodovodu	kpl	1,000	2 640 700,00	2 640 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Objekt:

05 - SO-05 VRN

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	290 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	290 000,00	21,00%	60 900,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	350 900,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Objekt:

05 - SO-05 VRN

Místo: Rotava

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

290 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

290 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	121 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 475,00
VRN4 - Inženýrská činnost	43 000,00
VRN6 - Územní vlivy	91 525,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský Vrch, Rotava

Objekt:

05 - SO-05 VRN

Místo: Rotava

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 290 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 290 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 121 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 23 475,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,075	313 000,00	23 475,00	CS ÚRS 2021 01
VV 1*0,015 *Přepočtené koeficientem množství					0,015			

D VRN4 Inženýrská činnost 43 000,00

6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	043203003	Rozbory vody výluhové celkem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - aktualizace provozního řádu kanalizace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - aktualizace provozního řádu vodovodu	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - Dodávka a osazení trvalé pamětní desky z eloxovaného hliníku s imitací bronzu po dokončení realizace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01

D VRN6 Územní vlivy 91 525,00

11	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	%	0,075	313 000,00	23 475,00	CS ÚRS 2021 01
VV 1*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					0,020			
12	K	072002000	Silniční provoz	%	0,075	313 000,00	23 475,00	CS ÚRS 2021 01
VV 1*0,005 *Přepočtené koeficientem množství					0,005			
13	K	072103011	Zajištění DIO komunikace III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	43 575,00	43 575,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01

D VRN9 Ostatní náklady 11 000,00

15	K	093002000	Havárie, živelné pohromy - opravy stávajícího vodovodního řádu	...kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - stavba informačního panelu před zahájením stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provádány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0600
Stavba: SO.01 Kanalizace

KSO:
Místo: Rotava

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:
Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:
Bolvári Štefan

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bolvári Štefan

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			19 990 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 990 000,00	Výše daně 4 197 900,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			24 187 900,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0600

Stavba: SO.01 Kanalizace

Místo: Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 : Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 990 000,00	24 187 900,00	
01	Stoka A1	4 134 538,27	5 002 791,31	STA
02	Stoka A2	3 689 924,79	4 464 809,00	STA
03	Stoka B	347 186,24	420 095,35	STA
04	Stoka C1	1 753 189,74	2 121 359,59	STA
05	Stoka C2	833 201,91	1 008 174,31	STA
06	Stoka D	1 377 171,26	1 666 377,22	STA
07	Stoka E	992 502,43	1 200 927,94	STA
08	Stoka E1	945 109,28	1 143 582,23	STA
09	Stoka F	1 400 500,62	1 694 605,75	STA
10	Stoka G	1 301 547,59	1 574 872,58	STA
11	Stoka H	975 104,02	1 179 875,86	STA
12	Stoka I	408 056,69	493 748,59	STA
13	Stoka J	170 253,17	206 006,34	STA
14	Stoka L	205 036,16	248 093,75	STA
15	Stoka M	790 098,82	956 019,57	STA
16	Stoka V1	31 705,30	38 363,41	STA
17	Stoka V3	104 096,78	125 957,10	STA
18	Čerpací stanice ČS 1	260 617,78	315 347,51	STA
19	Čerpací stanice ČS 3	270 159,15	326 892,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

01 - Stoka A1

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 134 538,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 134 538,27	21,00%	868 253,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 002 791,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

01 - Stoka A1

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 134 538,27

HSV - Práce a dodávky HSV

4 134 538,27

1 - Zemní práce	970 194,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 326,00
4 - Vodorovné konstrukce	83 204,05
5 - Komunikace pozemní	1 314 565,05
8 - Trubní vedení	1 456 911,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 660,00
997 - Přesun sutě	129 722,02
998 - Přesun hmot	66 954,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	01 - Stoka A1			Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava				
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 134 538,27

DHSVPráce a dodávky HSV

4 134 538,27

D1Zemní práce

970 194,41

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	758,565	70,00	53 099,55	CS ÚRS 2021 01
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa A1					
VV			561,90*1,35	758,565				
2	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	983,325	59,00	58 016,18	CS ÚRS 2021 01
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch					
VV			561,9*1,75	983,325				
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	1 350,000	20,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	1 350,000	10,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	132254204	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	935,280	462,00	432 099,36	CS ÚRS 2021 01
VV			Přípojky					
VV			118,60*0,90*(2,10-0,56)	164,380				
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch					
VV			770,90	770,900				
VV			Součet	935,280				
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 613,700	20,00	32 274,00	CS ÚRS 2021 01
VV			Přípojky					
VV			118,6*2,0*2	474,400				
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch					
VV			1139,30	1 139,300				
VV			Součet	1 613,700				
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 126,300	30,00	33 789,00	CS ÚRS 2021 01
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch					
VV			1126,3	1 126,300				
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 613,700	10,00	16 137,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 126,300	15,00	16 894,50	CS ÚRS 2021 01
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	244,980	70,00	17 148,60	CS ÚRS 2021 01
VV			Lože + obsyp potrubí					
VV			61,24+183,74	244,980				
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	244,980	39,00	9 554,22	CS ÚRS 2021 01
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	489,960	50,00	24 498,00	CS ÚRS 2021 01
VV			244,98*2,0	489,960				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	244,980	15,00	3 674,70	CS ÚRS 2021 01
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	690,300	120,00	82 836,00	CS ÚRS 2021 01
VV		935,28-244,98			690,300			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	183,735	180,00	33 072,30	CS ÚRS 2021 01
VV		(561,90+118,60)*0,90*0,30			183,735			
19	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	367,470	300,00	110 241,00	CS ÚRS 2021 01
VV		183,735*2 Přepočtené koeficientem množství			367,470			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				31 326,00	
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	681,000	46,00	31 326,00	CS ÚRS 2021 01
D		4	Vodorovné konstrukce				83 204,05	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	61,245	890,00	54 508,05	CS ÚRS 2021 01
VV		(561,90+118,60)*0,90*0,10			61,245			
22	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	3,000	3 250,00	9 750,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	3,000	2 900,00	8 700,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	5,000	590,00	2 950,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	16,000	456,00	7 296,00	CS ÚRS 2021 01
D		5	Komunikace pozemní				1 314 565,05	
26	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	758,565	160,00	121 370,40	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch						
VV		561,9*1,35			758,565			
27	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	758,565	160,00	121 370,40	CS ÚRS 2021 01
28	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	983,325	660,00	648 994,50	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch						
VV		561,9*1,75			983,325			
29	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	983,325	430,00	422 829,75	CS ÚRS 2021 01
D		8	Trubní vedení				1 456 911,89	
30	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	119,000	190,00	22 610,00	CS ÚRS 2020 01
31	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	120,780	495,00	59 786,10	CS ÚRS 2020 01
VV		118,995073891626*1,015 Přepočtené koeficientem množství			120,780			
32	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	562,000	210,00	118 020,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	570,430	1 400,00	798 602,00	CS ÚRS 2021 01
VV		562*1,015 Přepočtené koeficientem množství			570,430			
34	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	28,000	200,00	5 600,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	28,000	85,00	2 380,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	36,000	500,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
37	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	18,000	3 170,00	57 060,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	18,000	305,00	5 490,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	119,000	25,00	2 975,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	562,000	30,00	16 860,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	18,000	900,00	16 200,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	14,000	1 150,00	16 100,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	4,000	760,00	3 040,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	16,000	900,00	14 400,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	16,000	1 455,00	23 280,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	16,000	900,00	14 400,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	592240001	Šachtové dno 100/50 300PP,300PP,150PP	kus	8,000	6 230,00	49 840,00	
48	M	592240002	Šachtové dno 100/50,300PP,300PP,250PP	kus	1,000	6 650,79	6 650,79	
49	M	592240003	Šachtové dno 100/50,300PP,300PP	kus	7,000	6 125,00	42 875,00	
50	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	338,00	676,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	8,000	305,00	2 440,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	2,000	265,00	530,00	
54	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	9,000	235,00	2 115,00	
55	M	59224016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/40/120	ks	1,000	215,00	215,00	
56	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	34,000	228,00	7 752,00	
57	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	18,000	3 310,00	59 580,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	690,00	11 040,00	CS ÚRS 2021 01
59	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	16,000	3 780,00	60 480,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	681,000	15,00	10 215,00	CS ÚRS 2021 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 660,00	
61	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	1 361,000	60,00	81 660,00	CS ÚRS 2021 01
VV			(561,90+118,60)*2		1 361,000			
D 997			Přesun sutě				129 722,02	
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	882,464	70,00	61 772,48	CS ÚRS 2021 01
63	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 942,180	3,00	23 826,54	CS ÚRS 2021 01
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	439,970	50,00	21 998,50	CS ÚRS 2021 01
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	442,490	50,00	22 124,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				66 954,85	
66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 050,150	59,00	61 958,85	CS ÚRS 2021 01
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	49,960	100,00	4 996,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

02 - Stoka A2

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 689 924,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 689 924,79	21,00%	774 884,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 464 809,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

02 - Stoka A2

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 689 924,79

HSV - Práce a dodávky HSV

3 689 924,79

1 - Zemní práce	975 441,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 530,00
4 - Vodorovné konstrukce	68 677,77
5 - Komunikace pozemní	1 287 533,20
8 - Trubní vedení	1 105 469,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 630,00
997 - Přesun sutě	94 994,34
998 - Přesun hmot	65 648,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021		
Objekt:	02 - Stoka A2			Projektant:	Bolvári Štefan		
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan		
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava						
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 689 924,79

DHSVPráce a dodávky HSV

3 689 924,79

D1Zemní práce

975 441,28

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	749,588	70,00	52 471,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		42,10*1,35		56,835			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa A2					
	VV		513,15*1,35		692,753			
	VV		Součet		749,588			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	961,163	59,00	56 708,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		42,1*1,5		63,150			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		513,15*1,75		898,013			
	VV		Součet		961,163			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	1 100,000	20,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	1 100,000	10,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	647,940	462,00	299 348,28	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		42,10*0,90*(2,20-0,56)		62,140			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		585,80		585,800			
	VV		Součet		647,940			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,000	390,00	3 120,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	213,900	890	190 371,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Viz Výpočet Kubatur a ploch Trasa A2					
	VV		213,90		213,900			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 005,040	20,00	20 100,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		42,10*2,20*2		185,240			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch TrasaA2					
	VV		819,80		819,800			
	VV		Součet		1 005,040			
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 431,700	30,00	42 951,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		1431,7		1 431,700			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	1 005,040	10,00	10 050,40	CS ÚRS 2021 01
13	K	151101112	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 431,700	15,00	21 475,50	CS ÚRS 2021 01
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	199,170	70,00	13 941,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		49,79+149,38		199,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	199,170	39,00	7 767,63	CS ÚRS 2021 01
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	398,340	50,00	19 917,00	CS ÚRS 2021 01
VV		199,17*2,0			398,340			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	199,170	15,00	2 987,55	CS ÚRS 2021 01
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	662,630	120,00	79 515,60	CS ÚRS 2021 01
VV		647,90+213,90-149,38-49,79			662,630			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	149,378	180,00	26 888,04	CS ÚRS 2021 01
VV		553,25*0,90*0,30			149,378			
20	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	298,756	300,00	89 626,80	CS ÚRS 2021 01
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					25 530,00	
21	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	555,000	46,00	25 530,00	CS ÚRS 2021 01
D 4		Vodorovné konstrukce					68 677,77	
22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	49,793	890,00	44 315,77	CS ÚRS 2021 01
VV		553,25*0,90*0,10			49,793			
23	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	2,600	3 250,00	8 450,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	4,000	590,00	2 360,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	17,000	456,00	7 752,00	CS ÚRS 2021 01
D 5		Komunikace pozemní					1 287 533,20	
27	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	749,590	160,00	119 934,40	CS ÚRS 2021 01
28	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	749,590	160,00	119 934,40	CS ÚRS 2021 01
29	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	961,160	660,00	634 365,60	CS ÚRS 2021 01
30	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	961,160	430,00	413 298,80	CS ÚRS 2021 01
D 8		Trubní vedení					1 105 469,50	
31	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	42,100	190,00	7 999,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	43,000	495,00	21 285,00	CS ÚRS 2020 01
34	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	385,000	1 056,00	406 560,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	135,000	210,00	28 350,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	379,000	200,00	75 800,00	CS ÚRS 2020 01
36	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	137,025	1 400,00	191 835,00	CS ÚRS 2021 01
VV		135*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			137,025			
37	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	19,000	200,00	3 800,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	28611722	vičko kanalizace plastové KG DN 160	kus	11,000	85,00	935,00	CS ÚRS 2020 01
39	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	8,000	305,00	2 440,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	5,000	2 565,00	12 825,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
43	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	3,000	3 170,00	9 510,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	42,100	25,00	1 052,50	CS ÚRS 2021 01
45	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	514,000	30	15 420,00	CS ÚRS 2021 01
VV		379+135		514,000				
46	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	19,000	900,00	17 100,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	11,000	1 150,00	12 650,00	CS ÚRS 2021 01
48	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	17,000	900,00	15 300,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	16,000	1 455,00	23 280,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	59224169	skruž betonová přechodová 62,5-80/12	ks	1,000	1 455,00	1 455,00	
53	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	17,000	900,00	15 300,00	CS ÚRS 2021 01
54	M	592240003	Šachtové dno 100/50,300PP,33PP	kus	2,000	6 230,00	12 460,00	
55	M	592240004	Dno bet. 100/50 300PP,250PP,250PP	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	
56	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP,250PP	kus	8,000	6 230,00	49 840,00	
57	M	592240006	Šachtové dno 100/50 250PP,250PP,150PP	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	
58	M	592240007	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 250PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
59	M	592240008	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP včetně vývrtu DN100	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
60	M	590240009	Šachtové dno 80/100 250PP, 150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
61	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2021 01
62	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	6,000	305,00	1 830,00	CS ÚRS 2021 01
63	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	4,000	265,00	1 060,00	
64	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	12,000	235,00	2 820,00	
65	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	36,000	228,00	8 208,00	
66	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	3,000	3 310,00	9 930,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000	4 470,00	75 990,00	CS ÚRS 2021 01
68	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	555,000	15	8 325,00	CS ÚRS 2021 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					66 630,00	
69	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm (513,15+42,1)*2	m	1 110,500	60	66 630,00	CS ÚRS 2021 01
VV				1 110,500				
D 997		Přesun sutě					94 994,34	
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	646,220	70,00	45 235,40	CS ÚRS 2021 01
71	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 815,980	3	17 447,94	CS ÚRS 2021 01
VV		646,22*9		5 815,980				
72	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	434,760	50,00	21 738,00	CS ÚRS 2021 01
73	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	211,460	50	10 573,00	CS ÚRS 2021 01
D 998		Přesun hmot					65 648,70	
74	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 033,300	59,00	60 964,70	CS ÚRS 2021 01
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	46,840	100,00	4 684,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

03 - Stoka B

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

347 186,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 186,24	21,00%	72 909,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

420 095,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

03 - Stoka B

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

347 186,24

HSV - Práce a dodávky HSV

347 186,24

1 - Zemní práce	73 084,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 438,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 772,30
5 - Komunikace pozemní	122 903,50
8 - Trubní vedení	117 799,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 360,00
997 - Přesun sutě	10 431,54
998 - Přesun hmot	6 396,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	03 - Stoka B			Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava				
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

347 186,24

DHSVPráce a dodávky HSV

347 186,24

D1Zemní práce

73 084,64

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	71,550	70,00	5 008,50	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet kubatury a ploch Trasa B						
VV		49,00*1,35+4,00*1,35			71,550			
2	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	91,750	59,00	5 413,25	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet kubatury a ploch						
VV		49,0*1,75+4,00*1,50			91,750			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	110,000	20,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	110,000	10,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	67,564	462,00	31 214,57	CS ÚRS 2021 01
VV		4,0*0,90*(2,20-0,46)						
VV		Viz Výpočet kubatury a ploch Trasa B1			61,300			
VV		61,30			61,300			
VV		Součet			67,564			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	190,600	20,00	3 812,00	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet ploch Stoka B+přípojky						
VV		178,60+(4,0*1,50*2)			190,600			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	190,600	10,00	1 906,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,080	70,00	1 335,60	CS ÚRS 2021 01
VV		4,77+14,31			19,080			
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,080	39,00	744,12	CS ÚRS 2021 01
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,160	50,00	1 908,00	CS ÚRS 2021 01
VV		19,08*2,00			38,160			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,080	15,00	286,20	CS ÚRS 2021 01
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,480	120,00	5 817,60	CS ÚRS 2021 01
VV		67,56-14,31-4,77			48,480			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,310	180,00	2 575,80	CS ÚRS 2021 01
VV		(49,0+4,0)*0,90*0,30			14,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	28,610	300,00	8 583,00	CS ÚRS 2021 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	2 438,00				
18	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	53,000	46,00	2 438,00	CS ÚRS 2021 01
D 4			Vodorovné konstrukce	7 772,30				
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,770	890,00	4 245,30	CS ÚRS 2021 01
VV			(49,0+4,0)*0,90*0,10	4,770				
20	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,400	3 250,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,250	2 900,00	725,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	456,00	912,00	CS ÚRS 2021 01
D 5			Komunikace pozemní	122 903,50				
24	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	71,550	160,00	11 448,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	71,550	160,00	11 448,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	91,750	660,00	60 555,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	91,750	430,00	39 452,50	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	117 799,50				
28	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	4,100	495,00	2 029,50	CS ÚRS 2020 01
30	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	49,000	200,00	9 800,00	CS ÚRS 2020 01
31	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	50,000	1 056,00	52 800,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
33	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2020 01
34	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	4,000	2 565,00	10 260,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	28611722	vičko kanalizace plastové KG DN 160	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	53,000	30,00	1 590,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 455,00	2 910,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP,250PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
45	M	590240010	Šachtové dno 100/50 250PP,150PP,150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
46	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	1,000	265,00	265,00	
48	M	59224016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/40/120	ks	1,000	215,00	215,00	
49	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	5,000	228,00	1 140,00	
50	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	2,000	3 780,00	7 560,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	53,000	15,00	795,00	CS ÚRS 2021 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 360,00				
53	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	106,000	60,00	6 360,00	CS ÚRS 2021 01
VV			(49,0+4,0)*2	106,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				10 431,54	
54	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	82,790	70,00	5 795,30	CS ÚRS 2021 01
55	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	165,580	3,00	496,74	CS ÚRS 2021 01
VV			82,79*2		165,580			
56	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,500	50,00	2 075,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	41,290	50,00	2 064,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				6 396,76	
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	98,640	59,00	5 819,76	CS ÚRS 2021 01
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,770	100,00	577,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

04 - Stoka C1

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 753 189,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 753 189,74	21,00%	368 169,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 121 359,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

04 - Stoka C1

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 753 189,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 753 189,74

1 - Zemní práce	571 341,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 056,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 230,34
5 - Komunikace pozemní	543 538,50
8 - Trubní vedení	486 895,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 584,00
997 - Přesun sutě	52 158,61
998 - Přesun hmot	31 386,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace					Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	04 - Stoka C1					Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava					Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava						
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 753 189,74

DHSVPráce a dodávky HSV

1 753 189,74

D1Zemní práce

571 341,05

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	404,829	70,00	28 338,03	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		31,4*1,35		42,390			
	VV		Viz Výpočet kubatury a ploch Trasa C1					
	VV		173,20*1,65+46,46*1,65		362,439			
	VV		Součet		404,829			
2	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	379,810	59,00	22 408,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojka					
	VV		15,0*1,65		24,750			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		173,20*2,05		355,060			
	VV		Součet		379,810			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	484,000	20,00	9 680,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	484,000	10,00	4 840,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,119	69,00	2 078,21	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,31*1,35		30,119			
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	234,820	462,00	108 486,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		16,40*0,90*2,0		29,520			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch TrasaC1					
	VV		205,30		205,300			
	VV		Součet		234,820			
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	241,136	890,00	214 611,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		15,40*0,90*2,60		36,036			
	VV		Viz Výpočet kubatury a ploch Trasa C1					
	VV		205,10		205,100			
	VV		Součet		241,136			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	404,900	20,00	8 098,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		16,40*2,0*2		65,600			
	VV		Viz Výpočet kubatury a ploch Trasa C1					
	VV		339,30		339,300			
	VV		Součet		404,900			
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	818,500	30,00	24 555,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		15,0*2,60*2		78,000			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		740,50		740,500			
	VV		Součet		818,500			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	404,900	10,00	4 049,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	818,500	15,00	12 277,50	CS ÚRS 2021 01
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,430	70,00	6 890,10	CS ÚRS 2021 01
VV					24,61+73,82	98,430		
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	98,430	39,00	3 838,77	CS ÚRS 2021 01
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	196,860	50,00	9 843,00	CS ÚRS 2021 01
VV					98,43*2,0	196,860		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	98,430	15,00	1 476,45	CS ÚRS 2021 01
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	377,530	120,00	45 303,60	CS ÚRS 2021 01
VV					234,82+241,14-73,82-24,61	377,530		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	73,818	180,00	13 287,24	CS ÚRS 2021 01
VV					(242,0+31,40)*0,90*0,30	73,818		
21	M	58331200	šterkop/sek netříděný zásypový	t	146,360	300,00	43 908,00	CS ÚRS 2021 01
VV					73,18	73,180		
VV					73,18*2 'Přepočtené koeficientem množství	146,360		
22	K	1804,2112	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,120	25,00	753,00	
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,004	120,00	120,48	CS ÚRS 2021 01
24	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,120	150,00	4 518,00	CS ÚRS 2021 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							13 056,00	
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	272,000	48,00	13 056,00	CS ÚRS 2021 01
D 4 Vodorovné konstrukce							32 230,34	
26	K	451572111	Lože pod potrubí ,stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0až 4mm	m3	24,606	890,00	21 899,34	CS ÚRS 2021 01
VV					(242,0+31,40)*0,90*0,10	24,606		
27	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,900	3 250,00	2 925,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	456,00	2 736,00	CS ÚRS 2021 01
D 5 Komunikace pozemní							543 538,50	
31	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	404,830	160,00	64 772,80	CS ÚRS 2021 01
32	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	404,830	160,00	64 772,80	CS ÚRS 2021 01
33	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	379,810	660,00	250 674,60	CS ÚRS 2021 01
34	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	379,810	430,00	163 318,30	CS ÚRS 2021 01
D 8 Trubní vedení							486 895,00	
35	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	242,000	200,00	48 400,00	CS ÚRS 2020 01
36	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	246,000	1 056,00	259 776,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
38	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	5,000	305,00	1 525,00	CS ÚRS 2020 01
39	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	5,000	2 565,00	12 825,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	31,400	190,00	5 966,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	32,000	495,00	15 840,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	28611722	vičko kanalizace plastové KG DN 160	kus	9,000	85,00	765,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	273,400	30,00	8 202,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 01
46	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	5,000	1 455,00	7 275,00	CS ÚRS 2021 01
50	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	CS ÚRS 2021 01
51	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	592240006	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 150PP	kus	3,000	6 900,00	20 700,00	
53	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP	kus	2,000	6 230,00	12 460,00	
54	M	590240011	Šachtové dno 100/50 250PP, 150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
55	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
56	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2021 01
57	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	5,000	305,00	1 525,00	CS ÚRS 2021 01
58	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	4,000	265,00	1 060,00	
59	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	2,000	235,00	470,00	
60	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	11,000	228,00	2 508,00	
61	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	4,000	3 310,00	13 240,00	CS ÚRS 2021 01
62	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	690,00	4 140,00	CS ÚRS 2021 01
63	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	6,000	3 780,00	22 680,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	274,000	15,00	4 110,00	CS ÚRS 2021 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 584,00	
65	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	376,400	60,00	22 584,00	CS ÚRS 2021 01
VV (173,20+15,0)*2					376,400			
D 997 Přesun sutě							52 158,61	
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	354,821	70,00	24 837,47	CS ÚRS 2021 01
67	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 193,380	3,00	9 580,14	CS ÚRS 2021 01
VV 354,82*9					3 193,380			
68	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	234,800	50,00	11 740,00	CS ÚRS 2021 01
69	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	120,020	50,00	6 001,00	CS ÚRS 2021 01
D 998 Přesun hmot							31 386,24	
70	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	499,560	59,00	29 474,04	CS ÚRS 2021 01
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,122	100,00	1 912,20	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

05 - Stoka C2

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

833 201,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	833 201,91	21,00%	174 972,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 008 174,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

05 - Stoka C2

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

833 201,91

HSV - Práce a dodávky HSV

833 201,91

1 - Zemní práce	230 848,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 672,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 225,69
5 - Komunikace pozemní	289 345,60
8 - Trubní vedení	237 511,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 828,40
997 - Přesun sutě	24 268,23
998 - Přesun hmot	14 502,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

05 - Stoka C2

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

833 201,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

833 201,91

D 1

Zemní práce

230 848,53

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	166,820	70,00	11 677,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		8,50*1,35		11,475			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		115,07*1,35		155,345			
	VV		Součet		166,820			
2	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	216,248	59,00	12 758,63	CS ÚRS 2021 01
	VV		115,07*1,75+8,5*1,75		216,248			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	280,000	20,00	5 600,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	280,000	10,00	2 800,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	125,600	462,00	58 027,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		8,50*0,90*2,0		15,300			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		110,30		110,300			
	VV		Součet		125,600			
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	72,400	490,00	35 476,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa C2					
	VV		72,40		72,400			
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	26,600	890,00	23 674,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		26,60		26,600			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	182,900	20,00	3 658,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,50*2,0*2		34,000			
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		148,90		148,900			
	VV		Součet		182,900			
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	359,100	30,00	10 773,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Viz Výpočet kubatur a ploch					
	VV		359,10		359,100			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	182,900	10,00	1 829,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	359,100	15,00	5 386,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,570	70,00	3 119,90	CS ÚRS 2021 01
VV		11,21+33,36		44,570				
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	44,570	39,00	1 738,23	CS ÚRS 2021 01
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	89,140	50,00	4 457,00	CS ÚRS 2021 01
VV		44,57*2,0		89,140				
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	44,570	15,00	668,55	CS ÚRS 2021 01
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	180,030	120,00	21 603,60	CS ÚRS 2021 01
VV		(125,60+72,40+26,60)-33,36-11,21		180,030				
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	33,364	180,00	6 005,52	CS ÚRS 2021 01
VV		(115,07+8,50)*0,90*0,30		33,364				
21	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	66,720	300,00	20 016,00	CS ÚRS 2021 01
VV		33,36*2,0		66,720				
D		3		Svislé a kompletní konstrukce			6 672,00	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	139,000	48,00	6 672,00	CS ÚRS 2021 01
D		4		Vodorovné konstrukce			15 225,69	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,121	890,00	9 897,69	CS ÚRS 2021 01
VV		123,57*0,90*0,10		11,121				
24	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 250,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,500	590,00	885,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	456,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
D		5		Komunikace pozemní			289 345,60	
28	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	166,820	160,00	26 691,20	CS ÚRS 2021 01
29	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	166,820	160,00	26 691,20	CS ÚRS 2021 01
30	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	216,480	660,00	142 876,80	CS ÚRS 2021 01
31	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	216,480	430,00	93 086,40	CS ÚRS 2021 01
D		8		Trubní vedení			237 511,00	
32	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	8,500	190,00	1 615,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	9,000	495,00	4 455,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	131,000	200,00	26 200,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	133,000	1 056,00	140 448,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	139,500	30,00	4 185,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 455,00	1 455,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	2,000	3 860,00	7 720,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
45	M	592240006	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
46	M	592240007	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 250PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
47	M	590240011	Šachtové dno 100/50 250PP, 150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
48	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2021 01
50	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	1,000	265,00	265,00	
51	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	1,000	235,00	235,00	
52	M	59224016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/40/120	ks	1,000	215,00	215,00	
53	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	6,000	228,00	1 368,00	
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2021 01
55	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	3,000	3 780,00	11 340,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	140,000	15,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 828,40	
57	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	247,140	60,00	14 828,40	CS ÚRS 2021 01
VV			(115,07+8,50)*2		247,140			
D 997			Přesun sutě				24 268,23	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	165,090	70,00	11 556,30	CS ÚRS 2021 01
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 485,810	3,00	4 457,43	CS ÚRS 2021 01
VV			165,09*9		1 485,810			
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	96,760	50,00	4 838,00	CS ÚRS 2021 01
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	68,330	50,00	3 416,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				14 502,46	
62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	231,040	59,00	13 631,36	CS ÚRS 2021 01
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,711	100,00	871,10	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

06 - Stoka D

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 377 171,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 377 171,26	21,00%	289 205,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 666 377,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

06 - Stoka D

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 377 171,26

HSV - Práce a dodávky HSV

1 377 171,26

1 - Zemní práce	911 663,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 024,00
4 - Vodorovné konstrukce	22 155,83
5 - Komunikace pozemní	88 028,90
8 - Trubní vedení	310 479,63
997 - Přesun sutě	21 957,98
998 - Přesun hmot	13 861,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	06 - Stoka D			Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava				
Uchazeč:	bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 377 171,26

D HSV Práce a dodávky HSV

1 377 171,26

D 1 Zemní práce

911 663,83

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	254,205	70,00	17 794,35	CS ÚRS 2021 01
vv			Přípojky					
vv			62,60*1,35		84,510			
vv			Trasa D					
vv			(122,20+3,50)*1,35		169,695			
vv			Součet		254,205			
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,125	59,00	361,38	CS ÚRS 2021 01
vv			3,50*1,75		6,125			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	380,000	20,00	7 600,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	380,000	10,00	3 800,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	3,000	462,00	1 386,00	CS ÚRS 2021 01
vv			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa D					
vv			3,0		3,000			
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	640,264	890,00	569 834,96	CS ÚRS 2021 01
vv			Přípojky					
vv			(3,80+20,30)*1,20*4,20+(4,70+4,10+4,50+3,20)*1,20*3,20+(9,3+9,0+3,70)*1,20*2,60		253,464			
vv			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa D					
vv			252,60+134,20		386,800			
vv			Součet		640,264			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	829,940	30,00	24 898,20	CS ÚRS 2021 01
vv			Přípojky					
vv			(8,80*3,40)*2+(7,70*3,0)*2+(22,0*2,60)*2		220,440			
vv			Viz Výpočet kubatur a ploch					
vv			609,50		609,500			
vv			Součet		829,940			
11	K	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	507,376	210,00	106 548,96	CS ÚRS 2021 01
vv			Přípojky					
vv			(3,80*4,40)*2+(20,30*4,06)*2		198,276			
vv			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa D					
vv			309,10		309,100			
vv			Součet		507,376			
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	829,940	10,00	8 299,40	CS ÚRS 2021 01
13	K	151101113	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	507,376	90,00	45 663,84	CS ÚRS 2021 01
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,790	70,00	4 745,30	CS ÚRS 2021 01
vv			16,95+50,84		67,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	67,790	39,00	2 643,81	CS ÚRS 2021 01
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,580	50,00	6 779,00	CS ÚRS 2021 01
VV		67,79*2,0			135,580			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	67,790	15,00	1 016,85	CS ÚRS 2021 01
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	575,470	120,00	69 056,40	CS ÚRS 2021 01
VV		643,26-16,95-50,84			575,470			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	50,841	180,00	9 151,38	CS ÚRS 2021 01
VV		(125,70+62,60)*0,90*0,30			50,841			
20	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	101,680	300,00	30 504,00	CS ÚRS 2021 01
VV		50,84*2,0			101,680			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					9 024,00
21	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	188,000	48,00	9 024,00	CS ÚRS 2021 01
D		4	Vodorovné konstrukce					22 155,83
22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	16,947	890,00	15 082,83	CS ÚRS 2021 01
VV		(125,70+62,60)*0,90*0,10			16,947			
23	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 250,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	456,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
D		5	Komunikace pozemní					88 028,90
27	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	254,210	160,00	40 673,60	CS ÚRS 2021 01
28	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	254,210	160,00	40 673,60	CS ÚRS 2021 01
29	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	6,130	660,00	4 045,80	CS ÚRS 2021 01
30	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	6,130	430,00	2 635,90	CS ÚRS 2021 01
D		8	Trubní vedení					310 479,63
31	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	62,600	190,00	11 894,00	CS ÚRS 2021 01
32	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	63,539	495,00	31 451,81	CS ÚRS 2021 01
VV		62,6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			63,539			
33	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	125,700	200,00	25 140,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	127,586	1 056,00	134 730,82	CS ÚRS 2021 01
VV		125,7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			127,586			
35	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	28611722	vičko kanalizace plastové KG DN 160	kus	9,000	85,00	765,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	6,000	2 565,00	15 390,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	6,000	305,00	1 830,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	62,600	25,00	1 565,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	125,700	30,00	3 771,00	CS ÚRS 2021 01
42	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
45	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 455,00	4 365,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	592240006	Šachtové dno 100/50 250PP,250PP,150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
48	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP,250PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
49	M	590240010	Šachtové dno 100/50 250PP,150PP,150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
50	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	1,000	235,00	235,00	
53	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	9,000	228,00	2 052,00	
54	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	6,000	3 310,00	19 860,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2021 01
56	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	3,000	3 780,00	11 340,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	190,000	15,00	2 850,00	CS ÚRS 2021 01
D 997			Přesun sutě	21 957,98				
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	149,374	70,00	10 456,18	CS ÚRS 2021 01
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 344,366	3,00	4 033,10	CS ÚRS 2021 01
VV			149,374*9	1 344,366				
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	149,374	50,00	7 468,70	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot	13 861,09				
61	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	216,110	59,00	12 750,49	CS ÚRS 2021 01
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,106	100,00	1 110,60	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

07 - Stoka E

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

992 502,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	992 502,43	21,00%	208 425,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 200 927,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

07 - Stoka E

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

992 502,43

HSV - Práce a dodávky HSV

992 502,43

1 - Zemní práce	409 575,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 779,20
4 - Vodorovné konstrukce	16 717,04
5 - Komunikace pozemní	281 647,00
8 - Trubní vedení	229 215,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 448,00
997 - Přesun sutě	20 672,11
998 - Přesun hmot	14 448,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace					Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	07 - Stoka E					Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava					Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava						
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							992 502,43	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				992 502,43	
D		1	Zemní práce				409 575,62	
1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	162,540	70,00	11 377,80	CS ÚRS 2021 01
VV			(102,80+17,60)*1,35		162,540			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	210,700	59,00	12 431,30	CS ÚRS 2021 01
VV			(102,80+17,60)*1,75		210,700			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	242,000	20,00	4 840,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	242,000	10,00	2 420,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,100	462,00	970,20	CS ÚRS 2021 01
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa E					
VV			2,10		2,100			
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	307,272	890,00	273 472,08	CS ÚRS 2021 01
VV			Přípojky					
VV			17,60*0,90*3,30		52,272			
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa E					
VV			255,0		255,000			
VV			Součet		307,272			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	762,560	30,00	22 876,80	CS ÚRS 2021 01
VV			Přípojky					
VV			17,60*3,30*2		116,160			
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch					
VV			646,40		646,400			
VV			Součet		762,560			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	762,560	15,00	11 438,40	CS ÚRS 2021 01
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,350	70,00	3 034,50	CS ÚRS 2021 01
VV			10,84+32,51		43,350			
13	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	43,350	39,00	1 690,65	CS ÚRS 2021 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	86,700	50,00	4 335,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	43,350	15,00	650,25	CS ÚRS 2021 01
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	266,020	120,00	31 922,40	CS ÚRS 2021 01
VV			(2,10+307,27)-10,84-32,51		266,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	32,508	180,00	5 851,44	CS ÚRS 2021 01
VV			120,40*0,90*0,30		32,508			
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	65,016	300,00	19 504,80	CS ÚRS 2021 01
VV			32,508*2,0		65,016			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				5 779,20	
19	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	120,400	48,00	5 779,20	CS ÚRS 2021 01
D 4			Vodorovné konstrukce				16 717,04	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,836	890,00	9 644,04	CS ÚRS 2021 01
VV			120,40*0,90*0,10		10,836			
21	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 250,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	456,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
D 5			Komunikace pozemní				281 647,00	
25	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	162,450	160,00	25 992,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	162,450	160,00	25 992,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	210,700	660,00	139 062,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	210,700	430,00	90 601,00	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení				229 215,00	
29	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	17,600	190,00	3 344,00	CS ÚRS 2021 01
30	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	18,000	495,00	8 910,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	102,800	200,00	20 560,00	CS ÚRS 2021 01
32	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	104,500	1 056,00	110 352,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	2,000	2 565,00	5 130,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	102,800	30,00	3 084,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	900,00	6 300,00	CS ÚRS 2021 01
41	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	3,000	2 025,00	6 075,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
45	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 455,00	4 365,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
48	M	592240007	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 250PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
49	M	590240009	Šachtové dno 80/100 250PP, 150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
50	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	1,000	265,00	265,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	2,000	235,00	470,00	
54	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	10,000	228,00	2 280,00	
55	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	3,000	3 310,00	9 930,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2021 01
57	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	3,000	3 780,00	11 340,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	121,000	15,00	1 815,00	CS ÚRS 2021 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 448,00	
59	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	240,800	60,00	14 448,00	CS ÚRS 2021 01
VV			(102,80+17,60)*2		240,800			
D 997			Přesun sutě				20 672,11	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	140,630	70,00	9 844,10	CS ÚRS 2021 01
61	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 265,670	3,00	3 797,01	CS ÚRS 2021 01
VV			140,63*9		1 265,670			
62	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,270	50,00	4 713,50	CS ÚRS 2021 01
63	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	46,350	50,00	2 317,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				14 448,46	
64	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	224,940	59,00	13 271,46	CS ÚRS 2021 01
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,770	100,00	1 177,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

08 - Stoka E1

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

945 109,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	945 109,28	21,00%	198 472,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 143 582,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 08 - Stoka E1

Místo:	Rotava	Datum:	8. 1. 2021
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava	Projektant:	Bolvári Štefan
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	945 109,28
HSV - Práce a dodávky HSV	945 109,28
1 - Zemní práce	607 033,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 592,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 689,93
8 - Trubní vedení	308 588,97
998 - Přesun hmot	1 205,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	08 - Stoka E1			Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava				
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

945 109,28

D HSVPráce a dodávky HSV

945 109,28

D 1Zemní práce

607 033,18

1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	358,600	52,00	18 647,20	CS ÚRS 2021 01
VV					(148,0*2,0)+(31,3*2,0)			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	53,748	462,00	24 831,58	CS ÚRS 2021 01
VV					5,90*0,90*2,25			
VV					Viz Výpočet kubatury a ploch Trasa E1			
VV					41,80			
VV					Součet			
7	K	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	386,294	890,00	343 801,66	CS ÚRS 2021 01
VV					25,40*0,90*2,90			
VV					66,294			
VV					Viz Výpočet kubatur a ploch			
VV					320,0			
VV					Součet			
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	87,800	20,00	1 756,00	CS ÚRS 2021 01
VV					Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa E1			
VV					87,8			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	855,640	30,00	25 669,20	CS ÚRS 2021 01
VV					Připojky			
VV					31,30*2,90*2			
VV					181,540			
VV					Viz Výpočet kubatur a ploch			
VV					674,10			
VV					Součet			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	87,800	10,00	878,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	855,640	15,00	12 834,60	CS ÚRS 2021 01
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	64,550	70,00	4 518,50	CS ÚRS 2021 01
VV					48,41+16,14			
13	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	64,550	39,00	2 517,45	CS ÚRS 2021 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	129,100	50,00	6 455,00	CS ÚRS 2021 01
VV					64,55*2,0			
VV					129,100			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	64,550	15,00	968,25	CS ÚRS 2021 01
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	375,490	120,00	45 058,80	CS ÚRS 2021 01
VV					(53,75+386,29)-16,14-48,41			
VV					375,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	48,411	180,00	8 713,98	CS ÚRS 2021 01
VV			(148,0+31,30)*0,90*0,3		48,411			
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	129,100	300,00	38 730,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	1804,2112	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	358,600	20,00	7 172,00	
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,758	120,00	1 290,96	CS ÚRS 2021 01
VV			358,60*0,03		10,758			
21	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	358,600	150,00	53 790,00	CS ÚRS 2021 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				8 592,00	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	179,000	48,00	8 592,00	CS ÚRS 2021 01
D 4			Vodorovné konstrukce				19 689,93	
23	K	451572111	Lože pod potrubí ,stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0až 4mm	m3	16,137	890,00	14 361,93	CS ÚRS 2021 01
VV			(148,0+31,3)*0,90*0,10		16,137			
24	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 250,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,500	590,00	885,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	456,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení				308 588,97	
28	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	31,300	190,00	5 947,00	CS ÚRS 2021 01
29	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	31,770	495,00	15 726,15	CS ÚRS 2021 01
VV			31,3*1,015		31,770			
30	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	148,000	200,00	29 600,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	150,220	1 056,00	158 632,32	CS ÚRS 2021 01
VV			148*1,015		150,220			
32	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víceč DN 160	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	28611722	vičko kanalizace plastové KG DN 160	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	4,000	2 565,00	10 260,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	31,300	25,00	782,50	CS ÚRS 2021 01
38	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	148,000	30,00	4 440,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 01
41	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	2,000	2 025,00	4 050,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 455,00	2 910,00	CS ÚRS 2021 01
45	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	592240006	šachtové dno 100/50 250PP,250PP,150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
48	M	592240005	šachtové dno 100/50 250PP,250PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
49	M	590240011	šachtové dno 100/50 250PP,150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
50	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	1,000	265,00	265,00	
53	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	1,000	235,00	235,00	
54	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2021 01
55	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	6,000	228,00	1 368,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	5,000	3 310,00	16 550,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2021 01
58	M	63126038	<i>poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>3 780,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
59	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	179,000	15,00	2 685,00	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot	1 205,20				
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,052	100,00	1 205,20	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

09 - Stoka F

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 400 500,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 400 500,62	21,00%	294 105,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 694 605,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 09 - Stoka F

Místo: Rotava Datum: 8. 1. 2021
Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava Projektant: Bolváři Štefan
Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Bolváři Štefan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 400 500,62
HSV - Práce a dodávky HSV		1 400 500,62
1 - Zemní práce		634 460,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 337,76
4 - Vodorovné konstrukce		35 450,12
5 - Komunikace pozemní		120 041,60
8 - Trubní vedení		530 243,00
997 - Přesun sutě		45 689,70
998 - Přesun hmot		21 277,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace					Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	09 - Stoka F					Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava					Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava						
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 400 500,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 400 500,62

D 1 Zemní práce 634 460,95

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	375,125	70,00	26 258,75	CS ÚRS 2021 01
VV		(258,27*1,35)+(19,60*1,35)			375,125			
2	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	560,000	20,00	11 200,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	560,000	10,00	5 600,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	216,360	462,00	99 958,32	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		(1,80+5,30+5,60+3,50)*0,90*2,0			29,160			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa F						
VV		187,20			187,200			
VV		Součet			216,360			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	393,781	520,00	204 766,12	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		(1,0*0,90*4,57)+(2,40*0,90*3,55)			11,781			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa F						
VV		254,50+127,50			382,000			
VV		Součet			393,781			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,000	390,00	1 950,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	312,700	20,00	6 254,00	CS ÚRS 2021 01
VV		247,90+(16,20*2,0)*2			312,700			
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	878,540	30,00	26 356,20	CS ÚRS 2021 01
VV		861,50+(2,40*3,55)*2			878,540			
11	K	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	304,240	210,00	63 890,40	CS ÚRS 2021 01
VV		295,10+(1,0*4,57)*2			304,240			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	312,700	10,00	3 127,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	878,540	15,00	13 178,10	CS ÚRS 2021 01
14	K	151101113	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	304,240	90,00	27 381,60	CS ÚRS 2021 01
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,040	70,00	7 002,80	CS ÚRS 2021 01
VV		75,03+25,01			100,040			
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	100,040	39,00	3 901,56	CS ÚRS 2021 01
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	200,080	50,00	10 004,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	100,040	15,00	1 500,60	CS ÚRS 2021 01
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	510,100	120,00	61 212,00	CS ÚRS 2021 01
VV		216,36+393,78-25,01-75,03			510,100			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	75,025	180,00	13 504,50	CS ÚRS 2021 01
VV		(258,27+19,6)*0,90*0,30			75,025			
21	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	150,050	300,00	45 015,00	CS ÚRS 2021 01
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					13 337,76	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	277,870	48,00	13 337,76	CS ÚRS 2021 01
D 4		Vodorovné konstrukce					35 450,12	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	25,008	890,00	22 257,12	CS ÚRS 2021 01
VV		(258,27+19,60)*0,90*0,10			25,008			
24	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	3 250,00	4 875,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	456,00	3 648,00	CS ÚRS 2021 01
D 5		Komunikace pozemní					120 041,60	
28	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	375,130	160,00	60 020,80	CS ÚRS 2021 01
29	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	375,130	160,00	60 020,80	CS ÚRS 2021 01
D 8		Trubní vedení					530 243,00	
30	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	19,600	190,00	3 724,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	20,000	495,00	9 900,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	258,300	200,00	51 660,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	262,000	1 056,00	276 672,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	4,000	2 565,00	10 260,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	19,600	25,00	490,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	258,300	30,00	7 749,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	13,000	900,00	11 700,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	7,000	1 150,00	8 050,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	4,000	2 025,00	8 100,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 01
46	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	8,000	1 455,00	11 640,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 01
48	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP	kus	4,000	6 230,00	24 920,00	
49	M	592240006	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 150PP	kus	3,000	6 900,00	20 700,00	
50	M	590240009	Šachtové dno 80/100 250PP, 150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
51	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	7,000	235,00	1 645,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	21,000	228,00	4 788,00	
55	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	2,000	3 310,00	6 620,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	690,00	5 520,00	CS ÚRS 2021 01
57	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	8,000	3 780,00	30 240,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	283,000	15,00	4 245,00	CS ÚRS 2021 01
D 997			Přesun sutě	45 689,70				
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	217,570	70,00	15 229,90	CS ÚRS 2021 01
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 958,130	10,00	19 581,30	CS ÚRS 2021 01
VV			217,57*9	1 958,130				
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	217,570	50,00	10 878,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot	21 277,49				
62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	315,110	59,00	18 591,49	CS ÚRS 2021 01
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	26,860	100,00	2 686,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

10 - Stoka G

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 301 547,59	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 301 547,59	21,00%	273 324,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 574 872,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 10 - Stoka G

Místo: Rotava Datum: 8. 1. 2021
Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava Projektant: Bolváři Štefan
Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Bolváři Štefan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 301 547,59
HSV - Práce a dodávky HSV		1 301 547,59
1 - Zemní práce		557 850,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 686,72
4 - Vodorovné konstrukce		34 677,82
5 - Komunikace pozemní		173 114,38
8 - Trubní vedení		503 095,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 190,00
997 - Přesun sutě		9 222,78
998 - Přesun hmot		10 710,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 10 - Stoka G

Místo: Rotava Datum: 8. 1. 2021
Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava Projektant: Bolvári Štefan
Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Bolvári Štefan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 301 547,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 301 547,59

D 1 Zemní práce 557 850,59

1	K	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí	m2	355,000	69,00	24 495,00	CS ÚRS 2021 01
VV		142*2,50			355,000			
2	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	96,053	70,00	6 723,71	CS ÚRS 2021 01
VV		(18,25+52,90)*1,35			96,053			
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	31,938	59,00	1 884,34	CS ÚRS 2021 01
VV		18,25*1,75			31,938			
4	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	440,000	20,00	8 800,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	440,000	10,00	4 400,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	221,528	462,00	102 345,94	CS ÚRS 2021 01
VV		4,5*0,90*1,76			7,128			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa G						
VV		214,40			214,400			
VV		Součet			221,528			
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	255,514	890,00	227 407,46	CS ÚRS 2021 01
VV		(1,80+4,0)*0,90*3,70			19,314			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch						
VV		228,20+8,0			236,200			
VV		Součet			255,514			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,200	20,00	324,00	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojka						
VV		4,50*1,80*2			16,200			
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 067,720	30,00	32 031,60	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		(1,80+4,0)*3,70*2			42,920			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa G						
VV		1024,80			1 024,800			
VV		Součet			1 067,720			
13	K	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	20,000	210,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch						
VV		20,0			20,000			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	16,200	10,00	162,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 067,720	15,00	16 015,80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	151101113	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 4 do 8 m	m2	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,150	70,00	5 610,50	CS ÚRS 2021 01
VV		20,04+60,11			80,150			
18	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	80,150	39,00	3 125,85	CS ÚRS 2021 01
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	160,300	50,00	8 015,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	80,150	15,00	1 202,25	CS ÚRS 2021 01
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	396,890	120,00	47 626,80	CS ÚRS 2021 01
VV		221,53+255,51-20,04-60,11			396,890			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	60,113	180,00	10 820,34	CS ÚRS 2021 01
VV		(212,34+10,30)*0,90*0,30			60,113			
23	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	160,300	300,00	48 090,00	CS ÚRS 2021 01
VV		80,15*2,0			160,300			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					10 686,72	
24	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	222,640	48,00	10 686,72	CS ÚRS 2021 01
D 4		Vodorovné konstrukce					34 677,82	
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	20,038	890,00	17 833,82	CS ÚRS 2021 01
VV		(212,34+10,30)*0,90*0,10			20,038			
26	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	3 250,00	4 875,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	3,500	590,00	2 065,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	9,000	456,00	4 104,00	CS ÚRS 2021 01
D 5		Komunikace pozemní					173 114,38	
30	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	355,000	186,00	66 030,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	96,053	160,00	15 368,48	CS ÚRS 2021 01
VV		(52,90+18,25)*1,35			96,053			
32	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	96,053	160,00	15 368,48	CS ÚRS 2021 01
33	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	31,938	660,00	21 079,08	CS ÚRS 2021 01
34	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	31,938	430,00	13 733,34	CS ÚRS 2021 01
35	K	584121112	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2	m2	355,000	117,00	41 535,00	CS ÚRS 2021 01
D 8		Trubní vedení					503 095,20	
36	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	10,300	190,00	1 957,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	10,500	495,00	5 197,50	CS ÚRS 2021 01
38	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	212,340	200,00	42 468,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	215,500	1 056,00	227 568,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	2,000	2 565,00	5 130,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	10,300	25,00	257,50	CS ÚRS 2021 01
46	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	212,340	30,00	6 370,20	CS ÚRS 2021 01
47	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	16,000	900,00	14 400,00	CS ÚRS 2021 01
48	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	3,000	760,00	2 280,00	CS ÚRS 2021 01
50	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	7,000	2 025,00	14 175,00	CS ÚRS 2021 01
51	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	9,000	900,00	8 100,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	8,000	1 455,00	11 640,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	59224315	deska betonová zakrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	CS ÚRS 2021 01
54	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	900,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
55	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP	kus	5,000	6 230,00	31 150,00	
56	M	592240007	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 250PP	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	
57	M	590240010	Šachtové dno 100/50 250PP, 150PP, 150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
58	M	50240012	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, čedičový žlab	kus	1,000	13 125,00	13 125,00	
59	M	590240015	Horní díl spádště 100/100 250PP	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
60	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2021 01
61	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2021 01
62	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	4,000	265,00	1 060,00	
63	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	4,000	235,00	940,00	
64	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	6,000	338,00	2 028,00	CS ÚRS 2021 01
65	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	23,000	228,00	5 244,00	
66	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	2,000	3 310,00	6 620,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	690,00	6 210,00	CS ÚRS 2021 01
68	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	9,000	3 780,00	34 020,00	CS ÚRS 2021 01
69	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	225,000	15,00	3 375,00	CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 190,00

70	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	36,500	60,00	2 190,00	CS ÚRS 2021 01
VV 18,25*2					36,500			

D 997 Přesun sutě 9 222,78

71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	62,740	70,00	4 391,80	CS ÚRS 2021 01
72	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	564,660	3,00	1 693,98	CS ÚRS 2021 01
VV 62,74*9					564,660			

73	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,710	50,00	2 785,50	CS ÚRS 2021 01
74	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,030	50,00	351,50	CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 10 710,10

75	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	121,900	59,00	7 192,10	CS ÚRS 2021 01
76	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	35,180	100,00	3 518,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

11 - Stoka H

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

975 104,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	975 104,02	21,00%	204 771,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 179 875,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

11 - Stoka H

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

975 104,02

HSV - Práce a dodávky HSV

975 104,02

1 - Zemní práce	538 659,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 024,00
4 - Vodorovné konstrukce	21 549,81
5 - Komunikace pozemní	61 540,30
8 - Trubní vedení	321 113,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	828,00
997 - Přesun sutě	13 379,24
998 - Přesun hmot	9 009,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	11 - Stoka H			Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava				
Uchazeč:	bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

975 104,02

DHSVPráce a dodávky HSV

975 104,02

D1Zemní práce

538 659,95

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	151,200	70,00	10 584,00	CS ÚRS 2021 01
VV			(6,90+105,1)*1,35	151,200				
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	12,075	59,00	712,43	CS ÚRS 2021 01
VV			6,9*1,75	12,075				
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	380,000	20,00	7 600,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	380,000	10,00	3 800,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	66,000	59,00	3 894,00	CS ÚRS 2021 01
VV			33,0*2,0	66,000				
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	91,519	462,00	42 281,78	CS ÚRS 2021 01
VV			Připojky					
VV			(6,70*0,90*2,09)+(6,10+6,80+4,50)*0,90*2,60	53,319				
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa H					
VV			38,20	38,200				
VV			Součet	91,519				
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	344,740	890,00	306 818,60	CS ÚRS 2021 01
VV			Připojky					
VV			(5,90+6,60+6,50)*0,90*0,40	6,840				
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa H					
VV			337,90	337,900				
VV			Součet	344,740				
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	28,140	20,00	562,80	CS ÚRS 2021 01
VV			Připojky					
VV			6,70*2,10*2	28,140				
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 095,280	30,00	32 858,40	CS ÚRS 2021 01
VV			Připojky					
VV			(5,90+6,60+6,50)*3,40*2+(6,10+6,80+4,50)*2,60*2	219,680				
VV			Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa H					
VV			875,60	875,600				
VV			Součet	1 095,280				
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	28,140	10,00	281,40	CS ÚRS 2021 01
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 095,280	15,00	16 429,20	CS ÚRS 2021 01
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,720	70,00	4 740,40	CS ÚRS 2021 01
VV			16,93+50,79	67,720				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	67,720	39,00	2 641,08	CS ÚRS 2021 01
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,440	50,00	6 772,00	CS ÚRS 2021 01
VV		67,72*2,0		135,440				
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	67,720	15,00	1 015,80	CS ÚRS 2021 01
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	368,540	120,00	44 224,80	CS ÚRS 2021 01
VV		91,52+344,74-16,93-50,79		368,540				
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	50,787	180,00	9 141,66	CS ÚRS 2021 01
VV		(145,0+43,10)*0,90*0,3		50,787				
21	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	101,580	300,00	30 474,00	CS ÚRS 2021 01
VV		50,79*2		101,580				
22	K	1804,2112	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	66,000	20,00	1 320,00	
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,980	120,00	237,60	CS ÚRS 2021 01
VV		66,0*0,03		1,980				
24	K	181311103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	66,000	150,00	9 900,00	CS ÚRS 2021 01
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					9 024,00	
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	188,000	48,00	9 024,00	CS ÚRS 2021 01
D 4		Vodorovné konstrukce					21 549,81	
26	K	451572111	Lože pod potrubí ,stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0až 4mm	m3	16,929	890,00	15 066,81	CS ÚRS 2021 01
VV		(145,0+43,10)*0,90*0,10		16,929				
27	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 250,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	456,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
D 5		Komunikace pozemní					61 540,30	
31	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	151,200	160,00	24 192,00	CS ÚRS 2021 01
VV		(6,90+105,10)*1,35		151,200				
32	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	151,200	160,00	24 192,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	12,070	660,00	7 966,20	CS ÚRS 2021 01
34	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	12,070	430,00	5 190,10	CS ÚRS 2021 01
D 8		Trubní vedení					321 113,00	
35	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	43,100	190,00	8 189,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	44,000	495,00	21 780,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	145,000	200,00	29 000,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	147,000	1 056,00	155 232,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	28611722	vičko kanalizace plastové KG DN 160	kus	7,000	85,00	595,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	6,000	2 565,00	15 390,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	6,000	305,00	1 830,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	43,000	25,00	1 075,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	145,000	30,00	4 350,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
48	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	3,000	2 025,00	6 075,00	CS ÚRS 2021 01
49	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
50	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 455,00	4 365,00	CS ÚRS 2021 01
51	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	592240006	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
53	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
54	M	590240011	Šachtové dno 100/50 250PP, 150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
55	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
56	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2021 01
57	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2021 01
58	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	1,000	235,00	235,00	
59	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	8,000	228,00	1 824,00	
60	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	5,000	3 310,00	16 550,00	CS ÚRS 2021 01
61	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2021 01
62	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	3,000	3 780,00	11 340,00	CS ÚRS 2021 01
63	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	190,000	15,00	2 850,00	CS ÚRS 2021 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				828,00	
64	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,800	60,00	828,00	CS ÚRS 2021 01
D		997	Přesun sutě				13 379,24	
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	90,353	70,00	6 324,71	CS ÚRS 2021 01
66	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	813,177	3,00	2 439,53	CS ÚRS 2021 01
VV			90,353*9		813,177			
67	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	89,700	50,00	4 485,00	CS ÚRS 2021 01
68	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,600	50,00	130,00	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				9 009,72	
69	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	132,080	59,00	7 792,72	CS ÚRS 2021 01
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,170	100,00	1 217,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

12 - Stoka I

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

408 056,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	408 056,69	21,00%	85 691,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

493 748,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 12 - Stoka I

Místo:	Rotava	Datum:	8. 1. 2021
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava	Projektant:	Bolvári Štefan
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	408 056,69
HSV - Práce a dodávky HSV	408 056,69
1 - Zemní práce	205 069,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 424,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 636,31
8 - Trubní vedení	183 257,00
998 - Přesun hmot	670,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 12 - Stoka I

Místo: Rotava Datum: 8. 1. 2021
Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava Projektant: Bolvári Štefan
Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Bolvári Štefan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 408 056,69

D HSV Práce a dodávky HSV 408 056,69

D 1 Zemní práce 205 069,08

1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000	59,00	8 850,00	CS ÚRS 2021 01
VV					100*1,50	150,000		
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	203,070	462,00	93 818,34	CS ÚRS 2021 01
VV					Připojky			
VV					13,10*0,90*2,05	24,170		
VV					Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa I			
VV					178,90	178,900		
VV					Součet	203,070		
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	103,710	20,00	2 074,20	CS ÚRS 2021 01
VV					Připojka			
VV					13,10*2,05*2	53,710		
VV					Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa I			
VV					50,0	50,000		
VV					Součet	103,710		
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	329,500	30,00	9 885,00	CS ÚRS 2021 01
VV					Viz Výpočet kubatur a ploch			
VV					329,50	329,500		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	103,710	10,00	1 037,10	CS ÚRS 2021 01
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	329,500	15,00	4 942,50	CS ÚRS 2021 01
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,720	70,00	2 850,40	CS ÚRS 2021 01
VV					10,18+30,54	40,720		
10	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	40,720	39,00	1 588,08	CS ÚRS 2021 01
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,400	50,00	4 070,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	40,720	15,00	610,80	CS ÚRS 2021 01
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	162,350	120,00	19 482,00	CS ÚRS 2021 01
VV					203,07-40,72	162,350		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,537	180,00	5 496,66	CS ÚRS 2021 01
VV					113,10*0,90*0,30	30,537		
15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	61,080	300,00	18 324,00	CS ÚRS 2021 01
VV					30,54*2,0	61,080		
16	K	1804,2112	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	150,000	20,00	3 000,00	
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,500	120,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
VV					150*0,03	4,500		
18	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000	150,00	22 500,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	5 424,00				
19	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	113,000	48,00	5 424,00	CS ÚRS 2021 01
D 4			Vodorovné konstrukce	13 636,31				
20	K	451572111	Lože pod potrubí ,stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0až 4mm	m3	10,179	890,00	9 059,31	CS ÚRS 2021 01
VV			113,10*0,90*0,10	10,179				
21	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 250,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	456,00	912,00	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	183 257,00				
25	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	13,100	190,00	2 489,00	CS ÚRS 2021 01
26	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	13,300	495,00	6 583,50	CS ÚRS 2021 01
27	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	100,000	200,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
28	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	101,500	1 056,00	107 184,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
30	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	1,000	2 556,00	2 556,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	13,100	25,00	327,50	CS ÚRS 2021 01
33	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 455,00	2 910,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	592240006	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
40	M	590240011	Šachtové dno 100/50 250PP, 150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
41	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	1,000	265,00	265,00	
43	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	2,000	235,00	470,00	
44	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	4,000	228,00	912,00	
45	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	2,000	3 780,00	7 560,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	115,000	15,00	1 725,00	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot	670,30				
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,703	100,00	670,30	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

13 - Stoka J

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

170 253,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 253,17	21,00%	35 753,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

206 006,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 13 - Stoka J

Místo: Rotava Datum: 8. 1. 2021
Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava Projektant: Bolváři Štefan
Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Bolváři Štefan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		170 253,17
HSV - Práce a dodávky HSV		170 253,17
1 - Zemní práce		59 179,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 680,00
4 - Vodorovné konstrukce		6 353,57
5 - Komunikace pozemní		15 120,00
8 - Trubní vedení		81 028,40
997 - Přesun sutě		4 029,27
998 - Přesun hmot		2 862,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace					Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	13 - Stoka J					Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava					Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava						
Uchazeč:	bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170 253,17

D HSV Práce a dodávky HSV 170 253,17

D 1 Zemní práce 59 179,72

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	47,250	70,00	3 307,50	CS ÚRS 2021 01
VV		35,0*1,35			47,250			
2	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	80,000	20,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	61,200	462,00	28 274,40	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa J						
VV		54,50+6,70			61,200			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	138,400	30,00	4 152,00	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch						
VV		138,40			138,400			
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	138,400	15,00	2 076,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,450	70,00	871,50	CS ÚRS 2021 01
VV		3,11+9,34			12,450			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,450	39,00	485,55	CS ÚRS 2021 01
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,900	50,00	1 245,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,450	15,00	186,75	CS ÚRS 2021 01
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,750	120,00	5 850,00	CS ÚRS 2021 01
VV		61,20-3,11-9,34			48,750			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,339	180,00	1 681,02	CS ÚRS 2021 01
VV		34,59*0,90*0,30			9,339			
16	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	24,900	300,00	7 470,00	CS ÚRS 2021 01
D 3		Svislé a kompletní konstrukce			1 680,00			
17	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	35,000	48,00	1 680,00	CS ÚRS 2021 01
D 4		Vodorovné konstrukce			6 353,57			
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,113	890,00	2 770,57	CS ÚRS 2021 01
VV		34,59*0,90*0,10			3,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	3 250,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	456,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
D 5			Komunikace pozemní	15 120,00				
22	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	47,250	160,00	7 560,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	47,250	160,00	7 560,00	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	81 028,40				
24	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	34,600	190,00	6 574,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	35,525	1 056,00	37 514,40	CS ÚRS 2021 01
VV			35*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	35,525				
26	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	34,600	30,00	1 038,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
28	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
30	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 455,00	2 910,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
32	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
33	M	590240009	Šachtové dno 80/100 250PP, 150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
34	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	2,000	235,00	470,00	
36	M	592244015	prstenec šachtový vyrovnávací 600/80/120	ks	1,000	265,00	265,00	
37	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	4,000	228,00	912,00	
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	2,000	3 780,00	7 560,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2021 01
D 997			Přesun sutě	4 029,27				
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,410	70,00	1 918,70	CS ÚRS 2021 01
42	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	246,690	3,00	740,07	CS ÚRS 2021 01
VV			27,41*9	246,690				
43	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,410	50,00	1 370,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot	2 862,21				
44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	39,690	59,00	2 341,71	CS ÚRS 2021 01
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,205	100,00	520,50	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

14 - Stoka L

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 036,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 036,16	21,00%	43 057,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

248 093,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 14 - Stoka L

Místo: Rotava Datum: 8. 1. 2021
Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava Projektant: Bolváři Štefan
Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Bolváři Štefan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		205 036,16
HSV - Práce a dodávky HSV		205 036,16
1 - Zemní práce		76 057,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 448,00
4 - Vodorovné konstrukce		6 125,10
5 - Komunikace pozemní		22 032,00
8 - Trubní vedení		88 797,84
997 - Přesun sutě		5 869,71
998 - Přesun hmot		3 705,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	14 - Stoka L			Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava				
Uchazeč:	bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

205 036,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

205 036,16

D 1

Zemní práce

76 057,54

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	68,850	70,00	4 819,50	CS ÚRS 2021 01
VV		(39,0+12,0)*1,35			68,850			
2	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	120,000	10,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	83,500	462,00	38 577,00	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		12,0*0,90*2,0			21,600			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa L						
VV		56,60+5,30			61,900			
VV		Součet			83,500			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	199,700	20,00	3 994,00	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		12,0*2,0*2			48,000			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa L						
VV		151,70			151,700			
VV		Součet			199,700			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	199,700	10,00	1 997,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,360	70,00	1 285,20	CS ÚRS 2021 01
VV		4,59+13,77			18,360			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,360	39,00	716,04	CS ÚRS 2021 01
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,720	50,00	1 836,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,360	15,00	275,40	CS ÚRS 2021 01
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	65,140	120,00	7 816,80	CS ÚRS 2021 01
VV		83,50-13,77-4,59			65,140			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	13,770	180,00	2 478,60	CS ÚRS 2021 01
VV		(39,0+12,0)*0,90*0,30			13,770			
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	27,540	300,00	8 262,00	CS ÚRS 2021 01
VV		13,77*2,0			27,540			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 448,00		
16	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	51,000	48,00	2 448,00	CS ÚRS 2021 01

D 4

Vodorovné konstrukce

6 125,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,590	890,00	4 085,10	CS ÚRS 2021 01
VV		(39,0+12,0)*0,90*0,10			4,590			
18	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
D		5	Komunikace pozemní				22 032,00	
20	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	68,850	160,00	11 016,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	68,850	160,00	11 016,00	CS ÚRS 2021 01
D		8	Trubní vedení				88 797,84	
22	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	12,000	190,00	2 280,00	CS ÚRS 2021 01
23	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	12,180	495,00	6 029,10	CS ÚRS 2021 01
VV		12*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			12,180			
24	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	38,700	200,00	7 740,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	39,281	1 056,00	41 480,74	CS ÚRS 2021 01
VV		38,7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			39,281			
26	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
27	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
29	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	2,000	2 556,00	5 112,00	CS ÚRS 2021 01
30	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	51,000	30,00	1 530,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 455,00	1 455,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	590240010	Šachtové dno 100/50 250PP, 150PP, 150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
38	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	1,000	235,00	235,00	
40	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	2,000	228,00	456,00	
41	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	CS ÚRS 2021 01
42	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	51,000	15,00	765,00	CS ÚRS 2021 01
D		997	Přesun sutě				5 869,71	
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	39,930	70,00	2 795,10	CS ÚRS 2021 01
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	359,370	3,00	1 078,11	CS ÚRS 2021 01
VV		39,93*9			359,370			
47	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,930	50,00	1 996,50	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				3 705,97	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	57,830	59,00	3 411,97	CS ÚRS 2021 01
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,940	100,00	294,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

15 - Stoka M

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

790 098,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	790 098,82	21,00%	165 920,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

956 019,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

15 - Stoka M

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

790 098,82

HSV - Práce a dodávky HSV

790 098,82

1 - Zemní práce	431 028,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 392,00
4 - Vodorovné konstrukce	20 829,61
5 - Komunikace pozemní	31 606,40
8 - Trubní vedení	284 191,51
997 - Přesun sutě	8 420,16
998 - Přesun hmot	6 630,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace					Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	15 - Stoka M					Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava					Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava						
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

790 098,82

D HSV Práce a dodávky HSV

790 098,82

D 1 Zemní práce

431 028,91

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	98,766	70,00	6 913,62	CS ÚRS 2021 01
VV		73,16*1,35			98,766			
2	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	272,000	20,00	5 440,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	272,000	10,00	2 720,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	93,930	59,00	5 541,87	CS ÚRS 2021 01
VV		62,62*1,50			93,930			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	163,900	462,00	75 721,80	CS ÚRS 2021 01
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch Trasa M			163,900			
VV		163,90			163,900			
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	217,628	890,00	193 688,92	CS ÚRS 2021 01
VV		18,10*0,90*3,20			52,128			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch			165,500			
VV		165,50			165,500			
VV		Součet			217,628			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	861,640	30,00	25 849,20	CS ÚRS 2021 01
VV		18,10*3,20*2			115,840			
VV		Viz Výpočet kubatur a ploch			745,800			
VV		745,80			745,800			
VV		Součet			861,640			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	861,640	15,00	12 924,60	CS ÚRS 2021 01
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,400	70,00	3 878,00	CS ÚRS 2021 01
VV		13,85+41,55			55,400			
13	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	55,400	39,00	2 160,60	CS ÚRS 2021 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,800	50,00	5 540,00	CS ÚRS 2021 01
VV		55,40*2,0			110,800			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,400	15,00	831,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	326,130	120,00	39 135,60	CS ÚRS 2021 01
VV		163,90+217,63-13,85-41,55			326,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	41,548	180,00	7 478,64	CS ÚRS 2021 01
VV			(135,78+18,10)*0,90*0,30	41,548				
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	83,096	300,00	24 928,80	CS ÚRS 2021 01
VV			41,548*2,0	83,096				
19	K	1804,2112	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	93,930	20,00	1 878,60	
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,818	120,00	338,16	CS ÚRS 2021 01
VV			93,93*0,03	2,818				
21	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	93,930	150,00	14 089,50	CS ÚRS 2021 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	7 392,00				
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	154,000	48,00	7 392,00	CS ÚRS 2021 01
D 4			Vodorovné konstrukce	20 829,61				
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0až 4mm	m3	13,849	890,00	12 325,61	CS ÚRS 2021 01
VV			(135,78+18,10)*0,90*0,10	13,849				
24	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,800	3 250,00	2 600,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000	456,00	1 824,00	CS ÚRS 2021 01
D 5			Komunikace pozemní	31 606,40				
28	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	98,770	160,00	15 803,20	CS ÚRS 2021 01
29	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	98,770	160,00	15 803,20	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	284 191,51				
30	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	18,100	190,00	3 439,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	18,372	495,00	9 094,14	CS ÚRS 2021 01
VV			18,1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	18,372				
32	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	135,800	200,00	27 160,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	137,837	1 056,00	145 555,87	CS ÚRS 2021 01
VV			135,8*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	137,837				
34	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	28611722	vičko kanalizace plastové KG DN 160	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	1,000	2 556,00	2 556,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	18,100	25,00	452,50	CS ÚRS 2021 01
40	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	135,800	30,00	4 074,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,000	900,00	8 100,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	5,000	2 025,00	10 125,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	3,000	760,00	2 280,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
46	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000	1 455,00	5 820,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
48	M	592240006	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP, 150PP	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
49	M	592240005	Šachtové dno 100/50 250PP, 250PP	kus	2,000	6 230,00	12 460,00	
50	M	590240011	Šachtové dno 100/50 250PP, 150PP	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	
51	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	338,00	676,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2021 01
54	M	592244016	prstenec šachtový vyrovnávací 600/60/120	ks	2,000	235,00	470,00	
55	M	59224017	Těsnění elastomerové DN 1000mm	ks	13,000	228,00	2 964,00	
56	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	690,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 01
58	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	4,000	3 780,00	15 120,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	154,000	15,00	2 310,00	CS ÚRS 2021 01
D 997			Přesun sutě				8 420,16	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	57,280	70,00	4 009,60	CS ÚRS 2021 01
61	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	515,520	3,00	1 546,56	CS ÚRS 2021 01
VV			57,28*9		515,520			
62	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,280	50,00	2 864,00	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				6 630,23	
63	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	82,970	59,00	4 895,23	CS ÚRS 2021 01
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,350	100,00	1 735,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

16 - Stoka V1

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 705,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 705,30	21,00%	6 658,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	38 363,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

16 - Stoka V1

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		31 705,30
HSV - Práce a dodávky HSV		31 705,30
8 - Trubní vedení		31 606,00
998 - Přesun hmot		99,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 16 - Stoka V1

Místo: Rotava Datum: 8. 1. 2021
Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava Projektant: Bolvári Štefan
Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Bolvári Štefan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 705,30

D HSV Práce a dodávky HSV 31 705,30

D 8 Trubní vedení 31 606,00

1	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	56,000	110,00	6 160,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	56,840	150,00	8 526,00	CS ÚRS 2021 01
VV					56*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			
3	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	56,000	19,00	1 064,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	56,000	39,00	2 184,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	56,000	12,00	672,00	CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 99,30

7	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,993	100,00	99,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

17 - Stoka V3

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 096,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 096,78	21,00%	21 860,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 957,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

17 - Stoka V3

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		104 096,78
HSV - Práce a dodávky HSV		104 096,78
8 - Trubní vedení		103 967,28
998 - Přesun hmot		129,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO.01 Kanalizace
Objekt: 17 - Stoka V3

Místo: Rotava Datum: 8. 1. 2021
Zadavatel: Město Rotava Sídliště 721 Rotava Projektant: Bolvári Štefan
Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Bolvári Štefan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 104 096,78

D HSV Práce a dodávky HSV 104 096,78

D 8 Trubní vedení 103 967,28

1	K	871235201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	m	214,900	130,00	27 937,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	28613383	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 75x6,8mm	m	218,124	220,00	47 987,28	CS ÚRS 2021 01
VV 214,9*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					218,124			
3	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	214,900	19,00	4 083,10	CS ÚRS 2021 01
4	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	214,900	39,00	8 381,10	CS ÚRS 2021 01
6	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	214,900	12,00	2 578,80	CS ÚRS 2021 01
D 998 Přesun hmot							129,50	
7	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,295	100,00	129,50	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

18 - Čerpací stanice ČS 1

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		260 617,78	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	260 617,78	21,00%	54 729,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	315 347,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SO.01 Kanalizace	
Objekt:		18 - Čerpací stanice ČS 1	
Místo:	Rotava	Datum:	8. 1. 2021
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava	Projektant:	Bolvári Štefan
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	260 617,78
HSV - Práce a dodávky HSV	260 617,78
1 - Zemní práce	53 300,44
4 - Vodorovné konstrukce	7 980,52
5 - Komunikace pozemní	8 505,00
8 - Trubní vedení	188 070,00
997 - Přesun sutě	1 717,63
998 - Přesun hmot	1 044,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	18 - Čerpací stanice ČS 1			Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava				
Uchazeč:	bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

260 617,78

D HSV Práce a dodávky HSV

260 617,78

D 1 Zemní práce

53 300,44

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	20,250	70,00	1 417,50	CS ÚRS 2021 01
VV		4,50*4,50			20,250			
2	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	40,500	420,00	17 010,00	CS ÚRS 2021 01
VV		4,50*4,50*(3,25-1,25)			40,500			
5	K	131451203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	25,313	890,00	22 528,57	CS ÚRS 2021 01
VV		4,50*4,50*(3,25-2,0)			25,313			
6	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	58,500	30,00	1 755,00	CS ÚRS 2021 01
VV		4,50*4*3,25			58,500			
7	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	58,500	15,00	877,50	CS ÚRS 2021 01
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,228	70,00	715,96	CS ÚRS 2021 01
VV		Objem šachty						
VV		8,26			8,260			
VV		Lože+ bet. deska						
VV		0,798+1,17			1,968			
VV		Součet			10,228			
9	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,228	39,00	398,89	CS ÚRS 2021 01
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,456	50,00	1 022,80	CS ÚRS 2021 01
VV		10,228*2 *Přepočtené koeficientem množství			20,456			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,228	15,00	153,42	CS ÚRS 2021 01
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	55,590	120,00	6 670,80	CS ÚRS 2021 01
VV		(25,31+40,50)-10,22			55,590			
D 4		Vodorovné konstrukce						7 980,52
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,798	890,00	710,22	CS ÚRS 2021 01
VV		ČS1 +jeřábek a rozvaděč						
VV		(2,20*2,20*0,15)+(0,60*0,60*0,15)+(0,35*0,35*0,15)			0,798			
14	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1,174	3 250,00	3 815,50	CS ÚRS 2021 01
VV		Patka pro rozvaděč						
VV		0,60*0,60*0,30			0,108			
VV		Patka přenosného jeřábku						
VV		0,35*0,35*0,80			0,098			
VV		Podklad 3achty						
VV		2,20*2,20*0,20			0,968			
VV		Součet			1,174			
15	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	3,720	590,00	2 194,80	CS ÚRS 2021 01
VV		(0,60*4*0,30)+(2,20*4*0,30)+(0,30*4*0,30)			3,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,035	36 000,00	1 260,00	CS ÚRS 2021 01
D 5			Komunikace pozemní	8 505,00				
17	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	20,250	210,00	4 252,50	CS ÚRS 2021 01
18	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	20,250	210,00	4 252,50	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	188 070,00				
19	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	5922401230R	<i>Čerpací stanice odpadních vod ČS1 , včetně dopravy na stavbu, montáže technologie, vystrojení a uvedení do provozu</i>	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
23	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 470,00	4 470,00	CS ÚRS 2021 01
D 997			Přesun sutě	1 717,63				
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,745	70,00	822,15	CS ÚRS 2021 01
25	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,660	3,00	316,98	CS ÚRS 2021 01
VV			11,74*9	105,660				
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,570	50,00	578,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot	1 044,19				
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,010	59,00	1 003,59	CS ÚRS 2021 01
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,406	100,00	40,60	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

19 - Čerpací stanice ČS 3

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		270 159,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 159,15	21,00%	56 733,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	326 892,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Kanalizace

Objekt:

19 - Čerpací stanice ČS 3

Místo:

Rotava

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Rotava Sídliště 721 Rotava

Projektant:

Bolvári Štefan

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Bolvári Štefan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		270 159,15
HSV - Práce a dodávky HSV		270 159,15
1 - Zemní práce		68 673,83
4 - Vodorovné konstrukce		7 980,52
8 - Trubní vedení		193 440,00
998 - Přesun hmot		64,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO.01 Kanalizace			Datum:	8. 1. 2021
Objekt:	19 - Čerpací stanice ČS 3			Projektant:	Bolvári Štefan
Místo:	Rotava			Zpracovatel:	Bolvári Štefan
Zadavatel:	Město Rotava Sídliště 721 Rotava				
Uchazeč:	bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270 159,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

270 159,15

D 1

Zemní práce

68 673,83

1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	59,00	1 475,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	40,500	420,00	17 010,00	CS ÚRS 2021 01

VV

4,50*4,50*(3,76-1,76)

40,500

5	K	131451203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	35,640	890,00	31 719,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

4,50*4,50*(3,76-2,0)

35,640

6	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	67,680	30,00	2 030,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV

4,50*4*3,76

67,680

7	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	67,680	15,00	1 015,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,508	70,00	805,56	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

VV

Objem šachty

9,54

9,540

VV

Lože+ bet. deska

0,798+1,17

1,968

VV

Součet

11,508

9	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,508	39,00	448,81	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,016	50,00	1 150,80	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV

11,508

11,508

VV

11,508*2 'Přepočtené koeficientem množství

23,016

11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,632	120,00	7 755,84	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV

(35,64+40,50)-11,508

64,632

12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	11,508	15,00	172,62	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

13	K	1804,2112	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	25,000	20,00	500,00	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,750	120,00	90,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	-------	----------------

VV

25,0*0,03

0,750

15	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 4

Vodorovné konstrukce

7 980,52

16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,798	890,00	710,22	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV

(2,20*2,20*0,15)+(0,60*0,60*0,15)+(0,35*0,35*0,15)

0,798

17	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1,174	3 250,00	3 815,50	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV

Patka pro rozvaděč

0,60*0,60*0,30

0,108

VV

Patka přenosného jeřábku

0,35*0,35*0,80

0,098

VV

Podklad Šachty

2,20*2,20*0,20

0,968

VV

Součet

1,174

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	3,720	590,00	2 194,80	CS ÚRS 2021 01
VV					(0,60*4*0,30)+(2,20*4*0,30)+(0,30*4*0,30)	3,720		
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,035	36 000,00	1 260,00	CS ÚRS 2021 01
D 8					Trubní vedení		193 440,00	
20	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4 470,00	8 940,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	5922401240R	Čerpací stanice odpadních vod ČS 3 včetně dopravy na stavbu, montáže technologie, vystrojení a uvedení do provozu	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
D 998					Přesun hmot		64,80	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,648	100,00	64,80	CS ÚRS 2021 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provádány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0603
Stavba: SO-02 Elektro

KSO:
Místo: Rotava

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Elektro Euron spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			316 130,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	316 130,00	66 387,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	382 517,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0603

Stavba:SO-02 Elektro

Místo:Rotava

Zadavatel:

Uchazeč:bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53

Datum:1. 2. 2021

Projektant:

Zpracovatel:Elektro Euron spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		316 130,00	382 517,30	
ČS 1	Situace přípojky nízkého napětí	181 990,00	220 207,90	STA
ČS 3	Situace přípojky nízkého napětí	134 140,00	162 309,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-02 Elektro

Objekt:

ČS 1 - Situace přípojky nízkého napětí

KSO:

Místo: Rotava

Zadavatel:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

Projektant:

Zpracovatel:

Elektro Euron spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

181 990,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 990,00	21,00%	38 217,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

220 207,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-02 Elektro

Objekt:

ČS 1 - Situace přípojky nízkého napětí

Místo:

Rotava

Datum:

1. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356 Zpracovatel:

Elektro Euron spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

181 990,00

PSV - Práce a dodávky PSV

138 406,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

138 406,00

M - Práce a dodávky M

41 964,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

41 964,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-02 Elektro

Objekt: ČS 1 - Situace přípojky nízkého napětí

Místo: Rotava

Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356 Zpracovatel:

Elektro Euron spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 181 990,00

D PSV Práce a dodávky PSV 138 406,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 138 406,00

1	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	1148267	EL.ROZVADEC ER112/NKP7P	kus	1,000	118 886,00	118 886,00	
3	K	741320165	Montáž jističů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	304,80	304,80	CS ÚRS 2021 01
4	M	1183608	JISTIC PL7-B25/3	kus	1,000	466,80	466,80	
5	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	78,000	34,80	2 714,40	CS ÚRS 2021 01
6	M	1257425005	KABEL CYKY-J 4x10, M	m	78,000	138,00	10 764,00	
7	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	30,000	43,20	1 296,00	CS ÚRS 2021 01
8	M	1186176	ZEMNICI PASKA FeZn 30X4	kg	30,000	46,80	1 404,00	
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	5,000	62,40	312,00	CS ÚRS 2021 01
10	M	1214477	SVORKA SR 2b	kus	5,000	15,60	78,00	

D M Práce a dodávky M 41 964,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 41 964,00

11	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	70,000	10,80	756,00	CS ÚRS 2021 01
12	M	1211505	FOLIE 22/250	m	70,000	2,40	168,00	
13	M	1211666	Písek	m3	3,000	360,00	1 080,00	
14	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000	1 068,00	1 068,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	460171312	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	70,000	310,80	21 756,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	70,000	194,40	13 608,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 50 cm	m	70,000	50,40	3 528,00	CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 620,00

18	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-02 Elektro

Objekt:

ČS 3 - Situace přípojky nízkého napětí

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Elektro Euron spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		134 140,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 140,00	21,00%	28 169,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	162 309,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-02 Elektro

Objekt:

ČS 3 - Situace přípojky nízkého napětí

Místo:

Rotava

Datum:

1. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356 Zpracovatel:

Elektro Euron spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

134 140,00

PSV - Práce a dodávky PSV

127 528,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

127 528,00

M - Práce a dodávky M

4 992,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 992,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-02 Elektro

Objekt:

ČS 3 - Situace přípojky nízkého napětí

Místo:

Rotava

Datum:

1. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356 Zpracovatel:

Elektro Euron spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 140,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

127 528,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

127 528,00

1	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	1148267	EL.ROZVADEC ER112/NKP7P	kus	1,000	118 895,00	118 895,00	
3	K	741320165	Montáž jističů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	304,20	304,20	CS ÚRS 2021 01
4	M	1183608	JISTIC PL7-B25/3	kus	1,000	466,80	466,80	
5	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	15,000	34,80	522,00	CS ÚRS 2021 01
6	M	1257425005	KABEL CYKY-J 4x10, M	m	15,000	138,00	2 070,00	
7	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	30,000	43,20	1 296,00	CS ÚRS 2021 01
8	M	1186176	ZEMNICI PASKA FeZn 30X4	kg	30,000	46,80	1 404,00	
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	5,000	62,40	312,00	CS ÚRS 2021 01
10	M	1214477	SVORKA SR 2b	kus	5,000	15,60	78,00	

D M

Práce a dodávky M

4 992,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

4 992,00

11	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	5,000	10,80	54,00	CS ÚRS 2021 01
12	M	1211505	FOLIE 22/250	m	5,000	2,40	12,00	
13	M	1211666	Písek	m3	3,000	360,00	1 080,00	
14	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000	1 068,00	1 068,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	460171312	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000	310,80	1 554,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000	194,40	972,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 50 cm	m	5,000	50,40	252,00	CS ÚRS 2021 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 620,00

18	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0601
Stavba: SO-03 Rekonstrukce vodovodu

KSO:
Místo: Rotava

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:
Město Rotava,Sídliště 721, Rotava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:
Štefan Bolvári

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Štefan Bolvári

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ŪRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 638 850,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 638 850,00	1 184 158,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 823 008,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0601

Stavba: SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Místo: Rotava

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 § Zpracovatel:

Štefan Bolvári

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 638 850,00	6 823 008,50	
01	SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A1	1 391 638,48	1 683 882,56	STA
02	SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A2	1 239 811,69	1 500 172,14	STA
03	SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad B	1 225 889,27	1 483 326,02	STA
04	SO-03 Rekonstrukce Vodovodu Řad C	952 001,66	1 151 922,01	STA
05	SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad D	284 085,86	343 743,89	STA
06	SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad E	372 164,54	450 319,09	STA
07	SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad J	173 258,50	209 642,79	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

01 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A1

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 391 638,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 391 638,48	21,00%	292 244,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 683 882,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

01 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A1

Místo:

Rotava

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 391 638,48
HSV - Práce a dodávky HSV		1 391 638,48
1 - Zemní práce		364 441,81
4 - Vodorovné konstrukce		43 848,76
5 - Komunikace pozemní		175 175,40
8 - Trubní vedení		762 226,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 702,00
997 - Přesun sutě		16 220,17
998 - Přesun hmot		11 023,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

01 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A1

Místo: Rotava

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava,Sídlíště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 391 638,48

D HSVPráce a dodávky HSV1 391 638,48

D 1Zemní práce364 441,81

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	93,510	59,00	5 517,09	CS ÚRS 2021 01
VV		103,90*0,90		93,510				
2	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	124,680	71,00	8 852,28	CS ÚRS 2021 01
VV		103,90*1,20		124,680				
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	479,151	420,00	201 243,42	CS ÚRS 2021 01
VV		Připojky						
VV		103,90*0,90*1,61		150,551				
VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad A1						
VV		328,60		328,600				
VV		Součet		479,151				
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	134,050	70,00	9 383,50	CS ÚRS 2021 01
VV		44,68+89,37		134,050				
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	134,050	39,00	5 227,95	CS ÚRS 2021 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	268,100	50,00	13 405,00	CS ÚRS 2021 01
VV		134,05*2 'Přepočtené koeficientem množství		268,100				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	134,050	15,00	2 010,75	CS ÚRS 2021 01
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	345,100	140,00	48 314,00	CS ÚRS 2021 01
VV		150,55+328,60-44,68-89,37		345,100				
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	89,369	180,00	16 086,42	CS ÚRS 2021 01
VV		(454,19*0,45*0,30)+(103,90*0,90*0,30)		89,369				
11	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	178,738	300,00	53 621,40	CS ÚRS 2021 01
VV		89,369*2 'Přepočtené koeficientem množství		178,738				

D 4Vodorovné konstrukce43 848,76

12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	44,684	890,00	39 768,76	CS ÚRS 2021 01
VV		(454,19*0,45*0,15)+(103,90*0,90*0,15)		44,684				
13	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2021 01

D 5Komunikace pozemní175 175,40

15	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	93,510	210,00	19 637,10	CS ÚRS 2021 01
16	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	93,510	210,00	19 637,10	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	124,680	660,00	82 288,80	CS ÚRS 2021 01
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	124,680	430,00	53 612,40	CS ÚRS 2021 01

D		8	Trubní vedení				762 226,65	
19	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	13,000	507,60	6 598,80	CS ÚRS 2021 01
20	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	3 186,00	6 372,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	10,000	6 469,20	64 692,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	1,000	895,50	895,50	CS ÚRS 2021 01
23	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,000	648,00	2 592,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	4,000	4 546,80	18 187,20	CS ÚRS 2021 01
25	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	101,200	54,32	5 497,59	CS ÚRS 2021 01
26	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	102,718	48,38	4 969,91	CS ÚRS 2021 01
VV			101,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		102,718			
27	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	2,700	67,61	182,54	CS ÚRS 2021 01
28	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	2,741	69,88	191,53	CS ÚRS 2021 01
VV			2,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,741			
29	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	454,200	136,08	61 807,54	CS ÚRS 2021 01
30	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	461,013	341,28	157 334,52	CS ÚRS 2021 01
VV			454,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		461,013			
31	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	18,000	213,84	3 849,12	CS ÚRS 2021 01
32	M	286150502	Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu	kus	18,000	56,16	1 010,88	
33	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	10,000	293,76	2 937,60	CS ÚRS 2021 01
34	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	10,000	304,56	3 045,60	CS ÚRS 2021 01
35	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	27,000	752,76	20 324,52	CS ÚRS 2021 01
36	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	27,000	2 937,60	79 315,20	CS ÚRS 2021 01
37	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	27,000	650,16	17 554,32	CS ÚRS 2021 01
38	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus	27,000	1 061,64	28 664,28	CS ÚRS 2021 01
39	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	27,000	1 630,80	44 031,60	CS ÚRS 2021 01
40	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	7,000	1 026,00	7 182,00	CS ÚRS 2021 01
41	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	7,000	6 382,80	44 679,60	CS ÚRS 2021 01
42	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	7,000	788,40	5 518,80	CS ÚRS 2021 01
43	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	328,32	656,64	CS ÚRS 2021 01
44	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	2,000	13 284,00	26 568,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	103,900	27,22	2 827,74	CS ÚRS 2021 01
46	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	558,100	19,12	10 668,64	CS ÚRS 2021 01
VV			103,90+454,20		558,100			
47	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	454,200	36,72	16 678,22	CS ÚRS 2021 01
48	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
49	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	2,000	447,12	894,24	CS ÚRS 2021 01
50	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	2,000	1 944,00	3 888,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	2,000	356,64	713,28	CS ÚRS 2021 01
52	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	34,000	487,08	16 560,72	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	34,000	853,20	29 008,80	CS ÚRS 2021 01
54	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	34,000	250,56	8 519,04	CS ÚRS 2021 01
55	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	36,000	277,56	9 992,16	CS ÚRS 2021 01
VV		připojky+Hydrant+šoupě			36,000			
VV		27+2+7						
56	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	558,100	46,76	26 098,99	CS ÚRS 2021 01
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	558,100	13,18	7 353,53	CS ÚRS 2021 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 702,00	
58	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	207,800	90,00	18 702,00	CS ÚRS 2021 01
VV		103,90*2			207,800			
D		997	Přesun sutě				16 220,17	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,342	70,00	7 723,94	CS ÚRS 2021 01
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	993,078	3,00	2 979,23	CS ÚRS 2021 01
VV		110,342*9			993,078			
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,240	50,00	2 712,00	CS ÚRS 2021 01
62	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,100	50,00	2 805,00	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				11 023,69	
63	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	130,910	59,00	7 723,69	CS ÚRS 2021 01
64	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,600	500,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

02 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A2

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 239 811,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 239 811,69	21,00%	260 360,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 500 172,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

02 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A2

Místo:

Rotava

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 239 811,69
HSV - Práce a dodávky HSV		1 239 811,69
1 - Zemní práce		334 267,13
4 - Vodorovné konstrukce		41 207,24
5 - Komunikace pozemní		82 445,40
8 - Trubní vedení		756 735,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 802,00
997 - Přesun sutě		7 634,40
998 - Přesun hmot		8 719,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

02 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řád A2

Místo: Rotava

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava,Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 239 811,69

D HSV Práce a dodávky HSV 1 239 811,69

D 1 Zemní práce 334 267,13

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	44,010	59,00	2 596,59	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV	VV	Přípojky 48,90*0,90			44,010			
----	----	---------------------	--	--	--------	--	--	--

2	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	58,680	71,00	4 166,28	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV		48,90*1,20			58,680			
----	--	------------	--	--	--------	--	--	--

3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	447,756	420,00	188 057,52	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV	VV	Přípojky 48,90*0,90*1,61			70,856			
VV	VV	Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řád A2			376,900			
VV	VV	376,90			376,900			
VV	VV	Součet			447,756			

4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	125,150	70,00	8 760,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV		41,72+83,43			125,150			
----	--	-------------	--	--	---------	--	--	--

6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	125,150	39,00	4 880,85	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	250,300	50,00	12 515,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

VV	VV	125,15			125,150			
VV	VV	125,15*2 "Přepočtené koeficientem množství"			250,300			

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	125,150	15,00	1 877,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	322,610	140,00	45 165,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV		70,86+376,90-41,72-83,43			322,610			
----	--	--------------------------	--	--	---------	--	--	--

10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny (520,22*0,45*0,30)+(48,90*0,90*0,30)	m3	83,433	180,00	15 017,94	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV		(520,22*0,45*0,30)+(48,90*0,90*0,30)			83,433			
----	--	--------------------------------------	--	--	--------	--	--	--

11	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	166,866	300,00	50 059,80	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV		83,433*2 "Přepočtené koeficientem množství"			166,866			
----	--	---	--	--	---------	--	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 41 207,24

12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	41,716	890,00	37 127,24	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV		(520,22*0,45*0,15)+(48,90*0,90*0,15)			41,716			
----	--	--------------------------------------	--	--	--------	--	--	--

13	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

14	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 82 445,40

15	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	44,010	210,00	9 242,10	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	44,010	210,00	9 242,10	CS ÚRS 2021 01
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	58,680	660,00	38 728,80	CS ÚRS 2021 01
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	58,680	430,00	25 232,40	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	756 735,53				
19	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	15,000	507,60	7 614,00	CS ÚRS 2021 01
20	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	3 186,00	6 372,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	10,000	6 469,20	64 692,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	3,000	5 238,00	15 714,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	5,000	507,60	2 538,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	3 186,00	9 558,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50	kus	1,000	3 186,00	3 186,00	
26	M	55259811	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 dl 200mm	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	6,000	648,00	3 888,00	CS ÚRS 2021 01
28	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	5,000	4 546,80	22 734,00	CS ÚRS 2021 01
29	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	1,000	3 963,60	3 963,60	CS ÚRS 2021 01
30	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadecích DN 50	kus	1,000	387,72	387,72	CS ÚRS 2021 01
31	M	42212307	ventil odvzdušňovací šedá litina PN 1-16 DN 50	kus	1,000	10 368,00	10 368,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	48,900	54,32	2 656,44	CS ÚRS 2021 01
33	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	49,634	48,38	2 401,49	CS ÚRS 2021 01
VV			48,9*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	49,634				
34	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	81,100	101,09	8 198,24	CS ÚRS 2021 01
35	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	82,317	158,76	13 068,65	CS ÚRS 2021 01
VV			81,1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	82,317				
36	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	439,100	136,08	59 752,73	CS ÚRS 2021 01
37	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	445,687	341,28	152 104,06	CS ÚRS 2021 01
VV			439,1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	445,687				
38	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásllepek d 32	kus	12,000	213,84	2 566,08	CS ÚRS 2021 01
39	M	286150502	Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu	kus	12,000	56,16	673,92	
40	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukci d 90	kus	13,000	293,76	3 818,88	CS ÚRS 2021 01
41	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	10,000	304,56	3 045,60	CS ÚRS 2021 01
42	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,000	921,24	2 763,72	CS ÚRS 2021 01
43	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukci d 63	kus	5,000	263,52	1 317,60	CS ÚRS 2021 01
44	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	5,000	181,44	907,20	CS ÚRS 2021 01
45	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapky uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	12,000	752,76	9 033,12	CS ÚRS 2021 01
46	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	12,000	2 937,60	35 251,20	CS ÚRS 2021 01
47	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	12,000	650,16	7 801,92	CS ÚRS 2021 01
48	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus	2,000	1 061,64	2 123,28	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	42273539	pás navrtávací se závítoým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-5/4"	kus	2,000	1 425,60	2 851,20	CS ÚRS 2021 01
50	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	10,000	1 166,40	11 664,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	42273547	pás navrtávací se závítoým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	10,000	1 630,80	16 308,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 026,00	11 286,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	11,000	6 382,80	70 210,80	CS ÚRS 2021 01
54	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	11,000	788,40	8 672,40	CS ÚRS 2021 01
55	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	785,16	1 570,32	CS ÚRS 2021 01
56	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	5 000,40	10 000,80	CS ÚRS 2021 01
57	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	2,000	784,08	1 568,16	CS ÚRS 2021 01
58	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	328,32	656,64	CS ÚRS 2021 01
59	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	2,000	13 284,00	26 568,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	130,000	27,22	3 538,08	CS ÚRS 2021 01
VV					48,90+81,10	130,000		
61	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	569,100	19,12	10 878,92	CS ÚRS 2021 01
VV					520,20+48,90	569,100		
62	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	439,100	36,72	16 123,75	CS ÚRS 2021 01
63	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	2,000	447,12	894,24	CS ÚRS 2021 01
65	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	2,000	1 944,00	3 888,00	CS ÚRS 2021 01
66	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	2,000	357,48	714,96	CS ÚRS 2021 01
67	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	26,000	487,08	12 664,08	CS ÚRS 2021 01
68	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	26,000	853,20	22 183,20	CS ÚRS 2021 01
69	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	26,000	250,56	6 514,56	CS ÚRS 2021 01
70	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	27,000	277,56	7 494,12	CS ÚRS 2021 01
VV					přípojky+Hydrant+šoupě			
VV					12+2+13	27,000		
71	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	569,100	46,76	26 613,39	CS ÚRS 2021 01
72	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	569,100	13,18	7 498,46	CS ÚRS 2021 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 802,00	
73	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	97,800	90,00	8 802,00	CS ÚRS 2021 01
VV					48,90*2	97,800		
D 997 Přesun sutě							7 634,40	
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	51,932	70,00	3 635,24	CS ÚRS 2021 01
75	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	467,388	3,00	1 402,16	CS ÚRS 2021 01
VV					51,932*9	467,388		
76	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,530	50,00	1 276,50	CS ÚRS 2021 01
77	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,410	50,00	1 320,50	CS ÚRS 2021 01
D 998 Přesun hmot							8 719,99	
78	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,610	59,00	3 634,99	CS ÚRS 2021 01
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,650	900,00	5 085,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

03 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad B

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 225 889,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 225 889,27	21,00%	257 436,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 483 326,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

03 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad B

Místo:

Rotava

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 225 889,27
HSV - Práce a dodávky HSV		1 225 889,27
1 - Zemní práce		408 732,69
4 - Vodorovné konstrukce		46 368,23
5 - Komunikace pozemní		64 236,60
8 - Trubní vedení		686 558,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 858,00
997 - Přesun sutě		5 947,62
998 - Přesun hmot		7 188,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

03 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad B

Místo: Rotava

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava,Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356

Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 225 889,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 225 889,27

D 1 Zemní práce 408 732,69

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	34,290	59,00	2 023,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		38,10*0,90		34,290			
2	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	45,720	71,00	3 246,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		38,10*1,20		45,720			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	557,222	420,00	234 033,24	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		38,10*0,95*1,65		59,722			
	VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad B					
	VV		497,5		497,500			
	VV		Součet		557,222			
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	149,420	70,00	10 459,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		49,81+99,61		149,420			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	149,420	39,00	5 827,38	CS ÚRS 2021 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	298,840	50,00	14 942,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		149,420*2,0		298,840			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez ztížení s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	149,420	15,00	2 241,30	CS ÚRS 2021 01
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	407,800	140,00	57 092,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(497,50+59,72)-49,81-99,61		407,800			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	99,613	180,00	17 930,34	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		38,10*0,90*0,30		10,287			
	VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad B					
	VV		(258,58*0,75*0,30)+(230,71*0,45*0,30)		89,326			
	VV		Součet		99,613			
11	M	58331200	štěrkop/sek netříděný zásypový	t	199,226	300,00	59 767,80	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				46 368,23	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	49,807	890,00	44 328,23	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky					
	VV		38,10*0,90*0,15		5,144			
	VV		Rozšířený výkop kanalizace pro Řad B					
	VV		(258,58*0,75*0,15)+(230,71*0,45*0,15)		44,663			
	VV		Součet		49,807			
13	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	64 236,60				
15	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	34,290	210,00	7 200,90	CS ÚRS 2021 01
16	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	34,290	210,00	7 200,90	CS ÚRS 2021 01
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	45,720	660,00	30 175,20	CS ÚRS 2021 01
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	45,720	430,00	19 659,60	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	686 558,13				
19	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	9,000	507,60	4 568,40	CS ÚRS 2021 01
20	M	55254047	<i>koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80</i>	kus	4,000	3 186,00	12 744,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	31951003	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80</i>	kus	4,000	6 469,20	25 876,80	CS ÚRS 2021 01
22	M	31951001	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50</i>	kus	1,000	5 238,00	5 238,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	7,000	648,00	4 536,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	55253510	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80</i>	kus	6,000	4 546,80	27 280,80	CS ÚRS 2021 01
25	M	55253508	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50</i>	kus	1,000	4 330,80	4 330,80	CS ÚRS 2021 01
26	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	38,100	54,32	2 069,74	CS ÚRS 2021 01
27	M	28613170	<i>trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm</i>	m	38,672	48,38	1 871,11	CS ÚRS 2021 01
VV			38,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	38,672				
28	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	489,300	136,08	66 583,94	CS ÚRS 2021 01
29	M	28613530	<i>potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m</i>	m	496,640	341,28	169 493,30	CS ÚRS 2021 01
VV			489,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	496,640				
30	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 32	kus	3,000	213,84	641,52	CS ÚRS 2021 01
31	M	286150502	<i>Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu</i>	kus	3,000	56,16	168,48	
32	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	13,000	293,76	3 818,88	CS ÚRS 2021 01
33	M	28615974	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</i>	kus	10,000	304,56	3 045,60	CS ÚRS 2021 01
34	M	28614948	<i>elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm</i>	kus	3,000	921,24	2 763,72	CS ÚRS 2021 01
35	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	10,000	752,76	7 527,60	CS ÚRS 2021 01
36	M	42221420	<i>šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"</i>	kus	10,000	2 937,60	29 376,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	42291053	<i>souprava zemní pro návrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m</i>	kus	10,000	650,16	6 501,60	CS ÚRS 2021 01
38	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	785,16	785,16	CS ÚRS 2021 01
39	M	42221301	<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm</i>	kus	1,000	5 000,40	5 000,40	CS ÚRS 2021 01
40	M	42291072	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m</i>	kus	1,000	784,08	784,08	CS ÚRS 2021 01
41	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	387,72	387,72	CS ÚRS 2021 01
42	M	42212307	<i>ventil odvzdušňovací šedá litina PN 1-16 DN 50</i>	kus	1,000	10 368,00	10 368,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	10,000	1 026,00	10 260,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	42221303	<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm</i>	kus	10,000	6 382,80	63 828,00	CS ÚRS 2021 01
45	M	42291073	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m</i>	kus	10,000	788,40	7 884,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	4,000	328,32	1 313,28	CS ÚRS 2021 01
47	M	42273591	<i>hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm</i>	kus	4,000	13 284,00	53 136,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	10,000	1 166,40	11 664,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	10,000	1 630,80	16 308,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	38,100	27,22	1 036,93	CS ÚRS 2021 01
51	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	527,400	19,12	10 081,78	CS ÚRS 2021 01
VV			38,10+489,30		527,400			
52	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	489,300	36,72	17 967,10	CS ÚRS 2021 01
53	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
54	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	4,000	447,12	1 788,48	CS ÚRS 2021 01
55	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	4,000	1 944,00	7 776,00	CS ÚRS 2021 01
56	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	4,000	357,48	1 429,92	CS ÚRS 2021 01
57	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	21,000	487,08	10 228,68	CS ÚRS 2021 01
58	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	21,000	853,20	17 917,20	CS ÚRS 2021 01
59	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	21,000	250,56	5 261,76	CS ÚRS 2021 01
60	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	25,000	277,56	6 939,00	CS ÚRS 2021 01
VV			připojky+Hydrant+šoupě					
VV			10+4+11		25,000			
61	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	527,400	46,76	24 663,33	CS ÚRS 2021 01
62	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	527,400	13,18	6 949,02	CS ÚRS 2021 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 858,00	
63	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	76,200	90,00	6 858,00	CS ÚRS 2021 01
VV			38,10*2		76,200			
D 997			Přesun sutě				5 947,62	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,460	70,00	2 832,20	CS ÚRS 2021 01
65	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	364,140	3,00	1 092,42	CS ÚRS 2021 01
VV			40,46*9		364,140			
66	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,890	50,00	994,50	CS ÚRS 2021 01
67	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,570	50,00	1 028,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				7 188,00	
68	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,000	59,00	2 832,00	CS ÚRS 2021 01
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,840	900,00	4 356,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

04 - SO-03 Rekonstrukce Vodovodu Řad C

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

952 001,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	952 001,66	21,00%	199 920,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 151 922,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SO-03 Rekonstrukce vodovodu	
Objekt:		04 - SO-03 Rekonstrukce Vodovodu Řad C	
Místo:	Rotava	Datum:	9. 4. 2021
Zadavatel:	Město Rotava, Sídliště 721, Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356	Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	952 001,66
HSV - Práce a dodávky HSV	952 001,66
1 - Zemní práce	318 013,50
4 - Vodorovné konstrukce	37 114,90
5 - Komunikace pozemní	8 240,40
8 - Trubní vedení	582 567,18
997 - Přesun sutě	1 673,36
998 - Přesun hmot	4 392,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

04 - SO-03 Rekonstrukce Vodovodu Řad C

Místo: Rotava

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava,Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356

Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 952 001,66

D HSV Práce a dodávky HSV 952 001,66

D 1 Zemní práce 318 013,50

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	19,620	71,00	1 393,02	CS ÚRS 2021 01
VV		21,80*0,90		19,620				
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	435,088	420,00	182 736,96	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		21,80*0,90*1,61		31,588				
VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad C						
VV		403,50		403,500				
VV		Součet		435,088				
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	118,230	70,00	8 276,10	CS ÚRS 2021 01
VV		39,41+78,82		118,230				
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	118,230	39,00	4 610,97	CS ÚRS 2021 01
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	236,460	50,00	11 823,00	CS ÚRS 2021 01
VV		118,23*2,0		236,460				
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	118,230	15,00	1 773,45	CS ÚRS 2021 01
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	316,860	140,00	44 360,40	CS ÚRS 2021 01
VV		403,50+31,59-39,41-78,82		316,860				
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	78,820	180,00	14 187,60	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		21,80*0,90*0,30		5,886				
VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad C						
VV		540,25*0,45*0,30		72,934				
VV		Součet		78,820				
10	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	157,640	300,00	47 292,00	CS ÚRS 2021 01
D 4		Vodorovné konstrukce				37 114,90		
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	39,410	890,00	35 074,90	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		21,80*0,90*0,15		2,943				
VV		Rozšířený výkop kanalizace pro Řad C						
VV		540,25*0,45*0,15		36,467				
VV		Součet		39,410				
12	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
D 5		Komunikace pozemní				8 240,40		
14	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	19,620	210,00	4 120,20	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	19,620	210,00	4 120,20	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení				582 567,18	
16	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	6,000	507,60	3 045,60	CS ÚRS 2021 01
17	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 186,00	3 186,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	5,000	6 469,20	32 346,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000	648,00	1 944,00	CS ÚRS 2021 01
20	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	3,000	4 546,80	13 640,40	CS ÚRS 2021 01
21	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	21,800	54,32	1 184,26	CS ÚRS 2021 01
22	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	22,127	48,38	1 070,59	CS ÚRS 2021 01
VV			21,8*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		22,127			
23	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	541,400	136,08	73 673,71	CS ÚRS 2021 01
24	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	549,521	341,28	187 540,53	CS ÚRS 2021 01
VV			541,4*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		549,521			
25	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslupka d 32	kus	2,000	213,84	427,68	CS ÚRS 2021 01
26	M	286150502	Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu	kus	2,000	56,16	112,32	
27	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukci d 90	kus	21,000	293,76	6 168,96	CS ÚRS 2021 01
28	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	304,56	4 263,84	CS ÚRS 2021 01
29	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	7,000	921,24	6 448,68	CS ÚRS 2021 01
30	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapky uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	9,000	752,76	6 774,84	CS ÚRS 2021 01
31	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	9,000	2 937,60	26 438,40	CS ÚRS 2021 01
32	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	9,000	650,16	5 851,44	CS ÚRS 2021 01
33	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapky uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	7,000	1 026,00	7 182,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	7,000	6 382,80	44 679,60	CS ÚRS 2021 01
35	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	7,000	788,40	5 518,80	CS ÚRS 2021 01
36	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	328,32	328,32	CS ÚRS 2021 01
37	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,000	13 284,00	13 284,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	9,000	1 166,40	10 497,60	CS ÚRS 2021 01
39	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	9,000	1 630,80	14 677,20	CS ÚRS 2021 01
40	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	21,800	27,22	593,31	CS ÚRS 2021 01
41	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	563,200	19,12	10 766,13	CS ÚRS 2021 01
VV			541,40+21,80		563,200			
42	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	541,400	36,72	19 880,21	CS ÚRS 2021 01
43	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	447,12	447,12	CS ÚRS 2021 01
45	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	CS ÚRS 2021 01
46	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	357,48	357,48	CS ÚRS 2021 01
47	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,000	487,08	7 793,28	CS ÚRS 2021 01
48	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	16,000	853,20	13 651,20	CS ÚRS 2021 01
49	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	16,000	250,56	4 008,96	CS ÚRS 2021 01
50	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	17,000	277,56	4 718,52	CS ÚRS 2021 01
VV			přípojky+Hydrant+šoupě					
VV			9+1+7		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	563,200	46,76	26 337,48	CS ÚRS 2021 01
52	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	563,200	13,18	7 420,72	CS ÚRS 2021 01
D 997			Přesun sutě				1 673,36	
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,380	70,00	796,60	CS ÚRS 2021 01
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	102,420	3,00	307,26	CS ÚRS 2021 01
VV			11,38*9		102,420			
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,390	50,00	569,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				4 392,32	
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,480	59,00	972,32	CS ÚRS 2021 01
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,800	900,00	3 420,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

05 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad D

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

284 085,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	284 085,86	21,00%	59 658,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

343 743,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

05 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad D

Místo:

Rotava

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		284 085,86
HSV - Práce a dodávky HSV		284 085,86
1 - Zemní práce		84 476,80
4 - Vodorovné konstrukce		11 654,67
8 - Trubní vedení		186 697,09
998 - Přesun hmot		1 257,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

05 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řád D

Místo: Rotava

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Rotava,Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem284 085,86

D HSVPráce a dodávky HSV284 085,86

D 1Zemní práce84 476,80

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	115,900	420,00	48 678,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV	VV	Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řád D			115,90			
----	----	---	--	--	--------	--	--	--

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,410	70,00	2 268,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV			10,80*21,61		32,410			
----	--	--	-------------	--	--------	--	--	--

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,400	39,00	1 263,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,800	50,00	3 240,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV			32,40*2,0		64,800			
----	--	--	-----------	--	--------	--	--	--

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	32,400	15,00	486,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	83,490	140,00	11 688,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			115,90-10,80-21,61		83,490			
----	--	--	--------------------	--	--------	--	--	--

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,605	180,00	3 888,90	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV	VV	Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řád C			21,605			
			160,04*0,45*0,30					

8	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	43,210	300,00	12 963,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

D 4Vodorovné konstrukce11 654,67

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,803	890,00	9 614,67	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV	VV	Rozšířený výkop kanalizace pro Řád D			10,803			
			160,04*0,45*0,15					

10	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

11	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 8Trubní vedení186 697,09

12	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	6,000	507,60	3 045,60	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

13	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	6,000	6 469,20	38 815,20	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

14	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	648,00	1 296,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

15	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	4 546,80	9 093,60	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

16	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	160,040	136,08	21 778,24	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

17	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	162,441	341,28	55 437,86	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

VV			160,04*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		162,441			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

18	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	6,000	293,76	1 762,56	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

19	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	304,56	1 522,80	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

20	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	921,24	921,24	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 026,00	2 052,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	6 382,80	12 765,60	CS ÚRS 2021 01
23	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000	788,40	1 576,80	CS ÚRS 2021 01
24	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	160,040	19,12	3 059,32	CS ÚRS 2021 01
25	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	160,040	36,72	5 876,67	CS ÚRS 2021 01
33	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	487,08	974,16	CS ÚRS 2021 01
27	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	853,20	1 706,40	CS ÚRS 2021 01
28	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	2,000	250,56	501,12	CS ÚRS 2021 01
32	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	277,56	555,12	CS ÚRS 2021 01
VV VV			šoupě 2		2,000			
31	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	160,040	46,76	7 484,11	CS ÚRS 2021 01
30	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	160,040	13,18	2 108,69	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				1 257,30	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,397	900,00	1 257,30	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

06 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad E

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		372 164,54	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	372 164,54	21,00%	78 154,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	450 319,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

06 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad E

Místo:

Rotava

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		372 164,54
HSV - Práce a dodávky HSV		370 694,54
1 - Zemní práce		117 050,98
4 - Vodorovné konstrukce		15 224,46
5 - Komunikace pozemní		2 797,20
8 - Trubní vedení		233 292,99
997 - Přesun sutě		567,86
998 - Přesun hmot		1 761,05
PSV - Práce a dodávky PSV		1 470,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		1 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO-03 Rekonstrukce vodovodu					Datum:	9. 4. 2021
Objekt:	06 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad E					Projektant:	Štefan Bolvári
Místo:	Rotava					Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Zadavatel:	Město Rotava,Sídlíště 721, Rotava						
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

372 164,54

D HSV Práce a dodávky HSV

370 694,54

D 1 Zemní práce

117 050,98

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	6,660	59,00	392,94	CS ÚRS 2021 01
VV			7,40*0,90		6,660			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	158,992	420,00	66 776,64	CS ÚRS 2021 01
VV			8,0*0,90*1,61		11,592			
VV			Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad E		147,40			
VV			Součet		158,992			
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,440	70,00	3 110,80	CS ÚRS 2021 01
VV			14,81+29,63		44,440			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,440	39,00	1 733,16	CS ÚRS 2021 01
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,880	50,00	4 444,00	CS ÚRS 2021 01
VV			44,44*2,0		88,880			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	44,440	15,00	666,60	CS ÚRS 2021 01
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	114,550	140,00	16 037,00	CS ÚRS 2021 01
VV			158,99-14,81-29,63		114,550			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	29,628	180,00	5 333,04	CS ÚRS 2021 01
VV			Přípojky					
VV			8,0*0,90*0,30		2,160			
VV			Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad E					
VV			203,47*0,45*0,30		27,468			
VV			Součet		29,628			
10	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	59,256	300,00	17 776,80	CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce

15 224,46

11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	14,814	890,00	13 184,46	CS ÚRS 2021 01
VV			Přípojky					
VV			8,0*0,90*0,15		1,080			
VV			Rozšířený výkop kanalizace pro Řad E					
VV			203,47*0,45*0,15		13,734			
VV			Součet		14,814			
12	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní

2 797,20

14	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	6,660	210,00	1 398,60	CS ÚRS 2021 01
15	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	6,660	210,00	1 398,60	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	233 292,99				
16	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,000	507,60	2 030,40	CS ÚRS 2021 01
17	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 186,00	3 186,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	3,000	6 469,20	19 407,60	CS ÚRS 2021 01
19	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	648,00	648,00	CS ÚRS 2021 01
20	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	4 546,80	4 546,80	CS ÚRS 2021 01
21	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	7,400	54,32	402,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	7,511	48,38	363,41	CS ÚRS 2021 01
VV			7,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	7,511				
23	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	203,470	136,08	27 688,20	CS ÚRS 2021 01
24	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	206,522	341,28	70 481,83	CS ÚRS 2021 01
VV			203,47*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	206,522				
25	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	16,000	293,76	4 700,16	CS ÚRS 2021 01
26	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	10,000	304,56	3 045,60	CS ÚRS 2021 01
27	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	921,24	4 606,20	CS ÚRS 2021 01
28	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	858,60	858,60	CS ÚRS 2021 01
29	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	2,000	752,76	1 505,52	CS ÚRS 2021 01
30	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	2,000	2 937,60	5 875,20	CS ÚRS 2021 01
31	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	2,000	650,16	1 300,32	CS ÚRS 2021 01
32	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 026,00	2 052,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	6 382,80	12 765,60	CS ÚRS 2021 01
34	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	788,40	788,40	CS ÚRS 2021 01
35	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	1,000	495,72	495,72	CS ÚRS 2021 01
36	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	328,32	328,32	CS ÚRS 2021 01
37	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,000	13 284,00	13 284,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	1 166,40	2 332,80	CS ÚRS 2021 01
39	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	2,000	1 630,80	3 261,60	CS ÚRS 2021 01
40	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	7,400	27,22	201,40	CS ÚRS 2021 01
41	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	210,870	19,12	4 030,99	CS ÚRS 2021 01
42	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	203,470	36,72	7 471,42	CS ÚRS 2021 01
43	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	447,12	447,12	CS ÚRS 2021 01
45	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	CS ÚRS 2021 01
46	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	357,48	357,48	CS ÚRS 2021 01
47	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	487,08	1 461,24	CS ÚRS 2021 01
48	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	853,20	2 559,60	CS ÚRS 2021 01
49	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	3,000	250,56	751,68	CS ÚRS 2021 01
50	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	4,000	277,56	1 110,24	CS ÚRS 2021 01
VV			přípojky+Hydrant+šoupě	4,000				
VV			2+1+1					
51	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	210,870	46,76	9 861,12	CS ÚRS 2021 01
52	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	210,870	13,18	2 778,42	CS ÚRS 2021 01

D 997

Přesun sutě

567,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,863	70,00	270,41	CS ÚRS 2021 01
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,767	3,00	104,30	CS ÚRS 2021 01
VV			3,863*9		34,767			
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,863	50,00	193,15	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				1 761,05	
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,594	59,00	330,05	CS ÚRS 2021 01
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,590	900,00	1 431,00	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 470,00	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 470,00	
58	K	722110811	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových do DN 80	m	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) do DN 80	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

07 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad J

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 258,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 258,50	21,00%	36 384,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 642,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-03 Rekonstrukce vodovodu

Objekt:

07 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad J

Místo:

Rotava

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		173 258,50
HSV - Práce a dodávky HSV		173 258,50
1 - Zemní práce		63 442,31
4 - Vodorovné konstrukce		8 957,97
5 - Komunikace pozemní		3 288,60
8 - Trubní vedení		94 929,87
997 - Přesun sutě		667,53
998 - Přesun hmot		1 972,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO-03 Rekonstrukce vodovodu					Datum:	9. 4. 2021
Objekt:	07 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řád J					Projektant:	Štefan Bolvári
Místo:	Rotava					Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Zadavatel:	Město Rotava,Sídlíště 721, Rotava						
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Chebská 53 Sokolov 356						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

173 258,50

DHSVPráce a dodávky HSV

173 258,50

D1Zemní práce

63 442,31

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	7,830	59,00	461,97	CS ÚRS 2021 01
VV		8,70*0,90			7,830			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	86,620	420,00	36 380,40	CS ÚRS 2021 01
VV		8,70*0,90*1,65			12,920			
VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řád J						
VV		72,90*0,80			73,700			
VV		Součet			86,620			
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,310	70,00	1 631,70	CS ÚRS 2021 01
VV		7,77*15,54			23,310			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,310	39,00	909,09	CS ÚRS 2021 01
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,620	50,00	2 331,00	CS ÚRS 2021 01
VV		23,31*2,0			46,620			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	23,310	15,00	349,65	CS ÚRS 2021 01
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	63,310	140,00	8 863,40	CS ÚRS 2021 01
VV		86,62-7,77-15,54			63,310			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,545	180,00	2 798,10	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		8,70*0,90*0,30			2,349			
VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řád J						
VV		58,65*0,75*0,30			13,196			
VV		Součet			15,545			
10	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	31,090	300,00	9 327,00	CS ÚRS 2021 01
D4		Vodorovné konstrukce					8 957,97	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,773	890,00	6 917,97	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		8,70*0,90*0,15			1,175			
VV		Rozšířený výkop kanalizace pro Řád J						
VV		58,65*0,75*0,15			6,598			
VV		Součet			7,773			
12	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
D5		Komunikace pozemní					3 288,60	
14	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	7,830	210,00	1 644,30	CS ÚRS 2021 01
15	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	7,830	210,00	1 644,30	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	94 929,87				
16	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	507,60	1 015,20	CS ÚRS 2021 01
17	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přiruba DN 50	kus	2,000	5 238,00	10 476,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	8,700	54,32	472,62	CS ÚRS 2021 01
19	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	8,831	48,38	427,28	CS ÚRS 2021 01
VV			8,7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	8,831				
20	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	58,650	101,09	5 928,81	CS ÚRS 2021 01
21	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	59,530	158,76	9 450,98	CS ÚRS 2021 01
VV			58,65*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	59,530				
22	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 32	kus	4,000	213,84	855,36	CS ÚRS 2021 01
23	M	286150502	Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu	kus	4,000	56,16	224,64	
24	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	3,000	263,52	790,56	CS ÚRS 2021 01
25	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000	181,44	544,32	CS ÚRS 2021 01
26	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	4,000	752,76	3 011,04	CS ÚRS 2021 01
27	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	4,000	2 937,60	11 750,40	CS ÚRS 2021 01
28	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	4,000	650,16	2 600,64	CS ÚRS 2021 01
29	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	785,16	785,16	CS ÚRS 2021 01
30	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	5 000,40	5 000,40	CS ÚRS 2021 01
31	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	784,08	784,08	CS ÚRS 2021 01
32	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus	4,000	1 061,64	4 246,56	CS ÚRS 2021 01
33	M	42273539	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-5/4"	kus	4,000	1 425,60	5 702,40	CS ÚRS 2021 01
34	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	67,350	27,22	1 833,00	CS ÚRS 2021 01
VV			58,65+8,70	67,350				
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	67,350	19,12	1 287,46	CS ÚRS 2021 01
36	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	487,08	2 435,40	CS ÚRS 2021 01
38	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,000	853,20	4 266,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	5,000	250,56	1 252,80	CS ÚRS 2021 01
40	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	5,000	277,56	1 387,80	CS ÚRS 2021 01
VV			přípojky+Hydrant					
VV			4+1	5,000				
41	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	67,350	46,76	3 149,56	CS ÚRS 2021 01
42	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	67,350	13,18	887,40	CS ÚRS 2021 01
D 997			Přesun sutě	667,53				
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,541	70,00	317,87	CS ÚRS 2021 01
44	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,869	3,00	122,61	CS ÚRS 2021 01
VV			4,541*9	40,869				
45	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,541	50,00	227,05	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot	1 972,22				
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,580	59,00	388,22	CS ÚRS 2021 01
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,760	900,00	1 584,00	CS ÚRS 2021 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provádány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0602
Stavba: SO-04 Rozšíření vodovodu

KSO:
Místo: Rotava

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:
Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:
Štefan Bolvári

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Štefan Bolvári

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 640 700,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 640 700,00	554 547,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 195 247,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0602		
Stavba:	SO-04 Rozšíření vodovodu		
Místo:	Rotava	Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Město Rotava,Sídliště 721,Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53	Zpracovatel:	Štefan Bolvári

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 640 700,00	3 195 247,00	
01	SO-04 Rozšíření vodovodu Řad F	173 922,88	210 446,68	STA
02	SO-04 Rozšíření vodovodu Řad G	645 926,40	781 570,94	STA
03	SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H	293 441,59	355 064,32	STA
04	SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H1	338 173,43	409 189,85	STA
05	SO-04 Rozšíření vodovodu Řad I	395 226,36	478 223,90	STA
06	SO-04 Rozšíření vodovodu Řad L	794 009,34	960 751,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

01 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad F

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 922,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 922,88	21,00%	36 523,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

210 446,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

01 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad F

Místo:

Rotava

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		173 922,88
HSV - Práce a dodávky HSV		173 922,88
1 - Zemní práce		47 389,24
4 - Vodorovné konstrukce		7 426,28
8 - Trubní vedení		117 352,36
998 - Přesun hmot		1 755,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

01 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad F

Místo: Rotava

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351
Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

173 922,88

D HSV Práce a dodávky HSV

173 922,88

D 1 Zemní práce 47 389,24

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	64,972	420,00	27 288,24	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			Výkop pro přípojky					
VV			8,40*0,90*1,61		12,172			
VV			Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad F					
VV			52,80		52,800			
VV			Součet		64,972			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,620	70,00	1 303,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV			6,52+12,10		18,620			
----	--	--	------------	--	--------	--	--	--

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,620	39,00	726,18	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,240	50,00	1 862,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV			18,62*2,0		37,240			
----	--	--	-----------	--	--------	--	--	--

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,620	15,00	279,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	46,350	140,00	6 489,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV			64,97-18,62		46,350			
----	--	--	-------------	--	--------	--	--	--

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	12,104	180,00	2 178,72	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV			Přípojky					
VV			8,40*0,90*0,30		2,268			
VV			Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad F					
VV			72,86*0,45*0,30		9,836			
VV			Součet		12,104			

8	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	24,208	300,00	7 262,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce

7 426,28

9	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,052	890,00	5 386,28	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV			Přípojky					
VV			8,40*0,90*0,15		1,134			
VV			Rozšířený výkop kanalizace pro Řad F					
VV			72,86*0,45*0,15		4,918			
VV			Součet		6,052			

10	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

11	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 8 Trubní vedení

117 352,36

12	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	507,60	1 015,20	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

13	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 186,00	3 186,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

14	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	1,000	5 238,00	5 238,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

15	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	9,000	54,32	488,92	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

16	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	9,135	48,38	441,99	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

VV			9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,135			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	83,200	101,09	8 410,52	CS ÚRS 2021 01
18	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	84,448	158,76	13 406,96	CS ÚRS 2021 01
VV		83,2*1,015*Přepočtené koeficientem množství			84,448			
19	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslpek d 32	kus	4,000	213,84	855,36	CS ÚRS 2021 01
20	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	4,000	196,56	786,24	CS ÚRS 2021 01
21	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	4,000	263,52	1 054,08	CS ÚRS 2021 01
22	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1,000	479,52	479,52	CS ÚRS 2021 01
23	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000	181,44	544,32	CS ÚRS 2021 01
24	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	4,000	752,76	3 011,04	CS ÚRS 2021 01
25	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	4,000	2 985,60	11 942,40	CS ÚRS 2021 01
26	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	4,000	650,16	2 600,64	CS ÚRS 2021 01
27	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	785,16	785,16	CS ÚRS 2021 01
28	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	5 000,40	5 000,40	CS ÚRS 2021 01
29	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	788,40	788,40	CS ÚRS 2021 01
30	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	387,72	387,72	CS ÚRS 2021 01
31	M	42212307	ventil odvzdušňovací sedá litina PN 1-16 DN 50	kus	1,000	10 368,00	10 368,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	4,000	1 166,40	4 665,60	CS ÚRS 2021 01
33	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	4,000	1 630,80	6 523,20	CS ÚRS 2021 01
34	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	92,200	27,22	2 509,32	CS ÚRS 2021 01
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	92,200	19,12	1 762,50	CS ÚRS 2021 01
41	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	487,08	2 922,48	CS ÚRS 2021 01
37	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	853,20	5 119,20	CS ÚRS 2021 01
38	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	6,000	250,56	1 503,36	CS ÚRS 2021 01
43	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	6,000	277,56	1 665,36	CS ÚRS 2021 01
VV		přípojky+odvzdušňovač+šoupě						
VV		4+1+1			6,000			
42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	92,200	46,76	4 311,64	CS ÚRS 2021 01
44	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	92,200	13,18	1 214,83	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot					
				1 755,00				
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,950	900,00	1 755,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

02 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad G

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

645 926,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	645 926,40	21,00%	135 644,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

781 570,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SO-04 Rozšíření vodovodu	
Objekt:		02 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad G	
Místo:	Rotava	Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Město Rotava,Sídliště 721,Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	645 926,40
HSV - Práce a dodávky HSV	645 926,40
1 - Zemní práce	280 244,16
4 - Vodorovné konstrukce	32 601,71
8 - Trubní vedení	330 288,73
998 - Přesun hmot	2 791,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

02 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad G

Místo: Rotava

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

645 926,40

D HSV Práce a dodávky HSV 645 926,40

D 1 Zemní práce 280 244,16

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	150,000	52,00	7 800,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

VV 100*1,50 150,000

2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	326,163	420,00	136 988,46	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	------------	----------------

VV Přípojky
VV 67,40*0,90*1,61 97,663
VV Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad G
VV 228,50 228,500
VV Součet 326,163

3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	103,020	70,00	7 211,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

VV 34,34+68,68 103,020

5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	103,020	39,00	4 017,78	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	206,040	50,00	10 302,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

VV 103,02*2,0 206,040

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	103,020	15,00	1 545,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	223,140	140,00	31 239,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

VV 326,16-103,02 223,140

9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	68,679	180,00	12 362,22	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

VV Přípojky
VV 67,40*0,90*0,30 18,198
VV Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad G
VV (74,02+100,39)*0,45*0,30+(99,76*0,90*0,30) 50,481
VV Součet 68,679

10	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	137,358	300,00	41 207,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

11	K	1804,2112	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	150,000	25,00	3 750,00	
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	--

12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,500	120,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

VV 150,0*0,03 4,500

13	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m ²	150,000	150,00	22 500,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce 32 601,71

14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m ³	34,339	890,00	30 561,71	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

VV Přípojky
VV 67,40*0,90*0,15 9,099
VV Rozšířený výkop kanalizace pro Řad G
VV (74,02+100,39)*0,45*0,15+(99,76*0,90*0,15) 25,240
VV Součet 34,339

15	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m ³	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------	----------------

16	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m ²	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

D 8 Trubní vedení 330 288,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000	507,60	1 522,80	CS ÚRS 2021 01
18	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 186,00	3 186,00	CS ÚRS 2021 01
19	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	2,000	6 469,20	12 938,40	CS ÚRS 2021 01
20	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	648,00	648,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	4 546,80	4 546,80	CS ÚRS 2021 01
22	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	67,400	54,32	3 661,44	CS ÚRS 2021 01
23	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	68,411	48,38	3 310,00	CS ÚRS 2021 01
VV		67,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			68,411			
24	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	274,180	136,08	37 310,41	CS ÚRS 2021 01
25	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	278,293	341,28	94 975,84	CS ÚRS 2021 01
VV		274,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			278,293			
26	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	12,000	213,84	2 566,08	CS ÚRS 2021 01
27	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	12,000	196,56	2 358,72	CS ÚRS 2021 01
28	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	8,000	293,76	2 350,08	CS ÚRS 2021 01
29	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000	304,56	2 436,48	CS ÚRS 2021 01
30	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	1,000	278,64	278,64	CS ÚRS 2021 01
31	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	921,24	921,24	CS ÚRS 2021 01
32	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	12,000	752,76	9 033,12	CS ÚRS 2021 01
33	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	12,000	2 937,60	35 251,20	CS ÚRS 2021 01
34	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	12,000	650,16	7 801,92	CS ÚRS 2021 01
35	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 026,00	1 026,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	6 382,80	6 382,80	CS ÚRS 2021 01
37	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	788,40	788,40	CS ÚRS 2021 01
38	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	327,60	327,60	CS ÚRS 2021 01
39	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,000	13 284,00	13 284,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 166,40	1 166,40	CS ÚRS 2021 01
41	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	1,000	1 630,80	1 630,80	CS ÚRS 2021 01
42	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	67,400	27,22	1 834,36	CS ÚRS 2021 01
43	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	341,580	19,12	6 529,64	CS ÚRS 2021 01
VV		67,4+274,18			341,580			
44	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	274,180	36,72	10 067,89	CS ÚRS 2021 01
55	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	447,12	447,12	CS ÚRS 2021 01
46	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	357,48	357,48	CS ÚRS 2021 01
48	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	13,000	487,08	6 332,04	CS ÚRS 2021 01
49	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	13,000	853,20	11 091,60	CS ÚRS 2021 01
50	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	13,000	250,56	3 257,28	CS ÚRS 2021 01
54	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	14,000	277,56	3 885,84	CS ÚRS 2021 01
VV		přípojky+Hydrant+šoupě						
VV		12+1+1			14,000			
52	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	341,580	46,76	15 973,65	CS ÚRS 2021 01
53	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	341,580	13,18	4 500,66	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				2 791,80	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,102	900,00	2 791,80	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

03 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

293 441,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 441,59	21,00%	61 622,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

355 064,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SO-04 Rozšíření vodovodu	
Objekt:		03 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H	
Místo:	Rotava	Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Město Rotava,Sídliště 721,Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	293 441,59
HSV - Práce a dodávky HSV	293 441,59
1 - Zemní práce	71 043,25
4 - Vodorovné konstrukce	9 762,53
5 - Komunikace pozemní	22 064,80
8 - Trubní vedení	181 767,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 430,00
997 - Přesun sutě	2 044,77
998 - Přesun hmot	4 328,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

03 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H

Místo: Rotava

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

293 441,59

D HSV Práce a dodávky HSV

293 441,59

D 1 Zemní práce

71 043,25

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	11,790	59,00	695,61	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV Přípojky
VV 13,10*0,90

11,790

2	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	15,720	71,00	1 116,12	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV 13,10*1,20

15,720

3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	94,164	420,00	39 548,88	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV Přípojky
VV 13,10*0,90*1,60
VV Rozšíření výkopu kanalizace Viz Výpočet kubatur Řad H
VV 75,30
VV Součet

18,864

75,300

94,164

4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,030	70,00	1 822,10	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV 8,68+17,35

26,030

6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,030	39,00	1 015,17	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,060	50,00	2 603,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,030	15,00	390,45	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	68,130	140,00	9 538,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV 94,16-26,03

68,130

10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,354	180,00	3 123,72	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV Přípojky
VV 13,10*0,90*0,30
VV Rozšíření výkopu kanalizace Viz Výpočet kubatur Řad H
VV 102,35*0,45*0,30
VV Součet

3,537

13,817

17,354

11	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	34,700	300,00	10 410,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 17,35*2,0

34,700

D 4 Vodorovné konstrukce

9 762,53

12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,677	890,00	7 722,53	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV (102,35*0,45*0,15)+(13,10*0,90*0,15)

8,677

13	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

14	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

22 064,80

15	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkdrtí tl. 200 mm	m2	11,790	210,00	2 475,90	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	11,790	210,00	2 475,90	CS ÚRS 2021 01
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	15,700	660,00	10 362,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	15,700	430,00	6 751,00	CS ÚRS 2021 01
D 8 Trubní vedení 181 767,64								
19	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	5,000	507,60	2 538,00	CS ÚRS 2021 01
20	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 186,00	3 186,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	4,000	6 469,20	25 876,80	CS ÚRS 2021 01
22	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	648,00	648,00	CS ÚRS 2021 01
23	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	4 546,80	4 546,80	CS ÚRS 2021 01
24	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	13,100	54,32	711,64	CS ÚRS 2021 01
25	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	13,297	48,38	643,36	CS ÚRS 2021 01
VV 13,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					13,297			
26	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	102,360	136,08	13 929,15	CS ÚRS 2021 01
27	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	103,895	341,28	35 457,29	CS ÚRS 2021 01
VV 102,36*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					103,895			
28	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	3,000	213,84	641,52	CS ÚRS 2021 01
29	M	286150502	Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu	kus	3,000	56,16	168,48	
30	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	3,000	293,76	881,28	CS ÚRS 2021 01
31	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,000	304,56	913,68	CS ÚRS 2021 01
32	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	3,000	752,76	2 258,28	CS ÚRS 2021 01
33	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	3,000	2 937,60	8 812,80	CS ÚRS 2021 01
34	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	3,000	650,16	1 950,48	CS ÚRS 2021 01
35	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	3,000	1 166,40	3 499,20	CS ÚRS 2021 01
36	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	3,000	1 630,80	4 892,40	CS ÚRS 2021 01
37	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 026,00	2 052,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	6 382,80	12 765,60	CS ÚRS 2021 01
39	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000	788,40	1 576,80	CS ÚRS 2021 01
40	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	328,32	328,32	CS ÚRS 2021 01
41	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm	kus	1,000	13 284,00	13 284,00	CS ÚRS 2021 01
42	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,100	27,22	356,53	CS ÚRS 2021 01
43	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	102,360	19,12	1 956,71	CS ÚRS 2021 01
44	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	115,460	36,72	4 239,69	CS ÚRS 2021 01
45	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	447,12	447,12	CS ÚRS 2021 01
47	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	CS ÚRS 2021 01
48	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	357,48	357,48	CS ÚRS 2021 01
49	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	487,08	2 435,40	CS ÚRS 2021 01
50	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,000	853,20	4 266,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	5,000	250,56	1 252,80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	6,000	277,56	1 665,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		přípojky+Hydrant+šoupě		6,000			
	VV		3+1+2					
53	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	115,460	46,76	5 399,37	CS ÚRS 2021 01
54	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	115,460	13,18	1 521,30	CS ÚRS 2021 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 430,00	
55	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	27,000	90,00	2 430,00	CS ÚRS 2021 01
D 997			Přesun sutě				2 044,77	
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,910	70,00	973,70	CS ÚRS 2021 01
57	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	125,190	3,00	375,57	CS ÚRS 2021 01
	VV		13,91*9		125,190			
58	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,840	50,00	342,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,070	50,00	353,50	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				4 328,60	
60	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,500	59,00	855,50	CS ÚRS 2021 01
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,859	900,00	3 473,10	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

04 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H1

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

338 173,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	338 173,43	21,00%	71 016,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

409 189,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

04 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H1

Místo:

Rotava

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant:

Štefan Bolvári

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		338 173,43
HSV - Práce a dodávky HSV		338 173,43
1 - Zemní práce		108 834,68
4 - Vodorovné konstrukce		13 650,94
8 - Trubní vedení		213 748,31
998 - Přesun hmot		1 939,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

04 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H1

Místo: Rotava

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351 Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

338 173,43

D HSV Práce a dodávky HSV

338 173,43

D 1 Zemní práce 108 834,68

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	152,136	420,00	63 897,12	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV			Výkop pro přípojky		31,536			
VV			21,90*0,90*1,60					
VV			Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad H1		120,60			
VV			120,60		120,600			
VV			Součet		152,136			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,140	70,00	2 739,80	CS ÚRS 2021 01
VV			13,05+26,09		39,140			

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,140	39,00	1 526,46	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,280	50,00	3 914,00	CS ÚRS 2021 01
VV			39,14*2,0		78,280			

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	39,140	15,00	587,10	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	113,000	140,00	15 820,00	CS ÚRS 2021 01
VV			152,14-39,14		113,000			

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	26,090	180,00	4 696,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV			Přípojky		5,913			
VV			21,90*0,90*0,30					
VV			Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad H1		20,177			
VV			149,46*0,45*0,30		20,177			
VV			Součet		26,090			

8	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	52,180	300,00	15 654,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce 13 650,94

9	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	13,046	890,00	11 610,94	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			Přípojky		2,957			
VV			21,90*0,90*0,15					
VV			Rozšířený výkop kanalizace pro Řad H1		10,089			
VV			149,46*0,45*0,15		10,089			
VV			Součet		13,046			

10	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

11	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 8 Trubní vedení 213 748,31

12	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000	507,60	1 522,80	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

13	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 186,00	3 186,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

14	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	2,000	6 469,20	12 938,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

15	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	21,900	54,32	1 189,70	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

16	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	22,229	48,38	1 075,53	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV			21,9*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		22,229			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	149,470	136,08	20 339,88	CS ÚRS 2021 01
18	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	151,712	341,28	51 776,27	CS ÚRS 2021 01
VV		149,47*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			151,712			
19	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 32	kus	5,000	213,84	1 069,20	CS ÚRS 2021 01
20	M	286150502	Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu	kus	5,000	56,16	280,80	
21	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	7,000	293,76	2 056,32	CS ÚRS 2021 01
22	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	7,000	304,56	2 131,92	CS ÚRS 2021 01
23	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	5,000	752,76	3 763,80	CS ÚRS 2021 01
24	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	5,000	2 937,60	14 688,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	5,000	650,16	3 250,80	CS ÚRS 2021 01
26	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	5,000	1 166,40	5 832,00	CS ÚRS 2021 01
27	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	5,000	1 630,80	8 154,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 026,00	2 052,00	CS ÚRS 2021 01
29	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	6 382,80	12 765,60	CS ÚRS 2021 01
30	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000	788,40	1 576,80	CS ÚRS 2021 01
31	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	327,60	327,60	CS ÚRS 2021 01
32	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,000	13 284,00	13 284,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	21,900	27,22	596,03	CS ÚRS 2021 01
34	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	149,470	19,12	2 857,27	CS ÚRS 2021 01
35	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	171,370	36,72	6 292,71	CS ÚRS 2021 01
46	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	447,12	447,12	CS ÚRS 2021 01
37	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	357,48	357,48	CS ÚRS 2021 01
39	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	487,08	3 409,56	CS ÚRS 2021 01
40	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	7,000	853,20	5 972,40	CS ÚRS 2021 01
41	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	7,000	250,56	1 753,92	CS ÚRS 2021 01
43	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	8,000	277,56	2 220,48	CS ÚRS 2021 01
VV		přípojky+Hydrant+šoupě						
VV		5+1+2			8,000			
44	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	171,370	46,76	8 013,95	CS ÚRS 2021 01
45	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	171,370	13,18	2 257,97	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot					
				1 939,50				
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,155	900,00	1 939,50	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

05 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad I

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		395 226,36	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	395 226,36	21,00%	82 997,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	478 223,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SO-04 Rozšíření vodovodu	
Objekt:		05 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad I	
Místo:	Rotava	Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Město Rotava, Sídliště 721, Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		395 226,36
HSV - Práce a dodávky HSV		395 226,36
1 - Zemní práce		127 944,07
4 - Vodorovné konstrukce		15 715,74
5 - Komunikace pozemní		15 611,40
8 - Trubní vedení		217 008,08
997 - Přesun sutě		3 169,17
998 - Přesun hmot		15 777,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

05 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad I

Místo: Rotava

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

395 226,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

395 226,36

D 1

Zemní práce

127 944,07

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	37,170	59,00	2 193,03	CS ÚRS 2021 01
VV		41,30*0,90		37,170				
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	174,144	420,00	73 140,48	CS ÚRS 2021 01
VV		Výkop pro přípojky						
VV		41,30*0,90*1,61		59,844				
VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad I						
VV		114,30		114,300				
VV		Součet		174,144				
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,090	70,00	3 226,30	CS ÚRS 2021 01
VV		15,36+30,73		46,090				
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,090	39,00	1 797,51	CS ÚRS 2021 01
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,180	50,00	4 609,00	CS ÚRS 2021 01
VV		46,09*2,0		92,180				
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	46,090	15,00	691,35	CS ÚRS 2021 01
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	128,050	140,00	17 927,00	CS ÚRS 2021 01
VV		174,14-46,09		128,050				
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,730	180,00	5 531,40	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		41,30*0,90*0,30		11,151				
VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad I						
VV		145,03*0,45*0,30		19,579				
VV		Součet		30,730				
10	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	61,460	300,00	18 438,00	CS ÚRS 2021 01
D 4		Vodorovné konstrukce				15 715,74		
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	15,366	890,00	13 675,74	CS ÚRS 2021 01
VV		Přípojky						
VV		41,30*0,90*0,15		5,576				
VV		Rozšířený výkop kanalizace pro Řad I						
VV		145,03*0,45*0,15		9,790				
VV		Součet		15,366				
12	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
D 5		Komunikace pozemní				15 611,40		
14	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	37,170	210,00	7 805,70	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	37,170	210,00	7 805,70	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	217 008,08				
16	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	507,60	1 015,20	CS ÚRS 2021 01
17	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 186,00	3 186,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	1,000	6 469,20	6 469,20	CS ÚRS 2021 01
19	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	41,300	54,32	2 243,58	CS ÚRS 2021 01
20	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	41,920	48,38	2 028,26	CS ÚRS 2021 01
VV			41,3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	41,920				
21	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	145,000	136,08	19 731,60	CS ÚRS 2021 01
22	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	147,170	341,28	50 226,18	CS ÚRS 2021 01
VV			144,995073891626*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	147,170				
23	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zášlepek d 32	kus	7,000	213,84	1 496,88	CS ÚRS 2021 01
24	M	286150502	Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu	kus	7,000	56,16	393,12	
26	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	304,56	1 522,80	CS ÚRS 2021 01
27	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	921,24	921,24	CS ÚRS 2021 01
28	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	7,000	752,76	5 269,32	CS ÚRS 2021 01
29	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	7,000	2 937,60	20 563,20	CS ÚRS 2021 01
25	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	6,000	293,76	1 762,56	CS ÚRS 2021 01
30	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	7,000	650,16	4 551,12	CS ÚRS 2021 01
31	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	7,000	1 166,40	8 164,80	CS ÚRS 2021 01
32	M	42273547	pas navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	7,000	1 630,80	11 415,60	CS ÚRS 2021 01
33	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 026,00	1 026,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	6 382,80	6 382,80	CS ÚRS 2021 01
35	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	788,40	788,40	CS ÚRS 2021 01
36	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	328,32	328,32	CS ÚRS 2021 01
37	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,000	13 284,00	13 284,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	41,300	27,22	1 124,02	CS ÚRS 2021 01
39	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	145,040	19,12	2 772,58	CS ÚRS 2021 01
40	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	186,340	36,72	6 842,40	CS ÚRS 2021 01
41	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01
42	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	447,12	447,12	CS ÚRS 2021 01
43	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	357,48	357,48	CS ÚRS 2021 01
45	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	487,08	3 896,64	CS ÚRS 2021 01
46	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	8,000	853,20	6 825,60	CS ÚRS 2021 01
47	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	8,000	249,60	1 996,80	CS ÚRS 2021 01
48	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	9,000	277,56	2 498,04	CS ÚRS 2021 01
VV			přípojky+Hydrant+šoupě					
VV			7+1+1	9,000				
49	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	186,340	46,76	8 714,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	186,340	13,18	2 455,22	CS ÚRS 2021 01

D 997

Přesun sutě

3 169,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,559	70,00	1 509,13	CS ÚRS 2021 01
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	194,031	3,00	582,09	CS ÚRS 2021 01
VV					21,559*9	194,031		
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,559	50,00	1 077,95	CS ÚRS 2021 01
D 998					Přesun hmot			
					15 777,90			
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,100	59,00	1 008,90	CS ÚRS 2021 01
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,410	900,00	14 769,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

06 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad L

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 35658

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

Projektant:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Štefan Bolvári

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

794 009,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	794 009,34	21,00%	166 741,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

960 751,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SO-04 Rozšíření vodovodu	
Objekt:		06 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad L	
Místo:	Rotava	Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Město Rotava,Sídliště 721,Rotava	Projektant:	Štefan Bolvári
Uchazeč:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351	Zpracovatel:	Štefan Bolvári
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	794 009,34
HSV - Práce a dodávky HSV	794 009,34
1 - Zemní práce	287 752,62
4 - Vodorovné konstrukce	38 761,04
5 - Komunikace pozemní	5 160,00
8 - Trubní vedení	458 585,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	450,00
997 - Přesun sutě	582,12
998 - Přesun hmot	2 718,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-04 Rozšíření vodovodu

Objekt:

06 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad L

Místo: Rotava

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel: Město Rotava,Sídliště 721,Rotava

Projektant: Štefan Bolvári

Uchazeč: bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53 Sokolov 351

Zpracovatel: Štefan Bolvári

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem794 009,34

D HSVPráce a dodávky HSV794 009,34

D 1Zemní práce287 752,62

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,500	59,00	265,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přípojky (2,50*0,90)*2		4,500			
2	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	3,000	71,00	213,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,50*1,20		3,000			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	385,885	420,00	162 071,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		Výkop pro přípojky 40,50*0,90*1,61		58,685			
	VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad L		327,20			
	VV		Součet		385,885			
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	115,910	70,00	8 113,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		38,64+77,27		115,910			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	115,910	39,00	4 520,49	CS ÚRS 2021 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	231,820	50,00	11 591,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		115,91*2,0		231,820			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	115,910	15,00	1 738,65	CS ÚRS 2021 01
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	269,980	140,00	37 797,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		385,89-115,91		269,980			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	77,271	180,00	13 908,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		Výkop pro vodovod bez souběhu s kanalizací 195,13*0,80*0,30		46,831			
	VV		Přípojky 40,50*0,90*0,30		10,935			
	VV		Rozšíření výkopu kanalizace Viz výpočet kubatur Řad I 144,48*0,45*0,30		19,505			
	VV		Součet		77,271			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	154,542	300,00	46 362,60	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 761,04	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	38,636	890,00	34 386,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		195,13*0,80*0,15		23,416			
	VV		Přípojky 40,50*0,90*0,15		5,468			
	VV		Rozšířený výkop kanalizace pro Řad L 144,48*0,45*0,15		9,752			
	VV		Součet		38,636			
13	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,500	590,00	1 475,00	CS ÚRS 2021 01
D 5			Komunikace pozemní	5 160,00				
15	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	4,500	210,00	945,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	4,500	210,00	945,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	3,000	660,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	3,000	430,00	1 290,00	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení	458 585,20				
19	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	9,000	507,60	4 568,40	CS ÚRS 2021 01
20	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	3 186,00	9 558,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	6,000	6 469,20	38 815,20	CS ÚRS 2021 01
22	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	40,500	54,32	2 200,12	CS ÚRS 2021 01
23	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	41,108	48,38	1 988,97	CS ÚRS 2021 01
VV			40,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	41,108				
24	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	339,610	136,08	46 214,13	CS ÚRS 2021 01
25	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	344,704	341,28	117 640,58	CS ÚRS 2021 01
VV			339,61*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	344,704				
26	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 32	kus	2,000	213,84	427,68	CS ÚRS 2021 01
27	M	286150502	Zátky PP D32 pro budoucí výstavbu	kus	2,000	56,16	112,32	
28	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	13,000	293,76	3 818,88	CS ÚRS 2021 01
29	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000	304,56	2 436,48	CS ÚRS 2021 01
30	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,000	921,24	2 763,72	CS ÚRS 2021 01
31	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	2,000	858,60	1 717,20	CS ÚRS 2021 01
32	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	4,000	752,76	3 011,04	CS ÚRS 2021 01
33	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	4,000	2 985,60	11 942,40	CS ÚRS 2021 01
34	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	4,000	650,16	2 600,64	CS ÚRS 2021 01
35	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	4,000	1 026,00	4 104,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	4,000	6 382,80	25 531,20	CS ÚRS 2021 01
37	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	3,000	788,40	2 365,20	CS ÚRS 2021 01
38	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	1,000	495,72	495,72	CS ÚRS 2021 01
39	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	3,000	328,32	984,96	CS ÚRS 2021 01
40	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	3,000	13 284,00	39 852,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	4,000	1 166,40	4 665,60	CS ÚRS 2021 01
42	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	4,000	1 630,80	6 523,20	CS ÚRS 2021 01
43	K	891379111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 300	kus	1,000	1 203,31	1 203,31	CS ÚRS 2021 01
44	M	42271450	pás navrtávací z tvárné litiny DN 300mm, odbočka DN 80	kus	1,000	41 039,00	41 039,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	40,500	27,12	1 098,36	CS ÚRS 2021 01
46	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	380,110	19,12	7 266,18	CS ÚRS 2021 01
VV			339,61+40,50	380,110				
47	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	339,610	36,72	12 470,48	CS ÚRS 2021 01
48	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 182,00	14 364,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	3,000	447,12	1 341,36	CS ÚRS 2021 01
50	M	56230635	<i>poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 944,00</i>	<i>5 832,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
51	M	56230638	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>356,40</i>	<i>1 069,20</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
52	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	487,08	3 896,64	CS ÚRS 2021 01
53	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>853,20</i>	<i>6 825,60</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
54	M	56230636	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>250,56</i>	<i>2 004,48</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
55	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	11,000	277,56	3 053,16	CS ÚRS 2021 01
VV		přípojky+Hydrant+šoupě						
VV		4+3+4		11,000				
56	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	380,110	46,76	17 775,46	CS ÚRS 2021 01
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	380,110	13,18	5 008,33	CS ÚRS 2021 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
								450,00
58	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
D		997	Přesun sutě					
								582,12
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,960	70,00	277,20	CS ÚRS 2021 01
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	35,640	3,00	106,92	CS ÚRS 2021 01
VV		3,96*9		35,640				
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,610	50,00	130,50	CS ÚRS 2021 01
62	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,350	50,00	67,50	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot					
								2 718,36
63	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,040	59,00	297,36	CS ÚRS 2021 01
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,690	900,00	2 421,00	CS ÚRS 2021 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provádány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST