

Krycí list rozpočtu

A3

Objekt :	Název objektu :		
	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov		
Stavba :	Název stavby :		
	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	SUAS Realitní s. r. o. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Josef Nevečeřal - NEJPROJEKT, Západní 2005, Kraslice			

REKAPITULACE - ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Způsobilé výdaje projektu	4 920 104,68 Kč	743 325,70 Kč	5 663 430,38 Kč
1a	Hlavní aktivity projektu	4 831 604,68 Kč	724 740,70 Kč	5 556 345,38 Kč
	SO 01 Zateplení obvodových konstrukcí	2 604 228,21 Kč	390 634,23 Kč	2 994 862,44 Kč
	SO 02 Výměna oken a dveří	676 423,85 Kč	101 463,58 Kč	777 887,43 Kč
	SO 03 Výměna zdroje tepla	821 238,62 Kč	123 185,79 Kč	944 424,41 Kč
	SO 04 Výměna střešní krytiny	729 714,00 Kč	109 457,10 Kč	839 171,10 Kč
1b	Vedlejší aktivity projektu	88 500,00 Kč	18 585,00 Kč	107 085,00 Kč
	Energetické posouzení	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
	Výpočet indikátorů	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč
	Autorský dozor	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
2	Nezpůsobilé výdaje projektu	1 413 228,62 Kč	211 984,29 Kč	1 625 212,92 Kč
	SO 05 Ostatní stavební práce	1 351 398,59 Kč	202 709,79 Kč	1 554 108,38 Kč
	VRN - zařízení staveniště	61 830,03 Kč	9 274,50 Kč	71 104,54 Kč
3	Celkové výdaje projektu	6 333 333,30 Kč	955 309,99 Kč	7 288 643,29 Kč
Vypracoval :		Datum :		

V položkových rozpočtech jsou vyznačeny oddíly a popsán jejich vztah k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti.

Komentář ke zmíněným položkám z nesplněných kritérií:

- vnitřní výmalba je součástí zateplení stropu 1.PP
- vnitřní vodovod je nezbytnou součástí nového zdroje ohřevu teplé vody - jedná se o potrubí pro distribuci teplé vody od nového zdroje ohřevu teplé vody do bytových jednotek
- vnitřní kanalizace je nezbytnou součástí nového zdroje vytápění a ohřevu teplé vody - jedná se o odvod kondenzátu od nového zdroje vytápění a ohřevu teplé vody do odpadu
- okapový chodník je zahrnut do nezpůsobilých výdajů projektu

Stavba : **Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem**
 Objekt : **BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov**

Zateplení obvodových konstrukcí

SO 01 Rekapitulace

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	51 136	0	0	0	0
2 Základy	78 531	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	13 737	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	198 859	0	0	0	0
62 Omítky vnější	1 685 932	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	117 450	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	15 469	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 700	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	58 579	0	0	0
713 Tepelné izolace	0	207 255	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	46 180	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	104 096	0	0	0
784 Malby - strop suterénu	0	12 305	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 175 814	428 414	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,0	2 604 228	26 042
CELKEM VRN			26 042

Celkem za SO 01**2 630 270 Kč**

bez DPH

SO 01 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	Zateplení obvodových konstrukcí
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	99,98	278,10	27 804,44
2	130 90-0010.RAC	Bourání konstrukcí cihelných ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	4,33	2 456,00	10 634,48
3	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,98	127,00	12 697,46
	Celkem za	1 Zemní práce				51 136,38
Díl: 2		Základy				
4	212 85-0001.RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta	m	87,50	897,50	78 531,25
	Celkem za	2 Základy				78 531,25
Díl: 3		Svislé konstrukce				
5	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	66,65	206,10	13 736,57
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				13 736,57
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
6	601 01-1193.RT2	Kontaktní nátěr pod štukové omítky, strop	m2	136,72	42,70	5 837,94
7	601 01-2142.RT2	Omítka stropů štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm, dvouvrstvá	m2	136,72	246,20	33 660,46
8	622 31-9730.RV1	Zatepl.clima,strop suterénu,min.desky KV 50 mm [$\lambda = 0,041$ W/(m.K)] zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	136,72	1 027,50	140 479,80
9	622 39-1002.R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.	m2	136,72	138,10	18 881,03
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				198 859,24
Díl: 62		Omítky vnější				
10	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 063,05	58,15	61 816,36
11	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	137,31	46,80	6 426,11
12	622 31-9013.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm - založení zateplovacího systému certifikovaným systémem podle ČSN ISO 13785-1	m	90,00	165,80	14 922,00
13	622 31-9031.RT3	Těsnící páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou rozměr pásky 15x6 mm, spára š. 5-10 mm	m	90,00	40,18	3 616,20
14	622 31-9133.RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 120 mm [$\lambda = 0,033$ W/(m.K)] s omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	644,74	1 181,00	761 437,94
15	622 31-9153.RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F 30 mm [$\lambda = 0,033$ W/(m.K)], s omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	133,20	1 448,62	192 956,18
16	622 31-9521.RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 80 mm [$\lambda = 0,030$ W/(m.K)] zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	66,65	1 010,52	67 351,16
17	622 31-9522.RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm [$\lambda = 0,030$ W/(m.K)] omítka mozaiková marmolit 6 kg/m2	m2	150,06	1 846,00	277 010,76
18	622 31-9553.RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS 30 mm [$\lambda = 0,030$ W/(m.K)] s omítkou mozaikovou marmolit 6,0 kg/m2	m2	68,40	2 462,88	168 460,99
19	622 31-9733.RT1	Zateplovací systém, fasáda, min.desky KV 120 mm [$\lambda = 0,041$ W/(m.K)] s omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	68,00	1 634,46	111 143,28
20	622 39-1003.R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,nátěr	m2	68,00	204,61	13 913,48
21	MAT	4 komorová budka pro Ronýse, 1300x270x230	kus	4,00	989,35	3 957,40
22	MAT	Budka pro netopýry, 350x100x400	kus	4,00	730,00	2 920,00
	Celkem za	62 Omítky vnější				1 685 931,86
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
23	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	900,00	35,00	31 500,00
24	941 94-1191.RT5	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové vlastní	m2	1 800,00	24,00	43 200,00
25	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	900,00	8,50	7 650,00
26	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	900,00	27,00	24 300,00
27	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	136,72	42,00	5 742,24
28	998 00-9201.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	%	4,50	1 123,92	5 057,64
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				117 449,88
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,00	655,20	4 586,40

SO 01 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	<i>Zateplení obvodových konstrukcí</i>
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	979 08-1111.RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	7,00	48,20	337,40
31	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	280,00	13,75	3 850,00
32	979 09-7012.R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	10,00	45,60	456,00
33	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,00	311,41	4 359,74
34	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	56,00	33,56	1 879,36
Celkem za		97 Prorážení otvorů				15 468,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	42,00	350,00	14 700,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14 700,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
36	711 11-1001.R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	66,65	11,98	798,47
37	711 14-1559.RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu special mineral	m2	66,65	298,75	19 911,69
38	711 14-1559.RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu special mineral	m2	66,65	298,75	19 911,69
39	711 19-1271.RT2	Izolace proti zem. vlhkosti, podklad. textilie, svislá včetně dodávky textilie A PP/300, 300 g/m2	m2	66,65	82,10	5 471,97
40	711 82-3121.RT7	Montáž nopové fólie svisle				
41	711 82-3121.RT7	včetně dodávky fólie G8	m2	66,65	152,30	10 150,80
41	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,15	562,45	2 334,15
Celkem za		711 Izolace proti vodě				58 578,75
Díl:	713	Tepelné izolace				
42	713 11-1111.RV2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky minerální vaty tl. 100 mm [$\lambda = 0,038$ W/(m.K)]	m2	319,28	265,53	84 778,42
43	713 11-1111.RV3	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstva - včetně dodávky minerální vaty tl. 140 mm [$\lambda = 0,038$ W/(m.K)]	m2	319,28	282,00	90 036,96
44	713 11-1231.RK3	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů N 110 standard	m2	319,28	88,25	28 176,46
45	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,10	2 029,92	4 262,83
Celkem za		713 Tepelné izolace				207 254,67
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
46	762 43-1225.RT2	Montáž obložení stěn OSB deskami - ochrana izolace včetně dodávky OSB desky tl. 10 mm	m2	66,65	546,93	36 452,88
47	762 51-0010.RAD	Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená na polštáře á 1 m, desky tloušťky 25 mm	m2	12,00	568,93	6 827,16
48	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,70	432,80	2 899,76
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				46 179,80
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
49	764 41-1124.R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.260	m	104,10	605,20	63 001,32
50	764 55-1603.R00	Svod z Ti Zn kruhový, D 100 mm	m	64,50	452,10	29 160,45
51	764 55-1613.R00	Koleno z Ti Zn 72°, kruhové, D 100 mm	kus	12,00	227,77	2 733,24
52	764 75-5111.RAA	Polykarbonátová stříška nad vstupem vč. montáže	kus	2,00	3 580,00	7 160,00
53	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,00	1 020,55	2 041,10
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				104 096,11
Díl:	784	Malby - strop suterénu				
54	784 01-1121.R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	136,72	10,20	1 394,54
55	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem A - Grund 1x	m2	136,72	21,60	2 953,15
56	784 16-5512.R00	Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	136,72	58,20	7 957,10
Celkem za		784 Malby - strop suterénu				12 304,80

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	Výměna oken a dveří
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

SO 02 Rekapitulace

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	54 402	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	15 469	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 900	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	601 652	0	0	0
CELKEM OBJEKT	74 771	601 652	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,8	676 424	5 411
CELKEM VRN				5 411

Celkem za SO 02

681 835 Kč

bez DPH

SO 02 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov
Výměna oken a dveří	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962 20-0061.RAB	Bourání zazděných otvorů z plynosilikátu a siporexu tloušťka 30 cm	m2	58,74	736,50	43 262,01
2	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 1 m2	m2	11,52	106,50	1 226,88
3	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 2 m2	m2	41,84	137,20	5 740,45
4	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 4 m2	m2	25,20	165,60	4 173,12
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				54 402,46
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,00	655,20	4 586,40
6	979 08-1111.RT3	kontejnerem 7 t	t	7,00	48,20	337,40
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	280,00	13,75	3 850,00
8	979 09-7012.R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	10,00	45,60	456,00
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,00	311,41	4 359,74
10	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	56,00	33,56	1 879,36
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				15 468,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,00	350,00	4 900,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 900,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
12	766 71-1001.R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	423,00	105,00	44 415,00
13	MAT	Okno plastové 3-dílné 2100x1500 mm OS+O+OS, bílá/bílá; s izolačním trojsklem U=0,89	kus	12,00	9 237,00	110 844,00
14	MAT	Okno plastové 3-dílné 1800x1500 mm OS+O+OS, bílá/bílá; s izolačním trojsklem U=0,89	kus	12,00	9 182,00	110 184,00
15	MAT	Okno plastové 3-dílné 1800x1300 mm OS+O+OS, bílá/bílá; s bezpečnostním izolačním trojsklem U=0,89, předokenní roleta; rozměr otvoru 1800x1500 mm	kus	2,00	12 350,00	24 700,00
16	MAT	Okno plastové 2-dílné 1350x1200 mm OS+O, bílá/bílá; s izolačním trojsklem U=0,89	kus	12,00	5 907,00	70 884,00
17	MAT	Okno plastové 2-dílné 1350x1350 mm OS+O, bílá/bílá; s izolačním trojsklem U=0,89	kus	4,00	6 536,00	26 144,00
18	MAT	Okno plastové 1-dílné 600x1200 mm OS, bílá/bílá; s izolačním trojsklem U=0,89	kus	24,00	2 990,00	71 760,00
19	MAT	Okno plastové 1-dílné 900x1300 mm OS, bílá/bílá; s bezpečnostním izolačním trojsklem U=0,89, předokenní roleta; rozměr otvoru 900x1500 mm	kus	2,00	8 314,00	16 628,00
20	MAT	Okno plastové 1-dílné 600x600 mm S, bílá/bílá; s izolačním trojsklem U=0,89	kus	16,00	2 109,00	33 744,00
21	MAT	Okno plastové 1-dílné 900x600 mm S, bílá/bílá; s izolačním trojsklem U=0,89	kus	9,00	2 337,00	21 033,00
22	766 71-1021.RT1	Montáž vstupních dveří s vypěněním na turbošrouby	m	11,46	398,00	4 561,08
23	MAT	Dveře vchodové 2-dílné 1450x2140 mm, zlatý dub/zlatý dub; s bezpečnostním dvojsklem U=1,20; klika/koule, el.vrátný	kus	2,00	28 932,00	57 864,00
24	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,50	5 927,61	8 891,42
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				601 652,50

Stavba : **Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem**
 Objekt : **BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov**

Výměna zdroje tepla

SO 03 Rekapitulace

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Trubní ucpávky	0	35 933	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 905	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	143 642	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	36 722	0	0	0
731 Kotelny	0	142 145	0	0	0
732 Strojovny	0	149 480	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	201 706	0	0	0
734 Armatury	0	107 706	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	821 239	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,8	821 239	6 570
CELKEM VRN			6 570

Celkem za SO 03

827 809 Kč
bez DPH

SO 03 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	Výměna zdroje tepla
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Trubní ucpávky				
1	713 55-2121.RAB	Protipož. ucpávka EI 120, pro trubní vedení do D108 mm, stěna	soubor	5,00	985,00	4 925,00
2	713 55-2151.RAB	Protipož. ucpávka EI 120, pro trubní vedení do D 108 mm, strop	soubor	32,00	969,00	31 008,00
	Celkem za	713 Trubní ucpávky				35 933,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	721 17-6101.R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00	249,60	998,40
4	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00	236,10	236,10
5	721 17-0902.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40	kus	1,00	237,65	237,65
6	721 19-4103.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	3,00	70,20	210,60
7	725 85-9101.R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	3,00	120,50	361,50
8	MAT	Uzávěra zápachová vodní pro odvod kondenzátu DN32 svislé připojení, bez transp.trubic a bez dopouštění	kus	3,00	558,10	1 674,30
9	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,00	23,10	115,50
10	998 72-1202.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,85	38,34	70,93
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 904,98
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
11	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč. zed. výpom.	m	4,00	320,00	1 280,00
12	722 17-2314.R00	Potrubí z PPR, D 40x5,5 mm, PN 16, vč. zed. výpom.	m	10,00	640,00	6 400,00
13	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	14,00	324,30	4 540,20
14	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	56,00	385,90	21 610,40
15	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	8,00	475,20	3 801,60
16	722 17-2334.R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	8,00	654,00	5 232,00
17	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	68,00	325,50	22 134,00
18	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	16,00	387,30	6 196,80
19	722 17-2912.R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus	12,00	85,10	1 021,20
20	722 17-2965.R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 40 mm, vodovod	kus	1,00	237,15	237,15
21	722 18-2001.RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	86,00	35,00	3 010,00
22	MAT	Izolace potrubní 22-20 mm, minerální vlna, Al fólie	m	82,00	68,90	5 649,80
23	MAT	Izolace DG 22-9 hadice 2 m, šedá	m	4,00	18,10	72,40
24	722 18-2004.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	80,00	50,95	4 076,00
25	MAT	Izolace potrubní 28-20 mm, minerální vlna, Al fólie	m	72,00	75,00	5 400,00
26	MAT	Izolace potrubní 34-30 mm, minerální vlna, Al fólie	m	8,00	90,80	726,40
27	722 18-2006.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	18,00	65,35	1 176,30
28	MAT	Izolace potrubní 42-30 mm, minerální vlna, Al fólie	m	8,00	94,10	752,80
29	MAT	Izolace DG 42-9 hadice 2 m, šedá	m	10,00	30,15	301,50
30	MAT	Páska hliníková 301/ 50x50/	kus	5,00	255,00	1 275,00
31	MAT	Páska univerzální textilní 50 mmx50 m, stříbrná	kus	3,00	135,18	405,54
32	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00	222,50	222,50
33	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	200,90	200,90
34	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	1,00	99,00	99,00
35	MAT	Kohout kulový 1/2" zahradní, typ GCKK, PN16	kus	1,00	214,00	214,00
36	722 22-9103.R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1	kus	1,00	65,28	65,28
37	MAT	Ventil pojistný DN25, 6 bar	kus	1,00	455,00	455,00
38	722 23-9101.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	18,00	79,83	1 436,94
39	MAT	Kohout kulový 1/2" FF voda, typ GCKK, PN40	kus	18,00	210,00	3 780,00
40	MAT	PPR přechodka 20 x 1/2" vnější (kovový závit)	kus	22,00	63,50	1 397,00
41	MAT	PPR přechodka plastová hrdlová s převlečnou maticí 20 x 3/4"	kus	14,00	54,20	758,80
42	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	8,00	105,00	840,00
43	MAT	Kohout kulový 3/4" FF voda, typ GCKK, PN40	kus	6,00	110,00	660,00
44	MAT	PPR přechodka 25 x 3/4" vnější (kovový závit)	kus	9,00	100,50	904,50

SO 03 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	Výměna zdroje tepla
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	MAT	Klapka zpětná 3/4" EURA typ GCK, mosazné sedlo, PN25	kus	1,00	370,00	370,00
46	MAT	Filtr závitový 3/4", typ GCF	kus	1,00	366,50	366,50
47	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1	kus	1,00	120,00	120,00
48	MAT	Kohout kulový 1" FF voda, typ GCKK, PN32	kus	1,00	495,45	495,45
49	722 23-9104.R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 5/4	kus	4,00	150,00	600,00
50	MAT	Kohout kulový 5/4" FF voda, typ GCKK, PN25	kus	2,00	755,80	1 511,60
51	MAT	Klapka zpětná 5/4" EURA typ GCK, mosazné sedlo, PN 16	kus	1,00	749,75	749,75
52	MAT	Filtr závitový 5/4", typ GCF	kus	1,00	800,98	800,98
53	MAT	PPR přechodka 40 x 5/4" vnější (kovový závit)	kus	2,00	438,50	877,00
54	722 26-4325.R00	Vodoměr bytový TV ET DN 15x80 mm, Qn 2,5	kus	14,00	855,00	11 970,00
55	MAT	Propojovací mosazné fitinky	soubor	4,00	500,00	2 000,00
56	MAT	Kotvící a závěsný systém pro potrubí	kpl	43,00	148,00	6 364,00
57	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	184,00	22,00	4 048,00
58	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	184,00	28,60	5 262,40
59	998 72-2202.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,25	1 418,69	1 773,36
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				143 642,05
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
60	723 16-4103.RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	1,00	225,00	225,00
61	MAT	CU trubka 18x1,0 polotvrdá	m	1,00	130,00	130,00
62	MAT	PROFIPRESS G oblouk 90° 18, s SC, měď	kus	1,00	128,00	128,00
63	MAT	PROFIPRESS G přechodka 18x3/4" vnější závit, s SC, červený bronz	kus	2,00	145,00	290,00
64	723 16-4104.RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spoj lisovaný	m	8,00	235,60	1 884,80
65	MAT	CU trubka 22x1,0 polotvrdá	m	8,00	165,90	1 327,20
66	MAT	PROFIPRESS G oblouk 90° 22, s SC, měď	kus	5,00	160,00	800,00
67	MAT	PROFIPRESS G T kus 22x18x22, s SC, měď	kus	1,00	255,20	255,20
68	MAT	PROFIPRESS G redukce 22x18, s SC, měď	kus	2,00	100,20	200,40
69	MAT	PROFIPRESS G přechodka 22x1" vnější závit, s SC, červený bronz	kus	3,00	244,60	733,80
70	723 16-4104.RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj lisovaný	m	26,00	250,78	6 520,28
71	MAT	CU trubka 28x1,5 tvrdá	m	26,00	442,80	11 512,80
72	MAT	PROFIPRESS G oblouk 90° 28, s SC, měď	kus	4,00	315,00	1 260,00
73	MAT	PROFIPRESS G T kus 28x22x28, s SC, měď	kus	1,00	469,80	469,80
74	MAT	PROFIPRESS G víčko uzavírací 28, s SC, měď	kus	1,00	458,20	458,20
75	MAT	PROFIPRESS G přechodka 28x5/4" vnější závit, s SC, červený bronz	kus	1,00	620,55	620,55
76	723 19-0252.R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	2,00	339,65	679,30
77	723 19-0253.R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00	215,95	431,90
78	723 23-9102.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 3/4	kus	4,00	115,00	460,00
79	MAT	Kohout kulový 3/4" R950, plnoprůtokový, nikl, páčka, PN42, T185°C	kus	2,00	300,00	600,00
80	MAT	Trubka EUROTIS TFG Eurogas DN20 G3/4" plyn nerezová zviněná, potah, 5m	m	2,00	506,20	1 012,40
81	MAT	Matice EUROTIS TFG15 3/4", plyn	kus	4,00	40,70	162,80
82	MAT	Vsuvka mosaz UNI s dosedací plochou 3/4"x3/4" Eurotis voda topení solar plyn balení 10ks	kus	2,00	75,30	150,60
83	723 23-9103.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1	kus	2,00	125,00	250,00
84	MAT	Kohout kulový 1" R950, plnoprůtokový, nikl, páčka, PN35, T185°C	kus	2,00	463,00	926,00
85	723 23-9104.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 5/4	kus	1,00	148,20	148,20
86	MAT	Kohout kulový 5/4" žlutý, plnoprůtokový, páčka, nikl, PN35, T185°C	kus	1,00	669,00	669,00

SO 03 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	Výměna zdroje tepla
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	723 28-0107.RAA	Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 40	m	35,00	42,30	1 480,50
88	REVIZE	Výchozí revize plynovodu vč. spotřebičů	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
89	998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,20	362,87	435,44
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				36 722,17
Díl: 731		Kotelny				
90	731 24-9126.R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW	soubor	2,00	4 580,00	9 160,00
		Plynový kondenzační kotel (3,4-37kW), ekologická třída NOx 6, kondenzační těleso s typem hořáku BLUEJET®, vícefázový ventilátor, elektricky modulovaný SGV plynový ventil, modulované oběhové čerpadlo s vysokou účinností, řídicí jednotka s autodiagnostikou	kus	2,00	37 500,00	75 000,00
91	MAT	Separátor nečistot 1" s magnetem a filtrem	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
92	MAT	Ekvitermní set - exteriérové čidlo venkovní teploty + inteligentní regulátor s velkým podsvíceným displejem, nastavení v češtině, devět týdenních programů pro ÚT s šesti teplotními změnami na den, týdenní program pro TUV se třemi časovými intervaly na den, ekvitermní regulace s možností korekce podle vnitřní teploty	kus	1,00	2 655,00	2 655,00
93	MAT	Teplotní sonda s kabelem SO 10001 (ohřev TV)	kus	1,00	200,00	200,00
94	MAT	Konektor 2.54 (k teplotní sondě)	kus	2,00	4,50	9,00
95	MAT	Kaskádový regulátor - regulátor na 2 kotle v montážní krabici (montážní krabice 1x 18 modulů, kaskádový regulátor MAS/3, displej regulátoru, zdroj 5V/2,4A DIN, stykač pro spínání systémového čerpadla, vypínač, tavnou pojistku, sběrnici BUS, 3 moduly komunikace KOM, čidlo teploty topného systému, venkovní čidlo teploty)	kus	1,00	12 650,00	12 650,00
96	MAT	Zapojení MaR, nastavení a spuštění kotle	soubor	1,00	550,00	550,00
97	Servis	Frézování komínového průduchu, úběr do 10 mm	m	12,00	970,50	11 646,00
98	977 00-0010.R00	Spalinová cesta - vyvločkování komínového průduchu, propojení zdroje a komína	m	16,00	1 280,00	20 480,00
99	Odkouření	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	4,25	1 363,50	5 794,88
100	998 73-1201.R00	Celkem za				142 144,88
Díl: 732		Strojovny				
101	732 21-9315.R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
		Stacionární zásobník teplé vody s jedním výměníkem vhodný ke kondenzačním kotlům, antikorozní vrstva nepodléhající důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody, izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady, objem 945 litrů, pr.1010 mm, výška 2050 mm	kus	1,00	82 450,00	82 450,00
102	MAT	Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00	1 980,00	1 980,00
103	732 34-9101.R00	Hydraulická výhybka (4m3/h; Rp 5/4", pro výkon 65kW)	kus	1,00	6 300,00	6 300,00
104	MAT	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	2,00	500,00	1 000,00
105	732 33-9105.R00	Nádoba expanzní MAG-H 80l, max.tlak 6bar, topení, bílá	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
106	MAT	Nádoba expanzní s vakem DT5 80/10/Rp5/4	kus	1,00	7 950,00	7 950,00
107	MAT	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,00	172,00	344,00
108	732 42-9111.R00	Oběhové čerpadlo pro topné systémy 1L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	kus	1,00	5 990,80	5 990,80
109	MAT	Cirkulační čerpadlo s funkcí AUTOADAPT, mosazné těleso čerpadla, vestavná délka 80mm, R 1/2", 1x 230V	kus	1,00	6 550,00	6 550,00
110	MAT	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00	350,00	350,00
111	732 42-9112.R00	Oběhové čerpadlo pro otopné systémy 32-80 180 1x230V 50Hz PN10; funkce AUTOADAPT, FLOWLIMIT, FLOWADAPT, izolační kryty, teplotní rozsah (-10 °C až + 110 °C)	kus	1,00	24 500,00	24 500,00
112	MAT	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,85	1 467,65	2 715,15
113	998 73-2201.R00	Celkem za				149 479,95
		732 Strojovny				

SO 03 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	Výměna zdroje tepla
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
114	733 16-3103.R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVCCT D 18x1,2 mm	m	51,00	372,80	19 012,80
115	733 16-3104.R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVCCT D 22x1,5 mm	m	24,00	425,60	10 214,40
116	733 16-3105.R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVCCT D 28x1,5 mm	m	92,00	565,10	51 989,20
117	733 16-3106.R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVCCT D 35x1,5 mm	m	24,00	775,20	18 604,80
118	733 16-3107.R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVCCT D 42x1,5 mm	m	20,00	975,80	19 516,00
119	733 18-2001.RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	75,00	35,00	2 625,00
120	MAT	Izolace potrubní 18-30 mm, minerální vlna, Al fólie (<i>Tepelná vodivost při 50 °C, λ50 0,037 W/mK</i>)	m	51,00	124,00	6 324,00
121	MAT	Izolace potrubní 22-40 mm, minerální vlna, Al fólie (<i>Tepelná vodivost při 50 °C, λ50 0,037 W/mK</i>)	m	24,00	165,00	3 960,00
122	733 18-2004.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	116,00	48,90	5 672,40
123	MAT	Izolace potrubní 28-50 mm, minerální vlna, Al fólie (<i>Tepelná vodivost při 50 °C, λ50 0,037 W/mK</i>)	m	92,00	228,70	21 040,40
124	MAT	Izolace potrubní 35-60 mm, minerální vlna, Al fólie (<i>Tepelná vodivost při 50 °C, λ50 0,037 W/mK</i>)	m	24,00	268,10	6 434,40
125	733 18-2006.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	20,00	69,05	1 381,00
126	MAT	Izolace potrubní 42-80 mm, minerální vlna, Al fólie (<i>Tepelná vodivost při 50 °C, λ50 0,037 W/mK</i>)	m	20,00	428,65	8 573,00
127	MAT	Páska hliníková 301/ 50x50/	kus	5,00	246,15	1 230,75
128	MAT	Kotvící a závěsný systém pro potrubí	kpl	105,50	150,50	15 877,75
129	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	167,00	8,90	1 486,30
130	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	24,00	10,45	250,80
131	733 19-0108.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	20,00	15,80	316,00
132	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,70	1 945,09	7 196,83
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				201 705,83
Díl: 734		Armatury				
133	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	22,00	25,10	552,20
134	MAT	Ventil odvodušňovací 1/2" automatický, svislý + zpětný ventil, mosaz	kus	10,00	209,00	2 090,00
135	MAT	Kohout kulový 1/2" vypouštěcí, páčka	kus	12,00	156,76	1 881,12
136	734 20-9104.R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	1,00	26,12	26,12
137	MAT	Ventil pojistný 3/4"x1" 6 bar, pro systémy TV	kus	1,00	530,00	530,00
138	734 20-9114.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	4,00	105,10	420,40
139	MAT	Kohout kulový 3/4" FF voda, typ GCKK, PN40	kus	2,00	285,35	570,70
140	MAT	Klapka zpětná 3/4" EURA typ GCK, mosazné sedlo, PN 25	kus	1,00	368,21	368,21
141	MAT	Filtr závitový 3/4", typ GCF	kus	1,00	359,48	359,48
142	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	14,00	115,00	1 610,00
143	MAT	Kohout kulový 1" FF voda, typ GCKK, PN32	kus	12,00	491,85	5 902,20
144	MAT	Klapka zpětná 1" EURA typ GCK, mosazné sedlo, PN 16	kus	2,00	482,60	965,20
145	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	12,00	140,65	1 687,80
146	MAT	Kohout kulový 5/4" FF voda, typ GCKK, PN25	kus	8,00	765,32	6 122,56
147	MAT	Klapka zpětná 5/4" EURA typ GCK, mosazné sedlo, PN 16	kus	2,00	748,98	1 497,96
148	MAT	Filtr závitový 5/4", typ GCF	kus	2,00	804,69	1 609,38
149	734 20-9126.R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	1,00	179,94	179,94
150	734 41-3124.R00	Teploměr TP 120 A, D 63 / dl.jímky 100 mm	kus	2,00	461,35	922,70
151	734 41-9132.R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"	kus	14,00	1 280,00	17 920,00
152	MAT	Měřič tepla Head Plus 0,6 m3/h s montážní sadou	kus	14,00	4 025,00	56 350,00
153	734 42-1160.R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
154	MAT	Propojovací materiál pro armatury	soubor	2,00	1 000,00	2 000,00
155	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,41	1 072,66	439,79
	Celkem za	734 Armatury				107 705,76

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	Výměna střešní krytiny

SO 04 Rekapitulace

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce	15 563	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 796	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	64 797	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 250	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	63 180	0	0	0
766 Krytiny tvrdé	0	558 129	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 405	621 309	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,8	729 714	5 838
CELKEM VRN				5 838

Celkem za SO 04

735 552 Kč

bez DPH

SO 04 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	Výměna střešní krytiny
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé konstrukce				
1	314 10-0010.RA0	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového	m	3,75	4 150,00	15 562,50
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				15 562,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	17,59	898,00	15 795,82
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 795,82
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	30,00	655,20	19 656,00
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
4	979 08-1111.RT3	kontejnerem 7 t	t	30,00	48,20	1 446,00
5	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 200,00	13,75	16 500,00
6	979 09-7012.R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	10,00	45,60	456,00
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	60,00	311,41	18 684,60
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	240,00	33,56	8 054,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				64 797,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	35,00	350,00	12 250,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 250,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
10	764 25-2614.R00	Žlab podokapní půlkulatý rš. 333, otoč.háky	m	90,00	650,00	58 500,00
11	764 25-2624.R00	Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn rš.333 mm	kus	4,00	455,30	1 821,20
12	764 25-9615.R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/100 mm	kus	6,00	270,00	1 620,00
13	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,00	619,41	1 238,82
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				63 180,02
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
14	765 33-2810.R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti	m2	441,06	65,20	28 757,11
15	765 33-1221.R00	Krytina betonová, střechy ostatní	m2	434,48	687,20	298 574,66
16	765 33-9231.R00	Příplatek za sklon od 35°do 45°,betonová krytina	m2	434,48	21,60	9 384,77
17	765 33-1231.R00	Hřeben s větracím pásem UH	m	22,65	773,00	17 508,45
18	765 33-1251.R00	Nároží s větracím pásem Metalroll	m	34,24	1 035,00	35 438,40
		Montáž fólie na krokve přibitím				
19	765 79-9310.RK2	podstřešní difúzní fólie D 110 speciál	m2	434,48	48,20	20 941,94
20	765 33-1513.R00	Okno střešní výstupní ALU 48 x 61 cm	kus	2,00	3 958,00	7 916,00
21	765 33-1525.R00	Hřebenáč hromosvodový - příplatek	kus	45,00	168,10	7 564,50
22	765 33-1611.R00	Olemování nadstřeš.konstrukcí flex,bet.krytina	m	1,80	965,00	1 737,00
23	765 33-1632.R00	Taška drážková prostupová pro anténu	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
24	765 33-1633.R00	Taška drážková prostupová UH pro sanitu	kus	4,00	1 427,00	5 708,00
25	765 33-2751.R00	Sněhový zachytávač jednotrubkový, betonová krytina	m	80,00	898,60	71 888,00
26	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	10,20	5 064,69	51 659,84
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				558 128,66

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	Ostatní stavební práce

SO 05 Rekapitulace

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	55 659	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	48 001	0	0	0	0
90 Přípočty	12 500	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	11 621	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 808	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	16 170	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	69 431	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	218 335	0	0	0
763 Dřevostavby	0	742 622	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	49 897	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	123 353	0
CELKEM OBJEKT	147 759	1 080 286	0	123 353	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,8	1 351 399	10 811
CELKEM VRN				10 811

Celkem za SO 05

1 362 210 Kč
bez DPH

SO 05 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov
	<i>Ostatní stavební práce</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	639 57-0010.RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	90,00	598,80	53 892,00
2	631 31-0032.RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	4,80	368,20	1 767,36
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				55 659,36
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	648 99-1111.RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	104,10	461,10	48 000,51
	Celkem za	64 Výplně otvorů				48 000,51
Díl: 90		Přípočty				
4	900 - .R01	HZS - stavební dělník v tarifní třídě 4 (sekání drážek a přístupů pro trubní vedení, zednické začištění)	hod	50,00	250,00	12 500,00
	Celkem za	90 Přípočty				12 500,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
5	952 90-1111.R00	Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží apod.	m2	136,72	85,00	11 621,20
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				11 621,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	965 20-0012.RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	0,72	5 289,15	3 808,19
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 808,19
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu,cihel,dřeva	t	35,00	350,00	12 250,00
8	979 99-0163.R00	Poplatek za skládku sutí - plast+sklo	t	7,00	560,00	3 920,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				16 170,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
9	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	80,00	755,00	60 400,00
10	721 24-2111.RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý odtok	kus	6,00	987,00	5 922,00
11	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	80,00	23,10	1 848,00
12	998 72-1202.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,85	681,70	1 261,15
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				69 431,15
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	1 265,00	48,20	60 973,00
14	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	441,06	24,20	10 673,65
15	762 33-2110.RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/12 (pozednice)	m	82,60	266,00	21 971,60
16	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	434,48	168,20	73 079,54
17	762 34-2205.RT2	Montáž kontralatí na vruty, s těsnící pěnou včetně dodávky latí 3/5 cm	m2	434,48	82,00	35 627,36
18	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,59	1 338,00	795,74
19	762 91-1125.R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI	m3	0,59	2 530,00	1 504,64
20	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,70	2 046,26	13 709,91
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				218 335,43
Díl: 763		Dřevostavby				
21	763 10-0101.RAB	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných plnostěnný vazník, délka do 10 m	m	374,00	1 820,00	680 680,00
22	998 76-3201.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	9,10	6 806,80	61 941,88
	Celkem za	763 Dřevostavby				742 621,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
23	MAT	Schránkový modul do plastových dveří - 7 schránek	kus	2,00	10 500,00	21 000,00
24	766 23-1111.R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	2,00	1 780,00	3 560,00
25	MAT	Stahovací půdní schody protipožární EI15DP3, zateplené	kus	2,00	12 300,00	24 600,00
26	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,50	491,60	737,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				49 897,40
Díl: M21		Elektromontáže				

SO 05 Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem	<i>Ostatní stavební práce</i>
Objekt :	BD Pod Háječkem 1611-1612, Sokolov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	8,00	72,95	583,60
28	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,00	24,20	242,00
29	210 10-0002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	3,00	28,10	84,30
30	210 10-0060.R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	24,00	24,35	584,40
31	210 11-0041.RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00	248,95	248,95
32	210 11-1011.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	7,00	300,00	2 100,00
33	210 11-1014.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	11,00	342,85	3 771,35
34	210 19-0041.RT2	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,2 m2 včetně dodávky montážní pěny	kus	1,00	248,00	248,00
35	MAT	Rozvaděč plynového zařízení včetně přístrojové náplně (proudový chránič 25A, typ AC, 10kA, 2pól, 30mA; 1x jistič 10A/1f; 2x jistič 16A/1f) plastový, 230V, 16A, IP 40	soubor	1,00	4 682,00	4 682,00
36	210 20-1511.R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	1,00	195,00	195,00
37	MAT	LED Stropní svítidlo TWIRLY 1xLED/12W/230V	kus	1,00	950,00	950,00
38	210 80-0105.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	10,00	47,50	475,00
39	210 80-0106.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	30,00	55,90	1 677,00
40	222 33-0892.R00	Kouřový nasávací hlásič 4kanálový, na úchytné body	kus	1,00	300,00	300,00
41	MAT	Autonomní hlásič kouře LM-102D fotoelektrický	kus	1,00	600,00	600,00
42	210 20-0020.RAB	Hromosvod pro bytové domy - 6x svod délky do 15m, střešní jímací vedení, zemní vodič, revize	kompl	1,00	99 800,00	99 800,00
43	210 - R.00	Výchozí revize elektrického zařízení	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
44	210 - R.01	Podružný materiál, podíl přidružených výkonů	%	4,50	1 180,42	5 311,87
	Celkem za	M21 Elektromontáže				123 353,47