

OBECNÍ ÚŘAD DÝŠINA	Ukl. znak
Došlo: 12-10-2021	Přílohy
Ev.č.:	Číslo dopor.
Č.j.:	

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

ARBO – zahradnictví, s.r.o.
330 16 Všeruby 15
IČO: 25248553
DIČ: CZ 25248553
bankovní spojení: KB Plzeň, č.ú 78-1525070217 /0100
zastoupený: Miroslavem Falkenauerem
tel: 603 220 766
e-mail: info@arbo-zahrada.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Objednatel

Obec Dýšina
nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
IČO: 00257745
DIČ: CZ 00257745
bankovní spojení:
zastoupený: starostou obce Ing. Jaroslavem Egrmajerem

Tel:

e-mail

nejsme plátcí DPH

(dále jen objednatel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

ve smyslu ustanovení § 2586 a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku

II. Předmět díla

1. Předmětem díla jsou sadové úpravy na stavbě Dýšina, sídliště Malé náměstí – II.etapa. Tyto úpravy mají části:
Kácení dřevin,
Výsadby
Následná péče
2. Rozsah prací a množství materiálu je dáno oběma stranami schválenými rozpočty. Rozpočty tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. Čas plnění

Práce uvedené v článku II. bodě 1 – Kácení dřeva a výsadba této smlouvy budou provedeny nejpozději do 30.11. 2021.
Následná péče po výsadbě bude prováděna v roce 2022, 2023 a 2024.

IV. Cena

Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu:

Kácení 74.776,00 Kč

Výsadby 1.445.145,10 Kč

Následná péče 417.973,50 Kč

Celkem : 1.937.894,60 Kč (jeden milion devět set třicet sedm tisíc osm set devadesát čtyři korun českých, šedesát haléřů)

Ceny jsou určeny podle oběma stranami schválených rozpočtů, které tvoří přílohu této smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude připočtena podle aktuálně platné výše.

Pokud množství skutečně provedených prací či dodaného materiálu překročí či nedosáhne rozpočtem určeného množství, určí se skutečná cena takovéto části díla vynásobením smluvní jednotkové ceny a skutečně dodaného množství. O takto vzniklý rozdíl bude v závěrečném vyúčtování upravena celková cena díla

V. Platební podmínky

Cena za dílo bude u části Kácení a Výsadby hrazena objednatelem na podkladě zhotovitelem uskutečněných a objednatelem písemně odsouhlasených dílčích zdanitelných plnění vždy za minulý měsíc. Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení prací. U části Následná péče budou fakturovány provedené práce vždy k 30.10 za celý rok. Tyto faktury budou mít splatnost 21 dní.

VI. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady.
2. Objednatel zajistí pracovníkům dodavatele možnost provádět práce na díle případným uzavíráním jednotlivých částí obce, pokud to bude povaha prací vyžadovat.
3. Převzetí díla bude provedeno protokolárně. V předávacím protokolu uvede objednatel výslovně, zda dílo přebírá, a pokud nikoli, uvede důvody, které jej k tomu vedou. V předávacím protokolu budou označeny případné závady a určena přiměřená doba na jejich odstranění. Převzetím díla potvrdí objednatel jeho kvalitu. Pokud do 7 dnů od předložení či zaslání předávacího protokolu objednatel protokol nepodepíše s vyjádřením případných výhrad, považuje se dílo za předané.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době bude bez vad.
2. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců a počíná dnem odevzdání částí díla Kácení a Výsadby objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat na zhotoviteli povinnost odstranit vady zdarma v dohodnutých lhůtách odpovídajících agrotechnickým termínům.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, za škody vzniklé vandalismem, zcizením a zničením živelnou pohromou již dokončených prací a vysázených rostlin či za závady způsobené skrytým působením prostředí.

VIII. Smluvní pokuty


1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., odst. 1., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. IV. a V, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty neuhrazené faktury za každý den prodlení až do zaplacení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran.
3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
4. Právní vztahy objednatele a zhotovitele se řídí v této smlouvě obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo dle občanského zákoníku.
5. Tato smlouva má dvě strany a přílohu o 6 stranách, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Dýšíně dne: 12.10.2021

Objednatel



Zhotovitel



ZAHRADNICTVÍ s.r.o. ②
330 16 Všeruby 15

IČ: 25248553, DIČ: CZ25248553

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SÍDLIŠTĚ MALÉ NÁMĚSTÍ - II. ETAPA

Objekt: Kácení dřevin

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dýšina

Zpracoval: Bc. Jana Kadlecová, DiS.

Datum: 24. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	231	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	356,000	155,00	55 180,00
2	231	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	6,500	120,00	780,00
3	231	112151111	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm <i>5 kmenů jabloň č. 6, javor č. 8, strom č. 47, javor č. 63</i>	kus	8,000	195,00	1 560,00
4	231	112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm <i>3 kmeny jabloň č. 6, slivoň č. 9, javor č. 13, smrčiny č. 14 a 18, slivoň č. 65</i>	kus	9,000	290,00	2 610,00
5	231	112151113	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm <i>hloh č. 4, javor č. 11, jabloň č. 22 a 66</i>	kus	4,000	410,00	1 640,00
6	231	112151115	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm <i>hrušeň č. 24</i>	kus	1,000	585,00	585,00
7	231	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	8,000	310,00	2 480,00
8	231	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	9,000	365,00	3 285,00
9	231	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	4,000	465,00	1 860,00
10	231	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	1,000	550,00	550,00
11	231	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	670,00	670,00
12	001	162201441	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	110,00	110,00
13	001	162201442	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	190,00	760,00
14	001	162201443	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	270,00	270,00
15	001	162201445	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	120,00	240,00
16	001	162201451	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	140,00	420,00
17	001	162201452	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	200,00	800,00
18	001	162201453	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	280,00	280,00
19	231	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	52,00	156,00
20	103	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	0,720	750,00	540,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SÍDLIŠTĚ MALÉ NÁMĚSTÍ - II. ETAPA

Objekt: Kácení dřevin

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dýšina

Zpracoval: Bc. Jana Kadlecová, DiS.

Datum: 24. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

(3*0,15)*1,6

0,720

Celkem

74 776,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SÍDLIŠTĚ MALÉ NÁMĚSTÍ - II. ETAPA

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dýšina

Zpracoval: Bc. Jana Kadlecová, DiS.

Datum: 22. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	26,000	58,00	1 508,00
2	232	162206111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m	m ³	26,000	142,00	3 692,00
3	232	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m ³	26,000	23,00	598,00
4	231	181101131	urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m ³	26,000	11,00	286,00
5	001	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	1 005,000	29,00	29 145,00
6	231	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2 360,000	6,50	15 340,00
7	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,080	140,00	991,20
2360*3*0,001					7,080		
8	231	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m ³	kus	44,000	495,00	21 780,00
<i>stromy</i>							
9	103	103715000	zahradnický substrát VL	m ³	155,000	950,00	147 250,00
10	231	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	3 000,000	43,20	129 600,00
11	231	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m ³	kus	11,000	504,00	5 544,00
<i>keře</i>							
12	231	183205121	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávníku	m ²	1 005,000	18,20	18 291,00
13	231	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	70,000	11,00	770,00
14	231	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	690,000	23,40	690,00
15	026	026000001.jk	trvalky K9, viz Plán výsadby	kus	690,000	47,14	32 526,60
16	026	026000000.jk	tulipány, viz Plán výsadby	kus	70,000	18,00	1 260,00
17	231	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2 360,000	12,50	29 500,00
18	231	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 005,000	9,30	9 346,50
19	231	183403131	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 005,000	9,60	9 648,00
20	231	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2 360,000	9,70	22 892,00
21	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 005,000	18,50	18 592,50
<i>záhony+trávníky</i>							
22	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2 360,000	18,50	43 660,00
23	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2 360,000	5,50	12 980,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SÍDLIŠTĚ MALÉ NÁMĚSTÍ - II. ETAPA

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dýšina

Zpracoval: Bc. Jana Kadlecová, DiS.

Datum: 22. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
24	231	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	2 445,000	34,20	83 619,00
25	026	026000010.jk	listnaté keře, 20-30 cm, K, viz Plán výsadby	kus	2 321,000	55,38	128 536,98
26	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	44,000	441,00	19 404,00
			<i>listnaté stromy</i>				
27	026	026000100.jk	listnaté stromy, 12-14 o.k. viz Plán výsadby	kus	37,000	3 773,00	139 601,00
28	026	026000200.jk	jehličnaté stromy, 150 - 170 cm viz Plán výsadby	kus	7,000	2 125,00	14 875,00
29	231	184215113	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 2 do 3 m	kus	7,000	97,20	680,40
30	231	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	37,000	291,60	10 789,20
31	605	605911430	pelisáda dřevěná frézovaná I. jakost kulatina průměr 70 mm, délka 3000 mm	kus	118,000	95,00	11 210,00
			(37*3)+7		118,000		
32	605	605151230	řezivo jehličnaté boční prkno jakost III. 4 - 6 cm	m3	0,093	5 970,00	555,21
			0,0025*37		0,093		
33	103	103000000.jk	půdní kondicionér	kg	223,000	450,00	100 350,00
			(1005*0,2)+(44*0,5)		223,000		
34	581	581248640	produkty pro opravy a úpravy povrchů- vápno na bílení bel. 12 kg	kg	18,500	255,00	4 717,50
35	231	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 063,000	10,80	11 480,40
			1005+46+12		1 063,000		
36	693	693110000.jk	hnědá textilie ze 100 % recyklované biomasy, která je ekologickou alternativou k běžně používaným agrotexiliím a neškaným textiliím na bázi vláken vyrobených z ropy, má průměrnou životnost 3 - 5 let, rozkládá se vlivem teploty a vlhkosti. Nepropouští světlo. Po svém rozkladu nezanechává žádné nežádoucí chemické zbytky a na konci své životnosti slouží jako biologické hnojivo (včetně 10% na přesah)	m2	1 169,300	75,85	88 691,41
			1063*1,1		1 169,300		
37	231	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 130,000	32,40	36 612,00
38	103	103911000	kůra mulčovací VL	m3	113,000	750,00	84 750,00
39	231	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,223	335,00	74,71
			223*0,001		0,223		
40	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	66,155	500,00	33 077,50
41	749	74910000.jk	dřevěné posezení kolem pískoviště na Malém náměstí 7,7m2	kus	1,000	21 250,00	21 250,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

42	231	936000000	Dětské pískoviště atypické viz Technická zpráva (písek, obruba, dřevěné lávky, molo, vrbové tunely)	ks	1,000	26 480,00	26 480,00
43	231	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
44	231	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	2,000	750,00	1 500,00
45	749	74910107	lavička s opěradlem kotvená 1800x715x820mm	kus	6,000	7 500,00	45 000,00
46	749	74910000.jk	sedací set vel. min.1500x1500mm	kus	2,000	8 500,00	17 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SÍDLIŠTĚ MALÉ NÁMĚSTÍ - II. ETAPA

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dýšina

Zpracoval: Bc. Jana Kadlecová, DiS.

Datum: 22. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Celkem

1 445 145,10

Následná péče, 3 roky - Dýšina Malé náměstí - II.etapa

specifikace prací	m.j.	počet	cena za m.j.	cena celkem
1. rok				
Odstranění odkvetlých částí	m2	1005	5,50 Kč	5 527,50 Kč
Dosadba odumřelých stromů, keřů, trvalek, (jaro,podzim)	m2	1005	13,90 Kč	13 969,50 Kč
Sečení trávníku, 8x	m2	18880	2,10 Kč	39 648,00 Kč
Zálivka dle zadání, 8x	m3	30	450,00 Kč	13 500,00 Kč
Kypření a odplevelování výsadbových mís a záhonů, 5x	m2	5025	11,90 Kč	59 797,50 Kč
Kontrola kotvení, 5x	ks	220	20,00 Kč	4 400,00 Kč
Ochrana proti chorobám a škůdcům (dle potřeby), 5x	m2	220	3,50 Kč	770,00 Kč
Uložení zavlaž. vaků do bezmrazé místnosti)	ks	44	23,00 Kč	1 012,00 Kč
Celkem				138 624,50 Kč
2. rok				
Odstranění odkvetlých částí	m2	1005	5,50 Kč	5 527,50 Kč
Dosadba odumřelých stromů, keřů, trvalek, (jaro,podzim)	m2	1005	13,90 Kč	13 969,50 Kč
Sečení trávníku, 8x	m2	18880	2,10 Kč	39 648,00 Kč
Zálivka dle zadání, 8x	m3	30	450,00 Kč	13 500,00 Kč
Kypření a odplevelování výsadbových mís a záhonů, 5x	m2	5025	11,90 Kč	59 797,50 Kč
Kontrola kotvení, 5x	ks	220	20,00 Kč	4 400,00 Kč
Ochrana proti chorobám a škůdcům (dle potřeby), 5x	m2	220	3,50 Kč	770,00 Kč
Uložení zavlaž. vaků do bezmrazé místnosti)	ks	44	23,00 Kč	1 012,00 Kč
Řez živých plotů a tvarování vrbových tunelů, 2x	kpl	1	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
Celkem				139 674,50 Kč
3. rok				
Odstranění odkvetlých částí	m2	1005	5,50 Kč	5 527,50 Kč
Dosadba odumřelých stromů, keřů, trvalek, (jaro,podzim)	m2	1005	13,90 Kč	13 969,50 Kč
Sečení trávníku, 8x	m2	18880	2,10 Kč	39 648,00 Kč
Zálivka dle zadání, 8x	m3	30	450,00 Kč	13 500,00 Kč
Kypření a odplevelování výsadbových mís a záhonů, 5x	m2	5025	11,90 Kč	59 797,50 Kč
Odstranění kotvení, 1x	ks	220	20,00 Kč	4 400,00 Kč
Ochrana proti chorobám a škůdcům (dle potřeby), 5x	m2	220	3,50 Kč	770,00 Kč
Uložení zavlaž. vaků do bezmrazé místnosti)	ks	44	23,00 Kč	1 012,00 Kč
Řez živých plotů a tvarování vrbových tunelů, 2x	kpl	1	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
Celkem				139 674,50 Kč
Celkem údržba za 3 roky				417 973,50 Kč

