



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Luby**
Sídlo: **Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby**
IČ: **00254053**
DIČ: **CZ00254053**
Statutární zástupci: **Ing. Vladimír Vorm, starosta města**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank a.s.**
Číslo běžného účtu: **100128634/0600**
Kontaktní osoba: **Ing. Vladimír Vorm, starosta města**
Tel: **+420 354 420 410**
Email: starosta@mestoluby.cz

Zhotovitel

Název: **KV Realinvest, s.r.o.**
Sídlo: **Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **29113903**
DIČ: **CZ29113903**
Statutární zástupce: **Lukáš Kolár, jednatel společnosti**
Obchodní rejstřík: **Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771**
Bankovní spojení: **Komerční banka**
Číslo běžného účtu: **č.ú.123-651190207/0100**
Kontaktní osoba: **Lukáš Kolár**
Tel: **607 271 267**
Email: Lukas.kolar@kv-realinvest.cz

uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech

*Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP“).*



ČLÁNEK 1.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se mění cena díla z důvodu víceprací a méněprací, které jsou konkrétně uvedeny v příložených změnových listech.

1.2 Tímto dodatkem se mění cena díla a to konkrétně v článku 3 následujícím způsobem:

Původní znění článku 3, bodu 1 v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	12 607 935,04
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	2 647 666,36
Celková cena díla včetně DPH	15 255 601,40

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	13 281 780,50
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	2 789 173,91
Celková cena díla včetně DPH	16 070 954,41

Z toho vícepráce a méněpráce:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	673 845,46
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	141 507,55
Celková cena díla včetně DPH	815 353,01

Přehled změn:

Změnové listy	Celkem ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL 2	250 515,85	250 515,85	0
ZL 3	423 329,61	644 970,21	-221 640,60
Celkem cena bez DPH	673 845,46	895 486,06	-221 640,60

ČLÁNEK 2.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Změnový list č. 3

za objednatele

V Lubech dne 24.10.21



Ing. Vladimír Vorm
starosta města



za zhotovitele


V Karlových Varech dne 27.10.2021

 **KV Realinvest** s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory

Tel.: 777 775 322

IČO: 291 13 903, info@kv-realinvest.cz



Lukáš Kolář

jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	KV Realinvest s.r.o, Chebská 204/71, K. Vary 360 06, IČ: 29113903		
Investor:	Město Luby	Datum: 15.10.2021	
Název akce: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech Část 1 - Vzduchotechnika (projekt reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011745)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. , ze dne 31.3.2021 , tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 13 - změna kotvení VTZ jednotky, výroba nosné konstrukce - neúnosný strop, ZL 14 - doplnění části VZT – textilní výustky, tlumiče ZL 15 - provedení stavebních úprav, výměna boilerů Popis a zdůvodnění změny: ZL 13 1) - změna kotvení VTZ jednotky, výroba nosné konstrukce - neúnosný strop - odstavec 6, § 222 ZL 14 1) - doplnění části VZT – textilní výustky, tlumiče ZL 15 – provedení stavebních úprav, výměna boilerů odstavec 4, § 222			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropská strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

POKLAS *LFQ*

Stanovisko projektanta stavby:

SECMILAS

ING. MARTIN BAŽANT
KRÁTKÁ 639 46801 DESNA
IČO: 008824779
777982500

Stanovisko energetického specialisty:

SECMILAS



Energomex s.r.o.


Průmyslová
100 000 Praha 10
IČO: 000 000 000
Tel: 22 555 555 55

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13, 14 ,15
Zhotovitel:	KV Realinvest s.r.o, Chebská 204/71, K. Vary 360 06, IČ: 29113903	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kolár	
Datum:	15.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 13 - změna kotvení VTZ jednotky, výroba nosné konstrukce - neúnosný strop, ZL 14 - doplnění části VZT – textilní výustky, tlumiče ZL 15 -provedení stavebních úprav, výměna boilerů Popis a zdůvodnění změny: ZL 13 2) - změna kotvení VTZ jednotky, výroba nosné konstrukce - neúnosný strop - odstavec 6, § 222 ZL 14 2) - doplnění části VZT – textilní výustky, tlumiče odstavec 6, § 222 ZL 15 – provedení stavebních úprav, výměna boilerů odstavec 4, § 222		



Cena méněprací bez DPH: 0.00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 250.515.85,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 250.515.85,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Vladimír VORM STAROSTA MĚSTA Datum: 22. 10. 2021	Podpis zmocněnce zhotovitele:  KV Realinvest s.r.o. -1- L. K. K. K. Chebská 204/71, 360 06 K. Vary - Dvory Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz Datum: 15. 10. 2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VG744
 Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

KSO:
 Místo: Luby

CC-CZ:
 Datum: 15.10.2021

Zadavatel:
 Město Luby

IČ: 00254053
 DIČ: CZ00254053

Zhotovitel:
 KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
 DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Viktor Geber

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			250 515,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			250 515,85
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	250 515,85	52 608,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	303 124,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Ing. Vladimír VORM
STAROSTA MĚSTA



Zhotovitel


 Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
 Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.10.2021

Razítko

22. 10. 2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VG744

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Místo: Luby

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		250 515,85	303 124,18
Objekt2	VZT_1	250 515,85	303 124,18
ZL 13	Objekt VZT - nosná konstrukce jednotky	39 542,00	47 845,82
ZL 14	Objekt VZT	17 394,86	21 047,78
ZL 15	Objekt VZT - úpravy	193 578,99	234 230,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Cellkové náklady za stavbu 1) + 2)		250 515,85	303 124,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt:

Objekt12 - VZT_1

Soupis:

ZL 13 - Objekt VZT - nosná konstrukce jednotky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2021

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			39 542,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			39 542,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 542,00	21,00%	8 303,82
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	47 845,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt: Objekt2 - VZT_1

Soupis: ZL 13 - Objekt VZT - nosná konstrukce jednotky

Místo:

Zadavatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	39 542,00
HSV - HSV	39 542,00
1R - Nosná konstrukce pro VZT jednotku	39 542,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 542,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt:

Objekt12 - VZT_1

Soupis:

ZL 13 - Objekt VZT - nosná konstrukce jednotky

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Město Luby

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 542,00

D HSV

HSV

39 542,00

D 1R

Nosná konstrukce pro VZT jednotku

39 542,00

D	K	1R	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	1	Ocelová konstrukce pro VZT jednotku, včetně montážního materiálu	kpl	1,000	34 742,00	34 742,00	
2	K	2	Dopravné	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
3	K	3	Projekt ocelové konstrukce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt:

Objekt2 - VZT_1

Soupis:

ZL 14 - Objekt VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				17 394,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				17 394,86
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		17 394,86	21,00%	3 652,92
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	21 047,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt:

Objekt2 - VZT_1

Soupis:

ZL 14 - Objekt VZT

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Datum:

15.10.2021

Projektant:

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

17 394,86

HSV - HSV

17 394,86

1R - doplnění VZT v kuchyni

17 394,86

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 394,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt:

Objekt2 - VZT_1

Soupis:

ZL 14 - Objekt VZT

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021

Projektant:

Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 394,86

D HSV

HSV

17 394,86

D 1R

doplnění VZT v kuchyni

17 394,86

1	K	1	Doplnění kulisového tlumiče do potrubí 600x300, délka kulisy 1,5m, šířka 100mm	kus	1,000	2 833,86	2 833,86	
---	---	---	--	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
nabídka mallem

2	K	2	Textilní přílivodní výustka kruhová DN 350mm, celková délka 6m, Qv 2500m3/h, přetlak 100ph	kus	1,000	14 561,00	14 561,00	
---	---	---	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
materiál upřesněn projektantem
odstlin textilie upřesněn objednatelem - šedá

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt:

Objekt2 - VZT_1

Soupis:

ZL 15 - Objekt VZT - úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projeklant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				193 578,99
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				193 578,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	193 578,99	21,00%	40 651,59	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		234 230,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt: Objekt2 - VZT_1

Soupis: ZL 15 - Objekt VZT - úpravy

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	193 578,99
D10 - Stavební úpravy	28 000,00
D7 - Přeložky	30 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	71 354,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 329,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 479,80
94 - Lešení a stavební výtahy	4 132,45
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	6 600,00
998 - Přesun hmot	3 813,18
PSV - Práce a dodávky PSV	64 224,40
763 - Konstrukce suché výstavby	8 615,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	55 608,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	193 578,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby VZT

Objekt:

Objekt12 - VZT_1

Soupis:

ZL 15 - Objekt VZT - úpravy

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Město Luby

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

193 578,99

D	D10	Stavební úpravy						28 000,00
2	K	Pol52	Prostup konstrukcí vnitřní max 600x300 vč zapravení	ks	8,000	3 500,00	28 000,00	SOD

P

Poznámka k položce:
Skutečnost prostupů je 12 kusů - viz fotodokumentace - 4 rozpočet

D	D7	Přeložky						30 000,00
1	K	Pol40	Změna umístění ohřivače TV, ležaté provedení pod VZT vč připojení ZTI	ks	3,000	4 000,00	12 000,00	SOD

P

Poznámka k položce:
skutečnost 2 x ohřivač + 2 x předěláná změny umístění ohřivače
VV - 1 kus

14	M	48438804	ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární vodorovný příkon 200L 2,2kW	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV						71 354,59
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-----------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						52 329,16
16	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	189,050	121,00	22 875,05	CS ÚRS 2021 02
6	K	613311131	Položení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	64,630	223,00	14 412,49	CS ÚRS 2021 02
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	64,630	49,69	3 211,46	SOD

W

"jidelna" 5*(2,1+2,1+1,5)*1,4

39,900

W

"šatna" 1,5+1,5+1,5*1,5

5,250

W

"vstup jidelna dveře" 3,1+3,1+1,4*1,3

8,020

W

"kancelář" 0,9+1,2+1,2*1,2

3,540

W

"šatna personal" 2*(0,9+1,2+1,2)*1,2

7,920

W

Součet

64,630

8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	50,500	33,33	1 683,17	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----

W

"jidelna" 5*(2,1+2,1+1,5)

28,500

W

"šatna" (1,5+1,5+1,5)

4,500

W

"vstup jidelna dveře" (3,1+3,1+1,4)

7,600

W

"kancelář" (0,9+1,2+1,2)

3,300

W

"šatna personal" 2*(0,9+1,2+1,2)

6,600

W

Součet

50,500

9	M	590514800	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	53,025	21,20	1 124,13	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----

W

50,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"

53,025

W

Součet

53,025

10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	167,000	28,58	4 772,86	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

15	K	63245144R	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 80 mm	m2	6,250	680,00	4 250,00	R
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	---

W

Vyrovnaní plochy pod parapetem do tl. bet 80mm

3,750

W

"jidelna" (5*1,5)*0,5

0,500

W

"kancelář" 1*0,5

2,000

W

"šatna personal" (2*0,5)*2

6,250

W

Součet

6,250

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 479,80
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	342,00	684,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W

"Vybourání ocel zárubní z varny do m.č.129" 2

2,000

W

Součet

2,000

27	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

28	K	612315302	Vápenná štuková omítková ostění nebo nadpraží	m2	4,100	888,00	3 640,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

W

"Vybourání ocel zárubní z varny do m.č.129" 2+2+1*0,1

4,100

W

Součet

4,100

D	94	Lešení a stavební výtahy						4 132,45
---	----	--------------------------	--	--	--	--	--	----------

11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	100,890	40,96	4 132,45	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

W

(5,9*5,7)*3 ^výtah

100,890

W

Součet

100,890

D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						6 600,00
---	----	---	--	--	--	--	--	----------

17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	66,00	6 600,00	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

D	998	Přesun hmot						3 813,18
---	-----	-------------	--	--	--	--	--	----------

24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,594	1 470,00	3 813,18	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				64 224,40	
D 763			Konstrukce suché výstavby				8 615,77	
21	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	9,000	665,00	5 985,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: přesná výměra bude dopočítaná dle skutečnosti</i>					
20	K	763164621	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5	m	2,500	769,00	1 922,50	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: přesná výměra bude dopočítaná dle skutečnosti</i>					
22	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,500	62,90	471,75	CS ÚRS 2021 02
23	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,219	1 080,00	236,52	CS ÚRS 2021 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				55 608,63	
12	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	566,180	4,21	2 383,62	SOD
W			566,18		566,180			
W			Součet					
19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	52,000	34,70	1 804,40	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: pouze část, kde odpadávala stávající malba</i>					
13	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	566,180	13,31	7 535,86	SOD
W			stěny - strop					
W			"jídlna" 89+56,3		145,300			
W			"vstup jídelna" 36+15,87		51,870			
W			"chodba 111" 28+6,34		34,340			
W			"kancelář" 29+6,33		35,330			
W			"šatna personal" 29+6,34		35,340			
W			"wc pers" 22+1,31+1,44		24,750			
W			"wc muži" 21+3,37+1,35+12		37,720			
W			"urinaly" 12+2,56		14,560			
W			"wc ženy" 24+4,72		28,720			
W			"varna" 75		75,000			
W			"zásobování" 18+7,32		25,320			
W			"sklad" 15+5,03		20,030			
W			"chladárna" 26+11,97		37,970			
W			"m.č.129" 21+10,62		31,620			
W			"m.č.125" 18+5,98		23,980			
W			"m.č.125" 12+4,48		16,480			
W			"chodba 123" 17+3,85		20,850			
W			ostění oken výměra nepočítána, v plochách neodpočítávání plochy oken					
W			"obložení stěn dřevěným obkladem, keramickým obkladem" - 93		-93,000			
W			Součet		566,180			
25	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	375,000	36,10	13 537,50	CS ÚRS 2021 02
W			90% plochy stěn, tak kde byl na stávajících stěnách tonovací odstín, celkem 3 x nátěr					
W			375		375,000			
W			Součet		375,000			
18	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	566,180	53,60	30 347,25	SOD
W			stěny - strop					
W			"jídlna" 89+56,3		145,300			
W			"vstup jídelna" 36+15,87		51,870			
W			"chodba 111" 28+6,34		34,340			
W			"kancelář" 29+6,33		35,330			
W			"šatna personal" 29+6,34		35,340			
W			"wc pers" 22+1,31+1,44		24,750			
W			"wc muži" 21+3,37+1,35+12		37,720			
W			"urinaly" 12+2,56		14,560			
W			"wc ženy" 24+4,72		28,720			
W			"varna" 75		75,000			
W			"zásobování" 18+7,32		25,320			
W			"sklad" 15+5,03		20,030			
W			"chladárna" 26+11,97		37,970			
W			"m.č.129" 21+10,62		31,620			
W			"m.č.125" 18+5,98		23,980			
W			"m.č.125" 12+4,48		16,480			
W			"chodba 123" 17+3,85		20,850			
W			ostění oken výměra nepočítána, v plochách neodpočítávání plochy oken					
W			"obložení stěn dřevěným obkladem, keramickým obkladem" - 93		-93,000			
W			Součet		566,180			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 3

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o, Chebská 204/71, K. Vary 360 06, IČ: 29113903

Investor: Město Luby Datum: 15.10.2021

Název akce: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech
Část 2 - Energetické úspory (projekt reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011744)

Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐
datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. , ze dne 31.3.2021 , tuto změnu
rozsahu díla:

Předmět změny:

ZL 8 - oprava prasklého portálu pod odhalení střešní konstrukce

ZL 16 - dodatečné montáže části krovu, doplnění námětek a lemování z fošen

ZL 17 - dotažení soklové části pod úroveň terénu z extrudovaného polystyrenu

ZL 18 - výměna krytiny a izolace plochých střech v úrovni 2 NP

ZL 19 – změna systému čerpadla v 1PP

ZL 20 - dodatečné stavební práce ve 4 NP, po odhalení skrytých konstrukcí **odstavec 6, § 222**

Popis a zdůvodnění změny:

ZL 8

1) - oprava prasklého portálu pod odhalení střešní konstrukce - **odstavec 6, § 222**

ZL 16

- dodatečné montáže části krovu, doplnění námětek a lemování z fošen **odstavec 6, § 222**

ZL 17

- dotažení soklové části pod úroveň terénu z extrudovaného polystyrenu **odstavec 6, § 222**

ZL 18

- výměna krytiny a izolace plochých střech v úrovni 2 NP **odstavec 6, § 222**

ZL 19

1) - změna systému čerpadla v 1PP



ZL 20

1) – dodatečné stavební práce ve 4 NP, po odhalení skrytých konstrukcí **odstavec 6, § 222**

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ
HEBIL

Stanovisko energetického specialisty:



Energomex s.r.o.

SOUHLASÍ

Uralská 6
160 00 Praha 6, IČ: 294 475 17
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 732 728 737

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 8,16,17,18,19,20
Zhotovitel:	KV Realinvest s.r.o, Chebská 204/71, K. Vary 360 06, IČ: 29113903	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kolář	
Datum:	15.10.2021	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZL 8 - oprava prasklého portálu pod odhalení střešní konstrukce

ZL 16 - dodatečné montáže části krovu, doplnění námětek a lemování z fošen

ZL 17 - dotažení soklové části pod úroveň terénu z extrudovaného polystyrenu

ZL 18 - výměna krytiny a izolace plochých střech v úrovni 2 NP

ZL 19 – změna systému čerpadla v 1PP

ZL 20 - dodatečné stavební práce ve 4 NP, po odhalení skrytých konstrukcí **odstavec 6, § 222**

Popis a zdůvodnění změny:

ZL 8

2) - oprava prasklého portálu pod odhalení střešní konstrukce - **odstavec 6, § 222**

ZL 16

- dodatečné montáže části krovu, doplnění námětek a lemování z fošen **odstavec 6, § 222**

ZL 17

- dotažení soklové části pod úroveň terénu z extrudovaného polystyrenu **odstavec 6, § 222**

ZL 18

- výměna krytiny a izolace plochých střech v úrovni 2 NP **odstavec 6, § 222**

ZL 19

- změna systému čerpadla v 1PP


ZL 20

– dodatečné stavební práce ve 4 NP, po odhalení skrytých konstrukcí **odstavec 6, § 222**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Počet připojených listů specifikací: Cena méněprací bez DPH: -221.640,60,- Kč	Počet připojených výkresů: Cena víceprací bez DPH: 644.970.21,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 423.329.61,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Vladimír VORM STAROSTA MĚSTA Datum: 22. 10. 2021	Podpis zmocněnce zhotovitele:  KV Realinvest s.r.o. Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvůr Tel.: 353 220 614, fax: 353 23 200 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz Datum: 15.10.2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VG744
Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

KSO:
Místo: Luby

Zadavatel:
Město Luby

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.10.2021

IČ:
DIČ: CZ00254053

IČ:
DIČ: 29113903
CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			423 329,61
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			423 329,61
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	423 329,61	88 899,22
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	512 228,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. Vladimír VORM
STAROSTA MĚSTA

22. 10. 2021



Zhotovitel

KVRealinvest s.r.o. -1-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VG744

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Místo: Luby

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		423 329,61	512 228,83
02.01.02	Stavební práce...	423 329,61	512 228,83
ZL 08	Stavební práce - oprava portálu	17 300,00	20 933,00
ZL 16	Stavební práce	60 202,28	72 844,76
ZL 17	stavební práce - sokl var vata 1m	120 000,00	145 200,00
ZL18	Ploché střechy v úrovni 2 NP var 2	153 536,87	185 779,61
ZL 19	stavební práce	18 514,60	22 402,67
ZL 20	Stavební práce	53 775,86	65 068,79
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		423 329,61	512 228,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt:

02.01.02 - Stavební práce...

Soupis:

ZL 08 - Stavební práce - oprava portálu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			17 300,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			17 300,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 300,00	21,00%	3 633,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	20 933,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL 08 - Stavební práce - oprava portálu

Místo:

Zadavatel: Město Luby

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021

Projektant:

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

17 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 300,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt:

02.01.02 - Stavební práce...

Soupis:

ZL 08 - Stavební práce - oprava portálu

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Město Luby

Projektant:

Zpracovatel: Viktor Geber

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 300,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 300,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 300,00

1	K	95396111R	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 1500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	760,00	7 600,00	
2	K	95396512R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 100 mm	kus	10,000	330,00	3 300,00	
3	K	95396512R1	Kotevní šrouby, podložky, malky - montáž	kus	10,000	640,00	6 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt:

02.01.02 - Stavební práce...

Soupis:

ZL 16 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				60 202,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				60 202,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	60 202,28	21,00%	12 642,48	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			72 844,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3
Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...
Soupis: ZL 16 - Stavební práce

Místo:
Zadavatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021
Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

60 202,28

PSV - Práce a dodávky PSV

60 202,28

762-R - Změna OSB desek na prkna Krov

-46 877,40

762 - Konstrukce tesařské

135 289,68

766 - Konstrukce truhlářské

-32 370,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 160,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

60 202,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3
 Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...
 Soupis: ZL 16 - Stavební práce

Místo: Město Luby
 Zadavatel: KV Realinvest s.r.o.
 Zhotovitel: Datum: 15.10.2021
 Projektant: Viktor Geber
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D	762-R	Změna OSB desek na prkna Krov					-46 877,40	
---	-------	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

14	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	-486,000	377,10	-183 270,60	SOD
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------	-----

P			Poznámka k položce: v základním rozpočtu chýbí položka k OSB - spojovací prostředky					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

15	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz II do 32 mm	m2	486,000	91,20	44 323,20	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

16	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	13,500	5 710,00	77 085,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

P			Poznámka k položce: 486/36= 13,5m3					
---	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

17	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	13,500	1 110,00	14 985,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

D	762	Konstrukce tesařské					135 289,68	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

12	K	762123210	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	244,180	149,00	36 382,82	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

P			Poznámka k položce: "montáž zarážecí fošny 40/240 pro polystyren podél celého obvodu - krov" 9,225+14,75+6,5+14,75+4,855+8+8+12,1 montáž vyrovnávacích fošen na ocelové krokve 40/240 "horní krokve" 5*4 "spodní krokve" 7*8 montáž fošen - lemování pro izolaci kolem střešních oken (5m na 1x okno 1,5+1,5+1+1) 18*5 Součet					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

13	M	60511135	řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m	m3	2,724	9 560,00	26 041,44	CS ÚRS 2021 02
----	---	----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

3	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	88,000	254,80	22 422,40	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

W			"montáž námětek na krokve" 88*1		88,000			
---	--	--	---------------------------------	--	--------	--	--	--

W			Součet		88,000			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

4	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,112	7 139,00	15 077,57	SOD
---	---	----------	---	----	-------	----------	-----------	-----

W			"námětky na krokve"		2,112			
---	--	--	---------------------	--	-------	--	--	--

W			0,1*0,24*88		2,112			
---	--	--	-------------	--	-------	--	--	--

W			Součet		2,112			
---	--	--	--------	--	-------	--	--	--

8	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	20,000	477,00	9 540,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

W			čelní římsa podél celého obvodu střechy		20,000			
---	--	--	---	--	--------	--	--	--

W			80*0,25		20,000			
---	--	--	---------	--	--------	--	--	--

W			Součet		20,000			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

9	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	22,000	333,00	7 326,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

W			20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		22,000			
---	--	--	---	--	--------	--	--	--

5	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,836	1 107,00	5 353,45	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně svorníků k provázání vaznic se zábieč. prvky na hlavních sloupkách					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

10	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	20,000	48,60	972,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

6	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	6,000	1 386,00	8 316,00	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

7	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	6,000	643,00	3 858,00	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

D	766	Konstrukce truhlářské					-32 370,00	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	------------	--

18	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	-18,000	1 680,00	-30 240,00	
----	---	-----------	---	-----	---------	----------	------------	--

P			Poznámka k položce: montáž vč. lemování se tvarované krytiny					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

19	K	766671031	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 114 x 140 cm	kus	-1,000	2 130,00	-2 130,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

P			odpočet ze ZL 6					
---	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

P			Poznámka k položce: montáž vč. lemování se tvarované krytiny					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

P			odpočet ze ZL 6					
---	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

D	783	Dokončovací práce - nátery					4 160,00	
---	-----	----------------------------	--	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	20,000	208,00	4 160,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"nátěr palubek" obvod římsy		20,000			
	W		20		20,000			
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt:

02.01.02 - Stavební práce...

Soupis:

ZL 17 - stavební práce - sokl var vata 1m

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			120 000,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			120 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 000,00	21,00%	25 200,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		145 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL 17 - stavební práce - sokl var vata 1m

Místo:

Zadavatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL 17 - stavební práce - sokl var vaťa 1m

Datum: 15.10.2021

Projektant:

Zpracovatel: Viktor Geber

Místo:

Zadavatel: Město Luby

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 000,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				120 000,00	
17	K	622221R	Montáž minerální vaty tl. 140 do výše 1 m od základací lišty	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: Demontáž stávajícího izolantu, včetně likvidace materiálu, montáž min vaty tl. 140mm, stěrku s perlínkou, montáž desek tl.20 mm, základací lišty, míř mříčkových omítky celkem 99m2</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt:

02.01.02 - Stavební práce...

Soupis:

ZL18 - Ploché střechy v úrovni 2 NP var 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			153 536,87
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			153 536,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 536,87	21,00%	32 242,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	185 779,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL18 - Ploché střechy v úrovni 2 NP var 2

Místo:

Zadavatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

	153 536,87
712 - Povlakové krytiny	47 974,49
713 - Izolace tepelné	51 108,49
762 - Konstrukce tesařské	13 282,68
764 - Konstrukce klempířské	41 171,21
94 - Lešení a stavební výtahy	2 200,00
997 - Přesun sutě	3 011,56

2) Ostatní náklady 0,00

Cellkové náklady za stavbu 1) + 2) 153 536,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL18 - Ploché střechy v úrovni 2 NP var 2

Místo:

Zadavatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

153 536,87

D 712		Povlakové krytiny		47 974,49				
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	47,355	13,60	644,03	CS ÚRS 2021 02
16	M	DEK.223010107 5	DEKPRIMER (bal/12l) - 33ks/pal.	litr	43,567	39,04	1 700,86	
W		47,355*0,92 'Přepočtené koeficientem množství		43,567				
1	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	47,355	200,00	9 471,00	CS ÚRS 2021 02
W		„plochá střecha v úrovni 2 NP		30,415				
W		"levá střecha" 8,69*3,5		16,940				
W		"pravá střecha" 4,84*3,5		47,355				
W		Součet						
2	M	DEK.101015119 2	ELASTEK 40 FIRESTOP červený (role/7,5m2)	m2	55,192	188,46	10 401,48	
W		47,355*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,192				
7	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	47,355	53,80	2 547,70	CS ÚRS 2021 02
8	M	DEK.101041001 2	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) G.B.	m2	55,192	138,16	7 625,33	
W		47,355*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,192				
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením v plné ploše	m2	47,355	114,00	5 398,47	CS ÚRS 2021 02
14	M	DEK.101030146 9	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	55,192	144,13	7 954,82	
W		47,355*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,192				
5	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	1,200	1 200,00	1 440,00	
6	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,200	659,00	790,80	

51 108,49

D 713		Izolace tepelné		51 108,49				
18	K	713141244	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu lehčeného nebo zdiva pro izolaci II přes 140 do 200 mm	m2	47,355	78,60	3 722,10	CS ÚRS 2021 02
9	K	713151157	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° II do 200 mm	m2	48,000	115,33	5 535,84	
W		48 *30*		48,000				
W		Součet		48,000				
10	M	713spec-001	izolační deska z pěnového polyisokyanurátové pěny II. 200 mm; hrana ve tvaru pero-drážka	m2	55,000	712,35	39 179,25	
W		55		55,000				
W		Součet						
11	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	2,000	831,92	1 663,84	
12	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	2,000	503,73	1 007,46	

13 282,68

D 762		Konstrukce tesařské		13 282,68				
23	K	762335132	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 na beton	m	27,060	103,00	2 787,18	CS ÚRS 2021 02
W		8,69*2		17,380				
W		4,84*2		9,680				
W		Součet		27,060				
24	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,700	8 970,00	6 279,00	CS ÚRS 2021 02
35	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	5,000	477,00	2 385,00	CS ÚRS 2021 02
36	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	5,500	333,00	1 831,50	CS ÚRS 2021 02
W		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500				

41 171,21

D 764		Konstrukce klempířské		41 171,21				
20	K	76400182R	Odranění 0,5 m krytiny odříznutím, pro montáž čela z trámů	m	16,000	300,00	4 800,00	
22	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	13,170	38,90	512,31	CS ÚRS 2021 02
W		8,69*4,48		13,170				
W		Součet		13,170				
27	K	764212664.STJ	Oplechování rovné okapové hrany plechem SATJAM PE 25 rš 330 mm	m	16,000	319,53	5 112,48	
W		10+6		16,000				
W		Součet		16,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	764214606.STJ	Oplechování horních ploch a atik bez rohů SATJAM PE 25 mechanicky kolvené rš 500 mm	m	27,530	766,82	21 110,55	
	W		"levá" 8,69+3,5+3,5		15,690			
	W		"pravá" 4,84+3,5+3,5		11,840			
	W		Součet		27,530			
29	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kolvené z Pz plechu rš 330 mm	m	13,530	327,00	4 424,31	CS ÚRS 2021 02
	W		"přední čelo" 8,69+4,84		13,530			
	W		Součet		13,530			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 200,00	
30	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,000	40,00	2 200,00	
	W		55		55,000			
	W		Součet		55,000			
	D	997	Přesun sutě				3 011,56	
31	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,000	79,61	318,44	
32	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	120,000	8,06	967,20	
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,000	81,18	324,72	
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,000	350,30	1 401,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt:

02.01.02 - Stavební práce...

Soupis:

ZL 19 - stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			18 514,60
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			18 514,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 514,60	21,00%	3 888,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		22 402,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL 19 - stavební práce

Místo:
Zadavatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021
Projeklant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

	18 514,60
1) Náklady ze soupisu prací	14 647,60
HSV - Práce a dodávky HSV	2 646,60
1 - Zemní práce	286,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín	7 065,00
8 - Trubní vedení	4 650,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 867,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 867,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	
	0,00
2) Ostatní náklady	
	18 514,60
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL 19 - stavební práce

Místo:

Zadavatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 514,60

14 647,60

2 646,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,200	967,00	2 127,40	CS ÚRS 2021 02
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	2,200	236,00	519,20	CS ÚRS 2021 02

286,00

D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,200	130,00	286,00	

7 065,00

D	8		Trubní vedení					
4	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	12,000	335,00	4 020,00	CS ÚRS 2021 02
5	M	WVN.VP403033 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 32x3,0 100m BC, včetně kolen a spojek	m	12,180	250,00	3 045,00	

P
W
Poznámka k položce:
Trubka dvouvrstvá PE 100 RC, hladká; použil pro vodovody, modrá barva - SDR11 32x3,0 100m
12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

12,180

4 650,00

D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
6	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,000	4 650,00	4 650,00	
W			"průraz do šachty" 0,3			0,300		
W			"průraz stěnou" 0,7			0,700		
W			Součet			1,000		

3 867,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení					
7	K	72499001R	Dodávka mobilního čerpadla do akumulací nádrže vč. příslušenství	ks	-1,000	6 000,00	-6 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - referenční výrobek například: Mobilní ponorné čerpadlo Gardena 4700/2 inox automatic - 30 bm prodlužovací kabel min. CYKY 3x2,5 neopren/guma, krytí IP 44 (do vlhka) - 30 bm zahradní hadice vč. koncovek a příslušenství min. 3/4"

8	K	72499002R	Dodávka a montáž zahradní vodárny, včetně příslušenství	ks	1,000	9 867,00	9 867,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
odávka a montáž zahradní vodárny, včetně příslušenství (domácí vodárna 50L 1100W 8M/50M 06790

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt:

02.01.02 - Stavební práce...

Soupis:

ZL 20 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

IČ:

DIČ:

00254053

CZ00254053

IČ:

DIČ:

29113903

CZ29113903

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			53 775,86
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			53 775,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 775,86	21,00%	11 292,93
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		65 068,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL 20 - Stavební práce

Místo:

Zadavatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 15.10.2021

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

	53 775,86
1) Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	42 601,86
31 - Zdi pozemních staveb	186,99
62 - Úprava povrchů vnějších	33 218,02
96 - Bourání konstrukcí	1 036,90
997 - Přesun sutě	8 159,95
PSV - Práce a dodávky PSV	11 174,00
764 - Konstrukce klempířské	11 174,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 775,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech - změna stavby č. 3

Objekt: 02.01.02 - Stavební práce...

Soupis: ZL 20 - Stavební práce

Datum: 15.10.2021

Místo:

Projektant:

Zadavatel: Město Luby

Zpracovatel: Viktor Geber

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							53 775,86	

Náklady soupisu celkem

53 775,86

42 601,86

D HSV Práce a dodávky HSV

186,99

D 31 Zdi pozemních staveb

3	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,042	4 452,19	186,99	
	W		"4 NP dozdní alik		0,042			
	W		0,7*0,2*0,3		0,042			
	W		Součet					

33 218,02

D 62 Úprava povrchů vnějších

14	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	344,500	29,09	10 021,51	
15	M	590514760	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	364,725	63,60	23 196,51	

1 036,90

D 96 Bourání konstrukcí

6	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,000	518,45	1 036,90	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

8 159,95

D 997 Přesun sutě

7	K	997002511	Vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,000	79,61	398,05	
8	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	75,000	8,06	604,50	
9	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,000	81,18	405,90	
12	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,000	350,30	1 751,50	

11 174,00

D PSV Práce a dodávky PSV

11 174,00

D 764 Konstrukce klempířské

11 174,00

13	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	15,100	740,00	11 174,00	CS ÚRS 2021 02
	W		výměna parapetů na stávající plastová okna 1 NP (výměna kvůli navýšení o izolant)		15,100			
	W		15,1		15,100			
	W		Součet					

0,00

D 767 Konstrukce zámečnické

4	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg	kg	0,000	67,10	0,00	
5	M	130108180	ocel profilová UPN 120 jakost 11 375	t	0,000	25 400,00	0,00	