



DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO ze dne 18.1.2021

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Trnovany

Se sídlem: Trnovany 37, 412 01 Litoměřice

IČ: 00556220

bankovní spojení: číslo účtu: 37025471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Bc. Martina Čechová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, Děčín I, PSČ: 405 02

IČ: 25042751 DIČ : CZ25042751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1142

bankovní spojení: č.ú.: 2572360297/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

bankovní spojení: č.ú.: 2654920227/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

bankovní spojení: č.ú.: 345172/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Petr Podrazil, výkonný ředitel

jednající ve věcech technických: Petr Kapic, vedoucí závodu 01 a následně jmenovaný operativní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

SE DOHODLI NA UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVBU „TRNOVANY – PŘÍSTUPOVÁ CESTA“ V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

článek II. Specifikace díla se mění takto:

- 2.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací na základě požadavku objednatele. Tyto práce byly oceněny a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Rozsah prací je dán Změnovým listem č. 2, který je součástí tohoto dodatku.

článek V. Cena za dílo, platební podmínky se mění takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	973.145,35 Kč
DPH 21 % ve výši	204.360,52 Kč
Celková cena včetně DPH	1.177.505,87 Kč



Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny a nadále v platnosti.


Příloha: Změnový list č. 2

V Trnovanech, dne *25.10.2021*


.....
objednatel



V Děčíně, dne *25.10.2021*


.....
zhotovitel



CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 321002S - TRNOVANY					
Stavba: 321002 - Trnovany - přístupová cesta					
03 - DODATEK Č.2					
001 - HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce - 1 - Zemní práce					
001	001	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	20,000 M2	100,00	2 000,00
002	002	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	20,000 M2	100,00	2 000,00
003	003	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	0,000 M3	55,00	0,00
004	004	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	317,310 M3	100,00	31 731,00
005	005	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	317,310 M3	35,00	11 105,85
006	006	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	8,000 M3	75,00	600,00
007	007	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	317,310 M3	225,00	71 394,75
008	008	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	0,000 M3	190,00	0,00
009	009	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	94,860 T	150,00	14 229,00
010	010	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	50,000 M2	30,00	1 500,00
011	011	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	0,000 M2	45,00	0,00
012	012	zemina pro terénní úpravy - ornice	0,000 T	650,00	0,00
013	013	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	0,000 M2	45,00	0,00
014	014	osivo směs travní parková okrasná	0,000 KG	200,00	0,00
015	015	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	563,500 M2	25,00	14 087,50
016	016	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m ² hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	50,000 M2	20,00	1 000,00
017	017	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	0,000 M2	5,00	0,00
018	018	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m ²	0,000 M3	300,00	0,00
019	019	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	0,000 M3	500,00	0,00
Součet za 1 - Zemní práce - 1 - Zemní práce					149 648,10
2 - Zakládání - 2 - Zakládání					
020	020	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	1,320 M3	1 200,00	1 584,00
021	021	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1.2 š do 2,5 m	53,000 M2	40,00	2 120,00
022	022	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m ²	58,300 M2	35,00	2 040,50
Součet za 2 - Zakládání - 2 - Zakládání					5 744,50
5 - Komunikace pozemní - 5 - Komunikace pozemní					
023	023	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	23,700 M2	150,00	3 555,00
024	024	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	523,050 M2	200,00	104 610,00
025	025	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	523,050 M2	289,00	151 161,45

1
fc

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
026	026	Kladení dlažby z kostek betonových na MC tl 50 mm	523,050 M2	290,00	151 684,50
027	027	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	10,000 M2	280,00	2 800,00
028	028	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní	464,850 M2	360,00	167 346,00
029	029	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm červená	58,200 M2	420,00	24 444,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní - 5 - Komunikace pozemní					605 600,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
030	030	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	3,000 M2	500,00	1 500,00
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a o:					1 500,00
8 - Trubní vedení - 8 - Trubní vedení					
031	031	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	2,000 KUS	1 890,00	3 780,00
032	032	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3,000 KUS	1 060,00	3 180,00
Součet za 8 - Trubní vedení - 8 - Trubní vedení					6 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
033	033	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	122,000 M	250,00	30 500,00
034	034	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	0,000 M	440,00	0,00
035	035	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	6,000 M	150,00	900,00
036	036	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	107,000 M	180,00	19 260,00
037	037	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	9,000 M	440,00	3 960,00
038	038	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	17,000 M	210,00	3 570,00
039	039	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	17,000 M	150,00	2 550,00
040	040	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	100,000 M	105,00	10 500,00
041	041	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	563,500 M2	55,00	30 992,50
042	042	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	0,000 M	115,00	0,00
043	043	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	0,000 M	95,00	0,00
044	044	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	98,000 M	80,00	7 840,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					110 072,50
96 - Bourání konstrukcí - 96 - Bourání konstrukcí					
045	045	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	563,500 M2	30,00	16 905,00
Součet za 96 - Bourání konstrukcí - 96 - Bourání konstrukcí					16 905,00
997 - Přesun sutě - 997 - Přesun sutě					
046	046	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	210,240 T	55,00	11 563,20
047	047	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	822,610 T	10,00	8 226,10

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
048	048	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	0,000 T	160,00	0,00
Součet za 997 - Přesun sutě - 997 - Přesun sutě					19 789,30
998 - Přesun hmot - 998 - Přesun hmot					
049	049	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	239,000 T	75,00	17 925,00
Součet za 998 - Přesun hmot - 998 - Přesun hmot					17 925,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce - VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce					
050	050	Vytyčení IS	1,000 KUS	10 000,00	10 000,00
051	051	Geodetické práce při provádění stavby	1,000 KUS	8 000,00	8 000,00
Součet za VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce - VRN1 - Průzkumné, geodetické					18 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště - VRN3 - Zařízení staveniště					
052	052	Zařízení staveniště	1,000 KUS	6 000,00	6 000,00
053	053	Dopravní značení na staveništi	1,000 KUS	5 000,00	5 000,00
Součet za VRN3 - Zařízení staveniště - VRN3 - Zařízení staveniště					11 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost - VRN4 - Inženýrská činnost					
054	054	Zkoušky a ostatní měření	1,000 KUS	10 000,00	10 000,00
Součet za VRN4 - Inženýrská činnost - VRN4 - Inženýrská činnost					10 000,00
Celkem 001 - HSV - Práce a dodávky HSV					973 145,35
CELKEM 03 - DODATEK Č.2					973 145,35

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	973 145,35	204 360,52	1 177 505,87	41
CELKEM		973 145,35	204 360,52	1 177 505,87	

1
101