

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD/2021/007

(dále též „SoD“)

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Město Kaznějov

Se sídlem: Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

IČ: 00257893

zastoupený:

Mgr. Eva Šimlová, starostka města, tel. +420 373332163, e-mail: simlova@kaznejov.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Se sídlem: Líšťany 11, 330 35 Líšťany

IČ: 26021471

DIČ: CZ26021471

zastoupený:

Radek Kamínek, tel. +420 60273534, e-mail: stavitelstvi.kaminek@seznam.cz

Oddíl I.

Předmět dodatku č. 3 k SOD

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.5.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky (stavby) „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě“, doplněná, resp. upravená Dodatkem č. 1 k SoD ze dne 2.6.2021 a Dodatkem č. 2 k SoD ze dne 30.11.2021.

II. Změna SOD

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu a ceny díla v návaznosti na skutečné provedení stavby na změně smlouvy, a to následovně:

- II.1. Odstavec 1 pododdílu I. Předmět SoD Oddílu I. Předmět SoD a doba plnění, cena díla se v části podrobně specifikující předmět díla doplňuje o větu:

Rozsah díla se tímto Dodatkem č. 3 upravuje v souladu se Změnovým listem č. 1 obsahujícím změny č. 1 – 4, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 3.

II.2. Odstavec 1 pododdílu III. Cena za dílo Oddílu I. Předmět SoD a doba plnění, cena díla se mění a nově zní následovně:

Původní cena díla dle SoD	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Lesní ulice - neuznatelné náklady	344 714,39	72 390,02	417 104,41
Lesní ulice - uznatelné náklady	413 223,06	86 776,84	499 999,90
ulice K Doubravě, I. etapa - neuznatelné náklady	1 858 769,82	390 341,66	2 249 111,48
ulice K Doubravě, I. etapa - uznatelné náklady	2 540 745,18	533 556,49	3 074 301,67
ulice K Doubravě, II. etapa - neuznatelné náklady	1 242 071,66	260 835,05	1 502 906,71
ulice K Doubravě, II. etapa - uznatelné náklady	3 389 496,85	711 794,34	4 101 291,19
Původní cena díla celkem	9 789 020,96	2 055 694,40	11 844 715,36

Přehled Změn č. 1 - 4	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Změna č. 1 VÍCEPRÁCE Lesní ulice - uznatelné náklady	220 645,93	46 335,65	266 981,58
Změna č. 2 VÍCEPRÁCE ulice K Doubravě, I. etapa - neuznatelné náklady	5 130,40	1 077,38	6 207,78
Změna č. 3 VÍCEPRÁCE ulice K Doubravě, I. etapa - uznatelné náklady	3 400,00	714,00	4 114,00
Změna č. 4 VÍCEPRÁCE ulice K Doubravě, II. etapa - uznatelné náklady	35 508,32	7 456,75	42 965,07
VÍCEPRÁCE celkem	264 684,64	55 583,78	320 268,42
Změna č. 1 MĚNĚPRÁCE Lesní ulice - uznatelné náklady	-147 552,75	-30 986,08	-178 538,83
Změna č. 3 MĚNĚPRÁCE ulice K Doubravě, I. etapa - uznatelné náklady	-12 300,00	-2 583,00	-14 883,00
Změna č. 4 MĚNĚPRÁCE ulice K Doubravě, II. etapa - uznatelné náklady	-35 737,20	-7 504,81	-43 242,01
MĚNĚPRÁCE celkem	-195 589,95	-41 073,89	-236 663,84
Změny dle Změnového listu č. 1 (č.1 - č.4) celkem	69 094,69	14 509,89	83 604,58

Nová cena díla dle tohoto Dodatku č. 3 k SoD	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Lesní ulice - neuznatelné náklady	344 714,39	72 390,02	417 104,41
Lesní ulice - uznatelné náklady	486 316,24	102 126,41	588 442,65
ulice K Doubravě, I. etapa - neuznatelné náklady	1 863 900,22	391 419,04	2 255 319,26
ulice K Doubravě, I. etapa - uznatelné náklady	2 531 845,18	531 687,49	3 063 532,67
ulice K Doubravě, II. etapa - neuznatelné náklady	1 242 071,66	260 835,05	1 502 906,71
ulice K Doubravě, II. etapa - uznatelné náklady	3 389 267,97	711 746,28	4 101 014,25
Nová cena díla dle tohoto Dodatku č. 3 k SoD celkem	9 858 115,66	2 070 204,29	11 928 319,95

Oddíl II.

Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD/2021/007 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 k SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 3 k SoD je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný Dodatek č. 3 k SoD má platnost originálu.
4. Přílohu k tomuto Dodatku č. 3 tvoří Změnový list č. 1 s položkovým soupisem změn č. 1 – č. 4.

V Kaznějově 17.12.2021

V Líštanech 17.12.2021



Mgr. Eva Šimlová
starostka města
(objednatel)

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Líštany 11, 330 35 Líštany
IČO: 26021471
DIČ: CZ26021471 (4)

Radek Kamínek
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě			
Objekt:	SO 110 Komunikace			
Objednatel:	Město Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov			
Zhotovitel:	Stavatelství Kamínek s.r.o., Líštiny 11, 330 35 Líštiny			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň			
Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 611 71 344			
Popis změny:	SO 110 - Komunikace_02 Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY: ZMč. 1: Z důvodu stávajících konstrukčních vrstev komunikace a před stavbou provedené rekonstrukce vodovodu bylo rozhodnuto o změně technického provedení povrchů v Lesní ulici. Jedná se o provedení živiničných vrstev celoplošně v mocnosti 100 mm a vyrovnaní podkladu vrstvou ŠD. [méněpráce/vícepráce] SO 110 - Komunikace_03 Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY: ZMč. 2: Jedná se o provedení zvětšené výměry kačírku u nového plotu, který při zpracování DSPS nebyl realizován. Zaznamenáno v DSPS. [vícepráce] SO 110 - Komunikace_04 Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY ZMč. 3: Vzhledem ke klimatickým podmínkám při pokládce živiničných směsí bylo rozhodnuto o nerealizaci infiltračního postřiku a dále bylo nutné vzhledem k před stavbou provedené rekonstrukci vodovodu výškově upravit hrnečky od ovládacích armatur, které byly při rekonstrukci vodovodu doplněny. [méněpráce/vícepráce] SO 110 Komunikace_06 Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY ZMč. 4: [méněpráce/vícepráce]			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 - změny de minimis a dle § 100 ZZVZ		
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápis z KD, DSPS,		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)	9 789 020,96 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	9 789 020,96 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH	9 858 115,65 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH	11 928 319,94 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-195 589,95 Kč	69 094,69 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	264 684,64 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Radek Kamínek		STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o. Líštiny 11, 330 35 Líštiny IČO: 250 21 471	
	TDS: Karel Kotrc		DIČ: CZ260 21 471	
	Projektant: Ing. Bohumil Fröhlich		MENE S.R.O. INDUSTRY ② Lobežská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344	
	Objednatel: Renata Dobrá			
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.1			

MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PSČ 331 51

MĚSTO KAZNĚJOV
KAZNĚJOVSKÝ ÚŘAD
KAZNĚJOV

Rekapitulace změn stavby: Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě- Změnový list č. 1 (Dodatek č. 3)

Dodatek č. 3 - Změna 1-4

Objednatel	Číslo Změny	VCP	Odpočty	Součet
město Kaznějov	1 - SO110_ Lesní UN	220 645,93	-147 552,75	73 093,18
	2 - SO110_ 1.etapa NN	5 130,40	0,00	5 130,40
	3 - SO110_ 1.etapa UN	3 400,00	-12 300,00	-8 900,00
	4 - SO110_ 2.etapa UN	35 508,32	-35 737,20	-228,88
		264 684,64	-195 589,95	69 094,69

 **DS control s.r.o.**
 Úřadu 413/1, 318 00 Píseň
 IČ: 066 14 761
 Tel.: 737 923 274

 **STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.**
 Lištany 11, 330 35 Lištany
 IČO: 26021474
 DIČ: CZ26021471 ④

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 1											
Název díla:			Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubřavě								
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlil množství	cena měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně	rozdlil celk. ceny Kč	
SO 110 - Komunikace_02 Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY											
7	573231108	Podstřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	240,000	0,000	-240,000	13,00	3 120,00	0,00	-3 120,00	
14	573111111	Podstřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 0-190-190	m2	190,000	0,000	-190,000	49,00	9 310,00	0,00	-9 310,00	
15	565175111	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 obalované kamenivem střednězrně - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 100 mm 0-100-190	m2	190,000	0,000	-190,000	590,00	112 100,00	0,00	-112 100,00	
16	573231108	Podstřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 0-190-190	m2	190,000	0,000	-190,000	13,00	2 470,00	0,00	-2 470,00	
29	113154123	Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez plekátů v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm 210-390-180	m2	390,000	210,000	-180,000	59,00	23 010,00	12 390,00	-10 620,00	
30	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy do 50 mm 90-20-170 = -100	m2	170,000	70,000	-100,000	49,00	8 330,00	3 430,00	-4 900,00	
33	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 0-20-20	m2	20,000	0,000	-20,000	20,00	400,00	0,00	-400,00	
37	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 položky č. 29 a 30 26,77+8,925-66,68 = -30,885	t	66,580	35,695	-30,885	150,00	9 987,00	5 354,25	-4 632,75	
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:											-147 552,75

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč	
SO 110 - Komunikace_02 Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY											
N1	565145111	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	0,000	439,000	439,000	367,00	0,00	161 113,00	161 113,00	
N2	564481111	Podklad ze šlekovité ŠD tl 50 mm	m2	0,000	360,000	360,000	59,60	0,00	21 456,00	21 456,00	
5	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdlí strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím 439-190=260	m2	190,000	439,000	249,000	13,00	2 470,00	5 707,00	3 237,00	

IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

STAVITELSKÝ KAMÍNEK s.r.o.
Lány 1330, Lány
IČ: 260 21 471
DIČ: CZ26021471

13	56485111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm 240-190=50	m2	190,000	240,000	50,000	125,00	23 750,00	30 000,00	6 250,00
17	577144121	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhuštění tl. 50 mm 439-240-190=9	m2	190,000	199,000	9,000	329,00	62 510,00	65 471,00	2 961,00
31	113107162	Odstátní podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 460-70-170=360	m2	170,000	520,000	350,000	34,00	5 780,00	17 680,00	11 900,00
35	997221551R	Vodorovná doprava sutí ze syklých materiálů dle možnosti zhotovitele p.č. 29 210*0,05*2,55= 28,77 - p.č. 30 70*0,05*2,55= 8,925 - p.č. 31 520*0,15*1,8= 140,4 - p.č. 33 0 - Součet: 28,77+8,925+140,4 = 176,095 - 119,28 = 56,815	t	119,280	176,095	56,815	95,00	11 331,60	16 729,03	5 397,43
38	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 položky č. 31 a 33 140,4+0,52,7 = 87,7	t	52,700	140,400	87,700	95,00	5 006,50	13 338,00	8 331,50
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										220 645,93
Celkový rozdíl proti SoD celkem Kč:										73 093,18

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Pízeň
IČ: 066 14 / 61
Tel.: 737 923 274

STAVITELSTVÍ KAMENK s.r.o.
Lišany 18, 350 05 Lišany
IČO: 260 214 71
DIČ: CZ260 214 71

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 2										
Název díla:			Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě							
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace_ 03 Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - letapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY										
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace_ 03 Rekonstrukce komunikace k Doubřavě v Kaznějově - letapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY										
19	571908111	Kryt vyzdívaným dekoračním kamenivem (kačílkem) tl. 200 mm	m2	9,000	30,200	21,200	242,00	2 178,00	5 130,40	5 130,40
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										5 130,40
Celkový rozdíl proti SoD celkem Kč:										5 130,40

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

IČ: 066 14 761

Tel.: 737 923 274

STAVITELSTVÍ KAMINEK s.r.o.

Lištany 11, 380 35 Lištany

IČ: 240 00 000

DIČ: CZ260 21 471

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 4											
Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě											
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
SO 110 Komunikace_06 Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY											
27	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	1 030,000	0,000	-1 030,000	13,00	13 390,00	-13 390,00	-13 390,00	
28	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 90 mm	m ²	1 030,000	1 002,000	-28,000	524,00	539 720,00	-14 672,00	-14 672,00	
29	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	1 024,400	984,000	-40,400	13,00	13 317,20	-525,20	-525,20	
30	57744121	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z neomodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1. po zhuštění tl. 50 mm	m ²	1 024,400	1 002,400	-22,000	325,00	332 930,00	-7 150,00	-7 150,00	
Rozdíl proti SoD celkem Kč:											-35 737,20
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
SO 110 Komunikace_06 Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY											
86	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením korytnice, šoupátka nebo hydriantů bez úprav amatur	kus	1,000	19,000	18,000	850,00	850,00	12 750,00	12 750,00	
38	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	352,000	414,400	62,400	256,00	90 112,00	15 974,40	15 974,40	
39	59245020	dlažba betonová tl.80mm přírodní	m ²	38,256	42,683	6,427	234,00	8 483,90	1 503,92	1 503,92	
N1	R	Vybourání stávajícího konusu, likvidace	kus	0,000	1,000	1,000	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	
N2	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,000	1,000	1,000	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	
N3	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x80x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	0,000	1,000	1,000	2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00	
Rozdíl proti SoD celkem Kč:											35 508,32
Celkový rozdíl proti SoD celkem Kč:											-228,88

