Lic zateplení přesahuje hranici pozemku cca o 50mm
Nutná Dohoda.

V rozsahu přístavku provedeno případné zateplení
po dohodě s majitelem pozemku

Úprava schodů a podlahy na +0,600

půdní schody
EW 15 DP3

Zahrádka
14.72 m2

EW 30DP3

EW 30DP3

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VODOMĚRNÁ SESTAVA

PE 50x3 mm

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV.VÝŠKA [m]
1.01	Vnější schodiště	9	-
1.02	Vnější schodiště	10,13	3,09
1.03	Vnější rampa	9	-
1.04	Vnější ochoz	9,27	2,76
1.05	Vnější ochoz	25,5	2,76
1.06	Zádveří	8,51	2,76
1.07	Zádveří	4,96	3,40
1.08	Rampa	6,6	3,90 - 3,51
1.09	Šatna	6,78	3,01
1.10	Síň	257,18	3,90/3,40
1.11	Jeviště	78,16	3,615-4,795
1.12	WC, Úklid	5,32	2,40
1.13	Kulisy	6,89	2,675
1.14	Ochoz	72,68	3,01
1.15	Výčep	40,44	3,01
1.16	Chodba	18,19	2,50
1.17	WC Invalid.	3,38	2,50
1.18	Rozvodna	2,4	2,50
1.19	WC Ž	11,3	2,50
1.20	Úklid	2,15	2,50
1.21	Nápoje	7,14	2,50
1.22	Přístup do suterénu	2,62	-
1.23	Šatna obsluha	9,03	2,40
1.24	WC M	14,56	2,40
1.25	Schodišťový prostor	10,86	3,03 - 5,60
1.26	Komora	5	3,03 - 1,40
1.27	Svislá plošina	2,42	-
1.28	Předsíň	4,37	2,60
1.29	Kuchyně	12,19	2,60
1.30	Pokoj	13,8	2,60
1.31	Koupelna	4,32	2,60
1.32	Komora	1,46	2,60
1.33	Úklid pro bar	2,09	2,40
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	675,81	

LEGENDA

VNITŘNÍ ROZVODY

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – SVODNÉ POTRUBÍ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA POŽÁRNÍ

VENKOVNÍ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- PITNÁ VODA

LEGENDA

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U UMYVADLO 50 cm
- Ui UMYVADLO ZDRAVOTNÍ
- WC ZÁVĚSNÝ KLOZET
- WCi ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
- P ODSÁVACÍ URINÁL S RADAROVÝM SENZOREM
- D DŘEZ
- VL VÝLEVKA
- H POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ ĎN 19/20

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant: ING. DVOŘÁKOVÁ
Projektant:
Vedoucí zakázky: ING. DUŠEK
Technická kontrola:
Měřítko: 1:50

LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V HÁJKU ČP. 20 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
OBSAH: PŮDORYS 1NP - KANALIZACE, VODOVOD
OBJEDNATEL: Obec Hájek
STAVEBNÍK:

Počet A4: 16
Stupeň projektu: DPS
Datum dokončení: 04/2020
Číslo zakázky: 9182-26
Číslo archivu: BPO 0-105839
Pořadové číslo: 7