STŘECHA

301 PLOŠINA VENKOVNÍCH JEDNOTEK VZT

PŮDORYS

ŘEZ

PŮDORYS KOTVENÍ

CELKOVÁ HMOTNOST PLOŠINY: 320,0KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
NOSNÁ KONSTRUKCE NÁTĚR DLE ČSN PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3, ŽIVOTNOST VYSOKÁ
HORNÍ ROŠT ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ ROŠTU (Z VÝROBY)



ROZSAH SKLADBY STŘECHY ST1A

CHARAKTERISTIKA STŘECHY:

FOLIOVÁ PVC KRYTINA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU
KOTVENÍ FOLIE U ATIK BUDE REALIZOVÁNO PROSTŘEDNICTVÍM POPLASTOVANÝCH SYSTÉMOVÝCH ÚHELNÍKŮ
UKONČENÍ KRYTINY U ATIK A OKAPNÍCH ROVIN BUDE NA POPLASTOVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVCÍCH
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VYPALOVACÍM LAKEM
PROSTUPY STŘECHOU POTRUBÍ VZT, ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A POD BUDOU OPRACOVÁNY
PŘEDVYROBENÝMI TVAROVKAMI Z PVC FOLIE
STŘECHA BUDE OSAZENA 2 KS HAVARIJNÍCH PŘEPADŮ
V MÍSTĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO POHYBU ÚDRŽBY NA ZAŘÍZENÍ VZT BUDE ZÁKLADNÍ FOLIOVÁ STŘECHA DOPLNĚNA
DALŠÍ FOLIOVOU VRSTVOU S PROTISMYKOVOU ÚPRAVOU – viz SKLADBA ST1A

RAVAL projekt v.o.s.
KOLLÁROVA 24, 301 00 PLZEŇ
IČ: 49194852
EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Valko	VYPRACOVAL: Václav Lang		
OBEC: TŘEMOŠNÁ	KRAJ: PLZEŇSKÝ		
INVESTOR: MĚSTO TŘEMOŠNÁ, Sídliště 992, 330 01 Třemošná			
ARCHITEKT:			
STAVBA: NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ TŘEMOŠNÁ Mládežníků 869, Třemošná D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST		FORMÁT:	
		DATUM:	11.2019
		STUPEŇ:	DUR, DSP, DPS
		Č. ZAKÁZKY:	117/2019
		MĚŘÍTKO:	
OBSAH: STŘECHA		ČÁST:	PŘÍLOHA: 06