

Seznam vlastníků parcel a budov, která mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s dotčenými parcelami včetně parcel dotčených, v k.ú. Horní Bříza. Podpisem souhlasím s rekonstrukcí stavby, jak je uvedeno v situačním výkresu.

	par. č. (plocha)	dotčení	vlastník parcely, adresa	druh pozemku
DOTČENÁ PARCELA	st. 513/1 (1386 m2)	vnitřní rekonstrukce stavby č. pop. 365	Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 33012 Horní Bříza	zastavěná plocha a nádvoří)
	2009/1	tukový lapol		ostatní plocha
SOUSEDNÍ PARCELY	2007		Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 33012 Horní Bříza	ostatní plocha
	1761/40			ostatní plocha
	1808/2			ostatní plocha

PŘEDMĚTEM NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI JE:

SO 01 - klub HB - kulturní a společenské zařízení:
- kompletní nová elektroinstalace v budově
- vnitřní stavební obnova (nové povrchy)
- rekonstrukce kuchyně a toalet
- aktualizované požární řešení budovy
- návth vzduchotechniky

SO 02 - Lapák tuků

Pro odpadní vody z kuchyňské části objektu - tukové vody, bude vytvořena samostatná kanalizační větev, která povede přes lapač tuků. Z lapače tuků budou předčištěné vody odtékat do stávající splaškové kanalizace. Je navržen lapač tuků OTP-7. Lapač tuků bude umístěn v chodníku před východní stranou objektu. Tuková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci - kamenina DN 200 pře navrtávací odbočkový pas DN 150.

SÍTĚ STÁVAJÍCÍ
- TEPLOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL - CETIN
- KANALIZACNÍ SPLAŠKOVÝ ŘAD
- VODOVODNÍ ŘAD
- PLYNOVOD STL - ŘAD

SÍTĚ NAVRŽENÉ
- KANALIZACE TUKOVÁ - venkovní
- LAPAČ TUKŮ

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ
- HRANICE PARCEL
- 390/78 PARCELNÍ ČÍSLO
- VSTUP DO OBJEKTU
- OBJEKTY DOTČENÉ REKONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- TRAVNATÉ PLOCHY
- ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE

Ing. Suchý - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Suchý		
Vypracoval :	Ing. Jaroslav Suchý		
Objednatel - Investor :	Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza		
Místo stavby :	č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza		
Akce : **KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace a stavební obnova**		Stupeň : DSP	Číslo paré :
		Datum : 07/2021	
		Č. zakázky : 2117/1	
Profese : (část)	Situační výkresy	Formát : A3	
Obsah přílohy :	Katastrální situační výkres	Měřítko : 1:500	Č. výkresu : **C.2a)**