

STÁVAJÍCÍ STAV


ŘEZ C-C'



**Legenda konstrukcí:**  
■ - stávající stavební konstrukce  
■ - nové stavební konstrukce  
■ - nové zařízení nábytku, VZT a gastro vybavení  
Výpis gastro zařízení je v samostatné příloze PD.

NOVÉ KONSTRUKCE

ŘEZ C-C'



NAVRŽENÉ NOVÉ OBKLADY STĚN

- V1 - nová malba
- V2 - nový keramický obklad
- V3 - nové lamelové akustické panely - šterbinový rezonátor (deskové obložení s mezerou a minerální vatou jako podklad)
- V4 - nové vinylové obložení
- V5 - vícevrstvý dekorativní systém na bázi přírodních minerálních a organických produktů
- V6 - akustické desky z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem, kombinace s vatou?
- V7 - epoxidový nátěr na beton

NAVRŽENÉ NOVÉ POVRCHY STROPU

- S1 - malba, odstranění staré malby, 15% plochy nová vysrápková omítka
- S2 - minerální podhled kazetový 600x600 mm se zvukově pohltivými deskami
- S3 - akustický podhled - děrované desky tl. 12,5mm s černou tkaninou
- S4 - renovace stávajícího SDK podhledu - broušení, kytování a nová malba
- S5 - nový bezesparý SDK podhled

±0,000 = čistá podlaha 1NP - vstupní hala

**In g. Such ý - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Profese : D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Výkres : 20) Řez C-C stávající a nové kce

Místo stavby : č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza

Akce :

**KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace a stavební obnova**

Formát : A2

Měřítko : 1:100