

Vážení,

dovolte mi zveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## DOTAZ 1:

V technické zprávě se uvádí, že nová plastová okna a dveře budou zasklená izolačními dvojskly. Na výkresu č. 011 – Pohledy je vyznačeno jedno okno a dvoje dveře. Na výkresech půdorysů je jedno okno a jedny dveře. Ve výkazu výměr je položka číslo 114 a 115 montáž a dodávka vchodových dveří dřevěných plných s nadsvětlíkem. Prosím upřesnit co platí.

## ODPOVĚĎ:

Došlo k částečné úpravě PD - úprava pohledu.

Došlo k úpravě výkazu výměr.

5	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	4,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	W		0,9*2,75*2		4,950			
	W		<b>Součet</b>		<b>4,950</b>			
114	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

## DOTAZ 2:

V zadaném výkazu výměr obj. 05 – Větrání nesouhlasí položky s výkresem č. D.1.4.1 – 013 a 014. talířové ventily 23,- kusů + 240 metrů potrubí nebo axiální ventilátor SILENT 100 + POTRUBÍ SPIRO DN 100a125 11+5 metrů. Digestoř 1 kus není ve výkazu.

## ODPOVĚĎ:

Došlo k úpravě výkazu výměr.

1	K	644941111_R	Osazování digestoře V=250 m3/h	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	55341410_R	<i>digestoř V= 250 m3/h, led osvětlení, regulovatelný odtah, energetická třída A, hlučnost max. 60 dB</i>	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
9	K	751322012	Montáž axiální. Ventilátoru 8W/230V	kus	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
10	M	42972202	<i>axiální ventilátor 8 W/230 V s tlumičem hluku</i>	kus	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	17,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
12	M	42981097	<i>trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm</i>	m	11,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
13	M	42981097_R	<i>trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm</i>	m	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
14	M	42981097_R2	<i>trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, kruhové koleno 90</i>	m	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
15	M	42981097_R3	<i>výfukový kus - střešní- DN 100</i>	Ks	3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
16	M	42981097_R4	<i>T-KUS DN100/125</i>	Ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
17	M	42981097_R5	<i>výfukový kus - střešní- DN 125</i>	Ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

### DOTAZ 3:

V zadaném výkazu výměr chybí položky na stěhování a uskladnění vnitřního zařízení mateřské školy.

### ODPOVĚĎ:

Došlo k úpravě výkazu výměr.

2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: Uvažováno s buňkami pro stavbyvedoucího (10měsíců), dělníky (10měsíců) a 2 x sklady (10 měsíců). V ceně zahrnuta dovoz, montáž, pronájem a demontáž a odvoz staveništní buňky.								

### DOTAZ 4:

V zadaném výkazu výměr je pol. č.47 – demontáž původního zastropení topného kanálu 183,92 m2 a dále pol. č. 6 – zpětná montáž zastropení topného kanálu pouze 91,96 m2 (polovina)?

### ODPOVĚĎ:

Došlo k úpravě výkazu výměr.

6	K	444125001.R01	Montáž ŽB desek hmotnosti do 1 t	m2	339,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	W		zpětná montáž zastropení topného kanálu					
	W		339		339,000			
	W		Součet		339,000			
47	K	963015111.R01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t pro další použití	m2	339,000	0,00	0,00	
	W		demontáž původního zastropení topného kanálu					
	W		339		339,000			
	W		Součet		339,000			

### DOTAZ 5:

V zadaném výkazu výměr jsou pol. č. 177-182 nátěry zámečnických konstrukcí. Tato položka obsahuje ve výkazu výměr 335 m2 nátěru oplocení. Oplocení je prorostlé živým plotem. Jestli se bude nátěr provádět, je nutné odstranit živý plot.

### ODPOVĚĎ:

Došlo k úpravě výkazu výměr.

183	K	783301401_R	Očištění zámečnických konstrukcí od dřevin a náletů	m2	421,483	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-------------	---	----	---------	------	------	----------------

### DOTAZ 6:

Jelikož není možnost vystěhovat celou MŠ, aby mohli být prováděny stavební práce v souběhu, navrhuje rozdělit akci na etapy. Vhodné by bylo posunout termín zahájení a dokončení. Požadovaných 5 měsíců je nereálné.

### ODPOVĚĎ:

Zadavatel rozděluje předmět plnění na dvě etapy a nově stanovuje termín plnění.

### Rozdělení na etapy:

V první etapě se budou stavební úpravy týkat hospodářského a jednopodlažního pavilonu.

Ve druhé etapě se budou stavební úpravy dvoupodlažního pavilonu a spojovací jednopodlažní chody.

**Nový termín plnění:**

První etapa bude provedena v termínu: 12/2022 – 03/2023

Druhá etapa bude provedena v termínu: 05/2023 – 09/2023

Po ukončení první etapa, bude tato etapa ve stavu předčasného užívání stavby.

Zadavatel přikládá upravenou zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo, ve kterých jsou červeně označené změny.

**Informace:**

Zadavatel ve výkazu výměr upřesnil požadavky na chladničku a domácí myčku.

**Jedná se o tyto přílohy:**

*PŘÍLOHY\_K VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1*

**Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 10. 2022 8:00.**

Jménem zadavatele  
Michaela Maxová, ARTENDR