

PROJEKT Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a Dolní Pochlovice – Opravy MK“

Obchodní soubor / Section:

ZMĚNOVÝ LIST č. / CHANGE ORDER No.: 1 Zhotovitel / Contr.: VHS.s.r.o. Dne / Date: 19.12.2021
Investor Město Kynčperk

1 Obsah změny / Description of change

Stručný popis předkládané změny projektu

- 01 žabí klapka
výtok dešťové kanalizace do řeky
- 05 výkop a zásyp provizorně
pro veřejnou dopravu přes zimní období
- 06 napojení dešťových svodů část veřejná
nutnost napojení dešťových svodů ze zadních částí domů
- 07 odečtení R materiálu
použití materiálu v majetku investora

2 Přehled nákladů (všechny sumy netto CZK) / Summary of costs (netto value in CZK)

Cena tohoto změnového listu 124 192,36 Kč bez DPH

3 Dopad na změnu termínů / Time fall to the date of the end

Popsat dopad na termíny příp. "Ne"

4 Dopad změny na projekt / Fall to the projekt

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" změny budou zaznamenány do DSPS

6) Dopad na užívání / Fall to the use

Popsat dopad na užívání příp. "Ne"

7) Poznámka, komentáře / Note, commentary

Schválení do / Approving till:

| Jméno / Name | Datum / Date | Schválení / Approving | Honorář / Fee |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Jiří Hojka Jiří Buble | | | |

Rozdělovník / Distribution

- Investor / Investor
- Uživatel / User
- PS / Projekt manager
- Architekt / Architect
- TDI / Site manager
- Zhotovitel

Schválení investorem
Approving by investor

Datum / Date

Podpis / Signature

Ing. TOMAŠ PVOZODA, Starosta
Schváleno RM 33/2022
dne 9.2.2022

Město Kynčperk
Městský úřad
Kynčperk 100
370 01 Kynčperk
IČO: 002 300 100
DIČ: CZ002300100

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: ZBV 1 - část město Kynšperk

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 16.12.2021

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 192,36

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 291 878,38 | 61 294,46 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 185 486,82

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: ZBV 1 - část město Kynšperk

Místo: Datum: 16.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 124 192,36 | 185 486,82 |
| 01 | žabí klapka | 31 240,00 | 37 800,40 |
| 05 | výkop a zásyp provizorně | 83 843,01 | 101 450,04 |
| 06 | napojení dešťových svodů část veřejná | 64 163,80 | 77 638,20 |
| 01 | č.p.554 | 7 738,74 | 9 363,88 |
| 02 | č.p. 682 | 18 528,07 | 22 418,96 |
| 03 | č.p. 516 | 37 896,99 | 45 855,36 |
| 02 | odečtení R materiálu | -55 054,45 | -66 615,88 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

01 - žabi klapka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 240,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 31 240,00 | 21,00% | 6 560,40 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

37 800,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

01 - žabí klapka

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 240,00

HSV - Práce a dodávky HSV

31 240,00

8 - Trubní vedení

31 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

01 - žabí klapka

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kod | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 31 240,00 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 31 240,00 | |
| D | | 8 | Trubní vedení | | | | 31 240,00 | |
| 1 | K | 891425321 | Montáž zpětných klapek DN 500 | kus | 1,000 | 4 760,00 | 4 760,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 2 | M | 42285010 | klapka koncová zpětná na PVC a PE-HD odpadní potrubí PE-HD DN 500 | kus | 1,000 | 26 480,00 | 26 480,00 | CS ÚRS 2021 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

05 - výkop a zásyp provizorně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

251 529,03

DPH základní
snižená

Základ daně

251 529,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

52 821,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

304 350,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

05 - výkop a zásyp provizorně

Místo:

Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

251 529,03

HSV - Práce a dodávky HSV

251 529,03

1 - Zemní práce

218 797,43

5 - Komunikace pozemní

32 731,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

05 - výkop a zásyp provizorně

Místo:

Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | 33,33% |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 251 529,03 | 83 843,01 Kč |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 251 529,03 | 83 843,01 Kč |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 218 797,43 | |
| 5 | K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 302,750 | 250,00 | 75 687,50 | 25 229,17 Kč |
| | | W | 173*2,5*0,7 | | 302,750 | | | |
| 1 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 302,750 | 31,50 | 9 536,63 | 3 178,88 Kč |
| 4 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 605,500 | 80,60 | 48 803,30 | 16 267,77 Kč |
| | | W | 302,75*2 | | 605,500 | | | |
| 3 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 605,500 | 62,00 | 37 541,00 | 12 513,67 Kč |
| 2 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 302,750 | 156,00 | 47 229,00 | 15 743,00 Kč |
| | | W | 173*2,5*0,7 | | 302,750 | | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 32 731,60 | |
| 7 | K | 564951413 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm sleva 20 % | m2 | 432,500 | 75,68 | 32 731,60 | 10 910,53 Kč |
| | | W | 173*2,5 | | 432,500 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

01 - č.p.554

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 738,74

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 7 738,74 | 21,00% | 1 625,14 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

9 363,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

01 - č.p.554

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 738,74

HSV - Práce a dodávky HSV

7 738,74

123 - Měněpráce

-3 238,30

8 - Trubní vedení

10 977,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

01 - č.p.554

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 7 738,74 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 7 738,74 | |
| D | | 123 | Měněpráce | | | | -3 238,30 | |
| 1 | M | 286111061 | trubka kanalizační PVC-U DN160 SN 12 | m | -7,000 | 292,60 | -2 048,20 | |
| 4 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | -7,000 | 133,00 | -931,00 | |
| 2 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | -1,000 | 214,00 | -214,00 | |
| 3 | M | 286115041 | redukce kanalizační PVC-U 160/110 SN 12/16 | kus | -1,000 | 45,10 | -45,10 | |
| D | | 8 | Trubní vedení | | | | 10 977,04 | |
| 5 | K | 871360320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 sleva 20 % | m | 7,000 | 121,60 | 851,20 | CS VHS_URS 2021 01 |
| 6 | M | 28617027 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 sleva 20 % | m | 7,105 | 1 168,00 | 8 298,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | 7*1,015 Přepočtené koeficientem množství | | 7,105 | | | |
| 7 | K | 877365221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 sleva 20 % | kus | 2,000 | 362,40 | 724,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| 8 | M | 28611399 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° sleva 20% | kus | 1,000 | 725,60 | 725,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| 9 | M | 28611512 | redukce kanalizační PVC 250/200 sleva 20% | kus | 1,000 | 376,80 | 376,80 | CS ÚRS 2021 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

02 - č.p. 682

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 528,07

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 18 528,07 | 21,00% | 3 890,89 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

22 418,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

02 - č.p. 682

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 528,07

HSV - Práce a dodávky HSV

18 528,07

1 - Zemní práce

8 932,67

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

931,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

8 659,50

998 - Přesun hmot

4,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

02 - č.p. 682

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 18 528,07 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 18 528,07 | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 8 932,67 | |
| 5 | K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 9,100 | 250,00 | 2 275,00 | |
| | | W | 7*1*1,3 | | 9,100 | | | |
| 6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 9,100 | 31,50 | 286,65 | |
| 13 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5,950 | 218,00 | 1 297,10 | |
| | | W | 9,1-(6,3/2) | | 5,950 | | | |
| 14 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m | m3 | 29,750 | 19,80 | 589,05 | |
| | | W | 5,95*5 | | 29,750 | | | |
| 11 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 9,100 | 62,00 | 564,20 | |
| 15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 5,950 | 16,70 | 99,37 | |
| | | W | 5,95 | | 5,950 | | | |
| 16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 10,115 | 100,00 | 1 011,50 | |
| | | W | 5,95*1,7 | | 10,115 | | | |
| 9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 6,300 | 156,00 | 982,80 | |
| | | W | 9,1-2,1-0,7 | | 6,300 | | | |
| 10 | M | 58331200 | šterkopísek netříděný zásypový | t | 5,355 | 150,00 | 803,25 | |
| | | W | 6,3/2*1,7 | | 5,355 | | | |
| 7 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m | m3 | 2,100 | 156,00 | 327,60 | |
| | | W | 7*1*0,3 | | 2,100 | | | |
| 8 | M | 58337331 | šterkopísek frakce 0/22 | t | 3,570 | 195,00 | 696,15 | |
| | | W | 2,1*1,7 | | 3,570 | | | |
| D | | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku | | | | 931,00 | |
| 17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,700 | 1 330,00 | 931,00 | |
| | | W | 7*1*0,1 | | 0,700 | | | |
| D | | 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných | | | | 8 659,50 | |
| 1 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 7,000 | 133,00 | 931,00 | |
| 2 | M | 286111061 | trubka kanalizační PVC-U DN160 SN 12 | m | 7,000 | 292,60 | 2 048,20 | |
| 3 | K | 877395221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousé DN 400 | kus | 1,000 | 826,00 | 826,00 | |
| 4 | M | 286114101 | odbočka kanalizační PVC 400/150/45° SN 12/16 | kus | 1,000 | 4 854,30 | 4 854,30 | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 4,90 | |
| 18 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0,100 | 49,00 | 4,90 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

03 - č.p. 516

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 896,99

DPH základní
snížená

Základ daně
37 896,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 958,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 855,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

03 - č.p. 516

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 896,99

HSV - Práce a dodávky HSV

37 896,99

1 - Zemní práce

17 220,44

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

1 729,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

13 220,20

89 - Ostatní konstrukce

5 720,00

998 - Přesun hmot

7,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

06 - napojení dešťových svodů část veřejná

Soupis:

03 - č.p. 516

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 37 896,99 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 37 896,99 | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 17 220,44 | |
| 1 | K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 17,900 | 250,00 | 4 475,00 | |
| | W | | 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | 13*1*1,3 | | 16,900 | | | |
| | W | | Součet | | 17,900 | | | |
| 2 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 17,900 | 31,50 | 563,85 | |
| 3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11,700 | 218,00 | 2 550,60 | |
| | W | | 6,2+1,3+4,2 | | 11,700 | | | |
| 4 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m | m3 | 58,500 | 19,80 | 1 158,30 | |
| | W | | 11,7*5 | | 58,500 | | | |
| 5 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 11,700 | 62,00 | 725,40 | |
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 11,700 | 16,70 | 195,39 | |
| 7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 19,890 | 100,00 | 1 989,00 | |
| | W | | 11,7*1,7 | | 19,890 | | | |
| 8 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 12,400 | 156,00 | 1 934,40 | |
| | W | | 17,9-4,2-1,3 | | 12,400 | | | |
| 9 | M | 58331200 | šterkopisek netříděný zásypový | t | 10,540 | 150,00 | 1 581,00 | |
| | W | | 12,4/2*1,7 | | 10,540 | | | |
| 10 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4,200 | 156,00 | 655,20 | |
| | W | | 13*1*0,3+0,3 | | 4,200 | | | |
| 11 | M | 58337331 | šterkopisek frakce 0/22 | t | 7,140 | 195,00 | 1 392,30 | |
| | W | | 4,2*1,7 | | 7,140 | | | |
| D | | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku | | | | 1 729,00 | |
| 12 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného | m3 | 1,300 | 1 330,00 | 1 729,00 | |
| | W | | 13*1*0,1 | | 1,300 | | | |
| D | | 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných | | | | 13 220,20 | |
| 18 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 13,000 | 140,00 | 1 820,00 | |
| 20 | M | 286111071 | trubka kanalizační PVC-U DN 200 SN 12 | m | 13,000 | 410,30 | 5 333,90 | |
| 15 | K | 877395221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousóse DN 400 | kus | 1,000 | 826,00 | 826,00 | |
| 16 | M | 286114101 | odbočka kanalizační PVC 400/150/45° SN 12/16 | kus | 1,000 | 4 854,30 | 4 854,30 | |
| 19 | K | 877355221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousóse DN 200 | kus | 1,000 | 386,00 | 386,00 | |
| D | | 89 | Ostatní konstrukce | | | | 5 720,00 | |
| 21 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 1,000 | 1 330,00 | 1 330,00 | |
| 22 | M | 59223852 | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | kus | 1,000 | 219,00 | 219,00 | |
| 23 | M | 59223857 | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm | kus | 1,000 | 278,00 | 278,00 | |
| 24 | M | 59223854 | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | |
| 25 | M | 59223864 | prstěnek pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,000 | 146,00 | 146,00 | |
| 26 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 | 564,00 | 564,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 27 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400 | kus | 1,000 | 1 170,00 | 1 170,00 | |
| 28 | M | 55242320 | <i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>1 813,00</i> | <i>1 813,00</i> | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 7,35 | |
| 17 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0,150 | 49,00 | 7,35 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

02 - odečtení R materiálu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-55 054,45

DPH základní
snižená

Základ daně

-55 054,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-11 561,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

-66 615,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt:

02 - odečtení R materiálu

Místo:

Datum: 16.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-55 054,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZBV 1 - část město Kynšperk

Objekt: **02 - odečtení R materiálu**

Místo: Datum: 16.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -55 054,45 | |
| 1 | M | 58981156 | recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál | t | -140,130 | 265,00 | -37 134,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| 2 | K | 11 | doprava 16 km tam a zpět Cheb obalovna | km | -448,000 | 40,00 | -17 920,00 | |