

Vážení,

dovolte mi zveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

DOTAZ 1:

Prosíme o doložení schémat Rozvaděčů RH elektroměr , R1 1n.p. , R2 2n.p..

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 2:

V rozpočtu je položka dodávka rozvaděčů a montáž rozvaděče 10 ks
Prosíme o upřesnění a případné doplnění.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 3:

V rozpočtu je položka demontáže rozvaděčů 10 ks
Prosíme o prověření a doplnění.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 4:

V technické zprávě -Hromosvod

Ochrana objektu proti atmosférickému přepětí byla realizována prostřednictvím pasivního hromosvodu. V rámci rekonstrukce nebude dotčena.

Hromosvodná soustava musí být vytvořena tak, aby splňovala platné normy ČSN.

Uzemnění

Celková zemnicí soustava bude revizním technikem zkontrolována metodou měření zemního odporu u stávajícího zemnicího pásu.

Prosíme o objasnění a případné doložení PD k hromosvodu a zemnění a případné doplnění dalších položek k realizaci hromosvodu a zemním pracem.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 5:

V rozpočtu položka 49 *svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1600mm*

Jsou uvedena svítidla zářivková ale kniha svítidel uvádí svítidla led prosíme o upřesnění.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 6:

V projektu jsou zakresleny Svítidla které nejsou ani počtem ani typem zapsány v rozpočtu ani ve specifikaci svítidel jako např. v technické zprávě se N.O. údajně neřeší ale ve schématu jsou nakreslena ale nejsou v rozpočtu .To samé je i s ostatním osvětlením . Proto prosíme o prověření a doplnění případně vysvětlení.

Svítidla

Nouzové svítidlo CYKY 3x1.5 32 min. 1H, S PIKTOGRAMEM

Světelný vývod nástěnný CYKY 3x1.5 21 LED 12W

Svítidlo 1 CYKY 3x1.5 6 LED 36W, IP65

Svítidlo 2 CYKY 3x1.5 19 LED 20W

Svítidlo 3 CYKY 3x1.5 30 LED 50W, UČEBNY

Svítidlo 4 CYKY 3x1.5 69 LED 33W

Svítidlo 6 CYKY 3x1.5 23 LED 10W

nástěnné svítidlo LED, min. IP44 CYKY 3x1.5 7 LED 15W

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 7:

V PD je ovládání svítidel pomocí pohyb. Čidel ve výkazu není položka mat. a montáž.

Prosíme o doplnění

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 8:

V tech. Zprávě se pojednává o realizaci pospojení dle normy ,ale v rozpočtu jsme nenašli materiál ani montáže. Např. vodiče žz na pospojení , svorky na pospojení topení či bojlerů, Krabici a svorkovnici eps HOP

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 9:

Prosíme o prověření zda v budově nemá být total stop tlačítko pro vypnutí objektu v případě potřeb Hasičů.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 10:

Případně prosíme o překontrolování rozpočtu a jeho množství položek.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

DOTAZ 11:

Prosím o sdělení zda bude akce hlášena na TIČR – jestli ano prosím doplnit položku do zadaného výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Akce nebude hlášena na TIČR.

DOTAZ 12:

Elektroinstalace – slaboproud

D		742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00				Poznámky
66	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	900,000	0,00	0,00	
67	M	34571356	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE</i>	<i>m</i>	<i>945,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Chránička je 100-120mm HDPE – skutečně ji máme dodat v takovém množství?</i>
VV		900*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		945,000				
68	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	40,000	0,00	0,00	
69	M	34571457	<i>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem</i>	<i>kus</i>	<i>40,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
70	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	900,000	0,00	0,00	
71	M	34121002	<i>kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 1x2x0,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>1 080,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
VV		900*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 080,000				

72	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	¹ 700,000	0,00	0,00	
73	M	34121070	<i>kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 25x2x0,5mm²</i>	m	² 040,000	0,00	0,00	<i>Nechápu, na co je takový kabel 25x2x0,5 potřeba – je ho 2040m !!!</i>

VV

1700*1,2 'Přepočtené
koeficientem množství

²
040,000

74	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	² 500,000	0,00	0,00	
75	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	0,00	0,00	
76	M	59081416	<i>ústředna EPS adresná analogová, 4 kruhové linky, malá skříň</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Chybí TZ od EPS. Pokud má být analogová ústředna, potřebuji technickou zprávu, jaká mají být ovládaná zařízení, jak se má systém chovat.</i>
77	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	20,000	0,00	0,00	
78	M	59081430	<i>hlásič kouře optický konvenční</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Na analogovou ústřednu nelze připojit konvenční hlásiče</i>
79	K	742430001	Montáž projektoru a držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu	kus	5,000	0,00	0,00	Projektory a držák bude někdo dodávat?
80	K	742430011	Montáž elektrického plátna na zeď	kus	5,000	0,00	0,00	Plátna někdo dodá? Pak potřebuji vědět, jak jsou velká, jsou s el. pohonem nebo mechanická?
81	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	1,099	0,00	0,00	

Ve VV v položkách EPS nejsou žádné sirény, žádná signalizace. Není TZ, tak nevíme nic.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a TECHNICKÁ ZPRÁVA – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.

Jedná se o tyto přílohy:

PŘÍLOHY_K VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Jménem zadavatele

Michaela Maxová, ARTENDR