

DODATEK č. 3

ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5030013729/550
Telefon: 286 003 511
Datová schránka: 4indfqd

(dále jen "zhotovitel")

Dotatkem č. 3 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.12.2021 na dílo „**Rekonstrukce ulice Palackého, II. etapa**“ následovně:

v článku 5 – Cena díla, se mění:

	Cena díla dle SoD	změna ceny díla	nová cena díla
Cena bez DPH	10.920.032,69 Kč	-732 320,61 Kč	10 187 712,08 Kč
DPH 21%	2 293 206,86 Kč	-153 787,33 Kč	2 139 419,54 Kč
Cena včetně DPH	13 213 239,55 Kč	-886 107,94 Kč	12 327 131,62 Kč

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1 a 2 Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 21/522/2022 ze dne 29.9.2022

Přílohy:

- Rekapitulace změnových listů
- Změnové listy č. 1-3


Za objednatele:

V Jáchymově dne 3. 10. 2022


.....
Ing. Bronislav Grulich
starosta města *


Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 5. 10. 2022


.....
COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič – ředitel oblasti Západ



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (62)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Rekapitulace změnového listu:




Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 01 - Odpočet přeložky plynovodu ve staničení 0,582-0,751 (realizováno v 1. etapě z roku 2020-21); Připočet stmelaných a nestmelaných vrstev komunikací v místě přeložek ostatních přeložek	-770 820,61 Kč
Celkem	-770 820,61 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 10.920.032,69,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	10 920 032,69 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	230 765,60 Kč	2,11%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-1 001 586,21 Kč	9,17%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	-770 820,61 Kč	
Celkem	10 149 212,08 Kč	11,28%

Objednatel:

Ing. Bronislav Grulich starosta
 Bc. Karla Bláhová vedoucí odboru hospodářsko-správního
 Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele

Projektant:


Daniela Dariusová, DiS projektant

AZ Consult, spol. s r.o.
 Klíšská 1334/12
 400 01 Ústí nad Labem - centrum
 IČO 445 67 430



Zhotovitel:

Predrag Mitrovič ředitel oblasti Západ





COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (62)
 Tel.: 420 286 003 511
 www.colas.cz

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 01

Název stavby: **REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA**

Objednatel: **Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622**

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005**

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

Celkem					-770 820,61
Vícepráce					230 765,60
Méněpráce					-1 001 586,21

Změnový list č. 01 - Odpočet přeložky plynovodu ve staničení 0,582-0,751 (realizováno v 1. etapě z roku 2020-21); Přípočet stmelových a nestmelových vrstev komunikací v místě přeložek ostatních přeložek

-770 820,61

113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	137,600	30,67	4 220,19
113107245	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	111,800	88,59	9 904,36
113154353	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	154,800	143,52	22 216,90
564861111	Podklad ze šterkodití SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	68,800	280,12	19 272,26
564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	68,800	217,41	14 957,81
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m ²	111,800	553,75	61 909,25

REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	154,800	21,38	3 309,62
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	154,800	401,27	62 116,60
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	59,718	6,16	367,86
997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 194,360	3,70	4 419,13
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,068	5,97	388,46
997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 301,360	3,58	4 658,87
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem	t	84,882	211,25	17 931,32
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	39,904	87,50	3 491,60
119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, imenovitě syřlosti DN do 200 mm	m	-12,000	417,50	-5 010,00
119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	-8,000	341,25	-2 730,00
120001101	Příplatek k cenám vykopavek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	-20,000	606,25	-12 125,00
133301101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	-34,560	193,15	-6 675,26

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	-10,368	55,19	-572,21
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-12,480	149,64	-1 867,51
132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	6,240	256,63	1 601,37
132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-56,320	197,46	-11 120,95
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	-16,896	43,88	-741,40
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-63,000	157,50	-9 922,50
151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-63,000	94,50	-5 953,50
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-112,000	181,25	-20 300,00
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-109,600	338,75	-37 127,00
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-109,600	47,50	-5 206,00
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny	m3	-9,300	98,82	-919,03
171201201	Nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-9,300	84,71	-787,80
121101101	Uložení sypaniny na skládky Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-6,900	270,65	-1 867,49

REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
181301101	Rozprostření a urovňání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	-69,000	35,40	-2 442,60
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovinně nebo na svahu do 1:5	m ²	-69,000	35,43	-2 444,67
00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,725	120,50	-207,86
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	-74,800	285,56	-21 359,89
583439321	Štěrkodíř, fr. 0-22 - zásyp, zhuťnění, hmotnost	t	-137,560	465,00	-63 965,40
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítem	m ³	-26,40	263,20	-6 948,48
583373020	Štěrkopísek (A3), fr. 0-8 - obsyp, zhuťnění, hmotnost	t	-50,16	496,25	-24 891,90
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-208,24	437,50	-91 105,00
451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m ³	-13,20	1 625,00	-21 450,00
899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	-104,00	8,94	-929,76
899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	-2,00	1 732,50	-3 465,00
230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	-46,00	257,50	-11 845,00
230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	-58,00	205,00	-11 890,00
230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	-46,00	410,00	-18 860,00
230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	-56,00	301,25	-16 870,00
230200117s	Nasunutí potrubní sekce do chráničky O 160, vč. vystředění, utěsnění	m	-4,00	2 225,00	-8 900,00
230220011R	Montáž orientačního sloupku PE	ks	-2,00	920,00	-1 840,00
2	Trubka PE - těžká řada (SDR 11) Ø 63x5,8mm, PE 100	m	-51,00	357,50	-18 232,50
4	Trubka PE - těžká řada (SDR 11) Ø 32x3,0mm, PE 100	m	-60,00	122,50	-7 350,00
5	Trubka PE - chránička (SDR 26) Ø 160xmm, PE 100	m	-4,00	621,25	-2 485,00

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
7	PE koleno - 30o f 63 (PE100)	ks	-1,00	3 990,00	-3 990,00
9	Elektro PE koleno - 45o f 63 (PE100)	ks	-6,00	936,25	-5 617,50
11	Elektro PE koleno - 90o f 63 (PE100)	ks	-4,00	928,75	-3 715,00
13	Elektro PE koleno - 90o f 32 (PE100)	ks	-12,00	551,25	-6 615,00
15	Elektrospojka f 63 (PE100)	ks	-8,00	377,50	-3 020,00
17	Elektrospojka f 32 (PE100)	ks	-8,00	220,00	-1 760,00
18	Elektro T kus f 63/63/63 (PE100)	ks	-1,00	915,00	-915,00
20	ElektroTkus přípojkový f 32/63 (PE100)	ks	-2,00	1 825,00	-3 650,00
22	Elektrovičko f 32 (PE100)	ks	-8,00	385,00	-3 080,00
24	Přechodka zemní f 63/DN50 (PE100)	ks	-6,00	1 106,25	-6 637,50
26	Přechodka zemní f 32/DN25 (PE100)	ks	-8,00	622,50	-4 980,00
27	Přechodka zemní f x/DNx (PE100)	ks	-1,00	3 575,00	-3 575,00
30	Orientační sloupek PE s patkou	ks	-2,00	2 312,50	-4 625,00
230210013	Montáž opláštění ruční ovínem páskou za studena 2 vrstvy	m2	-2,00	1 771,25	-3 542,50
31	Izolační páska zastudena	m	-40,00	840,00	-33 600,00
230210012	Montáž opláštění ruční natavením zesíleným	m2	-1,00	1 712,50	-1 712,50
32	Izol. Páska tepelněmršť. (tvarovky-navrt.)	m	-15,00	701,25	-10 518,75
33	Navrtávací přípojkový ocel. Tkus DN25-32	ks	-7,00	5 557,50	-38 902,50
34	Redukce ocel. L245NE-ME DN 80/50	ks	-1,00	295,00	-295,00
35	Redukce ocel. L245NE-ME, DN 65/50	ks	-4,00	271,25	-1 085,00
36	Redukce ocel. L245NE-ME DN 32/25	ks	-2,00	170,00	-340,00
37	Redukce ocel. L245NE-ME DN dle DN stáv. Přípojky/25	ks	-1,00	575,00	-575,00
38	Oblouk K, 1,5D, L245NE-ME DN 50	ks	-1,00	3 387,50	-3 387,50
39	Oblouk K, 1,5D, L245NE-ME DN 25	ks	-2,00	2 112,50	-4 225,00
40	Dno klenuté,L245NE-ME DN65-80(dle DN)	ks	-1,00	426,25	-426,25
230021058	Montáž trub.dílů přívař.do 1kg DN 65-80	ks	-6,00	565,00	-3 390,00
230021040	Montáž trub.dílů přívař.do 1kg do DN 50	ks	-6,00	460,00	-2 760,00
41	Napojení signal.vodiče na stáv.ocel.potrubi	kpl.	-8,00	1 062,50	-8 500,00
42	Napojení signal. vodiče na stáv.vodič	ks	-6,00	481,25	-2 887,50
Dod.	Signalizační vodič CU.Y. 2,5 mm2	m	-50,00	32,50	-1 625,00
Dod..3	Zabalování potrubí DN 65-80 oboustran.dvojité (vč. navazání tvarovek a vývodů)	kpl.	-6,00	29 750,00	-178 500,00

REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Dod..6	Propojení a odpojení plynovodů DN 65-80,vč.propoj. přesouvacích kusů a přísluř.	ks	-4,00	19 875,00	-79 500,00
Dod..8	Propojení a odpojení přípojek do DN 40 vč.propoj. přesouvacích kusů a přísluř.	ks	-3,00	10 375,00	-31 125,00
Dod..9	Napojení a zrušení bypasu na PE vč.tvar. (napojení, odpojení - zaslepení)	kpl.	-3,00	7 875,00	-23 625,00
230230021S	Provedení hlavní tlakové zkoušky vč. bypas,	m	-110,00	160,00	-17 600,00
Dod..11	Příprava TZ vč. potřeb. tvarovek a napojení	kpl.	-3,00	687,50	-2 062,50
43	Proměření vodiče	kpl.	-3,00	1 250,00	-3 750,00
44	Geodetické zaměření	kpl.	-3,00	7 625,00	-22 875,00
45	Revize zařízení	kpl.	-3,00	2 437,50	-7 312,50
46	Technické práce (doklady-přejímka-ostat.)	kpl.	-0,50	9 750,00	-4 875,00

OREKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Specifikace:

ZMĚNA V PROVEDENÍ MIKROZÁPOR

Název stavby:

REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA

Objednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV

Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,

IČ: 00254622

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

IČ 44567430

Specifikace a odůvodnění změny:

S ohledem na situaci na trhu se stavebním materiálem, zhotovitel požádal o záměnu projektem navržené trubkové záporny za záporny profilu HEB. Projektantem odsouhlaseno. Změna nemá vliv na cenu díla

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 02 - Změna v provedení mikrozápor	0,00 Kč
Celkem	0,00 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 10.920.032,69,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	10 920 032,69 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	230 785,60 Kč	2,11%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-1 001 586,21 Kč	9,17%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	-770 820,61 Kč	
Celkem	10 149 212,08 Kč	11,29%

Objednatel:

Ing. Bronislav Grulich starosta

Bc. Karla Bláhová vedoucí odboru hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele

Projektant:

Daniela Dariusová, DiS projektant

Zhotovitel:

Predrag Mitrović ředitel oblasti Západ


 AZ Consult, spol. s r.o.
 Mlýnská 1334/12
 400 01 Ústí nad Labem - centrum
 IČO 445 67 430



COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (62)
 Tel.: 420 286 003 511
 www.colas.cz

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 02Název stavby: **REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA**

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

Celkem					0,00
Vícepráce					0,00
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 02 - Změna v provedení mikrozápor					0,00

Předmětem změny je úprava popisu položky. Výměra ani cena položek není měněna. Změna realizována s ohledem na situaci na trhu se stavebním materiálem

Původní popis položek					
224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m			
28311112R	Zřízení ocelových, trubkových zápor svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m			
140110665	Zápora z trubky ocelové 89 x 10 mm vč. všech úprav	m			
283131112R	Zřízení hlav trubkových zápor namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus			
224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m			
28311112R	Zřízení ocelových, trubkových zápor svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m			
140110665	Zápora z trubky ocelové 89 x 10 mm vč. všech úprav	m			
283131112R	Zřízení hlav trubkových zápor namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus			
224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m			
28311112R	Zřízení ocelových, trubkových zápor svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m			

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
140110665	zápora z trubky ocelové 89 x 10 mm vč. všech úprav	m			
283131112R	Zřízení hlav trubkových zápor namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus			
Nový popis položek					
224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV - změna popisu na: Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 200 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m			
283111112R	Zřízení ocelových, trubkových zápor svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m			
140110665	zápora z trubky ocelové 89 x 10 mm vč. všech úprav - změna popisu na: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	m			
283131112R	Zřízení hlav trubkových zápor namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm - změna popisu na: Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus			
224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV - změna popisu na: Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 200 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m			
283111112R	Zřízení ocelových, trubkových zápor svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m			
140110665	zápora z trubky ocelové 89 x 10 mm vč. všech úprav - změna popisu na: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	m			
283131112R	Zřízení hlav trubkových zápor namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm - změna popisu na:	kus			
224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV - změna popisu na: Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 200 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m			
283111112R	Zřízení ocelových, trubkových zápor svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m			
140110665	zápora z trubky ocelové 89 x 10 mm vč. všech úprav - změna popisu na: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	m			
283131112R	Zřízení hlav trubkových zápor namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm - změna popisu na:	kus			
224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV - změna popisu na: Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 200 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m			

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
28311112R	Zřízení ocelových, trubkových zápor svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm - změna popisu na: Zřízení ocelových zápor svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m			
140110665	zápora z trubky ocelové 89 x 10 mm vč. všech úprav - změna popisu na: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	m			
283131112R	Zřízení hlav trubkových zápor namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm - změna popisu na: Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus			

OREKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

<u>Specifikace:</u>	ZMĚNA VÝZTUŽE - SO 201.C
---------------------	---------------------------------

Název stavby: **REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA**

Objednatel: **MĚSTO JÁCHYMOV**

Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČ: 00254622

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČ: 72256583

Projektant: **AZ Consult spol. s r.o.**

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 44567430

Specifikace a odůvodnění změny:

S ohledem na situaci na trhu se stavebním materiálem, zhotovitel požádal o záměnu projektem navržené výztuže ze sítí svařovaných za výztuž tyčovou.

Byla doplněna hmotnost výztuže uvedená ve výkresové dokumentaci, která nebyla započtena do výkazu výměr

Projektantem odsouhlaseno.

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 03 - Změna výzvy - SO 201.C	38 500,00 Kč
Celkem	38 500,00 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně za soutěže ve výši 10.920.032,69,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	10 920 032,69 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	269 265,60 Kč	2,47%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-1 001 586,21 Kč	9,17%
Sjednaná méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	-732 320,61 Kč	
Celkem	10 187 712,08 Kč	11,64%

Obíednatel:

Ing. Bronislav Grulich starosta

Bc. Karla Bláhová vedoucí odboru hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele

Projektant:

Daniela Darlusová, DiS projektant

Zhotovitel:

Predrag Mitrovič ředitel oblasti Západ

AZ Consult, spol. s r.o.
Příšská 1334/12
400 01 Příšovice - Labem - centrum
ICO 445 67 430
-7-



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (62)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 03

Název stavby: **REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO, JÁCHYMOV, 2. ETAPA**

Objednatel: **Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622**

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005**

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

Celkem					38 500,00
Vícepráce					38 500,00
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 03 - Změna výztuže - SO 201.C					38 500,00

Původní popis položek

327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t			0,00
Nový popis položek					
327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných - změna popisu na: Výztuž opěrných zdí a valů průměru do a přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			0,00
Doplnění hmotnosti výztuže uvedené ve výkresové dokumentaci, která nebyla započtena do výkazu výměr					
327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných - změna popisu na: Výztuž opěrných zdí a valů průměru do a přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,770	50 000,00	38 500,00

