




SPECIFIKACE:

- Materiál ocelová konstrukce  
žárově zinkovaná
- Povrchová úprava kovářská černá (barva se  
struktúrou - antracit)
- Kotvení Sloupky jsou kotveny k  
ocelovým patkám.  
Ocelové patky jsou osazeny v  
základové konstrukci

Nosnou konstrukci tvoří ocelové rámy (sloupky s  
nosníkem - propojené mezi sebou třemi podélnými  
ocelovými nosníky)

- Materiál dřevěná střešní lať 60/40  
modřín - hoblovaná,  
impregnace bezbarvá

- Kotvení dřevěné latě jsou šroubované  
do horních podélných nosníků  
a spodního vodorovného  
prvku.



Pozn.:  
Zobrazení opěrné stěny a základové konstrukce je  
schematické. Podrobně řeší dokumentace D.2.2. Opěrné  
zdi a schodiště

projekt výškopisný systém BpV  
polohopisný systém S-JTSK

Revitalizace veřejných ploch města Luby  
URSP – Dokumentace pro společné UR a SP

investor / hlavní architekt

Město Luby  
A69 – architekti s.r.o.

výkres / dokument

Drobná architektura SO 01 - lok. B  
Pergola - SO 01-1

číslo výkresu / dokumentu

LUB\_URSP\_D.1.1.1

atributy dokumentu paré č.

měřítko 1:50

datum 03/2018

data LUB\_DUR\_180223.pln