




PŮDORYS M 1:100




POHLED NA OPĚRNOU ZĚď - ZE STRANY VEŘEJNÉ ULICE M 1:100




ŘEZ 1



ŘEZ 2



ŘEZ 3



LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŠTEK 16-32
	ŠTEK 0-63
	NASYPANÁ (zhutněná) ZEMINA
	PŮVODNÍ ZEMINA
	ZATRAVENÁ PLOCHA

- POZNÁMKY GABIONOVÉ STĚNY:
- BLOKY JSOU NAVRŽENY NA ROZMĚR 500x500x500 mm
 - SCHÉMA VYCHÁZÍ ZE STATICKÉHO VÝPOČTU, NUTNO ZKOORDINOVAT SE STATIKOU ČÁSTI, PODROBNÝ POPIS STĚNY VIZ. STATICKÁ ČÁST
 - KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENA V SOULADNOSTI S VYBRANÝMI VÝROBCEM
 - VÝPLŇOVÉ KAMENÍ BUDE VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ VZORNIKU VÝROBCE
 - SMĚREM PO SVAHU BUDE POLOŽENA NA DNO VÝKOPU DRENÁŽ, STĚNA BUDE OPATŘENA GEOTEXTILIÍ
 - ZÁKLADOVÉ POMĚRY A ZÁKLADY POSODIT INDIVIDUÁLNĚ DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK
 - ODOVOENOST ZA POSOUZENÍ ZALOŽENÍ GABIONU PŘEBÍRÁ STAVEBNÍ DOZOR ČI DODAVATEL STAVBY
 - VĚŠKERÉ HUTNĚNÉ NASYPY A VRSTVY HUTNIT PO 150 - 200 mm TLAKEM 40MPa
 - NA STAVBĚ BUDE HLoubKA ZALOŽENÍ PRÍZPUSOBENA SKLONU TERÉNU, ZÁKLADOVÝM POMĚRUM A HLOUBCE ZALOŽENÍ INŽ. SÍTLI, ZÁKLADOVÁ SPÁRA GABIONU MUSÍ ZASAHOVAT MIN. 400 mm POD P. T.
 - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PŘESNÉ HRANICE ZDI OPRAVNĚNÝMI GEODETICK.

- POZNÁMKA OPLOČENÍ:
- SLOUPY PLOTU JSOU TYČENY OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI SLOUPKY Ø40mm S PVC ZASILENKOU, dl. 2,0m, SLOUPY BUDOU S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ cca 2,5m
 - ZALOŽENÍ SLOUPŮ V GABIONOVÉ STĚNĚ BUDE PROVEDENO DLE ZVÝKLOSTI ZHOVITĚLE
 - VÝPLŇ PLOTU BUDE Z 2D PLOTŮVCH DILŮ (DŘÁT Ø6/66 mm) POZINKOVANÝCH, dl. 2,5m, výška 1,43m

podlaha nové tělocvičny – -2,970=355,03 m.n.m.
stávající objekty – ±0,000=358,00 m.n.m.

DOPORUČENÍ VÝROBCĚ A PŘÍSLUŠNÝCH NODŮM

Firma	Ing. arch. Lubomír Kotěšák	Ing. arch. Lubomír Kotěšák
Adresa	Chvalenice 17, 37005 Chvalenice	Chvalenice 17, 37005 Chvalenice
Výpracoval	Ing. Jan Čepický	Ing. Jan Čepický
Období projektant	Ing. arch. Kotěšák Lubomír	Ing. arch. Kotěšák Lubomír
Místo	Č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec Dyšná k.ú. Dyšná (634280), okres Písek-město	Č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec Dyšná k.ú. Dyšná (634280), okres Písek-město
Investor	Obec Dyšná	Obec Dyšná
Název	Místo 30, 33002 Dyšná	Místo 30, 33002 Dyšná
Výstavba	nové tělocvičny, rekonstrukce stávající tělocvičny	nové tělocvičny, rekonstrukce stávající tělocvičny
Arch.	nová tělocvičny, rekonstrukce stávající tělocvičny	nová tělocvičny, rekonstrukce stávající tělocvičny
Dat.	01.03.2021	01.03.2021
Opis	OPĚRNOU ZĚď	OPĚRNOU ZĚď