

LEGENDA SITUACE:

- navržená nová tělocvična a zázemí
- navržená atletická dráha
- navržené sportoviště pro skok daleký
- zeleň - nová
- navržená opěrná zeď
- hranice parcel z katastru nemovitostí
- výškové body
- navržené oplocení
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- navržené stromy

LEGENDA - ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE:

- VOZOVKA - účelová komunikace - asfaltový beton
- PARKOVACÍ PLOCHY - cementobetn. tvarovky tl. 80mm - přírodní
- PARKOVACÍ PLOCHY - polovegetační tvárnice tl. 100mm - přírodní
- CHODNÍK/VCHODY - cementobetn. tvarovky tl. 60mm - přírodní
- TRÁVNÍK - NOVÝ
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY-spec. tvarovky dle 398/2009 sb.
- ULIČNÍ VPUSŤ D400 S PLASTOVOU MŘÍŽÍ
- nový stav - obrubník +12cm
- nový stav - obrubník snížení (+2cm,+0cm)
- BETONOVÁ PALISÁDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

veřejné sítě

- zaměřený průběh datového kabelu - CETIN
- stávající vedení NN podzemní - ČEZ
- stávající STL plynovod - ČEZ

areálové sítě

- kanalizace dešťová (předpokládaná trasa)
- kanalizace splašková (předpokládaná trasa)
- RŠS - revizní šachta - splašková kanalizace
- RŠD - revizní šachta - dešťová kanalizace

NAVRŽENÉ SÍTĚ

- navržená splašková kanalizace
- navržená dešťová kanalizace - ze střechy haly, ze zpevněných ploch, z drenáží
- navržená dešťová kanalizace - z ostatních střech
- navržené nn vedení v zemi
- navržený užitkový vodovod z akumulační nádrže na dešťovou vodu

POZNÁMKY:

- Výškové osazení nově navržených objektů je nutno přizpůsobit výškové úrovni podlahy navazujících stávajících objektů
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU HLOUBKU AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A DLE TOHO PŘIZPŮSOBIT VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU
- Stávající kanalizační šachty uvnitř pozemku školy budou zrušeny a nahrazeny novými dle PD

BILANCE PLOCH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ			
		m2	%
ZASTAVĚNÉ PLOCHY		**2 291,6**	**24,21%**
navržená tělocvična a zázemí		1 751,5	18,51%
z toho západní přístavba	87,8 m2		
z toho východní zázemí a hala	1663,7 m2		
navržená opěrná zeď		36,1	0,38%
stávající objekt tělocvičny a spojovacího krčku		504,0	5,32%
ZPEVNĚNÉ PLOCHY		**2 194,0**	**23,18%**
navržená vozovka - asfaltový beton		328,0	3,47%
parkovací stání - polovegetační tvárnice		186,5	1,97%
parkovací stání ZTP - cementobetonové tvarovky		29,1	0,31%
chodník - cementobetonové tvarovky		216,9	2,29%
navržená atletická dráha		297,7	3,15%
navržené sportoviště pro skok daleký		62,3	0,66%
zpevněná plocha pod dieseagregátem		8,0	0,08%
stávající venkovní hřiště		980,7	10,36%
stávající chodník		84,8	0,90%
OZELENĚNÍ		**4 979,4**	**52,61%**
travnaté plochy - stávající		4 490,3	47,44%
travnaté plochy - nově zatravňované		489,1	5,17%
CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ		**9 465,0**	**100,00%**

geodetické zaměření
polohový systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice	
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír	
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město	
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka: / Měřítko: 1:250 Formát: 6xA4 / Datum: 07/2021
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající Školy při ZŠ Dýšina	Stupeň: DPS / Paré:
Obsah:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Číslo výkresu: C.3

C.3 - KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:250