



MH Projekt spol. s r.o.
Projektová kancelář se zaměřením
na pozemní komunikace
Ing. Martin Haueisen
Bezejmenná 1424/9
350 02 Cheb

**Věc: Stanovisko Nej.cz s.r.o. k PD na akci: „Rekonstrukce ul. Karla Čapka, Habartov“
zpracované pro stupeň DÚR+DSP+PDPS.**


Souhlasíme s návrhem přeložky sdělovacích kabelů ve správě NEJ.cz s.r.o. navržené v části PD C.
Situační výkresy - C4 SO 461 - Přeložka sdělovacích kabelů ve správě NEJ.cz.
Realizace přeložky sdělovacího optického kabelu bude provedeno bez jeho přerušení, posunutím do nové polohy, kde na p.p.č. 99/173 bude zároveň posunuto ochranné pásmo směrově přeložených sdělovacích kabelů.

V Praze dne 20.6.2022




.....
Pavel Bielik
ředitel pobočky Nej.cz - Aš

SO 461 - SMĚROVÁ PŘELOŽKA (BEZ PŘERUŠENÍ) SĎĚLOVACÍCH KABELŮ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ:



SO 462 - SMĚROVÁ PŘELOŽKA (BEZ PŘERUŠENÍ) SĎĚLOVACÍCH KABELŮ VE SPRÁVĚ T-MOBILE:



LEGENDA PLOCH:

- A - Vozovka a parkovací stání - D1, TDZ V, PIII - povrch asfaltový beton
- A - Parkovací stání - D1, TDZ V, PIII - povrch asfaltový beton
- B - Dlouhý zpomalovací práh a zvýšená křižovatková plocha - D1, TDZ V, PIII - povrch betonová dlažba 20x20 cm, tl. 8 cm, barva antracit, povrch standard
- C - Sjezd - D2, TDZ VI, PIII - povrch betonová dlažba 10x20 cm, tl. 8 cm, barva přírodní, povrch standard
- D - Chodník - D2, TDZ CH, PIII - povrch betonová dlažba 10x20 cm, tl. 6 cm, barva přírodní, povrch standard
- E - Zpomalovací polštář - D1, TDZ V, PIII - povrch kamenná dlažba 9/10 cm
- Slepecká betonová dlažba 10x20 cm, tl. 6 cm, barva červená, povrch standard
- Ohumusování v tl. 10 cm a zatravnění

LEGENDA ČAR:

- Dopravní plochy - nový stav
- Zaměření - stávající stav

INŽENÝRSKÉ SÍŤ - STÁVAJÍCÍ:

- Elektro NN zemní - ČEZ Distribuce
- Elektro VN zemní - ČEZ Distribuce
- Kanalizace dešťová - město Habartov
- Kanalizace jednotná - Vodárna Sokolovsko
- NTL plynovod - GasNet
- Sdělovací kabel zemní zam. metal. - CETIN
- Sdělovací kabel zemní optický - CETIN
- Sdělovací kabel zemní met./opt. - Nej.cz
- Sdělovací kabel vzdušný - RETE
- Sdělovací kabel zemní optický - RETE
- Sdělovací kabel zemní optický - T-Mobile
- Sdělovací kabel zemní ČEZ Distribuce
- Teplovod zemní (primární) - HATESPO
- Teplovod zemní (sekundární) - HATESPO
- Topný kanál - HATESPO
- Veřejné osvětlení zemní - město Habartov
- Vodovod - Vodárna Sokolovsko
- Chránička sdělovacích kabelů

INŽENÝRSKÉ SÍŤ

RUŠENÉ / NEPROVOZOVANÉ:

- Sdělovací kabel zemní - Nej.cz
- Sdělovací kabel zemní - T-Mobile


INŽENÝRSKÉ SÍŤ

NOVÉ / PŘEKLÁDANÉ:

- SO 431 - Veřejné osvětlení zemní - město Habartov
- Kanalizace dešťová - město Habartov
- SO 461 - Sdělovací kabel zemní - Nej.cz
- SO 462 - Sdělovací kabel zemní - T-Mobile
- Chránička sdělovacích kabelů - Nej.cz
- Chránička sdělovacích kabelů - T-Mobile

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12m

M 1:250



MH Projekt spol. s r.o.
Ing. Martin Haueisen

Projektová kancelář se zaměřením
na pozemní komunikace

společné sídlo: Bezejmenná 1424/9, CZE - 350 02 Cheb
společná kancelář: Sládkova 159/1, CZE - 350 02 Cheb
MH Projekt spol. s r.o. | IČO: 06265618 | IDDS: dd8muej
Ing. Martin Haueisen | IČO: 87334321 | IDDS: efacu6d

Stavba a místo stavby:

Rekonstrukce ul. Karla Čapka, Habartov

ul. Karla Čapka, Habartov, Karlovarský kraj

Stavebník:

Město Habartov

IČO: 00259314
náměstí Přátelství 112, CZE – 357 09 Habartov

Hlavní projektant:

Ing. Martin Haueisen

Zodpovědný projektant:

Ing. Martin Haueisen

M: 00 420 605 031 348

E: info@mhprojekt.cz

ČKAIT: 0301387

Stupeň:

DÚR+DSP+PDPS

Část PD:

C. Situační výkresy

Číslo a název přílohy:

C4

SO 461 - Přeložka sdělovacích kabelů ve
správě NEJ.cz

SO 462 - Přeložka sdělovacích kabelů ve
správě T-Mobile

Měřítko: 1 : 250

Paré číslo:

Polohopisný sys.: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Datum: 4/2022

Číslo zakázky: 2021-23