

Dodatek č.1 (57/2023) ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2023.

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Město Bochov

se sídlem: náměstí Míru 1
Bochov, 364 71
IČO: 002 54 444
zastoupený: Miroslavem Egertem - starostou města

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

BOLID M s.r.o.

se sídlem: Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
zastoupený: Petrem Stránským, prokuristou společnosti
bankovní spojení: ČSOB 177635095/0300

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vymezuje rozsah prací pro rok 2023, v závislosti na finančních možnostech objednatele.

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 9.8. 2023 se tímto dodatkem č.1 mění a doplňuje takto:

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem díla se rozumí dokončení OPRAVA OHRADNÍ ZDI A MÁRNICE KOSTELA KOZLOV, K. Ú. KOZLOV, PARC. Č. 37/1, OBEC BOCHOV (provedení základových konstrukcí pro obnovu původních ohradních kamenných zdí na návodní straně kostela pro odklonění povrchové dešťové vody tak aby nedocházelo k zavlhčování vlastního objektu kostela, včetně souvisejících prací).

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění **K. Ú. KOZLOV, PARC. Č. 37/1, OBEC BOCHOV.**
- 3.2. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle od: **09/2023**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo bez vad a nedodělků nejpozději do: **12/2023** (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, předá písemné podklady, které se vztahují k provádění díla, uvede staveniště do náležitého stavu a předá dílo objednateli).

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla pro rok 2023 je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele a je vymezena přílohou rozpočtu rozsahu prací pro rok 2023 a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 948 501,91 Kč

DPH 21%: 199 185,40 Kč

Cena s DPH: 1.147 687,31 Kč

Výše DPH se odvíjí od platných a účinných právních předpisů.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Otázky touto smlouvou výslovně neřešené se řídí ustanoveními občanského zákona.
- 16.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.
- 16.5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 16.6. Nedílnou součástí této smlouvy (dodatku) jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
- 16.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu (dodatek) včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím textem souhlasí, na důkaz čehož připojují statutárních zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2023 zůstávají beze změn.

V Bochově

V Mariánských Lázních

Město Bochov
Miroslav Egert
starosta města

jméno a podpis statutárního
zástupce zhotovitele
Petr Stránský, prokurista společnosti

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Rozpočet k dodatku č.1 (57/2023) - rozsah prací pro rok 2023

Stavba : 23-11_1

Kozlov ML,Oprava ohradni zdi a márnice, BOLID

Zhotovitel : BOLID M s.r.o.
Voršílská 2085/3
11000 Praha 1

IČO : 26347741
DIČ : CZ26347741

Objednatel : Město BOCHOV
náměstí Míru 1
364 71 Bochov

IČO : 00254444
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku včetně sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 444 000,00	948 501,91	948 501,91	3 495 498,09
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 444 000,00	948 501,91	948 501,91	3 495 498,09

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku včetně sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Oprava ohradní zdi a márníce Koz	4 444 000,00	948 501,91	948 501,91	3 495 498,09
001	Oprava ohradní zdi a márníce K	4 444 000,00	948 501,91	948 501,91	3 495 498,09

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku včetně sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
11	Přípravné a přidružené práce	6 263,41	0,00	0,00	6 263,41
1100VD	Archeologické práce	96 390,00	77 112,00	77 112,00	19 278,00
12	Odkopávky a prokopávky	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
13	Hloubené vykopávky	125 352,62	100 282,10	100 282,10	25 070,52
16	Přemístění výkopku	408 065,66	326 452,53	326 452,53	81 613,13
21	Úprava podloží a základové spáry	98 239,94	78 591,95	78 591,95	19 647,99
234	tabulové dočasně	89 113,30	0,00	0,00	89 113,30
27	Základy	331 907,70	282 121,55	282 121,55	49 786,15
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	184 048,36	0,00	0,00	184 048,36
31	Zdi podpěrné a volné	620 878,57	0,00	0,00	620 878,57
32	Zdi přehradní a opěrné	140 521,00	0,00	0,00	140 521,00
43	Schodiště	118 780,20	0,00	0,00	118 780,20
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (t	2 127,66	0,00	0,00	2 127,66
61	Úprava povrchů vnitřní	94 523,80	0,00	0,00	94 523,80
62	Úprava povrchů vnější	258 856,26	0,00	0,00	258 856,26
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 289,85	0,00	0,00	14 289,85
64	Výplně otvorů	923,10	0,00	0,00	923,10
94	Lešení a stavební výtahy	52 704,60	0,00	0,00	52 704,60
96	Bourání konstrukcí	54 042,99	0,00	0,00	54 042,99
97	Prorážení otvorů a ostatní bourac	159 141,90	0,00	0,00	159 141,90
H15	Objekty pozemní zvláštní	673 141,62	0,00	0,00	673 141,62
762	Konstrukce tesařské	275 693,21	0,00	0,00	275 693,21
765	Krytina tvrdá	84 532,80	0,00	0,00	84 532,80
766	Konstrukce truhlářské	1 399,20	0,00	0,00	1 399,20
782	Obklady z přírodního a konglome	120 212,95	0,00	0,00	120 212,95
799	Ostatní materiál	56 540,40	13 000,00	13 000,00	43 540,40
ON	Ostatní náklady	354 708,90	70 941,78	70 941,78	283 767,12

Rozpočet k dodatku č.1 (57/2023) - rozsah prací pro rok 2023

Stavba: 23-11_1 Kozlov ML, Oprava ohradní zdi a márnice, BOLID
 Objekt: 01 Oprava ohradní zdi a márnice Kozlov
 Rozpočet: 001 Oprava ohradní zdi a márnice Kozlov

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od poč.vč.obd.	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
100VD	Archeologické práce			96 390,00	77 112,00	77 112,00	19 278,00
3	100ARCHVD	hod	963,90	96 390,00	77 112,00	77 112,00	19 278,00
	Archeologický dohled, ZAV			100,00000	80,00000	80,00000	20,00000
13	Hloubené vykopávky			125 352,62	100 282,10	100 282,10	25 070,52
5	132101210R00	m3	556,90	125 352,62	100 282,10	100 282,10	25 070,52
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ			225,09000	180,07200	180,07200	45,01800
16	Přemístění výkopku			408 065,66	326 452,53	326 452,53	81 613,13
6	167101201R00	m3	837,60	188 535,38	150 828,31	150 828,31	37 707,07
	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně			225,09000	180,07200	180,07200	45,01800
7	162201102R00	m3	49,20	11 074,43	8 859,54	8 859,54	2 214,89
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			225,09000	180,07200	180,07200	45,01800
8	162201210R00	m3	231,90	156 595,11	125 276,09	125 276,09	31 319,02
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4			675,27000	540,21600	540,21600	135,05400
9	162701105RT3	m3	230,40	51 860,74	41 488,59	41 488,59	10 372,15
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			225,09000	180,07200	180,07200	45,01800
21	Úprava podloží a základové spáry			98 239,94	78 591,95	78 591,95	19 647,99
10	212792112R00	m	174,30	18 953,38	15 162,71	15 162,71	3 790,67
	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože			108,74000	86,99200	86,99200	21,74800
11	211561111R00	m3	1 284,80	68 736,80	54 989,44	54 989,44	13 747,36
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm			53,50000	42,80000	42,80000	10,70000
12	211571112R00	m3	1 119,10	10 549,76	8 439,80	8 439,80	2 109,96
	Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem netříděným			9,42700	7,54160	7,54160	1,88540
27	Základy			331 907,70	282 121,55	282 121,55	49 786,15
14	274313621R00	m3	3 050,90	223 936,06	190 345,65	190 345,65	33 590,41
	Beton základových pasů prostý C 20/25			73,40000	62,39000	62,39000	11,01000
15	274321117R00	m3	3 148,90	8 407,56	7 146,43	7 146,43	1 261,13
	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30			2,67000	2,26950	2,26950	0,40050
16	274361921RT5	t	56 570,50	99 564,08	84 629,47	84 629,47	14 934,61
	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí			1,76000	1,49600	1,49600	0,26400
799	Ostatní materiál			32 029,00	13 000,00	13 000,00	19 029,00
52	28611225.A	m	162,50	22 750,00	13 000,00	13 000,00	9 750,00
	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm			140,00000	80,00000	80,00000	60,00000
ON	Ostatní náklady			354 708,90	70 941,78	70 941,78	283 767,12
54	005121 R	Soubor	354 708,90	354 708,90	70 941,78	70 941,78	283 767,12
	Zařízení staveniště			1,00000	0,20000	0,20000	0,80000