

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

k provedení díla

Parkování a rekonstrukce MK u panelových domů ve Studánce – 1.etapa

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Název: **Město Hranice**
Sídlo: U Pošty 182, 351 24 Hranice
IČ: 00253961
DIČ: CZ00253961
Statutární zástupce: **Ing. Daniel Mašlár, starosta města**

Zhotovitel

Název: **BURETAS s.r.o.**
Sídlo: Vrázova 739/10, 350 02 Cheb
IČ: 05648912
DIČ: CZ 05648912
Statutární zástupce: **Iveta Burešová, jednatelka**
Obchodní rejstřík: C 33777 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo běžného účtu: 2101129961/2010
Kontaktní osoba: Iveta Burešová
Tel: +420 724 108 477
Email: Iveta.buresova@buretas.cz

Preamble

Smluvní strany, postupem s přiměřeným využitím § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se dohodli o změně stávající smlouvy o dílo ze dne 19.9.2022 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny díla z důvodu většího objemu odstraňovaných betonů a železobetonů, změně uložení zemin, změně v odpočtu neprováděného přejezdového prahu, změně v pokládce geomembrány a ostatních drobných změnách. Tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat.

I. Předmět dodatku

Původní znění odstavce 1. článku V. Cena díla smlouvy o dílo ve znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH :	5 748 845,24	Kč
DPH 21 % :	1 207 257,50	Kč
Cena včetně DPH :	6 956 102,74	Kč

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH :	5 999 401,86	Kč
DPH 21 % :	1 259 874,39	Kč
Cena včetně DPH :	7 259 276,25	Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 06/20/23 ze dne 24. 08. 2023.

V Hranicích dne 24.08.2023

V Chebu dne.....

.....
Ing. Daniel Mašlár

starosta města
za objednatele

.....
BURETAS s.r.o.

Iveta Burešová, jednatelka
za zhotovitele

Přílohy:

- *Rekapitulace méně a víceprací*
- *Souhrn méněprací*
- *Souhrn víceprací*

REKAPITULACE STAVBY

	cena bez DPH
CENA DLE SOD	5 748 845,24 Kč
MÉNĚPRÁCE	-396 804,12 Kč
VÍCEPRÁCE	647 360,74 Kč

CENA CELKEM	5 999 401,86 Kč
--------------------	------------------------

ROZDÍL OPROTI SOD	250 556,62 Kč
--------------------------	----------------------

Název stavby:	Parkování a rekonstrukce MK u panelových domů ve Studánce - 1.etapa			Doba výstavby:		Objednatel:	Město Hranice					
Druh stavby:	dopravní infrastruktura			Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Martin Štecher					
Lokalita:	Studánka, u panelových domů			Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne:		18.08.2022	Zpracoval:	ing. Martin Štecher				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 000		Vedlejší a ostatní náklady				0,00	11 000,00	-19 000,00		0,00	
	SO 000		Ostatní konstrukce				0,00	11 000,00	-19 000,00		0,00	
1	SO 000		Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
2	SO 000		Náklady na zajištění autorského dozoru stavby	kus	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
3	SO 000		Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kus	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
4	SO 000		Geometrický plán dokončené stavby	kus	-1,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
5	SO 000		Geodetické práce v průběhu výstavby-vytyčování stavby zhotovitelem	kus	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	SO 000		Čištění komunikací od nečistot ze stavby	m2	-300,00	40,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
7	SO 000		Statická zatěžovací zkouška vozovek	kus	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
8	SO 000		Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby (ZSPS)	kus	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
9	SO 000		Provizorní přechodné dopravní značení během výstavby	kus	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	RTS I / 2022
Varianta: včetně administrativní činnosti při schvalování DIO, uzavírkách PK a zajištění záborů												
	SO 101		Pozemní komunikace a parkoviště				-19 918,93	-357 885,19	-377 804,12		-190,17	
	SO 101	11	Přípravné a přidružené práce				-140,88	-90 454,62	-90 595,50		-182,33	
10	SO 101	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
11	SO 101	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	-10,00	100,00	-140,88	-859,12	-1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
12	SO 101	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
13	SO 101	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
14	SO 101	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,40	85,00	0,00	204,00	204,00	0,14	0,33	RTS I / 2022
Varianta: velkoformátová dlažba												
15	SO 101	113107519R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.19 cm	m2	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	RTS I / 2022
16	SO 101	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-106,50	61,00	0,00	-6 496,50	-6 496,50	0,44	-46,86	RTS I / 2022
17	SO 101	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	-117,50	100,00	0,00	-11 750,00	-11 750,00	0,55	-64,63	RTS I / 2022
18	SO 101	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	-246,75	80,00	0,00	-19 740,00	-19 740,00	0,22	-54,29	RTS I / 2022
19	SO 101	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	RTS I / 2022
20	SO 101	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	RTS I / 2022
21	SO 101	113151113R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 100 cm,tl.4cm	m2	-191,90	270,00	0,00	-51 813,00	-51 813,00	0,09	-16,89	RTS I / 2022
22	SO 101	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,00							

37	SO 101	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>Varianta: výkop kolem kabelu CETIN pro osazení chrániček</i>	m3	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
							-3 317,62	-58 350,38	-61 668,00			
	SO 101 15	Roubení								-0,22		
38	SO 101	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	-150,00	170,00	-2 192,80	-23 307,20	-25 500,00	0,00	-0,15	RTS I / 2022
39	SO 101	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	-82,80	190,00	-1 124,82	-14 607,18	-15 732,00	0,00	-0,07	RTS I / 2022
40	SO 101	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	-150,00	70,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
41	SO 101	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-82,80	120,00	0,00	-9 936,00	-9 936,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 101 16	Přemístění výkopku					0,00	0,00	0,00			
42	SO 101	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
43	SO 101	162201415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
44	SO 101	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
45	SO 101	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>Varianta: skládka Studánka</i> <i>rezerva-sanace pláně</i>	m3	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
46	SO 101	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>Varianta: skládka Studánka</i>	m3	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
47	SO 101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>Varianta: rezerva-sanace pláně</i>	m3	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
48	SO 101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 101 17	Konstrukce ze zemin					0,00	0,00	0,00			
49	SO 101	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Varianta: rezerva-sanace pláně</i>	m3	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
50	SO 101	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
51	SO 101	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
52	SO 101	175101101RT1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm</i>	m3	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	RTS I / 2022
53	SO 101	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>Varianta: s dodáním štěrkodrti frakce 0 - 22 mm</i>	m3	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	RTS I / 2022
54	SO 101	175101101RT3	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>Varianta: s dodáním štěrkodrti frakce 8 - 16 mm</i>	m3	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	RTS I / 2022
55	SO 101	175101201RT3	Obsyp objektu bez prohození sypaniny <i>Varianta: s dodáním štěrkodrti frakce 0 - 32 mm</i>	m3	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 101 18	Povrchové úpravy terénu					3 702,66	31 972,34	35 675,00			
56	SO 101	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>Varianta: včetně vypletí a zalévání</i>	m2	800,00	80,00	4 565,74	59 434,26	64 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
57	SO 101	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
58	SO 101	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-63,75	28,00	0,00	-1 785,00	-1 785,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
59	SO 101	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
60	SO 101	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
61	SO 101	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	-496,00	20,00	0,00	-9 920,00	-9 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
62	SO 101	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	-496,00	20,00	0,00	-9 920,00	-9 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
63	SO 101	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	800,00	15,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
64	SO 101	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	-496,00	15,00	0,00	-7 440,00	-7 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
65	SO 101	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	-496,00	10,00	0,00	-4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
66	SO 101	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	-7,00	400,00	-863,08	-1 936,92	-2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
67	SO 101	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	-7,00	500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 101 19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	-246 947,36	-246 947,36			
68	SO 101	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <i>Varianta: rezerva-sanace pláně</i>	t	-590,69	160,00	0,00	-94 510,40	-94 510,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
69	SO 101	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <i>Varianta: zemina</i>	t	-563,31	160,00	0,00	-90 129,60	-90 129,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
70	SO 101	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <i>Varianta: vybourané kamenivo stávajících vozovek</i>	t	-389,42	160,00	0,00	-62 307,36	-62 307,36	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 101 21	Úprava podloží a základové spáry					0,00	0,00	0,00			
71	SO 101	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 32/63 mm <i>Varianta: HDK fr.32/63mm</i>	m3	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	RTS I / 2022
72	SO 101	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek <i>Varianta: lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm</i>	m	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	RTS I / 2022
	SO 101 27	Základy					0,00	0,00	0,00			
73	SO 101	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30 <i>Varianta: tl.150mm; C25/30 XC2</i>	m3	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2022
74	SO 101	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí <i>Varianta: průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80</i>	t	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	RTS I / 2022
	SO 101 28	Zpevňování hornin a konstrukcí					7 152,00	16 665,00	23 817,00			
75	SO 101	289970111R00	Vrstva separační geotextilie 300g/m2	m2	280,20	85,00	7 152,00	16 665,00	23 817,00	0,00	0,14	RTS I / 2022

	SO 101 33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				0,00	0,00	0,00	0,00	
76	SO 101 338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00 RTS I / 2022
	SO 101 38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				0,00	0,00	0,00	0,00	
77	SO 101 386941116R00	Osazení a montáž sorpčních plastových vpustí	kus	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: kompletní osazení a montáž včetně všech těsnění									
	SO 101 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				3 103,39	5 086,61	8 190,00	0,09	
78	SO 101 451541111R01	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 8 - 16 mm	m3	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: pod drenážní potrubí ve vsakovacím objektu									
79	SO 101 451541111R02	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 32 mm	m3	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: lože tl.100mm pod šachtami									
80	SO 101 451572111R01	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	m3	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: šterkopísek									
81	SO 101 452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	13,00	630,00	3 103,39	5 086,61	8 190,00	0,01	0,09 RTS I / 2022
	SO 101 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 158,19	21 870,19	26 028,38	-25,00	
82	SO 101 564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	75,00	168,00	10 594,19	2 005,81	12 600,00	0,29	21,60 RTS I / 2022
	Varianta: šteř kodř f ak 0-63 mm; ŠDb tl. 100mm rezerva-sanace pláně									
83	SO 101 564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: dosyp nad drenáží ze ŠDb									
84	SO 101 564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-25,00	265,00	-5 663,35	-961,65	-6 625,00	0,38	-9,45 RTS I / 2022
	Varianta: ŠDb tl. min.150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 150mm)									
85	SO 101 564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-106,50	265,00	-24 125,89	-4 096,61	-28 222,50	0,33	-35,22 RTS I / 2022
	Varianta: ŠDa									
86	SO 101 564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	-106,50	278,00	-25 463,59	-4 143,41	-29 607,00	0,35	-37,57 RTS I / 2022
	Varianta: ŠDb tl. min.150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 160mm)									
87	SO 101 564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: ŠDb tl. min.150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 170mm)									
88	SO 101 564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: ŠDb tl. min.150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 200mm)									
89	SO 101 564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: šteř kodř f ak 0-63 mm; ŠDb tl. 200mm rezerva-sanace pláně									
90	SO 101 564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	25,00	338,00	7 398,15	1 051,85	8 450,00	0,55	13,78 RTS I / 2022
	Varianta: ŠDb tl. min.250mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 250mm)									
91	SO 101 564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: ŠDb tl. min.250mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 290mm)									
92	SO 101 564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: ŠDb tl. min.250mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 260mm)									
93	SO 101 565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	17,93	455,00	4 892,60	3 263,28	8 155,88	0,13	2,36 RTS I / 2022
	Varianta: plochy 201-1000 m2									
94	SO 101 565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	105,65	580,00	36 526,09	24 750,91	61 277,00	0,18	19,51 RTS I / 2022
	Varianta: ACP 16+; plochy 201-1000 m2									
	SO 101 57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				-23 321,86	-2 012,60	-25 334,47	-2,81	
95	SO 101 573111112R00	Postřik živičný infiltr.,z asfaltu 1 kg/m2	m2	-379,73	28,00	-9 712,55	-919,89	-10 632,44	0,01	-2,28 RTS I / 2022
	Varianta: PI A									
96	SO 101 573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2	m2	-864,83	17,00	-13 609,31	-1 092,72	-14 702,03	0,00	-0,53 RTS I / 2022
	Varianta: PS A									
97	SO 101 577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: ACO 11; plochy 201-1000 m2									
	SO 101 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				-9 323,51	-54 647,09	-63 970,60	-12,61	
98	SO 101 596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-46,10	356,00	-2 482,75	-13 928,85	-16 411,60	0,07	-3,41 RTS I / 2022
99	SO 101 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-124,50	382,00	-6 840,76	-40 718,24	-47 559,00	0,07	-9,20 RTS I / 2022
100	SO 101 596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
101	SO 101 596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	SO 101 711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00	0,00	
102	SO 101 711471053R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná folií PE, svařovaná	m2	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	SO 101 87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	0,00	0,00	0,00	
103	SO 101 871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: dělená chránička KOPOHALF; montáž a pokládka chráničků, úprava a očištění stávajících kabelů; včetně revizí, zkoušek, režii a VRN									
104	SO 101 871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: drenážní potrubí pevné PEHD DN160 SN8									
105	SO 101 871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	Varianta: PP UR2 SN10									
106	SO 101 877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	SO 101 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	

107	SO	101	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	-1,00	3 800,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
108	SO	101	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
109	SO	101	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: včetně podkladního betonu C16/20 tl.100mm																	
110	SO	101	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
111	SO	101	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	RTS I / 2022				
112	SO	101	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	RTS I / 2022				
113	SO	101	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	RTS I / 2022				
114	SO	101	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2022				
115	SO	101	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: obetonování a nadbetonování sorpční plastové vpusti betonem C25/30 XC2																	
tl. 150-200mm																	
nadbetonování stávající šachty dešťové kanalizace																	
116	SO	101	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: nad kabely v místě nových chráničků																	
SO 101 91								Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						-8 613,09	523,29	-8 089,80	-4,12
117	SO	101	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: V poloze započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka																	
118	SO	101	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: včetně dodávky upevňovadel																	
119	SO	101	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	-87,20	130,00	-9 774,15	-1 561,85	-11 336,00	0,00	-0,03	RTS I / 2022				
120	SO	101	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
121	SO	101	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čary,vodící pružky	m	-87,20	30,00	-275,37	-2 340,63	-2 616,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
122	SO	101	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
123	SO	101	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou	m	-5,40	322,00	-1 311,57	-427,23	-1 738,80	0,19	-1,04	RTS I / 2022				
Varianta: včetně obrubníku 80x250x1000 mm																	
124	SO	101	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 16/20	lože	-17,00	410,00	-4 823,07	-2 146,93	-6 970,00	0,27	-4,54	RTS I / 2022				
Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25																	
125	SO	101	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	-0,60	410,00	-172,18	-73,82	-246,00	0,22	-0,13	RTS I / 2022				
Varianta: včetně obrubníku ABO 100/10/25																	
126	SO	101	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	6,00	410,00	1 811,88	648,12	2 460,00	0,27	1,62	RTS I / 2022				
Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25																	
127	SO	101	919726211R00	Těsnění spár krytu živичného asfaltovou závlívkou	m	37,20	115,00	48,39	4 229,61	4 278,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: včetně adhézního nátěru																	
128	SO	101	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	-144,60	95,00	-7 060,52	-6 676,48	-13 737,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
129	SO	101	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	181,80	120,00	12 943,51	8 872,49	21 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: tl.110mm																	
SO 101 96								Bourání konstrukcí						-280,37	-8 575,60	-8 855,97	-14,91
130	SO	101	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	RTS I / 2022				
131	SO	101	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	RTS I / 2022				
132	SO	101	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	-8,28	925,00	-280,37	-7 375,60	-7 655,97	1,80	-14,91	RTS I / 2022				
133	SO	101	966003111R00	Odstranění krátkého plastového zpomalovacího prahu	m	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	RTS I / 2022				
134	SO	101	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS I / 2022				
135	SO	101	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	-2,00	600,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
136	SO	101	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: vislá trubka odvětrání kotelny																	
SO 101 98								Demolice						-13 247,24	-15 968,76	-29 216,00	-1,26
137	SO	101	981134211R00	Demolice ocel. hal a přístřešků, do 15 kg/ m3 OP	m3	-45,54	400,00	-8 265,95	-9 950,05	-18 216,00	0,02	-0,70	RTS I / 2022				
138	SO	101	981134212R00	Demolice ocel. hal a přístřešků, do 20 kg/ m3 OP	m3	-27,50	400,00	-4 981,28	-6 018,72	-11 000,00	0,02	-0,56	RTS I / 2022				
SO 101 H22								Komunikace pozemní a letiště						0,00	380,36	380,36	0,00
139	SO	101	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	25,36	15,00	0,00	380,36	380,36	0,00	0,00	RTS I / 2022				
SO 101 M001VD								Ostatní konstrukce						0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
140	SO	101	0013VD	Úprava kabelu a lampy VO	kpl	-0,50	10 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: Přesun lampy VO o 5m a zkrácení kabelů VO o 5m																	
SO 101 S								Přesuny suti						380,30	51 373,44	51 753,74	0,00
141	SO	101	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	0,22	53,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: na městskou deponii (hmoty nebudou využity na stavbě)																	
včetně naložení suti na dopravní prostředek a složení																	
142	SO	101	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	231,69	87,00	380,30	19 776,64	20 156,94	0,00	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: skládka Studánka do 500m																	
včetně naložení suti na dopravní prostředek a složení																	
143	SO	101	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	231,69	25,00	0,00	5 792,23	5 792,23	0,00	0,00	RTS I / 2022				
144	SO	101	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022				
145	SO	101	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	164,61	160,00	0,00	26 337,60	26 337,60	0,00	0,00	RTS I / 2022				
Varianta: suti o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).																	

146	SO 101	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cišel.výrobky do 30x30 cm	t	-9,40	160,00	0,00	-1 504,00	-1 504,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
147	SO 101	979990112R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	4,62	250,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
148	SO 101	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	-0,24	800,00	0,00	-195,42	-195,42	0,00	0,00	RTS I / 2022
SO 101				Ostatní materiál				19 829,10	0,00	19 829,10	52,85	
149	SO 101	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	33,98	800,00	27 184,00	0,00	27 184,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
150	SO 101	10364200	Ornice	m3	46,00	850,00	39 100,00	0,00	39 100,00	1,67	76,82	RTS I / 2022
151	SO 101	28325030	Hydroizolační HDPE fólie protiradonová tl. 2,0 mm, odolná proti ropným produktům	m2	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
152	SO 101	286142532	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 150x2000 mm PP	kus	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
153	SO 101	286142533	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 150x3000 mm PP	kus	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
154	SO 101	286142534	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 150x5000 mm PP	kus	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
155	SO 101	28656333	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/45°	kus	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
156	SO 101	28697104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý tok T1 PP	kus	-1,00	480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
157	SO 101	286971400	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	-1,00	1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,01	-0,01	RTS I / 2022
158	SO 101	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
159	SO 101	286971412	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 315/375 mm	kus	-1,00	1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,01	-0,01	RTS I / 2022
160	SO 101	286971473	Těsnění šachtové roury a teleskopu 315 mm	kus	-1,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
161	SO 101	28697158	Poklop litinový A15 do šachtové roury D=425 mm	kus	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
162	SO 101	286971673	Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 30° pro KG	kus	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
163	SO 101	286971674	Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 60° pro KG	kus	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
164	SO 101	3457114724	Trubka kabelová chránička dělená KOPOHALF 110mm, typ 06110/2	m	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
165	SO 101	3457115975	Trubka drenážní pevná PEHD DN160 SN8	m	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
166	SO 101	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
167	SO 101	40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá	kus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
168	SO 101	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
169	SO 101	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
170	SO 101	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
171	SO 101	55243070	Mříž dešťová šedá litina 315/12,5 t čtverc.	kus	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2022
172	SO 101	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	RTS I / 2022
173	SO 101	55343901	Koš kalový ocel pro siln. vpust 315	kus	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
174	SO 101	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
175	SO 101	56241525.1	Sorpční vpust SOL-2/4m NS4 vodotěsná svařovaná polypropylenová s gravitačně sedimentační komorou a dočištěním na sorpčním filtru vč. přítoku DN125	kus	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	RTS I / 2022
176	SO 101	592238510	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS I / 2022
177	SO 101	59223857	TBV-Q 450/295/5b skruž horní	kus	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	RTS I / 2022
178	SO 101	59223862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	RTS I / 2022
179	SO 101	5922386320	TBV-Q 450/350/3a skruž středová s otvorem DN 150	kus	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS I / 2022
180	SO 101	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2022
181	SO 101	59228407	Palisáda přírodní 11x11x40 cm	kus	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
182	SO 101	59228408	Palisáda přírodní 11x11x60 cm	kus	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
183	SO 101	59245264	Dlažba betonová skladebná červená pro nevidomé 20x10x8	m2	6,00	520,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,18	1,06	RTS I / 2022
184	SO 101	592452655	Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x8	m2	-118,30	315,00	-37 264,50	0,00	-37 264,50	0,18	-20,82	RTS I / 2022
185	SO 101	59245266	Dlažba betonová skladebná červená 20x10x8	m2	-5,38	380,00	-2 044,40	0,00	-2 044,40	0,18	-0,95	RTS I / 2022
186	SO 101	59245267	Dlažba betonová skladebná červená pro nevidomé 20x10x6	m2	-2,20	470,00	-1 034,00	0,00	-1 034,00	0,13	-0,29	RTS I / 2022
187	SO 101	59245308	Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x6	m2	-22,80	240,00	-5 472,00	0,00	-5 472,00	0,13	-2,99	RTS I / 2022
Celkem:								-396 804,12	-190,17			

Stavební položkový soupis prací - vícepráce (nové položky)

1	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	87,500	120,00	10 500,00
2	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	kus	2,000	5 400,00	10 800,00
3	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	249,00	249,00
4	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	4,000	282,00	1 128,00
5	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	6,000	318,00	1 908,00
6	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000	358,00	716,00
7	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 645,737	12,40	94 807,14
8	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	7,200	1 250,00	9 000,00
9	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	141,750	270,00	38 272,50
10	113107178	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,000	502,00	50 200,00
11	113107184	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	309,400	170,00	52 598,00
12	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	800,000	142,00	113 600,00
13	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	82,650	418,00	34 547,70
14	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	23,500	555,00	13 042,50
15	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	72,600	837,00	60 766,20
16	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP tl 4 mm	m2	132,500	174,00	23 055,00
17	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	67,000	388,00	25 996,00
18	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	29,000	700,00	20 300,00
19	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	30,000	137,00	4 110,00
20	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	30,000	73,80	2 214,00
21	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	5,000	80,00	400,00
22	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	5,000	62,50	312,50
23	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	6,000	157,00	942,00
24	35441860	svorka FeZn k jímácí tyči - 4 šrouby	kus	6,000	47,70	286,20
25	218040021	Demontáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Jp	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
26	040001000	Inženýrská činnost - rozbor zeminy	kpl	1,000	25 300,00	25 300,00
		poplatek železobeton	t	101,820	500,00	50 910,00

celkem

647 360,74