

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-24-1571

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

Název firmy:	Město Luby
Sídlo objednatele (firmy):	Nám. 5. května 164, 351 37 Luby
IČO:	00254053
DIČ:	CZ 00254053
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	100806-634/0600
Zastoupený:	Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Vorm, tel.: 725 051 095

### 1.2. Zhotovitel

Název firmy:	ALGON, a.s.
Sídlo objednatele (firmy):	Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
IČO:	28420403
DIČ:	CZ28420403
Bankovní spojení:	KB, a.s., RFB, a.s.
Číslo účtu:	78-2124090297/0100 / 5023013253/5500
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	Petr Študlar, předseda představenstva

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“)

**„Luby – komunikace obytné zóny Sadová ul.,“**

## II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. S ohledem na vícepráce a méněpráce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací se mění ustanovení smlouvy o dílo, čl. III. Místo a doba plnění, odst. 3 a čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. Tyto od podpisu tohoto dodatku znějí následovně:

## III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.3. Termín dokončení díla:

17.6. 2024.

**IV.**  
**CENA DÍLA**

4.1. Cena za provedení díla je pevná, konečná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a činí: (doplň zhotovitel)

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
<b>cena dle SOD</b>	<b>2 628 283,15 Kč</b>	<b>551 939,46 Kč</b>	<b>3 180 222,61 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 1</b>	<b>255 435,70 Kč</b>	<b>53 641,50 Kč</b>	<b>309 077,20 Kč</b>
<b>Celkem cena díla</b>	<b>2 883 718,85 Kč</b>	<b>605 580,96 Kč</b>	<b>3 489 299,81 Kč</b>


**III.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
14.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a druhé vyhotovení obdrží objednatel.  
14.3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



V Chebu, dne **05. 06. 2024**

V Lubech, dne **05. 06. 2024**

Za zhotovitele:  
Petr Študlar, předseda představenstva

  
Cheb, Boštova 1, tel.: 354 433 617  
DIČ: CZ 264 20 403  
Fax: 354 435 584

Za objednatele:  
Ing. Vladimír Vorm

LUBY - Sadová ul., změny směrem k dodatku	smluvní celková cena:	2 628 283,15 Kč
---	-----------------------	-----------------

co se nebude fakturovat dle PD - VV, případně fakturovat jinak, levněji:

I.

**POROVNÁNÍ:**

nákup hutnitelné zeminy	t	-469,044	375,00 Kč	-	175 891,50 Kč	rozp.položka
šterkodrt' navíc (265+180)	t	100,00	445,00 Kč		44 500,00 Kč	
10. betonový recyklát (100+130)	t	168,58	230,00 Kč		38 773,40 Kč	
odvoz výkopku do lesa - vzd.8km	t	714,00	128,00 Kč		91 392,00 Kč	427,0m3
odvoz ornice - vzd.2km	t	56,00	56,00 Kč		3 136,00 Kč	31,0m3
					177 801,40 Kč	
				rozdíl:	1 909,90 Kč	

**ODPOČTY/ NEPROVEDENÉ POLOŽKY:**

41. Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulacním objemu do 10 m3	m3	-18,000	6 395,00 Kč	-	115 110,00 Kč
42. Kontrolní šachta integrovaná do akumulacních boxů umístěných pod dopravními plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 350 do 700 mm	kus	-3,000	13 169,00 Kč	-	39 507,00 Kč
43. Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-3,000	615,00 Kč	-	1 845,00 Kč
44. poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	-3,000	3 169,00 Kč	-	9 507,00 Kč
45. Napojení kanalizačního potrubí z uličních vpustí do akumulacních boxů	soubor	-3,000	6 150,00 Kč	-	18 450,00 Kč
46. Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-20,900	75,00 Kč	-	1 567,50 Kč
47. Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-3,000	7 500,00 Kč	-	22 500,00 Kč
24. Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-20,900	100,00 Kč	-	2 090,00 Kč
7. Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-79,800	80,00 Kč	-	6 384,00 Kč
8. Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-79,800	45,00 Kč	-	3 591,00 Kč
					220 661,50 Kč

**II. co bude naopak navíc/ NOVÉ POLOŽKY:**

1. GABION - viz.samostatný rozpočet	clk	1,00	394 912,50 Kč		394 912,50 Kč
2. LINIOVÉ odvodnění u vjezdu k RD - 10,00 - viz.samostatný rozpočet	clk	1,00	24 955,00 Kč		24 955,00 Kč
3. úprava svahu pro bobování - bagr	hod	20,00	1 050,00 Kč		21 000,00 Kč
4. úprava šachet ve vjezdech snížek od 300 do 1000mm	ks	4,00	6 580,00 Kč		26 320,00 Kč
5. sypaný vsak - práce, šterk v položce 14.	m3	18,00	152,50 Kč		2 745,00 Kč
6. zřízení geotextilie - obalení vsak ze 6-ti stran - 2,0*2,0*1,5 s přesahy	m2	66,00	29,00 Kč		1 914,00 Kč
7. dodání geotextilie - 300g, přesahy 30%	m2	85,80	26,00 Kč		2 230,80 Kč
					474 077,30 Kč

**CELKEM: 255 435,70 Kč**

**ALCOM**  
 s.r.o.  
 Cheb, Jiráskova 1, tel: 354 433 617  
 IČ: 272642040  
 fax: 354 433 884

LUBY - SADOVÁ ul.  
 vyvolaná vícepráce - SYPANÝ GABION délky 27,0m

V Chebu dne: 18.4.2024

		2 dny			
1.	zemní práce pro gabion - odkopávka, odvoz na deponii do 2km				
	bagr	hod	18,00	950,00 Kč	17 100,00 Kč
	auto	hod	18,00	1 020,00 Kč	18 360,00 Kč
2.	základová spára				
	štěrkodrt tl.150mm, vč.hutnění	m2	30,00	309,00 Kč	9 270,00 Kč
3.	gabion sypaný l=27,0	10 dnů			
	zaměření, zpracování jednoduché dokumentace, vytyčení	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	materiál ze skladu - síť, spirály, spony dle nápočtu + doprava	kg	1078,00	92,50 Kč	99 715,00 Kč
	materiál - kamenivo 32/63mm, kamenolom Libá - čedič, vč.dopravy	t	106,00	525,00 Kč	55 650,00 Kč
	plnootočný bagr - plnění gabionu	hod	80,00	1 040,00 Kč	83 200,00 Kč
	lidská síla - montáž konstrukce, plnění gabionu, uzavření koruny (3pracovníci/10dnů)	hod	270,00	300,00 Kč	81 000,00 Kč
	GTX 200g/m2, na záda gabionu	m2	75,00	38,50 Kč	2 887,50 Kč
4.	zemní práce po dokončení gabionu	1 den			
	bagr	hod	9,00	950,00 Kč	8 550,00 Kč
	auto	hod	9,00	1 020,00 Kč	9 180,00 Kč

50,27m3 \* 2,1  
obj.hm.

celkem bez daně: 394 912,50 Kč

**MK LUBY 2024 - Sadová ul., VCP liniový žlab**

1	osazení liniového odvodnění - bet.žlab + lit.mříž do lože 1 z betonu s obetonováním do poloviny tělesa	m	10,00	650,00 Kč	6 500,00 Kč
2	SPC - liniový žlab BG Filcoten 100 + mřížka D400	m	10,00	1 715,00 Kč	17 150,00 Kč
3	SPC - čelní deska lin.odvod. pr.100mm BG	ks	2,00	395,00 Kč	790,00 Kč
4	odtok z lin.žlabu, integrovaný v dílu pol.1	kpl	1,00	515,00 Kč	515,00 Kč
<b>celkem bez daně:</b>					<b>24 955,00 Kč</b>

**EVIDENCE ODVOZŮ - LUBY, Sadová ul.**

VÝPIS DLE SKUTEČNOSTI ze: Stavebního Deníku

**A. výkopek DO LESA**

	vzdálenost:	počet fůr:	váha nákl:	km:	váha:		
1	8,0km (4,0tam+ 4,0zpět)	5,00	14,00	40,00	70,00		
2	8,0km	9,00	14,00	72,00	126,00		
3	8,0km	7,00	18,00	56,00	126,00		
4	8,0km	8,00	14,00	64,00	112,00		
5	8,0km	10,00	18,00	80,00	180,00		
6	8,0km	2,00	14,00	16,00	28,00		
7	8,0km	4,00	18,00	32,00	72,00		
					<b>714,00</b>	128,00 Kč	<b>91 392,00 Kč</b>

**B: ornice NA MEZIDEPO**

1	3,0km (1,5tam + 1,5zpět)	4,00	14,00	12,00	<b>56,00</b>	56,00 Kč	<b>3 136,00 Kč</b>
---	--------------------------	------	-------	-------	--------------	----------	--------------------

**celkem:****770,00****94 528,00 Kč**