

Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Název veřejné zakázky: „Chodník podél silnice III/21233, Habartov – Na Rovince“

Zadavatel: Město Habartov
IČ: 00259314
se sídlem náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov
zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou

Smluvní zástupce zadavatele: AB – AKCIMA, s. r. o.
IČ: 25247484
se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe
zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem

Druh zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci:

Dodatečný dotaz č. 5 ze dne 20.8.2024

SO 101 - Soupis prací – Dopravní řešení

– Položka řezání asfaltu č. 144 a 145 a 146 předepisuje zazubování jednotlivých vrstev, položky pokládky živice ACL, ACP a ACO mají stejnou výměru. To znamená že, nepočítají se zazubováním. Prosím o úpravu výkazu výměr. - Tuto úpravu provést i v rozpisu položky 133 odstranění živice, aby bylo patrné zda projektant stavby uvažuje se zazubováním.

- Chybí nakládání suti – prosíme o doplnění v soupisu prací

SO 301 - Soupis prací – Dešťová kanalizace –

V položce č. 2 hloubení rýh je uvažováno se šíří výkopu 60 cm. Vzhledem k uvažované dimenzi potrubí DN 250 by kvůli pažení a hutnění výkopu měla být minimální šíře rýhy 80 cm. - Z položek ve VV plyne, že uvažovaný výkop nesvahujeme ani nepažíme. Prosíme o vysvětlení.

Zadavatel k výše uvedenému dotazům sděluje, že řezání je uvažováno tak, že se nejprve provede proříznutí pracovní spáry na hloubku do 15 cm. Po realizaci obrub, případně realizaci výkopu pro IS. Po dokončení obrub a IS se pak provede následné zazubení pracovní spáry. Tedy nejdříve proříznutí obrusné

a ložné vrstvy v tl. do 10 cm odsazené o cca 5-10 cm od prvního řezu a pak následně proříznutí obrusné vrstvy opět odsazené o 5-10 cm. Proto jsou u těchto tří položek stejné výměry.

U položky odstraňování živice je uvažováno s finální šířkou pracovní spáry. Položka je tedy také v pořádku. Nakládání suti je součástí každé položky týkající se bourání. V položkách je buď přesun na vzdálenost x m, nebo nakládání rovnou na dopravní prostředek.

U kanalizace byla v soupisu prací upravena šířka rýhy na 80 cm a přidáno pažení.

Účastníci ocení upravenou Přílohu ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - revize 1.

Zadavatel zároveň mění odst. 8.2. Zadávací dokumentace – Lhůta pro podání nabídek.

Nový text:

Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek. Nabídku je možné doručit písemnou formou v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje ve lhůtě do 30. 8. 2024 do 8:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený v elektronickém nástroji.

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídky a to do 30. 8. 2024 do 8:00 hod. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny. Přílohou č. 1 této Změny Zadávací dokumentace č. 1 je také Příloha ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - revize 1.

Přílohou Změny Zadávací dokumentace č. 3 je také:

Příloha ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - revize 1

V Habartově dne 22. 8. 2024

.....
Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce
zadavatele na základě plné moci