

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava komunikace v Českém Chloulmku“

Článek I. – smluvní strany

1. Objednatel: Obec Útvina

Útvina 80

364 01 Toužim

IČ: 00255106

zástupce: Ing. Lenka Straková, starostka

tel: 353 312 020

email: starostka@utvina.cz

2. Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 01496735

DIČ: CZ01496735

Č.ú.: 2849177349/0800 Česká spořitelna a.s.

Tel: 725 021 732

zástupce: Mgr. David Horn, ředitel

email: d.horn@gracculus.cz

Článek II. – předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je technické zhodnocení komunikace, stavba pojezdových průlehů, obnova příkopů a čištění.

Článek III.-doba a místo plnění

Zahájení prací: 08/2024

Ukončení prací: 10/2024

Místo plnění: v obci Český Chloumek na pozemku p.č.397/3 a části pozemku p.č. 412/2

Článek IV.- technické a kvalitativní parametry

Provedené dílo bude splňovat technické a kvalitativní parametry předepsané ČSN či výrobcem včetně atestu nezávadnosti. Nedodržením těchto podmínek je porušením Občanského zákoníku.

Článek V.- cena za dílo

1. Objednatel uhradí zhotoviteli za provedení díla charakterizovaného článkem II. Této smlouvy smluvní cenu, vycházející z cenové nabídky zhotovitele. Výše takto stanovené ceny činí 1.215.514,62 Kč bez DPH a 1.470.772,69 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že k uzavření smlouvy, případně jejího dodatku, je nutná vždy dohoda o ceně. Dohodu o ceně jsou oprávněni podepsat zástupci pro jednání smluvní.

Článek VI.- vlastnické právo k zhotovené věci

1. Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovení věci podpisem protokolu o předání a převzetí v němž bude výslovně uveden den převodu vlastnického práva. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci obou stran ve věcech smluvních.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody za zhotovené věci a je jejím vlastníkem do předání. Ve všem ostatním platí předběžná ustanovení Občanského zákoníku.
3. Přechod vlastnického práva na objednatele a majitele vzniká až po finančním vyrovnání.

Článek VII.-způsob provedení díla

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro tento smluvní vztah platí plně občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn kontrolovat předmět díla průběžně a v průběhu kontroly zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů.
3. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele, pokud není ohrožena bezpečnost a zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí jiné vážné škody.

Článek VIII.- vady díla

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně § 560 a § 565 Obch. zákoníku.
2. Záruční doba je 36 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla.
3. Objednatel bude uplatňovat nároky z vad díla v následujícím pořadí.
 - a) bude požadovat odstranění vad opravou díla, je-li opravitelné
 - b) bude požadovat přiměřenou slevu z ceny, jestliže se prokáže, že dílo je neopravitelné ale uživatelné, nebo, že s jeho opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady
 - c) odstoupí od smlouvy v případě, kdy vady díla byly způsobeny hrubými chybami zhotovitele

Článek IX.-podmínky placení a zálohování

1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.
2. Platební podmínky-platby se budou uskutečňovat na základě průběžných faktur zhotovitele. Provedené práce budou uvedeny položkově v soupisech provedených prací, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3. Faktura musí mít všechny náležitosti, musí být označen název akce, předmět dodávky a den jejího plnění. Při nesplnění je objednatel oprávněn před lhůtou splatnosti bez zaplacení fakturu vrátit a uvést důvod vrácení.
4. Konečnou fakturu je povinen zhotovitel vystavit do 30-ti dnů od vzniku práva fakturovat. Faktury jsou splatné do 30-ti dnů od jejich doručení (odevzdání).
5. Objednatel se zavazuje uhradit faktury tak, aby v den splatnosti byly připsány na účet zhotovitele. Dojde-li ke skluzu splatnosti, neprodleně toto oznámí zhotoviteli.
6. V případě, že budou v zápise o předání a převzetí vady, vzniká právo fakturovat až po odstranění vad uvedených v předávacím protokolu.
7. Opožděné uhrazení pohledávky objednavatelem zhotoviteli se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% denně z celkové ceny díla.
8. Fakturace případných víceprací a jejich zaplacení bude provedeno po vzájemné dohodě.

Článek X.- staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený v projektu pro realizaci díla a o předání a převzetí staveniště bude proveden zápis.

Článek XI.- stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí, stavební deník.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
4. Deník musí být přístupný oběma stranám po celou dobu realizace stavby.
5. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím stavby.
6. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku lze měnit smlouvu, pokud zápis je podepsán pracovníky oprávněnými k takovým úkonům a pokud je zápis označen jako změna smlouvy. Případné vícepráce budou doúčtovány mimo rozpočet a předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Článek XII.-majetkové sankce, smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle smlouvy, a to 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 50 000,-.
2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nesplnění dohodnutých platebních podmínek může zhotovitel na objednateli požadovat a objednatel je poté povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení .


V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit ji o sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit ji o sjednanou cenu díla,
případně odečíst tuto částku z pozastávky.

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na úhradu škody a ušlého
zisku, které mu vznikne prodlením zhotovitele.

V Toužimi dne 28.8.2024

V Útvíně dne 28.8.2024



GRACCULUS s.r.o.
Tepelská 476
364 01 Toužim
IČ: 014 96 735 DIČ: CZ01496735

.....
Zhotovitel:



OBEC ÚTVINA
ÚTVINA 80
364 01 TOUŽIM
IČ: 00255106 DIČ: CZ00255106

.....
Objednatel:

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava komunikace v Českém Chloundku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Projektant:

Žpracovatel:

Poznámka:

ČČ-ČZ:
Datum: 13.6.2024

IČ:
DIČ:

IČ:01496735
DIČ:CZ01496735

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 215 514,62
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 215 514,62	255 258,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 470 772,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


GRACCULUS s.r.o.
Tepelská 476
364 01 Toužim
IČ: 014 96 735 DIČ: CZ01496735

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
Stavba: Oprava komunikace v Českém Chloundku

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 215 514,62	1 470 772,69
	Oprava komunikace v Českém Chloundku	1 215 514,62	1 470 772,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Českém Chloundku

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum:13.6.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o. IČ: 1496735
DIČ: CZ01496735

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 215 514,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 215 514,62	21,00%	255 258,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 470 772,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v Českém Chloumku

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 215 514,62
HSV - Práce a dodávky HSV		1 231 750,72
1 - Zemní práce		163 375,82
4 - Vodorovné konstrukce		23 928,00
5 - Komunikace pozemní		875 609,80
8 - Trubní vedení		16 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		76 799,00
997 - Přesun sutě		37 972,37
998 - Přesun hmot		37 765,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v Českém Chloulmku

Místo: Datum: 13.06.2024
Zadavatel: GRACCULUS s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 215 514,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 215 514,62

D 1 Zemní práce 147 139,72

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	25,400	124,00	3 149,60
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	VV		Součet		25,400		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	420,000	31,20	13 104,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		120*3,5		420,000		
	VV		Součet		420,000		
3	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	886,000	33,00	29 238,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živичným pojivem				
	VV		"komunikace"				
	VV		"rozšíření napojení"				
	VV		"rozjezd"				
	VV		Součet		886,000		
4	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	63,360	950,00	60 192,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
	VV		"příkopy"				
	VV		"svodnice"				
	VV		"dlážděné přejezdy"				
	VV		"propustky"				
	VV		Součet		58,500		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,300	295,00	18 083,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		(108*0,1)+50,5		61,300		
	VV		Součet		61,300		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,300	21,40	1 311,82
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		61,3		61,300		
	VV		Součet		61,300		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,046	230,00	1 160,58
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		(2*6*0,5*0,5)+(2*6*3,14*0,15*0,15)		2,152		
	VV		Součet		2,152		
8	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	10,092	785,00	7 922,22
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 2/4				
	VV		2,152*2 "Přepočtené koeficientem množství"		4,304		
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	420,000	30,90	12 978,00
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	VV		"úprava rozrytého materiálu" 120*3,5		420,000		
	VV		Součet		420,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				23 928,00

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K		451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	42,000	310,00	13 020,00
		PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého				
		VV		"přejezdy"				
		VV		"plocha kolem hydrantu"				
		VV		Součet		42,000		
11	K		452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,700	4 040,00	10 908,00
		PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15				
		D	5	Komunikace pozemní				875 609,80
12	K		566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	886,000	89,30	79 119,80
		PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
13	K		564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy tl 100 mm	m2	500,000	166,00	83 000,00
		PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
14	K		573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	1 366,000	145,00	198 070,00
		PP		Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,0 kg/m2				
15	K		574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	1 366,000	282,00	385 212,00
		PP		Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm				
16	K		569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	181,800	110,00	19 998,00
		PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm				
		VV		183*2*0,3		109,800		
		VV		120*2*0,3		72,000		
		VV		Součet		181,800		
17	K		594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	42,000	1 560,00	65 520,00
		PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
		VV		Součet		42,000		
18	M		58380750	Kámen lomový regulační	t	18,500	1 340,00	24 790,00
		PP		kámen lomový regulační				
		VV		22,4*0,25*2,3		12,880		
		VV		Součet		12,880		
19	K		597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	10,000	1 990,00	19 900,00
		PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
		VV		2*5		10,000		
		VV		Součet		10,000		
		D	8	Trubní vedení				16 300,00
20	K		89965821R	Výztuž pro podkladní beton ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,500	32 600,00	16 300,00
		PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari				
		VV		0,5		0,500		
		VV		Součet		0,500		
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 799,00
21	K		919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	24,000	155,00	3 720,00
		PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm				
22	M		28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10	m	24,000	944,00	22 656,00
		PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10				
23	K		938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	217,800	25,00	5 445,00
		PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
		VV		"krajnice a středový pruh" 120*3*0,3		108,000		
		VV		Součet		108,000		
24	K		938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	40,500	104,00	4 212,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m VV "celková délka 62m, z toho 70% strojně" 62*0,7 43,400 VV Součet 43,400				
25	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	43,400	440,00	19 096,00
			PP Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m VV "celková délka příkopu 62m, z toho 30% ručně" 62*0,3 18,600 VV Součet 18,600				
26	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	10,000	317,00	3 170,00
			PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm VV "Stávající propustek DN300" 10 10,000 VV Součet 10,000				
27	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	10,000	1 850,00	18 500,00
			PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm VV "stávající propustek DN300" 10 10,000 VV Součet 10,000				
	D	997	Přesun sutě				37 972,37
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	30,269	57,20	1 731,39
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	272,421	14,50	3 950,10
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km VV 30,269*9 272,421 VV Součet 272,421				
30	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,269	400,00	12 107,60
			PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
31	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,340	150,00	16 551,00
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 VV 61,3*1,8 110,340 VV Součet 110,340				
32	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,269	120,00	3 632,28
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	D	998	Přesun hmot				37 765,73
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	581,011	65,00	37 765,73
			PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				