

122 403 421 P322V

OBEČNÍ ÚŘAD HAZLOV		č. dopor.
DOŠLO - 5. 01. 2023		ukl.zn.
Počet listů ... 2 ... /přílohy ...	zprac.	
Evid.č. T.C.J. 34/23/00472/Vkc		

Obec Hazlov
Hazlov 310
Hazlov Hazlov
351 32 Hazlov

1118357579

4121852173

Pavel Činčera / 800 850 860

Děčín/23.12.2022

Připojení nového odběrného místa 4121852173 – Hazlov (CH) p.1315/1, 8RD, DTS, KNN -
žádost o přípravu staveniště

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

dle vyprojektovaného řešení připravujeme realizaci výše uvedené stavby. Ve smyslu podepsané smlouvy o připojení jste se zavázal poskytovat PDS včas všechny informace, které by měly nebo mohly mít vliv na řádné plnění této smlouvy, zejména na budoucí realizaci stavby a poskytovat veškerou potřebnou součinnost a spolupráci PDS vedoucí ke splnění této smlouvy; neposkytnutí /a to i opomenutím/ takových informací jde k tíži Žadatele, ledaže se smluvní strany dohodnou výslovně jinak.

Před zahájením realizace od Vás požadujeme tuto technickou součinnost a přípravu staveniště :

- provedení potřebných průzkumů, pokud jsou na území staveniště zátěže z dřívější doby :
 - charakteru vojenských území - provedení pyrotechnického průzkumu
 - charakteru chemicky či jinak kontaminovaného území - provedení potřebného průzkumu; odtěžení kontaminované zeminy včetně navedení nezávadné zeminy s potřebnými terénními úpravami a stanovením nivelety (technicky nula)
- předat staveniště zbavené všech překážek bránících uložení energetické sítě - zejména se jedná o keře, stromy včetně odstraněných pařezů, dále skládek nejrůznějších materiálů, konstrukcí, staveb pevných či mobilních, jeřábových drah apod, deponií zeminy
- předat staveniště, kde jsou již provedeny hloubkové inženýrské sítě - zejména se jedná o kanalizaci, vodu, plyn (pozdější realizace těchto inž. sítí by poškodila energetické kabelové sítě, které jsou uloženy v menší hloubce)
- předat staveniště až po realizaci podkladních vrstev vozovky, po pokládce obrubníků tak aby bylo zabezpečeno přesné směrové a výškové vytýčení,
 - součinnost při překopech silnic a prostupech je pochopitelně možná pokládkou kabelových chráničků v předstihu ze strany PDS
- zajistit výškovou připravenost terénu pro realizaci pokládky kabelů tak, aby tato mohla být provedena v souladu s platnými ČSN, zejména ČSN 73 6005

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- předat staveniště řádně geodeticky rozparcelované pro zástavbu (hranice pozemků) a to včetně výškové definice (nula)
- žadatel je povinen koordinovat svoji činnost tak aby bylo respektováno omezení činnosti pro práci a pokládku kabelových souborů (není možné provádět při teplotách nižších než +5st.C) - vyhnout se realizaci stavby v zimních měsících
- Plán organizace výstavby týkající se prostor, budov dotčených výstavbou energetického zařízení
- uzavření smlouvy o realizaci stavby IZ-12-0001291; Hazlov (CH) Bytovky-nové RD, vVN/kVN – nutno obě stavby realizovat současně

Bez této Vaší součinnosti nemůžeme zahájit realizaci předmětné stavby dle platné SOBS o připojení č. 4121852173 a na základě článku V, odst. č. 3 se v případě nedodání součinnosti prodlužuje lhůta splnění závazku PDS do doby poskytnutí součinnosti. Započetí realizace plánujeme v rozmezí 1-2 měsíců.

Tuto výzvu Vám zasíláme z důvodu, abychom předešli případnému termínovému posunu dokončení předmětného energetického díla a uvedení do provozu.

Očekáváme od Vás reakci a Vaše vyjádření v co nejkratším možném termínu a zajištění potřebné součinnosti do termínu 20.1.2023. na tel. čísle : 351 114 335 e-mail zdenek.zmrzly@cezdistribuce.cz; Zdeněk Zmrzlý ; T výstavby vn,nn – senior

Děkujeme za spolupráci.

Pavel Činčera

T inženýrku vn,nn - senior
oddělení Inženýrku vn, nn Západ

cincerapa

V

Digitálně podepsal

cincerapav

Datum: 2022.12.23

09:21:44 +01'00'