

Atelier Stoeckl
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6
Cheb
350 02



VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001112128860

NAŠE ZNAČKA
8120078005

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
5. 1. 2021

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120078005

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Hazlov, kat. území: Hazlov, parc. č.: 1315/1, 350 02 Hazlov, Hazlov, ze dne 14. 12. 2020, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:


Návrh přeložky zohledňuje i budoucí rozvoj bydlení a předpokládá, že v případě zájmu realizace překládky vedení 22kV bude podána žádost o napojení lokality nových OM. Stávající příhradová distribuční trafostanice CH_0414, Hazlov bytovky, která se nachází na pozemku p.č. 1315/1 by byla nahrazena betonovou kioskovou DTS pro 1 nebo 2 transformátory do výkonu 630 kVA (upřesněno bude po předložení návrhu zástavby a požadavku na příkon). Výstavba nové DTS by byla realizována jako investiční stavba ČEZ Distribuce, a.s. a není součástí kalkulace přeložky. To vše za předpokladu současného podpisu smlouvy přeložky distribučního zařízení a smlouvy o připojení lokality, jakožto úhrady vyčíslené částky za rezervovaný příkon. TŘ přeložky: Demontovat 2 pole stávajícího vedení 22 kV hlavní linky Jindřichov – Aš v rozsahu cca 310 m mezi PB č.90-91-92 nad pozemky p.č. 1316/1, 1315/1, 1315/9, 1316/3, 1321/1, 1711/3, 1715 a 1458/10. Dále demontovat přípojky 22 kV k DTS Hazlov BYTOVKY v rozsahu cca 100 m nad pozemkem 1315/1 a k DTS Hazlov ŠKOLKA v rozsahu cca 130 m nad pozemkem p.č. 1485/10. PB (příhradové stožáry č.90 a 92) se nově stanou koncovými a přechodovými vVN/kVN. Minimálně stožár č.92 bude nutné vyměnit za tahově odolnější. Na obou přechodových PB vybudovat svislé komorové úsekové odpínače a svodiče přepětí pro přechod do zemního kabelu. Zemním kabelem 22 kV 3x1x240 AXKVCEY nahradit demontované vVN v rozsahu cca 430 m v trase uvažovaných cest v nové lokalitě RD. Na zemní kabel zasmyčkovat novou kioskovou trafostanici 22/0,4 kV (viz text výše). Demontovaná odbočka vedení VN DTS Hazlov ŠKOLKA bude nahrazena novým vedením AL 1/7 3x42 v rozsahu cca 180m mimo pozemek p.č. 1485/10.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Petr Drnek. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 3 495 400,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 7. 7. 2021, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a short vertical stroke at the end.

Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální obsluha