

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 982023

Stavba: Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

KSO:

Místo: Kaceřov

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

IČ:

00259381

DIČ:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

IČ:

27203964

DIČ:

CZ27203964

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 687 600,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 687 600,00	564 396,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 251 996,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

17. 5. 2024

Razítko

Datum a podpis:

17. 5. 2024

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



PVKP stavební, s.r.o.
jednatel

Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČ: 272 03 964

Datum a podpis:

[Signature]

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 982023

Stavba: Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Místo: Kaceřov

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Obec Kaceřov

Projektant:

Uchazeč: PVKP stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 687 600,00	3 251 996,00
01	Kanalizace	960 712,34	1 162 461,93
02	Vodovod	526 141,38	636 631,07
03	Komunikace	1 070 089,77	1 294 808,62
04	Vedlejší rozpočtové náklady	130 656,51	158 094,38

PVKP stavební, s.r.o.

jednatel

Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8

IČ: 272 03 964



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

01 - Kanalizace

KSO:

Místo: Kaceřov

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

IČ:

00259381

DIČ:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

IČ:

27203964

DIČ:

CZ27203964

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

960 712,34

DPH základní
snížená

Základ daně

960 712,34

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

201 749,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 162 461,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PVKP stavební, s.r.o.
Jednatel

Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8

IČ: 272 03 964

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

01 - Kanalizace

Místo:

Kaceřov

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Datum:

25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel: REPRESENT, s.r.o.


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	960 712,34
	960 712,34
1 - Zemní práce	461 347,04
4 - Vodorovné konstrukce	9 997,92
8 - Trubní vedení	449 365,02
997 - Přesun sutě	27 977,13
998 - Přesun hmot	12 025,23

PVKP stavební, s.r.o.
jednatel
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČ: 272 03 964



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

01 - Kanalizace

Místo:

Kaceřov

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Projektant:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

960 712,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

960 712,34

D 1

Zemní práce

461 347,04

1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	9,000	278,00	2 502,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	259,00	1 295,00
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	191,430	499,00	95 523,57
4	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	264,300	436,00	115 234,80
5	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	28,500	595,00	16 957,50
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	23,040	599,00	13 800,96
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	456,000	13,50	6 156,00
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	456,000	4,80	2 188,80
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	15,150	155,00	2 348,25
10	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	15,150	124,00	1 878,60
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	525,960	64,50	33 924,42
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,790	198,80	14 868,25
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	373,950	11,50	4 300,43
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	367,590	56,10	20 621,80
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	134,620	145,00	19 519,90
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	367,590	22,30	8 197,26
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	176,280	165,00	29 086,20
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	253,160	148,50	37 594,26
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,950	296,00	4 721,20
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,290	256,00	10 826,24
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	116,480	170,00	19 801,60

D 4

Vodorovné konstrukce

9 997,92

22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	19,080	524,00	9 997,92
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				449 365,02
23	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	112,000	215,00	24 080,00
24	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	112,000	259,60	29 075,20
25	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	115,360	1 689,00	194 843,04
26	K	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	2,000	1 780,00	3 560,00
27	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	14,000	560,00	7 840,00
28	M	59711573	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200	kus	14,280	2 511,00	35 857,08
29	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	130,500	315,00	41 107,50
30	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	31,000	56,00	1 736,00
31	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	16,000	98,00	1 568,00
32	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	6,000	99,00	594,00
33	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	3,000	106,00	318,00
34	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	6,000	97,00	582,00
35	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	14,000	58,00	812,00
36	M	28611546	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160	kus	14,000	631,00	8 834,00
37	K	888901R	Napojení na stávající potrubí DN 300	kpl	1,000	3 680,00	3 680,00
38	K	888902R	Napojení na stávající potrubí DN 150	kpl	11,000	380,00	4 180,00
39	K	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	9,040	1 680,00	15 187,20
40	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	8 450,00	25 350,00
41	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 097,00	3 291,00
42	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 624,00	4 872,00
43	M	59224412	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 9, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 978,00	5 934,00
44	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	1 210,00	3 630,00
45	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	3,000	465,00	1 395,00
46	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	3,000	980,00	2 940,00
47	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,000	447,00	1 341,00
48	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000	285,00	855,00
49	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	3,000	687,00	2 061,00
50	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	560,00	2 800,00
51	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	531,00	1 593,00
52	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	3,000	2 425,00	7 275,00
53	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	3,000	531,00	1 593,00
54	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	3,000	2 985,00	8 955,00
55	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	3,000	274,00	822,00
56	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	3,000	268,00	804,00

D 997

Přesun sutě

27 977,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,014	145,80	6 125,64
58	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	672,224	11,50	7 730,58
59	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	42,014	280,00	11 763,92
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,014	56,10	2 356,99
D 998			Přesun hmot				12 025,23
61	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	140,646	85,50	12 025,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

02 - Vodovod

KSO:

Místo: Kaceřov

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

IČ:

00259381

DIČ:

IČ:

27203964

DIČ:

CZ27203964

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

526 141,38

DPH základní
snížená

Základ daně

526 141,38

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

110 489,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

636 631,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PVKP stavební, s.r.o.

jednatel

Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8

IČ: 272 03 964

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

02 - Vodovod

Místo:

Kaceřov

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Datum:

25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel: REPRESENT, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

526 141,38

526 141,38

1 - Zemní práce

284 105,86

4 - Vodorovné konstrukce

7 498,44

8 - Trubní vedení

227 179,46

998 - Přesun hmot

7 357,62

PVKP stavební, s.r.o.
jednatel

Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČ: 272 03 964

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

02 - Vodovod

Místo:

Kaceřov

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Projektant:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

526 141,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

526 141,38

D 1

Zemní práce

284 105,86

1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	127,620	499,00	63 682,38
2	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	158,580	436,00	69 140,88
3	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,750	595,00	4 016,25
4	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,200	599,00	11 500,80
5	K	1390099R	Výkop sond pro zjištění polohy vodovodního řadu	m3	7,200	780,00	5 616,00
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	19,140	155,00	2 966,70
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	19,140	124,00	2 373,36
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	300,120	64,50	19 357,74
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,680	198,80	9 876,38
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	248,400	11,50	2 856,60
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	349,800	56,10	19 623,78
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,430	145,00	12 967,35
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	208,260	22,30	4 644,20
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	108,480	165,00	17 899,20
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	134,790	148,50	20 016,32
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,760	296,00	3 776,96
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,860	256,00	4 060,16
18	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	57,240	170,00	9 730,80

D 4

Vodorovné konstrukce

7 498,44

19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	14,310	524,00	7 498,44
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 8

Trubní vedení

227 179,46

20	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	124,500	59,10	7 357,95
21	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	126,368	37,20	4 700,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	112,000	65,90	7 380,80
23	M	28613116	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	113,680	311,20	35 377,22
24	K	871997R	Napojení potrubí DN 32 na stávající potrubí	kpl	11,000	412,00	4 532,00
25	K	871998R	Napojení potrubí DN 100 na stávající řad	kpl	2,000	6 980,00	13 960,00
26	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	22,000	360,00	7 920,00
27	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	11,000	212,00	2 332,00
28	M	28614974	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	11,000	416,00	4 576,00
29	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	278,00	1 112,00
30	M	28654410R	příruba volná k lemovému nákržku DN 110	kus	4,000	631,00	2 524,00
31	M	28612325	těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 110 DN 100	kus	4,000	162,50	650,00
32	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	16,000	390,00	6 240,00
33	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	13,000	324,00	4 212,00
34	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	997,00	2 991,00
35	K	877251113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	11,000	680,00	7 480,00
36	M	28614968	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 100-63mm	kus	11,000	1 600,00	17 600,00
37	K	891231112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	11,000	1 250,00	13 750,00
38	M	42221321	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 50x250mm	kus	11,000	2 500,00	27 500,00
39	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	11,000	995,00	10 945,00
40	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
41	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	2,000	3 458,00	6 916,00
42	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	846,00	1 692,00
43	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70	m	124,500	16,50	2 054,25
44	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	124,500	11,20	1 394,40
45	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	112,000	11,50	1 288,00
46	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	112,000	16,80	1 881,60
47	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	755,00	1 510,00
48	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	13,000	215,00	2 795,00
49	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	2,000	697,00	1 394,00
50	M	56230631	poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	11,000	489,00	5 379,00
51	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	13,000	128,00	1 664,00
52	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	13,000	324,00	4 212,00
53	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	236,500	27,90	6 598,35
54	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	240,000	11,50	2 760,00
D 998 Přesun hmot							7 357,62
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	86,054	85,50	7 357,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

03 - Komunikace

KSO:

Místo: Kaceřov

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

IČ:

00259381

DIČ:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

IČ:

27203964

DIČ:

CZ27203964

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 070 089,77

DPH základní
snížená

Základ daně
1 070 089,77
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
224 718,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 294 808,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PVKP stavební, s.r.o.

jednatel

Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8

IČ: 272 03 964

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

03 - Komunikace

Místo:

Kaceřov

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Datum:

25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel: REPRESENT, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 070 089,77

1 070 089,77

1 - Zemní práce

196 347,41

5 - Komunikace

653 157,01

8 - Trubní vedení

6 780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

101 258,42

997 - Přesun sutě


87 715,03

998 - Přesun hmot

24 831,90

PVKP stavební, s.r.o.
Jednatel

Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČ: 272 05 964



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

03 - Komunikace

Místo:

Kaceřov

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Projektant:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 070 089,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 070 089,77

D 1

Zemní práce

196 347,41

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,500	145,00	217,50
2	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	436,500	45,20	19 729,80
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	436,500	67,30	29 376,45
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	120,00	960,00
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	108,000	25,50	2 754,00
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	164,300	163,00	26 780,90
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,200	64,50	1 044,90
8	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	18,420	187,50	3 453,75
9	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	73,680	11,50	847,32
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	157,520	198,80	31 314,98
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	787,600	11,50	9 057,40
12	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	18,420	56,10	1 033,36
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	157,520	56,10	8 836,87
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	283,540	145,00	41 113,30
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	157,520	22,30	3 512,70
16	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně - za obruby	m3	6,780	165,00	1 118,70
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	122,800	41,20	5 059,36
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	122,800	6,90	847,32
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,300	150,00	645,00
20	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	122,800	16,50	2 026,20
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	517,000	12,80	6 617,60

D 5

Komunikace

653 157,01

22	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	517,000	184,80	95 541,60
23	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	2,700	112,00	302,40
24	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm - vjezdy	m2	12,000	116,50	1 398,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	427,700	156,30	66 849,51
26	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	425,000	547,00	232 475,00
27	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	425,000	27,30	11 602,50
28	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	425,000	574,00	243 950,00
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,700	260,00	702,00
30	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,200	280,00	336,00
D 8 Trubní vedení							6 780,00
31	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	680,00	2 040,00
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	670,00	2 010,00
33	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,000	210,00	2 730,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							101 258,42
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	113,000	289,90	32 758,70
35	M	LSV.100346	obrubník silniční 1000x150x250 mm, šedý	kus	118,650	129,50	15 365,18
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,000	259,60	30 632,80
37	M	LSV.100357	obrubník zahradní 500x80x250 mm, šedý	kus	247,800	72,80	18 039,84
38	K	919723212	Zalítí spár podélných asfaltem	m	21,000	125,00	2 625,00
39	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	21,000	78,90	1 656,90
40	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	1,500	120,00	180,00
D 997 Přesun sutě							87 715,03
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	172,258	142,50	24 546,77
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 411,612	11,20	27 010,05
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	172,258	56,10	9 663,67
44	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,023	280,00	566,44
45	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	96,030	270,00	25 928,10
D 998 Přesun hmot							24 831,90
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	467,644	53,10	24 831,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Kaceřov

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

IČ:

00259381

DIČ:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

IČ:

27203964

DIČ:

CZ27203964

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 656,51

DPH základní
snížená

Základ daně

130 656,51

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

27 437,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

158 094,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PVKP stavební, s.r.o.
jednatel

Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČ: 272 03 964

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kaceřov

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Projektant:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	130 656,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	130 656,51
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 800,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 900,00
VRN5 - Finanční náklady	100 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 056,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova části místní komunikace, včetně opravy sítí, Horní Pochlovice

Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kaceřov

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Obec Kaceřov

Projektant:

Uchazeč:

PVKP stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

REPRESENT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 656,51

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

130 656,51

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 800,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN2 Příprava staveniště

3 900,00

5	K	020001000	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště

9 900,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště, přechody, lávky, zábrany	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
8	K	034303000	Dopravní značení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN5 Finanční náklady

100 000,00

9	K	052103000	Rezerva investora	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
---	---	-----------	-------------------	-----	-------	------------	------------

D VRN7 Provozní vlivy

1 056,51

10	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 056,51	1 056,51
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------