



V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH HUTNÍCH ZKOUŠEK
PO DOHODĚ S INVESTOREM A DOZOREM STAVBY SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ
LOMOVÝ KÁMEN 0-125 TL. MIN 300mm
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300G/M2

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozemní inž. síť

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51,330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš		Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš		HIP:	
MÚ (OÚ) : Dýšina		Kraj: Plzeňský		Datum:	01/2020
Zadavatel: Obec Dýšina, náměstí Míru 30 , 330 02				Měřítko:	1:50
Název akce: DÝŠINA – SLUNEČNÁ ULICE REKONSTRUKCE MK				Číslo zakázky:	10-20
				Stupeň:	DSPS
Obsah: SO 101 KOMUNIKACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL				Číslo přílohy: 4	Formát: 2A4