

SMLOUVA O DÍLO

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Kaznějov

Se sídlem: Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

IC: 00257893

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Eva Šimlová, starostka města, tel. +420 373332163, e-mail: simlova@kaznejov.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IC: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Nezbeda, ředitel oblasti, tel. +420 xxx, e-mail: [xxx](#)

Ing. Veronika Kučerová, ekonom oblasti, tel. +420 xxx, e-mail: [xxx](#)

stavbyvedoucí s autorizací:

xxx, tel. +420 xxx, e-mail: [xxx](#)

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka
-

Oddíl I. Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Výstavba sběrného dvora odpadů města Kaznějov,

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění této SoD je výstavba sběrného dvora odpadů, výstavba příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru a výstavba propojovacího chodníku ke sběrnému dvoru ve městě Kaznějov.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD výstavby sběrného dvora, kterou zpracoval Ing. Jiří Presl, IČ 15746755, PD výstavby příjezdové komunikace, kterou zpracovala společnost INGEM a.s., IČ 63504006 a PD výstavby propojovacího chodníku ke sběrnému dvoru, kterou zpracovala společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČ 26388791.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

Projekt „Výstavba sběrného dvora odpadů města Kaznějov“ je spolufinancován Evropskou unií. Dotace je poskytnuta v souladu s Operačním programem Životní prostředí 2021-2027; registrační číslo: **CZ.05.01.05/05/23_059/0003342**

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla (pasport stavby) v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD výstavby sběrného dvora, kterou zpracoval Ing. Jiří Presl, IČ 15746755, PD výstavby příjezdové komunikace, kterou zpracovala společnost INGEM a.s., IČ 63504006 a PD výstavby propojovacího chodníku ke sběrnému dvoru, kterou zpracovala společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., IČ 26388791,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
 6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
 7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD; nabytí účinnosti SoD se očekává nejpozději do 31.07.2025, kdy bude zrealizovaná přeložka vedení NN (viz vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.)</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště.</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 31.07.2026 za předpokladu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo do 31.07.2025</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 01.12.2025 do 28.02.2026). O zimní přestávce rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden zápis do stavebního deníku, kde budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti přerušování provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti přerušování provádění Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

Zimní technologická přestávka je definována jako období od 01.12.2025 do 28.02.2026.

V celkové době plnění je zahrnuta Zimní technologická přestávka.

- Místo plnění předmětu SoD: *město Kaznějov, parcely dle PD, Plzeňský kraj*
- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	24 827 657,86	5 213 808,15	30 041 466,01

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkových rozpočtech a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkové rozpočty jsou přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.
Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS platného v době uzavření dodatku, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě DÍLA dle zadávací dokumentace.
Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran.
Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstům cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92c zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
8. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií, název projektu: „**Výstavba sběrného dvora odpadů města Kaznějov**“ a registrační číslo projektu: **CZ.05.01.05/05/23_059/0003342**.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel

oprávněně fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Veškeré materiály, dodávky ke zhotovení DÍLA a provedení DÍLA zajistí zhotovitel tak, aby odpovídalo platným technickým normám (ČSN, TKP, TP atd. a PD. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
4. Objednatel jako příjemce dotace je povinen dodržovat podmínky dotace, tedy zejména plnit povinnosti vyplývající z programu OPŽP, které jsou dále specifikovány v této SoD a rovněž na webu: <https://opzp.cz>. Zhotovitel bere výše uvedené skutečnosti na vědomí, prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s podmínkami dotace, a zavazuje se při plnění této smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení podmínek dotace. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne veškerou součinnost, kterou od něho objednatel může rozumně očekávat a požadovat, potřebnou k tomu, aby objednatel v pozici příjemce dotace mohl řádně plnit své povinnosti vůči poskytovateli dotace (např. vystavování faktur v podobě stanovené podmínkami dotace a formátu požadovaném poskytovatelem dotace apod.). Nezbytnou administrativní součinnost zajistí vybraný dodavatel zadavateli rovněž i po dokončení díla a jeho řádného předání bez vad a nedodělků objednateli. Bude se jednat o součinnost při dodání nezbytných dokumentů, podkladů pro zpracování Zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu finančních prostředků dotace OPŽP, zejména pak potřebných formátů - podkladů pro fakturaci.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu

před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
31. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
32. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
33. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
35. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
36. Demolovaný materiál bude vytříděn. Původce odpadu je povinen nakládat s odpadem dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady v platném znění. Povinností původců odpadů je odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a zajištění přednostního využití odpadů. Odpady budou přednostně využity zhotovitelem stavby.
37. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet následující požadavky, vyplývající ze zásady „významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí“ (dále jen „DNSH“).

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů splňujících následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy

CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

38. Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků

bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla (pasport stavby) v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu, geometrický plán stavby a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo geodetické aktualizací dokumentace (GAD) pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky o DTM),
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **20,0 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu ke dni nabytí účinnosti této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatel nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

1. Záruka za řádné plnění záručních podmínek
Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou po dobu **12 (dvanácti)** měsíců od předání a převzetí DÍLA. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen.
2. Bankovní záruku dle předchozího článku je možné nahradit pojistnou zárukou, pojistným certifikátem, pojištěním záruky apod.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. Zároveň se tímto zhotovitel výslovně vzdává svého práva na případnou soudní moderaci výše jakékoliv smluvní pokuty, když závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou pro objednatele tak zásadní, že na jejich dodržení panuje vysoký zájem objednatele.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,

- porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasne nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,
 - nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dnů.
 3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od SoD. Při odstoupení od SoD z tohoto důvodu nemají smluvní strany vůči sobě žádných nároků. Provedené práce do doby odstoupení od SoD budou uhrazeny zhotoviteli v plné výši.
 5. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 6. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 8. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 9. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
 10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 11. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“,

- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. **Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.**
8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněné položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Kaznějově dne *dle elektronického podpisu*

V Ejpovicích dne *dle elektronického podpisu*

.....
Mgr. Eva Šimlová
starostka města
(objednatel)

.....
Ing. Jiří Nezbeda, ředitel oblasti
Ing. Veronika Kučerová, ekonom oblasti
(zhotovitel)

REKAPITULACE NÁKLADŮ
Výstavba sběrného dvora odpadů města Kaznějov

poř.č.	název	celkem v Kč bez DPH	DPH 21%	celkem včetně DPH
1.	Výstavba sběrného dvora	9 509 153,03	1 996 922,14	11 506 075,17
2.	Výstavba příjezdové komunikace	12 432 056,52	2 610 731,87	15 042 788,39
3.	Výstavba propojovacího chodníku ke sběrnému dvoru	2 886 448,31	606 154,15	3 492 602,46
STAV. OBJEKTY CELKEM		24 827 657,86	5 213 808,15	30 041 466,01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

KSO:
Místo: Kaznějov

CC-CZ:
Datum: 21.05.2025

Zadavatel:
Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing. Jiří Presl

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Roman Mitas

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		9 509 153,03	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 509 153,03	Výše daně 1 996 922,14
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 506 075,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Místo: Kaznějov

Datum: 21.05.2025

Zadavatel: Město Kaznějov

Projektant: Ing. Jiří Presl

Účastník: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: Roman Mitas

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 509 153,03	11 506 075,17	
00	Vedlejší náklady	155 409,41	188 045,39	VON
01	Zpevněné plochy	2 743 831,88	3 320 036,57	STA
02.1	Oplocení	2 188 353,44	2 647 907,66	STA
03	Ocelový přístřešek 4pole	1 351 512,81	1 635 330,50	STA
04	Ocelový přístřešek 3pole	1 049 395,08	1 269 768,05	STA
05	Váha	788 237,29	953 767,12	STA
06	Elektroinstalace	624 391,48	755 513,69	STA
07	Kamerový systém	73 826,58	89 330,16	STA
08	Vodovodní přípojka	237 841,27	287 787,94	STA
09	Vybavení	296 353,79	358 588,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

00 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		155 409,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	155 409,41	21,00%	32 635,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	188 045,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 00 - Vedlejší náklady
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 155 409,41

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	11 954,57	11 954,57	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
2	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	59 772,85	59 772,85	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000						
3	K 013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - výrobní	Kč	1,000	35 863,71	35 863,71	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013203000						
4	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	47 818,28	47 818,28	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

01 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 743 831,88

DPH základní
snížená

Základ daně
2 743 831,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
576 204,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 320 036,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 01 - Zpevněné plochy
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 743 831,88	
D HSV			Práce a dodávky HSV				2 743 831,88	
D 1			Zemní práce				792 441,43	
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	1 250,27	6 251,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101					
2	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše do 200 mm	kus	5,000	1 749,37	8 746,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111					
3	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 643,000	15,03	24 694,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	706,490	154,41	109 089,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251105					
VV			htů -0,43					
VV			1643*0,43		706,490			
5	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	34,000	661,77	22 500,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102					
VV			vsak					
VV			3,5*4*2		28,000			
VV			2*1,5*2		6,000			
VV			Součet		34,000			
6	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	410,750	308,83	126 851,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
VV			htů 0,0					
VV			1643*0,5*1/2		410,750			
7	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	61,787	463,24	28 622,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254103					
VV			drenáž					
VV			(39+29,28+14,35+30,5)*0,6*0,6		40,727			
VV			(19+14,5+16+7+2)*0,6*0,6		21,060			
VV			Součet		61,787			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 845,777	52,98	97 789,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
VV			výkopy					
VV			706,49+34+410,75+61,787		1 213,027			
VV			násypy					
VV			17+410,75		427,750			
VV			vlivem prodloužení opěrné stěny (jiná stavba), vzniká dle projektanta prostor pro uložení zeminy cca 205 m3					
VV			205		205,000			
VV			Součet		1 845,777			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	580,277	136,86	79 416,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			výkopy					
VV			706,49+34+410,75+61,787		1 213,027			
VV			násypy					
VV			-(17+410,75)		-427,750			
VV			vlivem prodloužení opěrné stěny (jiná stavba), vzniká dle projektanta prostor pro uložení zeminy cca 205 m3					
VV			-205		-205,000			
VV			Součet		580,277			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 160,554	11,40	13 230,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
VV			580,277*2		1 160,554			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 044,499	155,41	162 325,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		580,277*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1 044,499			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	17,000	197,32	3 354,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		ze stáv zeminy					
	VV		vsak					
	VV		3,5*4*1		14,000			
	VV		2*1,5*1		3,000			
	VV		Součet		17,000			
13	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	615,750	138,08	85 022,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	VV		ze stáv zeminy					
	VV		htů 0,0					
	VV		1643*0,5*1/2		410,750			
	VV		vlivem prodloužení opěrné stěny (jiná stavba), vzniká dle projektanta prostor pro uložení zeminy cca 205 m3					
	VV		205		205,000			
	VV		Součet		615,750			
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 643,000	14,94	24 546,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	D	2	Zakládání				482 779,37	
15	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo travivodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	78,787	1 376,51	108 451,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111					
	VV		drenáž					
	VV		(39+29,28+14,35+30,5)*0,6*0,6		40,727			
	VV		(19+14,5+16+7+2)*0,6*0,6		21,060			
	VV		vsak					
	VV		3,5*4*1		14,000			
	VV		2*1,5*1		3,000			
	VV		Součet		78,787			
16	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	536,564	36,76	19 724,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110					
	VV		drenáž					
	VV		(39+29,28+14,35+30,5)*2,8		316,764			
	VV		(19+14,5+16+7+2)*2,8		163,800			
	VV		vsak					
	VV		(3,5*4)*2+(3,5+4)*2*1		43,000			
	VV		(2*1,5)*2+(2+1,5)*2*1		13,000			
	VV		Součet		536,564			
17	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	617,049	53,80	33 197,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		536,564*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		617,049			
18	K	213111111	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané	m2	1 643,000	53,92	88 590,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213111111					
19	M	69321064	geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 55kN/m	m2	1 889,450	41,48	78 374,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		1643*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 889,450			
20	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	1 643,000	32,13	52 789,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112					
21	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 889,450	53,80	101 652,41	CS ÚRS 2023 02
	VV		1643*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 889,450			
	D	5	Komunikace pozemní				1 303 050,43	
22	K	564821112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm	m2	123,000	282,16	34 705,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564821112					
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 520,000	244,57	371 746,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	123,000	295,54	36 351,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 520,000	295,54	449 220,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
26	K	564931411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm	m2	1 520,000	108,09	164 296,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564931411					
	VV		zpevněné plochy					
	VV		1643-123		1 520,000			
27	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	123,000	515,73	63 434,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121108					
	VV		panel plochy					
	VV		4*12*5*12*5*3		123,000			
28	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	34,194	5 360,43	183 294,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		123*0,278 "Přepočtené koeficientem množství		34,194			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				77 737,65	
29	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	171,630	16,17	2 775,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871228111					
		VV	39+29,28+14,35+30,5		113,130			
		VV	19+14,5+16+7+2		58,500			
		VV	Součet		171,630			
30	M	28611292	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasně nebo odlehčovací drenáže	m	180,212	103,17	18 592,47	CS ÚRS 2023 02
		VV	171,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		180,212			
31	K	895111121	Drenážní šachtičky normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m	kus	1,000	13 571,77	13 571,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895111121					
32	K	895111129	Drenážní šachtičky normální z betonových dílců DN 600 mm Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hloubky	kus	1,000	3 886,02	3 886,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895111129					
33	K	0616VD	Osazení plastové jímky	ks	1,000	9 025,70	9 025,70	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
34	M	0617VD	plastová jímka 4,5m3, vč. poklopu	ks	1,000	29 886,43	29 886,43	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 931,86	
35	K	0614VD	Napojení buňky na sítě+izolace	ks	1,000	17 931,86	17 931,86	
D 96			Bourání konstrukcí				44 825,48	
36	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného na jakoukoli maltu	m3	25,700	859,13	22 079,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961022311					
		VV	(7+9,5)*2*0,4*0,8+9,5+(9,5+14)*0,4*0,6		25,700			
37	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,760	3 948,93	22 745,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
		VV	6,4*9*0,1		5,760			
D 997			Přesun sutě				24 108,71	
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	71,011	59,77	4 244,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
39	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	71,011	41,84	2 971,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
40	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	71,010	237,90	16 893,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
D 998			Přesun hmot				956,95	
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	58,565	16,34	956,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

02.1 - Oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 188 353,44

DPH základní
snížená

Základ daně
2 188 353,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
459 554,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 647 907,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 02.1 - Oplocení
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 188 353,44

D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 158 347,06				
D		1	Zemní práce	264 234,54				
1	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	323,432	440,23	142 384,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254								
VV		oz a1-4						
VV		(2,48+1,15)*1/2*(1,1+1,2)*4,6			19,203			
VV		(1,96+1,05)*1/2*(1+1,2)*4,05			13,410			
VV		(1,2+1,05)*1/2*(0,6+1,2)*4,16*2			16,848			
VV		oz a5-6						
VV		(0,96+1,05)*1/2*(0,5+1,2)*8,2			14,010			
VV		(0,96+1)*1/2*(0,9+1,2)*4,1			8,438			
VV		oz b						
VV		(1,76+1,09)*1/2*(0,9+1,2)*14			41,895			
VV		oz c1-3						
VV		0,95*(1,1+1,2)*22,3			48,726			
VV		(1,09+1)*1/2*(1+1,2)*8,3			19,082			
VV		0,99*(1+1,2)*7,2			15,682			
VV		oz d1-2						
VV		0,99*(1+1,2)*9			19,602			
VV		0,99*(1+1,2)*12			26,136			
VV		oz d3-4						
VV		(1,02+1,95)*1/2*(0,9+1,2)*8			24,948			
VV		(1,02+1,7)*1/2*(0,9+1,2)*10			28,560			
VV		oz e						
VV		(1,21+1,05)*1/2*(0,5+1,2)*14			26,894			
VV		Součet			323,432			
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,265	1 038,90	3 392,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101								
VV		oplocení f						
VV		0,9*0,5*0,5*5			1,125			
VV		požár zed						
VV		0,9*0,5*0,5*3			0,675			
VV		vrata, vrátka						
VV		0,9*0,37*0,37*4			0,493			
VV		drátěné oplocení						
VV		0,9*0,3*0,3*12			0,972			
VV		Součet			3,265			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	567,855	52,98	30 084,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
VV		výkopy						
VV		323,432+3,265			326,697			
VV		násypy						
VV		241,158			241,158			
VV		Součet			567,855			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,539	136,86	11 706,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
VV		výkopy						
VV		323,432+3,265			326,697			
VV		násypy						
VV		-241,158			-241,158			
VV		Součet			85,539			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	85,539	11,40	975,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119								
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	153,970	155,41	23 928,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231								
VV		85,539*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			153,970			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	241,158	197,32	47 585,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101								
VV		oz a1-4						
VV		(2,48+1,15)*1/2*(1,1+1,2)*4,6			19,203			
VV		-(0,45*1,1+0,25*8*0,3)*4,6			-5,037			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,96+1,05)*1/2*(1+1,2)*4,05		13,410			
			VV -(0,45*1+0,25*6*0,3)*4,05		-3,645			
			VV (1,2+1,05)*1/2*(0,6+1,2)*4,16*2		16,848			
			VV -(0,45*0,6+0,25*3*0,3)*4,16*2		-4,118			
			VV oz a5-6					
			VV (0,96+1,05)*1/2*(0,5+1,2)*8,2		14,010			
			VV -(0,45*0,5+0,25*2*0,3)*8,2		-3,075			
			VV (0,96+1)*1/2*(0,9+1,2)*4,1		8,438			
			VV (0,45*0,9+0,25*2*0,3)*4,1		2,276			
			VV oz b					
			VV (1,76+1,09)*1/2*(0,9+1,2)*14		41,895			
			VV -(0,5*0,9+0,25*4*0,3)*14		-10,500			
			VV oz c1-3					
			VV 0,95*(1,1+1,2)*22,3		48,726			
			VV -(0,45*1,1+0,25*2*0,3)*22,3		-14,384			
			VV (1,09+1)*1/2*(1+1,2)*8,3		19,082			
			VV -(0,45*1+0,25*2*0,3)*8,3		-4,980			
			VV 0,99*(1+1,2)*7,2		15,682			
			VV -(0,45*1+0,25*2*0,3)*7,2		-4,320			
			VV oz d1-2					
			VV 0,99*(1+1,2)*9		19,602			
			VV -(0,45*1+0,25*2*0,3)*9		-5,400			
			VV 0,99*(1+1,2)*12		26,136			
			VV -(0,45*1+0,25*2*0,3)*12		-7,200			
			VV oz d3-4					
			VV (1,02+1,95)*1/2*(0,9+1,2)*8		24,948			
			VV -(0,45*0,9+0,25*2*0,3)*8		-4,440			
			VV (1,02+1,7)*1/2*(0,9+1,2)*10		28,560			
			VV -(0,45*0,9+0,25*2*0,3)*10		-5,550			
			VV oz e					
			VV (1,21+1,05)*1/2*(0,5+1,2)*14		26,894			
			VV -(0,45*0,5+0,25*2,5)*14		-11,900			
			VV Součet		241,158			
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	279,606	14,94	4 177,31	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
			VV oz a1-4					
			VV (1,1+1,2)*4,6		10,580			
			VV (1+1,2)*4,05		8,910			
			VV (0,6+1,2)*4,16*2		14,976			
			VV oz a5-6					
			VV (0,5+1,2)*8,2		13,940			
			VV (0,9+1,2)*4,1		8,610			
			VV oz b					
			VV (0,9+1,2)*14		29,400			
			VV oz c1-3					
			VV (1,1+1,2)*22,3		51,290			
			VV (1+1,2)*8,3		18,260			
			VV (1+1,2)*7,2		15,840			
			VV oz d1-2					
			VV (1+1,2)*9		19,800			
			VV (1+1,2)*12		26,400			
			VV oz d3-4					
			VV (0,9+1,2)*8		16,800			
			VV (0,9+1,2)*10		21,000			
			VV oz e					
			VV (0,5+1,2)*14		23,800			
			VV Součet		279,606			
	D	2	Zakládání				1 123 814,08	
10	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	5,936	4 744,95	28 166,02	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611					
			VV podklad beton					
			VV oz a1-4					
			VV 0,05*1,1*4,6		0,253			
			VV 0,05*1*4,05		0,203			
			VV 0,05*0,6*4,16*2		0,250			
			VV oz a5-6					
			VV 0,05*0,5*8,2		0,205			
			VV 0,05*0,9*4,1		0,185			
			VV oz b					
			VV 0,05*0,9*14		0,630			
			VV oz c1-3					
			VV 0,05*1,1*22,3		1,227			
			VV 0,05*1*8,3		0,415			
			VV 0,05*1*7,2		0,360			
			VV oz d1-2					
			VV 0,05*1*9		0,450			
			VV 0,05*1*12		0,600			
			VV oz d3-4					
			VV 0,05*0,9*8		0,360			
			VV 0,05*0,9*10		0,450			
			VV oz e					
			VV 0,05*0,5*14		0,350			
			VV Součet		5,936			
11	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	48,119	4 271,56	205 543,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411					
			VV oz a1-4					
			VV 0,4*1,1*4,6		2,024			
			VV 0,4*1*4,05		1,620			
			VV 0,4*0,6*4,16*2		1,997			
			VV oz a5-6					
			VV 0,4*0,5*8,2		1,640			
			VV 0,4*0,9*4,1		1,476			
			VV oz b					
			VV 0,45*0,9*14		5,670			
			VV oz c1-3					
			VV 0,4*1,1*22,3		9,812			
			VV 0,4*1*8,3		3,320			
			VV 0,4*1*7,2		2,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV oz d1-2					
			VV 0,4*1*9		3,600			
			VV 0,4*1*12		4,800			
			VV oz d3-4					
			VV 0,4*0,9*8		2,880			
			VV 0,4*0,9*10		3,600			
			VV oz e					
			VV 0,4*0,5*14		2,800			
			VV Součet		48,119			
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	122,063	439,77	53 679,65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
			VV oz a1-4					
			VV 0,45*2*4,6		4,140			
			VV 0,45*2*4,05		3,645			
			VV 0,45*2*4,16*2		7,488			
			VV oz a5-6					
			VV 0,45*2*8,2		7,380			
			VV 0,45*2*4,1		3,690			
			VV oz b					
			VV 0,5*2*14		14,000			
			VV oz c1-3					
			VV 0,45*2*22,3		20,070			
			VV 0,45*2*8,3		7,470			
			VV 0,45*2*7,2		6,480			
			VV oz d1-2					
			VV 0,45*2*9		8,100			
			VV 0,45*2*12		10,800			
			VV oz d3-4					
			VV 0,45*2*8		7,200			
			VV 0,45*2*10		9,000			
			VV oz e					
			VV 0,45*2*14		12,600			
			VV Součet		122,063			
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	122,063	66,08	8 065,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
14	K	274353122	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m	kus	190,000	700,18	133 034,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353122					
16	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,800	4 252,42	7 654,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711					
			VV oplocení f					
			VV 0,9*0,5*0,5*5		1,125			
			VV požár zed					
			VV 0,9*0,5*0,5*3		0,675			
			VV Součet		1,800			
17	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	217,428	2 089,42	454 298,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113144					
			VV oz a1-4					
			VV 2,25*4,6		10,350			
			VV 1,75*4,05		7,088			
			VV 0,75*4,16*2		6,240			
			VV oz a5-6					
			VV 1*8,2		8,200			
			VV 1,25*4,1		5,125			
			VV oz b					
			VV 1,5*14		21,000			
			VV oz c1-3					
			VV 2,25*22,3		50,175			
			VV 2*8,3		16,600			
			VV 2*7,2		14,400			
			VV oz d1-2					
			VV 1,75*9		15,750			
			VV 2*12		24,000			
			VV oz d3-4					
			VV 1,5*8		12,000			
			VV 1,25*10		12,500			
			VV oz e					
			VV 1*14		14,000			
			VV Součet		217,428			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,648	50 209,19	233 372,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821					
			VV výpis					
			VV 4225,31*1,1/1000		4,648			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				659 373,26	
19	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0.15 m3	kus	71,000	1 507,77	107 051,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338121123					
			VV 59+12		71,000			
20	M	59201	sloupek beton. 12x11x2200	ks	60,180	710,10	42 733,82	
			VV 11+8+16+20+4		59,000			
			VV 59*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		60,180			
21	M	59202	sloupek beton. 12x11x2700	ks	12,240	1 061,09	12 987,74	
			VV 4+5+3		12,000			
			VV 12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,240			
22	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	18,000	514,72	9 264,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		drátěné oplocení					
	VV		12+6		18,000			
23	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	12,240	573,82	7 023,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,240			
24	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	6,120	657,50	4 023,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120			
25	K	338171123.1	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,6 m se zabetonováním do 0,15 m3 do připravených jamek	kus	4,000	514,72	2 058,88	
	VV		vrata, vrátka					
	VV		4		4,000			
26	M	55301	sloupek ocelový 133/133/3200, vč povrch úpravy	kus	4,000	836,82	3 347,28	
27	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	2 940,83	5 881,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101210					
28	M	0203VD	ocelová branka, dřev. výplň, kování, povrch úprava, vel.1000/2000	ks	2,000	13 030,48	26 060,96	
29	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2	kus	1,000	17 909,86	17 909,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101260					
30	M	020211VD	ocelová vrata, dřevěná výplň, kování, povrch úprava, vel.6000/2000	Ks	1,000	155 409,41	155 409,41	
31	K	348171135	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 2,0 m	m	0,728	253,39	184,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171135					
32	M	030255VD	ocel plot dílec, dřev výpln, povrch úprava, vel.728/2000	ks	1,000	2 151,82	2 151,82	
33	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	28,880	150,63	4 350,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401120					
	VV		drátěný plot					
	VV		3+12,72+13,16		28,880			
34	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	30,324	492,53	14 935,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		28,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,324			
35	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	10,000	740,71	7 407,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221					
36	M	59232541.1	betonová podhrabová deska 2950x300x50mm	kus	10,200	932,46	9 511,09	
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,200			
37	M	59232545	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	8,000	176,93	1 415,44	CS ÚRS 2023 02
38	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	6,000	188,88	1 133,28	CS ÚRS 2023 02
39	K	348121121.1	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 500x45x2000 mm	kus	198,000	590,16	116 851,68	
	VV		14*3+7*3+15*3+19*3+3*3+4*4+2*4		198,000			
40	M	59203	plotová deska jednostr.2000x500x45	ks	201,960	533,17	107 679,01	
	VV		198*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		201,960			
	D	4	Vodorovné konstrukce				102 144,62	
41	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,900	4 673,87	27 575,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414					
	VV		výpis					
	VV		5,9		5,900			
42	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	39,321	823,77	32 391,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		výpis					
	VV		0,15*2*131,07		39,321			
43	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	39,321	173,70	6 830,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,704	50 209,19	35 347,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		výpis					
	VV		640,15*1,1/1000		0,704			
	D	998	Přesun hmot				8 780,56	
45	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	358,244	24,51	8 780,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998152111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 006,38	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 006,38	
46	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0.6 mm	m2	209,300	136,34	28 535,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212					
	VV		(35+18+60+60+9)*1,15		209,300			
47	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	490,14	1 470,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

03 - Ocelový přístřešek 4pole

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 351 512,81

DPH základní
snížená

Základ daně
1 351 512,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
283 817,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 635 330,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 03 - Ocelový přístřešek 4pole
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 351 512,81

D		HSV	Práce a dodávky HSV				595 577,77	
D		1	Zemní práce				100 312,27	
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	65,391	661,77	43 273,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102					
		VV	htů -0,45					
		VV	18,75*7,75*0,45		65,391			
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,111	1 038,90	17 776,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101					
		VV	patky					
		VV	0,45*1,95*1,95*10		17,111			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	97,082	52,98	5 143,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
		VV	výkopy					
		VV	65,391+17,111		82,502			
		VV	násypy					
		VV	14,58		14,580			
		VV	Součet		97,082			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,922	136,86	9 295,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	výkopy					
		VV	65,391+17,111		82,502			
		VV	násypy					
		VV	-14,58		-14,580			
		VV	Součet		67,922			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	67,922	11,40	774,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,260	155,41	19 000,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	67,922*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		122,260			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,580	197,32	2 876,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	patky					
		VV	0,45*1,95*1,95*10		17,111			
		VV	-0,45*0,75*0,75*10		-2,531			
		VV	Součet		14,580			
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	145,313	14,94	2 170,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
		VV	htů -0,45					
		VV	18,75*7,75		145,313			
D		2	Zakládání				36 507,40	
9	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,219	4 271,56	18 021,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321411					
		VV	patky					
		VV	0,75*0,75*0,75*10		4,219			
10	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	22,500	490,14	11 028,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
		VV	patky					
		VV	0,75*0,75*4*10		22,500			
11	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	22,500	71,74	1 614,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
12	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,094	62 163,72	5 843,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275362021					
		VV	patky					
		VV	0,75*0,75*5*3,03*1,1/1000*10		0,094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	211 421,21				
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	290,625	172,33	50 083,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
VV			zpevněná plocha					
VV			18,75*7,75*2					
14	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	145,313	1 073,71	156 024,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581121115					
VV			zpevněná plocha					
VV			18,75*7,75					
15	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	7,950	539,29	4 287,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
VV			zpevněná plocha					
VV			(18,75+7,75)*0,15*2					
16	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	7,950	129,11	1 026,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	238 177,43				
17	K	919111111	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	95,000	127,35	12 098,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919111111					
VV			zpevněná plocha					
VV			7,75*5+18,75*3					
18	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	95,000	156,33	14 851,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121112					
19	K	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,484	62 163,76	30 087,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919716111					
VV			zpevněná plocha					
VV			18,75*7,75*3,03*1,1/1000					
20	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm	m2	145,313	483,19	70 213,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732111					
VV			zpevněná plocha					
VV			18,75*7,75					
21	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	760,189	48,03	36 511,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111					
VV			(18,75+1*2)*(7,75+1*2)*(3,05+4,465)*1/2					
22	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	22 805,670	1,98	45 155,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211					
VV			760,189*30 "Přepočtené koeficientem množství"					
23	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	760,189	38,49	29 259,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811					
D 998			Přesun hmot	9 159,46				
24	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	11,351	806,93	9 159,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014211					
D PSV			Práce a dodávky PSV	755 935,04				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 025,55				
25	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	2,000	807,16	1 614,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242105					
26	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	1 470,41	4 411,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201					
D 764			Konstrukce klempířské	45 510,35				
27	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	37,110	408,28	15 151,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212634					
VV			18,75+9,18*2					
28	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	18,750	416,74	7 813,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212664					
29	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	18,750	637,25	11 948,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602					
30	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	636,94	1 273,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511642					
31	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	11,000	713,86	7 852,46	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622 5,5*2		11,000			
32	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	490,14	1 470,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201					
D 767			Konstrukce zámečnické				653 950,85	
33	K	76701	Ocelový přístřešek 4pole, vč kotvení, zastřešení	Kč	1,000	652 480,43	652 480,43	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
34	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	490,14	1 470,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				50 448,29	
35	K	78301	Nátěr zákl. + vrchní, oc. přístř.	Kč	1,000	50 448,29	50 448,29	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

04 - Ocelový přístřešek 3pole

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 049 395,08

DPH základní
snížená

Základ daně
1 049 395,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
220 372,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 269 768,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 04 - Ocelový přístřešek 3pole
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 049 395,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV				458 677,41	
D		1	Zemní práce				77 174,08	
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	49,697	661,77	32 887,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102					
		VV	htů -0,45					
		VV	14,25*7,75*0,45		49,697			
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,689	1 038,90	14 221,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101					
		VV	patky					
		VV	0,45*1,95*1,95*8		13,689			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	75,050	52,98	3 976,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
		VV	výkopy					
		VV	49,697+13,689		63,386			
		VV	násypy					
		VV	11,664		11,664			
		VV	Součet		75,050			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,722	136,86	7 078,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	výkopy					
		VV	49,697+13,689		63,386			
		VV	násypy					
		VV	-11,664		-11,664			
		VV	Součet		51,722			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	51,722	11,40	589,63	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,100	155,41	14 468,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	51,722*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		93,100			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,664	197,32	2 301,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	patky					
		VV	0,45*1,95*1,95*8		13,689			
		VV	-0,45*0,75*0,75*8		-2,025			
		VV	Součet		11,664			
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	110,438	14,94	1 649,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
		VV	htů -0,45					
		VV	14,25*7,75		110,438			
D		2	Zakládání				29 192,64	
9	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,375	4 271,56	14 416,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321411					
		VV	patky					
		VV	0,75*0,75*0,75*8		3,375			
10	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	18,000	490,14	8 822,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
		VV	patky					
		VV	0,75*0,75*4*8		18,000			
11	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	18,000	71,74	1 291,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
12	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,075	62 163,73	4 662,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275362021					
		VV	patky					
		VV	0,75*0,75*5*3,03*1,1/1000*8		0,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				161 053,21	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	220,875	172,33	38 063,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
VV			zpevněná plocha					
VV			14,25*7,75*2					
					220,875			
14	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	110,438	1 073,71	118 578,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581121115					
VV			zpevněná plocha					
VV			14,25*7,75					
					110,438			
34	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	6,600	539,29	3 559,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
VV			zpevněná plocha					
VV			(14,25+7,75)*0,15*2					
					6,600			
35	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	6,600	129,11	852,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				184 030,61	
15	K	919111111	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	73,750	127,35	9 392,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919111111					
VV			zpevněná plocha					
VV			7,75*4+14,25*3					
					73,750			
16	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	73,750	156,33	11 529,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121112					
17	K	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,368	62 163,78	22 876,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919716111					
VV			zpevněná plocha					
VV			14,25*7,75*3,03*1,1/1000					
					0,368			
18	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm	m2	110,438	483,19	53 362,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732111					
VV			zpevněná plocha					
VV			14,25*7,75					
					110,438			
19	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	595,329	48,03	28 593,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111					
VV			(14,25+1*2)*(7,75+1*2)*(3,05+4,465)*1/2					
					595,329			
20	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	17 859,870	1,98	35 362,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211					
VV			595,329*30 "Přepočtené koeficientem množství"					
					17 859,870			
21	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	595,329	38,49	22 914,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811					
D 998			Přesun hmot				7 226,87	
22	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	8,956	806,93	7 226,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014211					
D PSV			Práce a dodávky PSV				590 717,67	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 025,55	
23	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	2,000	807,16	1 614,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242105					
24	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	1 470,41	4 411,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201					
D 764			Konstrukce klempířské				38 930,13	
25	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	32,610	408,28	13 314,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212634					
VV			14,25+9,18*2					
					32,610			
26	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	14,250	416,74	5 938,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212664					
27	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	14,250	637,25	9 080,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602					
28	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	636,94	1 273,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511642					
29	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	11,000	713,86	7 852,46	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622 5,5*2		11,000			
30	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	490,14	1 470,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201					
D 767			Konstrukce zámečnické				506 551,00	
31	K	76701	D+M ocelový přístřešek 3 pole 6x4,5m, vč kotvení, střešní krytiny	Kč	1,000	505 080,58	505 080,58	
32	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	490,14	1 470,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				39 210,99	
33	K	78301	Nátěr zákl. + vrchní, oc. přístř.	Kč	1,000	39 210,99	39 210,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

05 - Váha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

788 237,29

DPH základní
snížená

Základ daně
788 237,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
165 529,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

953 767,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 05 - Váha
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 788 237,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV				274 906,94	
D		1	Zemní práce				64 496,34	
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29,127	661,77	19 275,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102					
		VV	htú -0,68					
		VV	(7,65+1,2)*(3,64+1,2)*0,68		29,127			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,150	463,24	7 018,09	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101					
		VV	5,05*(0,3+1,2)*1*2		15,150			
3	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	24,200	463,24	11 210,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251					
		VV	(1,3+1,2)*(3,64+1,2)*1*2		24,200			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	105,525	52,98	5 590,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
		VV	výkopy					
		VV	29,127+15,15+24,2		68,477			
		VV	násypy					
		VV	37,048		37,048			
		VV	Součet		105,525			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,429	136,86	4 301,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	výkopy					
		VV	29,127+15,15+24,2		68,477			
		VV	násypy					
		VV	-37,048		-37,048			
		VV	Součet		31,429			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	31,429	11,40	358,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,572	155,41	8 791,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	31,429*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		56,572			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,048	197,32	7 310,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	htú -0,68					
		VV	(7,65+1,2)*(3,64+1,2)*0,68		29,127			
		VV	-7,65*3,64*0,68		-18,935			
		VV	základ pasy					
		VV	5,05*1,2*1*2		12,120			
		VV	(1,3+1,2)*(3,64+1,2)*1*2		24,200			
		VV	-1,3*3,64*1*2		-9,464			
		VV	Součet		37,048			
9	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	42,834	14,94	639,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
		VV	htú -0,68					
		VV	(7,65+1,2)*(3,64+1,2)		42,834			
D		2	Zakládání				160 624,12	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	4,606	1 716,94	7 908,23	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
		VV	podšyp					
		VV	0,3*5,05*3,04		4,606			
11	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,249	4 744,95	5 926,44	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611					
			VV podklad beton					
			VV 0,1*1,3*3,64*2		0,946			
			VV 0,1*0,3*5,05*2		0,303			
			VV Součet		1,249			
12	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	18,680	4 025,30	75 192,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411					
			VV z1					
			VV 1,3*1*3,04*2		7,904			
			VV z2					
			VV 1,68*0,3*(7,65+3,04)*2		10,776			
			VV Součet		18,680			
13	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	92,845	439,77	40 830,45	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
			VV z1					
			VV 1,3*(1+3,04)*2*2		21,008			
			VV z2					
			VV 1,68*(7,65+3,64+7,05+3,04)*2		71,837			
			VV Součet		92,845			
14	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	92,845	66,08	6 135,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
15	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,207	62 163,77	12 867,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
			VV 70,14*2*1,1/1000		0,154			
			VV 38,8*0,89*1,1/1000		0,038			
			VV 32,6*0,4*1,1/1000		0,014			
			VV Součet		0,207			
16	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,205	57 381,95	11 763,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021					
			VV 1,68*(7,15+3,14)*2*5,4*1,1/1000		0,205			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 818,28	
17	K	901	D+M beton sloupek S1, vč základu	kus	4,000	11 954,57	47 818,28	
	D	998	Přesun hmot				1 968,20	
18	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	60,245	32,67	1 968,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012021					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				513 330,35	
	D	767	Konstrukce zámečnické				513 330,35	
19	K	76701	D+M ocel rám L60/60/6, vč přivaření k výztuži základ pasů	m	20,180	1 135,68	22 918,02	
			VV (7,05+3,04)*2		20,180			
20	K	76702	D+M kotevní desky + zeměni vč osazení	kus	4,000	7 770,47	31 081,88	
21	K	76703	D+M přejezdová váha 7x3m, 30t, vč instalace	kus	1,000	457 860,03	457 860,03	
22	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	490,14	1 470,42	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

06 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

624 391,48

DPH základní
snížená

Základ daně
624 391,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
131 122,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

755 513,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt:

06 - Elektroinstalace

Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 624 391,48

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				624 391,48	
D		D1	Dodávky				74 859,51	
1	M	Pol1	Rozvaděč RE dle výkresu	ks	1,000	22 139,86	22 139,86	
2	M	Pol2	Rozvaděč R1 dle výkresu	ks	1,000	50 328,74	50 328,74	
3	K	Pol3	Doprava	kpl	1,000	2 390,91	2 390,91	
D		D2	Materiál				283 502,97	
4	M	Pol4	Kabel CYKY-o 2x1,5	m	15,000	16,74	251,10	
5	M	Pol5	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	47,000	21,52	1 011,44	
6	M	Pol6	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	196,000	29,89	5 858,44	
7	M	Pol7	Kabel CYKY-J 3x4	m	203,000	66,95	13 590,85	
8	M	Pol8	Kabel CYKY-J 4x10	m	45,000	15,54	699,30	
9	M	Pol9	Kabel CYKY-J 4x16	m	11,000	292,89	3 221,79	
10	M	Pol10	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	122,000	64,55	7 875,10	
11	M	Pol11	Vypínač nást. do venk.prostředí	ks	2,000	198,45	396,90	
12	M	Pol12	Elinst.krabice OBO + sv. Wago	ks	9,000	143,45	1 291,05	
13	M	Pol13	Ochranná fólie	m	301,000	13,15	3 958,15	
14	M	Pol14	Krycí deska 1 m	ks	282,000	77,70	21 911,40	
15	M	Pol15	Tr.Koppoflex pr.50	m	295,000	31,08	9 168,60	
16	M	Pol16	Sloup LBH 8B	ks	5,000	15 839,81	79 199,05	
17	M	Pol17	VýložníkVD-DTR2-1000-PL	ks	5,000	3 048,42	15 242,10	
18	M	Pol18	Svit.PROTEK Q2 150W	ks	5,000	13 389,12	66 945,60	
19	M	Pol19	Svit. Přisazené 1x36W, krytí IP54	ks	7,000	2 211,60	15 481,20	
20	M	Pol20	Trubka pevná pr. 29 mm vč. příchytok	m	39,000	33,47	1 305,33	
22	M	Pol22	Drát FeZn pr.10 mm	m	336,000	78,90	26 510,40	
23	M	Pol23	Svorka SR 03	ks	32,000	39,45	1 262,40	
24	M	Pol24	Svorka SU	ks	14,000	39,45	552,30	
25	M	Pol25	Podružný materiál	kpl	1,000	5 379,56	5 379,56	
26	M	Pol26	PPV	kpl	1,000	2 390,91	2 390,91	
D		D3	Montáž				98 450,66	
27	K	Pol27	Montáž materiálu dle spec.	kpl	1,000	86 290,48	86 290,48	
28	K	Pol28	Ukončení vodiče	ks	12,000	105,20	1 262,40	
29	K	Pol29	Ukončení kabelu	ks	7,000	105,20	736,40	
30	K	Pol30	PPV	kpl	1,000	10 161,38	10 161,38	
D		D4	Zemní práce				127 530,54	
31	K	Pol31	Výkop š.35cm,hl.60cm	m	164,000	418,41	68 619,24	
32	K	Pol32	Zához dtto	m	164,000	143,45	23 525,80	
36	K	Pol36	Výkop pro sloup	ks	5,000	1 052,00	5 260,00	
37	K	Pol37	Beton.základ sloupu	ks	5,000	2 390,91	11 954,55	
38	K	Pol38	Jeřáb	kpl	1,000	18 170,95	18 170,95	
D		D5	Ostatní				40 047,80	
39	K	Pol39	Koordinace s profesemi	kpt	1,000	1 195,46	1 195,46	
40	K	Pol40	Zaměř. a vytýčení stáv.sítí v trase výkopu	kpt	1,000	2 390,91	2 390,91	
41	K	Pol41	Zaměření nového kabelu	kpt	1,000	11 954,57	11 954,57	
42	K	Pol42	Dokumentace skut.provedení	kpt	1,000	14 345,48	14 345,48	
43	K	Pol43	Výchozí revize elektro	kpt	1,000	10 161,38	10 161,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

07 - Kamerový systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 826,58

DPH základní
snížená

Základ daně
73 826,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 503,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

89 330,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 07 - Kamerový systém
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 73 826,58

D		742	Elektroinstalace - slaboproud			73 826,58		
D		D1	Materiál + Montáž			44 772,22		
1	K	Pol44	Kamerový systém D04 FHD	ks	1,000	20 906,15	20 906,15	
2	K	Pol45	Trubka 40	m	179,000	78,90	14 123,10	
3	K	Pol46	Držák kamery	ks	3,000	657,50	1 972,50	
4	K	Pol25	Podružný materiál	kpl	1,000	5 379,56	5 379,56	
5	K	Pol26	PPV	kpl	1,000	2 390,91	2 390,91	
D		D2	Montáž			13 632,98		
6	K	Pol48	Ukončení vodiče	ks	33,000	105,20	3 471,60	
7	K	Pol30	PPV	kpl	1,000	10 161,38	10 161,38	
D		D3	Ostatní			15 421,38		
8	K	Pol49	Provozní zkoušky a zaškolení obsluhy	hod	8,000	657,50	5 260,00	
9	K	Pol50	Dokumentace skut.provedení	kpl	1,000	10 161,38	10 161,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

08 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

237 841,27

DPH základní
snížená

Základ daně
237 841,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 946,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

287 787,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 08 - Vodovodní přípojka
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 237 841,27

D		HSV		Práce a dodávky HSV		225 886,69		
D		1		Zemní práce		94 836,53		
1	K	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,960	212,57	841,78	RTS II / 2021
VV		3,3*1,2		3,960				
VV		Součet		3,960				
2	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	5,250	25,25	132,56	RTS II / 2021
VV		3,5*1,5		5,250				
VV		Součet		5,250				
3	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,100	370,59	778,24	RTS II / 2021
VV		17,5*0,8*0,15		2,100				
VV		Součet		2,100				
4	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,248	661,77	6 120,05	RTS II / 2021
VV		2*2*1,7+1,2*1,2*1,7		9,248				
VV		Součet		9,248				
5	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	144,640	308,83	44 669,17	RTS II / 2021
VV		113*0,8*1,6		144,640				
VV		Součet		144,640				
6	K	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,930	136,86	3 138,20	RTS II / 2021
VV		155,98-133,05		22,930				
VV		Součet		22,930				
7	K	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	343,950	11,40	3 921,03	RTS II / 2021
VV		22,93*15		343,950				
VV		Součet		343,950				
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,981	155,41	6 058,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231		38,981				
VV		22,93*1,7		38,981				
9	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,120	298,86	8 105,08	RTS II / 2021
VV		113*0,8*0,3		27,120				
VV		Součet		27,120				
10	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	4,878	298,86	1 457,84	RTS II / 2021
VV		2*2*1,7-0,6*0,6*3,14*1,7		4,878				
VV		Součet		4,878				
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,440	197,25	19 614,54	RTS II / 2021
VV		113*0,8*1,1		99,440				
VV		Součet		99,440				
D		4		Vodorovné konstrukce		13 197,86		
12	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	9,200	1 434,55	13 197,86	RTS II / 2021
VV		115*0,8*0,1		9,200				
VV		Součet		9,200				
D		5		Komunikace pozemní		23 386,69		
13	K	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	3,960	358,64	1 420,21	RTS II / 2021
VV		3,3*1,2		3,960				
VV		Součet		3,960				
14	K	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	5,250	1 793,18	9 414,20	RTS II / 2021
VV		3,5*1,5		5,250				
VV		Součet		5,250				
15	K	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	5,250	2 390,91	12 552,28	RTS II / 2021
VV		3,5*1,5		5,250				
VV		Součet		5,250				
D		8		Trubní vedení		53 078,12		
16	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	115,000	119,55	13 748,25	RTS II / 2021
VV		115		115,000				
VV		Součet		115,000				
17	M	06115VD	Trubka PE MD32/4,4 návín	m	115,000	77,70	8 935,50	
VV		115		115,000				
VV		Součet		115,000				
18	K	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,000	537,96	537,96	RTS II / 2021
VV		1		1,000				
VV		Součet		1,000				
19	M	42228100	šoupátko 2500 DN 1" pro dom.přípojky - voda	kus	1,000	4 781,83	4 781,83	RTS II / 2021
VV		1		1,000				
VV		Součet		1,000				
20	K	891183111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	2,000	418,41	836,82	RTS II / 2021
VV		2		2,000				
VV		Součet		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	4223170105	Kohout kulový ocelový DN 32	kus	2,000	1 195,46	2 390,92	RTS II / 2021
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	899711121R00	Fólie výstražná z PVC , šířka 22 cm	m	115,000	17,93	2 061,95	RTS II / 2021
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
23	K	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,000	956,37	1 912,74	RTS II / 2021
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	115,000	35,86	4 123,90	RTS II / 2021
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
25	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	115,000	65,75	7 561,25	RTS II / 2021
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
26	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	115,000	53,80	6 187,00	RTS II / 2021
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 330,55	
27	K	0614VD	Napojení buňky na sítě+izolace	kus	1,000	9 563,66	9 563,66	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	42291360	Poklop AVK uliční šoupátkový 7.2.13	kus	1,000	2 390,91	2 390,91	RTS II / 2021
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	42293140	souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m	kus	1,000	1 912,73	1 912,73	RTS II / 2021
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	0616VD	Osazení plastové jímky	kus	1,000	5 379,56	5 379,56	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	06114VD	Vodoměrná šachta plast.	kus	1,000	17 931,86	17 931,86	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	0209VD	Ochrana šachty	kus	1,000	1 793,19	1 793,19	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	061201VD	Podkladová deska plast	kus	1,000	358,64	358,64	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 96 Bourání konstrukcí							863,69	
34	K	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,500	101,61	863,69	RTS II / 2021
	VV		3,5*2+1,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
D 997 Přesun sutě							170,81	
35	K	050111VD	Skládkovné asf. suť	t	0,893	191,28	170,81	
	VV		3,5*1,5*0,1*1,7		0,893			
	VV		Součet		0,893			
D 998 Přesun hmot							1 022,44	
36	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	24,437	41,84	1 022,44	RTS II / 2021
	VV		2,89+17,39+2,87+0,54+0,027+0,72		24,437			
	VV		Součet		24,437			
D PSV Práce a dodávky PSV							11 954,58	
D 722 Vnitřní vodovod							11 954,58	
37	K	722190224R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	2,000	5 977,29	11 954,58	RTS II / 2021
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov - sběrný dvůr odpadů

Objekt:

09 - Vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Roman Mitas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

296 353,79

DPH základní
snížená

Základ daně
296 353,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
62 234,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

358 588,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - sběrný dvůr odpadů
Objekt: 09 - Vybavení
Místo:
Zadavatel: Město Kaznějov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: Ing. Jiří Presl
Zpracovatel: Roman Mitas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 296 353,79

D		D1	Ostatní materiál						296 353,79
1	K	1050VD	Buňka pro obsluhu vč. sprchy	ks	1,000	286 192,41	286 192,41		
2	K	10529VD	Doprava buňky	kpl	1,000	10 161,38	10 161,38		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3568
Stavba: Kaznějov komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.05.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 432 056,52
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	12 212 092,43	2 564 539,41
	15,00%	219 964,09	32 994,61
Cena s DPH v CZK			15 029 590,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3568

Stavba: Kaznějov komunikace

Místo:

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 432 056,52	15 029 590,54
001	SO 001 Příprava území	642 734,34	777 708,55
101	SO 101 Komunikace a chodník ke sběrnému dvoru, SO 102 Dopravně inženýrské opatření DIO	7 018 611,93	8 492 520,44
201	SO 201 Opěrná zeď	3 042 482,39	3 681 403,69
301	SO 301 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch	1 162 124,15	1 406 170,22
401	SO 401 - D.1.4.1 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	346 139,62	418 828,94
540	Vedlejší a ostatní náklady	219 964,09	252 958,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

001 - SO 001 Příprava území

KSO:

822 27 71

Místo:

pozemek 116/1,116/2 a 116/3 v k.ú. Kaznějov

CC-CZ:

21121

Datum:

21.05.2025

CZ-CPA:

42.11.20

Zadavatel:

Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Pavel Bastl

IČ:

87414627

DIČ:

CZ7406161972

Zpracovatel:

Pavel Bastl

IČ:

87414627

DIČ:

CZ7406161972

Poznámka:

Cena bez DPH		642 734,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	642 734,34	21,00%	134 974,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	777 708,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

001 - SO 001 Příprava území

Místo:

pozemek 116/1,116/2 a 116/3 v k.ú. Kaznějov

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Město Kaznějov

Projektant:

Pavel Bastl

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Bastl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

642 734,34

HSV - Práce a dodávky HSV

642 734,34

1 - Zemní práce

246 755,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 996,71

997 - Přesun sutě

385 982,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

001 - SO 001 Příprava území

Místo:

pozemek 116/1,116/2 a 116/3 v k.ú. Kaznějov

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Město Kaznějov

Projektant:

Pavel Bastl

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Bastl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

642 734,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					642 734,34	
D	1	Zemní práce					246 755,28	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	15,000	168,61	2 529,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	VV		15		15,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	755,000	30,33	22 899,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		730+15+10		755,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	740,000	48,20	35 668,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		730+10		740,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	730,000	54,96	40 120,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		730		730,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
5	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	130,000	132,24	17 191,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		130		130,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	90,000	169,19	15 227,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		90		90,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
7	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 110,000	15,03	16 683,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		1110		1 110,000			
	VV		Výměra dle autocad"					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,000	136,86	15 191,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		(1110*0,10)		111,000			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 218,000	11,40	48 085,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		111*38		4 218,000			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	199,800	155,41	31 050,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(111)*1,8		199,800			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	111,000	19,00	2 109,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		111		111,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 996,71	
12	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	392,11	392,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	10,000	171,55	1 715,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m					
14	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	90,000	60,78	5 470,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
15	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	15,000	161,26	2 418,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	D	997	Přesun sutě				385 982,35	
16	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	662,164	59,77	39 577,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	31 121,708	6,34	197 311,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		47*662,164		31 121,708			
18	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	662,164	55,29	36 611,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
19	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,564	178,12	5 444,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		30,564		30,564			
20	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	441,100	155,41	68 551,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		441,10		441,100			
21	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	190,500	202,03	38 486,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

101 - SO 101 Komunikace a chodník ke sběrnému dvoru, SO 102 Dopravně inženýrské opatření DIO

KSO: 822 27 71

Místo: pozemek 116/1, 116/2 a 116/3 v k.ú. Kaznějov

CC-CZ: 21121

Datum: 21.05.2025

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

48035599

CZ48035599

Projektant:

Pavel Bastl

IČ:

DIČ:

87414627

CZ7406161972

Zpracovatel:

Pavel Bastl

IČ:

DIČ:

87414627

CZ7406161972

Poznámka:

Cena bez DPH

7 018 611,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 018 611,93	21,00%	1 473 908,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 492 520,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

101 - SO 101 Komunikace a chodník ke sběrnému dvoru, SO 102 Dopravně inženýrské opatření DIO

Místo:

pozemek 116/1,116/2 a 116/3 v k.ú. Kaznějov

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Město Kaznějov

Projektant:

Pavel Bastl

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Bastl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 018 611,93

HSV - Práce a dodávky HSV

6 937 320,84

1 - Zemní práce	3 423 931,70
2 - Zakládání	1 566 351,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 293,69
5 - Komunikace pozemní	1 398 497,02
8 - Trubní vedení	17 647,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	452 027,56
998 - Přesun hmot	61 572,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81 291,09

VRN3 - Zařízení staveniště	17 931,86
VRN4 - Inženýrská činnost	63 359,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

101 - SO 101 Komunikace a chodník ke sběrnému dvoru,SO 102 Dopravně inženýrské opatření DIO

Místo:

pozemek 116/1,116/2 a 116/3 v k.ú. Kaznějov

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Město Kaznějov

Projektant:

Pavel Bastl

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Bastl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 018 611,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV			6 937 320,84			
D	1	Zemní práce			3 423 931,70			
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	120,000	231,62	27 794,40	CS ÚRS 2023 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3			120,000			
VV		800*0,15						
2	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	3 402,000	154,41	525 302,82	CS ÚRS 2023 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3			3 402,000			
VV		1873+1529						
VV		"výkop,násyp (vhodná zemina)"						
3	K	132211401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,000	735,21	16 174,62	CS ÚRS 2023 02
PP		Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			22,000			
VV		(0,40*0,50)*110						
VV		"drenáž"						
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 544,000	136,86	485 031,84	CS ÚRS 2023 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			3 544,000			
VV		22+120+1873+1529						
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	134 672,000	11,40	1 535 260,80	CS ÚRS 2023 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost						
VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
VV		(22+120+1873+1529)*38			134 672,000			
6	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	800,000	14,21	11 368,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Nakládání drnu ze skládky						
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 529,000	55,29	84 538,41	CS ÚRS 2023 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			1 529,000			
VV		1529						
8	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	1 529,000	46,65	71 327,85	CS ÚRS 2023 02
PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných			1 529,000			
VV		1529						
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 411,000	155,41	530 103,51	CS ÚRS 2023 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			3 411,000			
VV		(22+1873)*1,8						
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	1 895,000	19,00	36 005,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			1 895,000			
VV		22+1873						
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 065,000	11,21	11 938,65	CS ÚRS 2023 02
PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním			1 065,000			
VV		235+830						
VV		"výměra dle aurocad"						
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	30,000	298,86	8 965,80	CS ÚRS 2023 02
PP		osivo směs travní parková			30,000			
VV		1500*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"						
13	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	800,000	24,51	19 608,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1						
14	K	182311123	Rozproštění ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	800,000	55,29	44 232,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm			800,000			
VV		800						
VV		"výměra dle autocad"						
15	K	185803114	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:1	m2	800,000	20,35	16 280,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				1 566 351,38	
16	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	3 516,700	428,45	1 506 730,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/125					
	VV		1529*2,3		3 516,700			
	VV		"násyp,aktivní zóna"					
17	K	214500311	Zřízení výplně ryh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v přes 550 do 850 mm	m	110,000	281,34	30 947,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopiskem, výšky přes 550 do 850 mm					
	VV		110		110,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
18	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	36,740	509,74	18 727,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		22*1,67		36,740			
	VV		"drenáž"					
19	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,764	5 638,33	9 946,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	VV		(0,70*0,60*0,70)*6		1,764			
	VV		"patky sloupků"					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				17 293,69	
20	K	338121127R	Osazování sloupků a vzpěr plotových	kus	6,000	298,87	1 793,22	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových					
21	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	6,500	310,82	2 020,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	VV		6,50		6,500			
	VV		"výměra dle autocad"					
22	M	59232544	betonová podhrabová deska 2510x500x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	3,000	3 347,28	10 041,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		betonová podhrabová deska 2510x500x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm					
	VV		3		3,000			
	VV		" včetně osazení"					
23	M	55342276R	vzpěra plotová Pz dl.2,50 m	kus	2,000	257,03	514,06	
	PP		vzpěra plotová Pz dl. 2,50 m					
24	M	59231009R	sloupek rohový Pz prům. 60 mm, výška 2,70 m	kus	1,000	358,64	358,64	
	PP		sloupek rohový Pz prům. 60 mm, výška 2,70 m					
25	M	59231010R	mezisloupky Pz , prům, 60 mm, dl. 2,70 m	kus	2,000	310,82	621,64	
	PP		mezisloupky Pz, prům. 60 mm, dl. 2,70 m					
26	M	59231011R	napínací sloupky dl. 2,70 m	kus	1,000	597,73	597,73	
	PP		napínací sloupky dl. 2,70 m					
27	M	31324775	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm	m	6,825	197,25	1 346,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm					
	VV		6,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,825			
D 5			Komunikace pozemní				1 398 497,02	
28	K	564211012	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	44,000	103,50	4 554,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		110*0,40		44,000			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	235,000	244,57	57 473,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		235		235,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	830,000	295,54	245 298,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
31	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	830,000	342,70	284 441,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
32	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	830,000	428,12	355 339,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
33	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	830,000	13,99	11 611,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		830		830,000			
34	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	830,000	13,75	11 412,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		830		830,000			
35	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	835,000	251,12	209 685,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		830+5		835,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
36	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,500	4 138,64	10 346,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	235,000	323,23	75 959,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		235		235,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
38	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,000	335,18	12 736,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		380*0,10		38,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
	VV		"přídlažba"					
39	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	38,000	509,26	19 351,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
40	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	235,000	410,04	96 359,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
41	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,000	785,42	3 927,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	D	8	Trubní vedení				17 647,30	
42	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	m	110,000	22,95	2 524,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm					
43	M	28611293	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	110,000	137,48	15 122,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				452 027,56	
44	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 613,87	1 613,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
45	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus	1,000	1 972,50	1 972,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní					
46	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	1 016,14	1 016,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
47	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	1 793,19	1 793,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
48	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	20,000	179,32	3 586,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
49	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	25,000	179,32	4 483,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
50	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	45,000	53,80	2 421,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,000	541,52	205 777,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		380		380,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
52	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	380,000	233,11	88 581,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		372,549*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		380,000			
53	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	100,000	168,56	16 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm					
	VV		98,039*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		100,000			
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	473,38	47 338,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		100		100,000			
	VV		"výměra dle autocad"					
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,200	4 087,53	62 130,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		380*0,40*0,10		15,200			
56	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	165,000	53,80	8 877,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	VV		110*1,50		165,000			
57	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	30,000	57,87	1 736,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	30,000	128,15	3 844,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	D	998	Přesun hmot				61 572,19	
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 768,188	16,34	61 572,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				81 291,09	
	D	VRN3	Zařízení stavenišť				17 931,86	
60	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	17 931,86	17 931,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,000			
	VV		"SO 102 dopravně inženýrské opatření DIO"					
	VV		"návrh bude upřesněn zhotovitelem po projednání s dotčenými orgány"					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				63 359,23	
61	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kus	1,000	29 886,43	29 886,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: Laboratorní zkoušky odstraněného asfaltu - obsah škodlivých látek (nebezpečný odpad). Na základě těchto zkoušek bude rozhodnuto zařazení na příslušnou skládku a skládkovné. Zkoušky nebyly součástí PD.					
	VV		1		1,000			
62	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	1,000	21 518,23	21 518,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky hutnicí					
	P		Poznámka k položce: Množství vhodné zeminy do násypů bude určeno geotechnikem zhotovitele v průběhu stavby. Postup prací dle ČSN 73 6133 a platných ČSN					
	VV		1		1,000			
63	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	1,000	11 954,57	11 954,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní zkoušky					
	P		Poznámka k položce: Zkoušky vyluhovatelnosti zeminy budou provedeny v průběhu stavby. Průzkumy a zkoušky nebyly součástí PD. Případnou odvozovou vzdálenost a skládkovné si určí zhotovitel.					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

201 - SO 201 Opěrná zeď

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 042 482,39

DPH základní
snížená

Základ daně
3 042 482,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
638 921,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 681 403,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

201 - SO 201 Opěrná zeď

Místo:

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 042 482,39

HSV - Práce a dodávky HSV

2 495 961,78

1 - Zemní práce	482 431,67
2 - Zakládání	139 285,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 761 571,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 288,47
998 - Přesun hmot	98 384,70

PSV - Práce a dodávky PSV

546 520,61

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	107 045,34
767 - Konstrukce zámečnické	439 475,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

201 - SO 201 Opěrná zeď

Místo:

Datum: 21.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 042 482,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 495 961,78

D 1

Zemní práce

482 431,67

1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	577,404	231,62	133 738,31	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV

"segment 1"(6*2)*13

156,000

VV

"segment 2"(6*2)*12

144,000

VV

"segment 3"(6*2)*10,117

121,404

VV

"segment 4" (6*2)*13

156,000

VV

Součet

577,404

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	278,299	136,86	38 088,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV

577,404-299,105

278,299

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 575,362	11,40	120 559,13	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV

577,404-299,105

278,299

VV

278,299*38 *Přepočtené koeficientem množství

10 575,362

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	528,768	155,41	82 175,83	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

577,404-299,105

278,299

VV

278,299*1,9 *Přepočtené koeficientem množství

528,768

5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	299,105	197,32	59 019,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložáním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

VV

"segment 1"(2,9*1,4)*13+(1,6*3,3)*10+(1*0,6)*3

107,380

VV

"segment 2"(2,9*1,4)*12+(1*0,6)*12

55,920

VV

"segment 3"(2,9*1,4)*10,117+(1*0,6)*10,117

47,145

VV

"segment 4" (2,9*1,4)*13+(1,6*3,3)*6+(1*0,6)*7

88,660

VV

Součet

299,105

6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,021	280,20	7 010,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání

VV

"segment 1"(0,8*0,65)*13

6,760

VV

"segment 2"(0,8*0,65)*12

6,240

VV

"segment 3"(0,8*0,65)*10,117

5,261

VV

"segment 4" (0,8*0,65)*13

6,760

VV

Součet

25,021

7	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	50,042	836,10	41 840,12	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV

"segment 1"(0,8*0,65)*13

6,760

VV

"segment 2"(0,8*0,65)*12

6,240

VV

"segment 3"(0,8*0,65)*10,117

5,261

VV

"segment 4" (0,8*0,65)*13

6,760

VV

Součet

25,021

VV

25,021*2 *Přepočtené koeficientem množství

50,042

D 2

Zakládání

139 285,23

8	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	5,774	4 374,06	25 255,82	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Lože pro trativody z betonu prostého

VV

"segment 1"(0,2*0,6)*13

1,560

VV

"segment 2"(0,2*0,6)*12

1,440

VV

"segment 3"(0,2*0,6)*10,117

1,214

VV

"segment 4" (0,2*0,6)*13

1,560

VV

Součet

5,774

9	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	50,117	88,39	4 429,84	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV

"segment 1"*13

13,000

VV

"segment 2"*12

12,000

VV

"segment 3"*10,117

10,117

VV

"segment 4" 13

13,000

VV

"výústění" 2

2,000

VV

Součet

50,117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	144,351	30,39	4 386,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		"segment 1" (0,8*2+0,7*2)*13		39,000			
	VV		"segment 2" (0,8*2+0,7*2)*12		36,000			
	VV		"segment 3" (0,8*2+0,7*2)*10,117		30,351			
	VV		"segment 4" (0,8*2+0,7*2)*13		39,000			
	VV		Součet		144,351			
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	170,984	53,80	9 198,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		"segment 1" (0,8*2+0,7*2)*13		39,000			
	VV		"segment 2" (0,8*2+0,7*2)*12		36,000			
	VV		"segment 3" (0,8*2+0,7*2)*10,117		30,351			
	VV		"segment 4" (0,8*2+0,7*2)*13		39,000			
	VV		Součet		144,351			
	VV		144,351*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		170,984			
12	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	19,110	5 024,27	96 013,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"segment 1" (4,3*0,1)*12,2		5,246			
	VV		"segment 2" (4,3*0,1)*12		5,160			
	VV		"segment 3" (3,9*0,1)*10,117		3,946			
	VV		"segment 4" (3,9*0,1)*12,2		4,758			
	VV		Součet		19,110			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 761 571,71	
13	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	136,338	5 462,25	744 712,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	VV		"segment 1"					
	VV		"vodorovná část" (3,9*0,4)*12		18,720			
	VV		"svislá část" (3,65*0,4)*12		17,520			
	VV		"římša" (0,5*0,32)*12		1,920			
	VV		Mezisoučet		38,160			
	VV		"segment 2"					
	VV		"vodorovná část" (3,9*0,4)*12		18,720			
	VV		"svislá část" (3,4*0,4)*12		16,320			
	VV		"římša" (0,5*0,32)*12		1,920			
	VV		Mezisoučet		36,960			
	VV		"segment 3"					
	VV		"vodorovná část" (3,5*0,4)*10,117		14,164			
	VV		"svislá část" (3,15*0,4)*10,117		12,747			
	VV		"římša" (0,5*0,32)*10,117		1,619			
	VV		Mezisoučet		28,530			
	VV		"segment 4"					
	VV		"vodorovná část" (3,5*0,4)*12		16,800			
	VV		"svislá část" (2,91*0,4)*12		13,968			
	VV		"římša" (0,5*0,32)*12		1,920			
	VV		Mezisoučet		32,688			
	VV		Součet		136,338			
14	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	397,686	974,54	387 560,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	VV		"segment 1"					
	VV		"vodorovná část" (2*0,4)*12+(3,9*0,4*2)		12,720			
	VV		"svislá část" (3,65*2)*12+(3,65*0,4*2)		90,520			
	VV		"římša" (0,1+0,32*2)*12+(0,5*0,32*2)		9,200			
	VV		Mezisoučet		112,440			
	VV		"segment 2"					
	VV		"vodorovná část" (2*0,4)*12+(3,9*0,4*2)		12,720			
	VV		"svislá část" (3,4*2)*12+(3,4*0,4*2)		84,320			
	VV		"římša" (0,1+0,32*2)*12+(0,5*0,32*2)		9,200			
	VV		Mezisoučet		106,240			
	VV		"segment 3"					
	VV		"vodorovná část" (2*0,4)*10,117+(3,5*0,4*2)		10,894			
	VV		"svislá část" (3,15*2)*10,117+(3,5*0,4*2)		66,537			
	VV		"římša" (0,1+0,32*2)*10,117+(0,5*0,32*2)		7,807			
	VV		Mezisoučet		85,238			
	VV		"segment 4"					
	VV		"vodorovná část" (2*0,4)*12+(3,5*0,4*2)		12,400			
	VV		"svislá část" (2,91*2)*12+(2,91*0,4*2)		72,168			
	VV		"římša" (0,1+0,32*2)*12+(0,5*0,32*2)		9,200			
	VV		Mezisoučet		93,768			
	VV		Součet		397,686			
15	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	397,686	259,41	103 163,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
16	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	11,406	46 127,90	526 134,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"segment 1" 12*0,267		3,204			
	VV		Mezisoučet		3,204			
	VV		"segment 2" 12*0,267		3,204			
	VV		Mezisoučet		3,204			
	VV		"segment 3" 10,117*0,226		2,286			
	VV		Mezisoučet		2,286			
	VV		"segment 4" 12*0,226		2,712			
	VV		Mezisoučet		2,712			
	VV		Součet		11,406			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 288,47	
17	K	953334617	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kčí š přes 150 do 200 mm	m	14,450	579,80	8 378,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 150 do 200 mm					
	VV		4+3,7+3,5+3,25		14,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	9533346191R	Montáž a dodávka smykových trnů	kus	6,000	985,06	5 910,36	
	VV		2*3		6,000			
	D	998	Přesun hmot				98 384,70	
19	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	120,673	815,30	98 384,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				546 520,61	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				107 045,34	
20	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	137,528	28,28	3 889,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"segment 1"					
	VV		(3,4)*12		40,800			
	VV		Mezisoučet		40,800			
	VV		"segment 2"					
	VV		(3,1)*12		37,200			
	VV		Mezisoučet		37,200			
	VV		"segment 3"					
	VV		(2,8)*10,117		28,328			
	VV		Mezisoučet		28,328			
	VV		"segment 4"					
	VV		(2,6)*12		31,200			
	VV		Mezisoučet		31,200			
	VV		Součet		137,528			
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,047	41 841,06	1 966,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		137,528*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,047			
22	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	137,528	155,68	21 410,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"segment 1"					
	VV		(3,4)*12		40,800			
	VV		Mezisoučet		40,800			
	VV		"segment 2"					
	VV		(3,1)*12		37,200			
	VV		Mezisoučet		37,200			
	VV		"segment 3"					
	VV		(2,8)*10,117		28,328			
	VV		Mezisoučet		28,328			
	VV		"segment 4"					
	VV		(2,6)*12		31,200			
	VV		Mezisoučet		31,200			
	VV		Součet		137,528			
23	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	167,922	257,02	43 159,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		137,528*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		167,922			
24	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	137,528	210,03	28 885,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		"segment 1"					
	VV		(3,4)*12		40,800			
	VV		Mezisoučet		40,800			
	VV		"segment 2"					
	VV		(3,1)*12		37,200			
	VV		Mezisoučet		37,200			
	VV		"segment 3"					
	VV		(2,8)*10,117		28,328			
	VV		Mezisoučet		28,328			
	VV		"segment 4"					
	VV		(2,6)*12		31,200			
	VV		Mezisoučet		31,200			
	VV		Součet		137,528			
25	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	46,117	138,84	6 402,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	VV		"segment 1"*12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"segment 2"*12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"segment 3"*10,117		10,117			
	VV		Mezisoučet		10,117			
	VV		"segment 4"*12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		46,117			
26	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,087	1 225,35	1 331,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				439 475,27	
27	K	767161223	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí hm přes 60 kg	m	46,110	2 630,01	121 269,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg					
	VV		46,11		46,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	130100491R	Dodávka ocelového zábradlí včetně povrchové úpravy	kg	4 796,000	65,75	315 337,00	
	PP		Dodávka ocelového zábradlí včetně povrchové úpravy					
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,799	597,73	2 868,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

301 - SO 301 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 162 124,15

DPH základní
snížená

Základ daně
1 162 124,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
244 046,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 406 170,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

301 - SO 301 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch

Místo:

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 162 124,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 162 124,15

1 - Zemní práce	89 643,08
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	97 654,54
8 - Trubní vedení	886 092,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 328,83
998 - Přesun hmot	12 405,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov komunikace
Objekt: 301 - SO 301 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch

Místo: Datum: 21.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 162 124,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 162 124,15	
D	1	Zemní práce					89 643,08	
1	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,680	197,32	9 408,22	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	2*(0,2*0,5*3,6)+2*(12,4*0,2*0,5)+12,4*4*0,2 "vsak 1"			13,120			
	VV	2*(0,2*0,5*3,6)+2*(12,4*0,2*0,5)+12,4*4*0,2 "vsak 2"			13,120			
	VV	2*(0,2*0,5*3,6)+2*(12,4*0,2*0,5)+12,4*4*0,2 "vsak 3"			13,120			
	VV	2*(0,2*0,5*3,6)+2*(7,6*0,2*0,5)+7,6*4*0,2 "vsak 4"			8,320			
	VV	Součet			47,680			
2	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,800	280,20	504,36	CS ÚRS 2023 02
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	VV	1*4*0,45			1,800			
	VV	Součet			1,800			
3	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	95,360	836,10	79 730,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16						
D	2	Zakládání					0,00	
D	4	Vodorovné konstrukce					97 654,54	
4	K	451541111R	Lože pod vsakovací objekt ze šterkodrtě frakce 8/16 mm	m3	43,008	1 351,37	58 119,72	
	PP	Lože pod vsakovací objekt ze šterkodrtě frakce 8/16 mm						
	VV	14*5,6*0,15 "vsak 1"			11,760			
	VV	14*5,6*0,15 "vsak 2"			11,760			
	VV	14*5,6*0,15 "vsak 3"			11,760			
	VV	9,2*5,6*0,15 "vsak 4"			7,728			
	VV	Součet			43,008			
5	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,600	2 218,63	1 331,18	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
	VV	4*(1*1*0,15)			0,600			
	VV	Součet			0,600			
6	K	451572111R	Lože pod vsakovací objekt z kameniva drobného těženého frakce 4/8 mm	m3	14,336	2 218,63	31 806,28	
	PP	Lože pod vsakovací objekt z kameniva drobného těženého frakce 4/8 mm						
	VV	14*5,6*0,05 "vsak 1"			3,920			
	VV	14*5,6*0,05 "vsak 2"			3,920			
	VV	14*5,6*0,05 "vsak 3"			3,920			
	VV	9,2*5,6*0,05 "vsak 4"			2,576			
	VV	Součet			14,336			
7	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,829	6 051,09	5 016,35	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37						
	VV	(3,14*0,8*0,8*0,1)*4 "podkladní deska sorpční vpusti DN 1000"			0,804			
	VV	0,7*0,7*0,05 "podkladní deska vpusti liniového žlabu"			0,025			
	VV	Součet			0,829			
8	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	2,150	642,33	1 381,01	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty						
	VV	(2*3,14*0,8*0,1)*4 "podkladní deska sorpční vpusti DN 1000"			2,010			
	VV	4*0,7*0,05 "podkladní deska vpusti liniového žlabu"			0,140			
	VV	Součet			2,150			
D	8	Trubní vedení					886 092,20	
9	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	4,000	547,40	2 189,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150						
	VV	5*0,8			4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
10	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	7,000	356,68	2 496,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	VV		3*2+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
11	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	7,000	298,86	2 092,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16					
	VV		3*2+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
12	M	28612200	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16	kus	1,000	274,96	274,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000	34,10	136,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
14	K	895931111R	Vpust uliční sorpční z betonu prostého DN 1000, poklop DN 600, zat. D400, přítok a odtok PVC 150	kus	1,000	43 036,45	43 036,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vpust uliční sorpční z betonu prostého DN 1000, poklop DN 600, zat. D400, přítok a odtok PVC 150					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	895931112R	Vpust uliční sorpční z betonu prostého DN 1000, mříž DN 600, zat. D400, odtok PVC 150	kus	3,000	41 841,00	125 523,00	
	PP		Vpust uliční sorpční z betonu prostého DN 1000, mříž DN 600, zat. D400, odtok PVC 150					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	897171122	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulacním objemu přes 10 do 30 m3	m3	69,984	8 482,58	593 644,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulacním objemu přes 10 do 30 m3					
	VV		12*3,6*0,45 "vsak 1"		19,440			
	VV		12*3,6*0,45 "vsak 2"		19,440			
	VV		12*3,6*0,45 "vsak 3"		19,440			
	VV		7,2*3,6*0,45 "vsak 4"		11,664			
	VV		Součet		69,984			
17	K	897173124	Kontrolní šachta integrovaná do akumulacních boxů umístěných pod plochami zatíženými nákladními automobily, výšky přes 1 050 do 1 400 mm	kus	3,000	27 267,18	81 801,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kontrolní šachta integrovaná do akumulacních boxů umístěných pod plochami zatíženými nákladními automobily, výšky přes 1 050 do 1 400 mm					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	897173126	Kontrolní šachta integrovaná do akumulacních boxů umístěných pod plochami zatíženými nákladními automobily, výšky přes 1 750 do 2 100 mm	kus	1,000	34 896,59	34 896,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kontrolní šachta integrovaná do akumulacních boxů umístěných pod plochami zatíženými nákladními automobily, výšky přes 1 750 do 2 100 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 328,83	
19	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	399,168	89,66	35 789,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
20	K	935114121	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu	m	6,000	4 410,17	26 461,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
21	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	1,000	1 585,88	1 585,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	59221645	vpustový komplet základní (pero,drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	1,000	12 492,53	12 492,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpustový komplet základní (pero,drážka) betonový 400/450x500x1000mm					
	D	998	Přesun hmot				12 405,50	
23	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	126,548	98,03	12 405,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

401 - SO 401 - D.1.4.1VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			346 139,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	346 139,62	21,00%	72 689,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			418 828,94

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

401 - SO 401 - D.1.4.1VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Místo:

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

346 139,62

HSV - Práce a dodávky HSV

23 610,31

D - Ostatní elektro

23 610,31

PSV - Práce a dodávky PSV

8 487,77

741 - Elektroinstalace - silnoproud

7 770,47

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

717,30

M - Práce a dodávky M

314 041,54

21-M - Elektromontáže

145 977,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

168 063,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov komunikace
Objekt: 401 - SO 401 - D.1.4.1VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 21.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 346 139,62

D		HSV	Práce a dodávky HSV				23 610,31	
D		D	Ostatní elektro				23 610,31	
1	K	D00000002	zakreslení skutečného provedení	hod	20,000	657,50	13 150,00	
PP			zakreslení skutečného provedení					
2	K	D00000003	ekologická likvidace veškeré demontované elektroinstalace na spec. skládce	tuna	1,000	2 390,91	2 390,91	
PP			ekologická likvidace veškeré demontované elektroinstalace na spec. skládce					
3	K	D00000003.1	vypracování realizační dílenské dokumentace	hod	15,000	537,96	8 069,40	
PP			vypracování realizační dílenské dokumentace					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 487,77	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				7 770,47	
4	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	7 770,47	7 770,47	CS ÚRS 2023 01
PP			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč					
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				717,30	
5	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	5,000	119,55	597,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Měření zemních odporů zemniče					
6	K	743992400	Měření zemničí síť délky pásku do 1000 m	kus	1,000	119,55	119,55	CS ÚRS 2023 01
PP			Měření zemničí síť délky pásku do 1000 m					
D		M	Práce a dodávky M				314 041,54	
D		21-M	Elektromontáže				145 977,70	
7	K	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2	kus	24,000	105,20	2 524,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2					
8	K	210202013	Montáž svítidel na stožár, výložník	kus	4,000	657,50	2 630,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž svítidel na stožár, výložník					
9	M	348BOOAA1	S1 LED svítidlo 26W/2700K/2731lm, CRI70, 100000hod., 230V	kus	4,000	13 389,12	53 556,48	
PP			S1 LED svítidlo 26W/2700K/2731lm, CRI70, 100000hod., 230V					
10	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	2 988,64	11 954,56	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
11	M	316BOOBA1	stožár osvětlovací, pozinkovaný- uliční, 6m	kus	4,000	10 462,64	41 850,56	
PP			stožár osvětlovací, pozinkovaný- uliční, 6m					
12	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	777,05	3 108,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
13	M	345BOOBA3	stožárová výzbroj 1poj.	kus	4,000	777,05	3 108,20	
PP			stožárová výzbroj 1poj.					
14	M	341NKT001	kabel silový, pohyblivý přívod VMVV-F3x1 mm2	m	20,000	21,52	430,40	
PP			kabel silový, pohyblivý přívod VMVV-F3x1 mm2					
15	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	100,000	41,84	4 184,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
16	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	80,000	78,90	6 312,00	CS ÚRS 2023 01
PP			drát průměr 10 mm FeZn					
17	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	150,000	41,84	6 276,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště					
18	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	150,000	66,95	10 042,50	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
VV			130,434782608696*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		150,000			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				168 063,84	
19	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,120	1 853,00	222,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
20	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	4,000	5 439,33	21 757,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					
21	K	460100022	Stožár pouzdro VO v ose 250x1500	kus	4,000	1 016,14	4 064,56	
PP			Stožár pouzdro VO v ose 250x1500					
22	K	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	120,000	11,95	1 434,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně					
23	K	460202064	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	100,000	418,41	41 841,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4					
24	K	460202094	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	20,000	537,96	10 759,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4					
25	K	460301113	Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v hornině tř III	m	4,000	1 052,00	4 208,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v hornině tř III					
26	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	120,000	92,05	11 046,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm					
27	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	100,000	41,84	4 184,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm					
28	M	345713550.1	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110	m	100,000	92,05	9 205,00	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110					
29	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	20,000	41,84	836,80	CS ÚRS 202301
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm					
30	M	345713550.1.1	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09110	m	20,000	92,05	1 841,00	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09110					
31	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	60,000	526,00	31 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě					
32	K	460600024.1	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	60,000	418,41	25 104,60	
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kaznějov komunikace
Objekt:
540 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			219 964,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 219 964,09	21,00% 15,00%	0,00 32 994,61
Cena s DPH v CZK			252 958,70

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

540 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

219 964,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

185 295,84

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

113 568,42

VRN3 - Zařízení staveniště

11 954,57

VRN4 - Inženýrská činnost

59 772,85

VRN9 - Ostatní náklady

34 668,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaznějov komunikace

Objekt:

540 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 21.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							219 964,09	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				185 295,84	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				113 568,42	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	59 772,85	59 772,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 863,71	35 863,71	CS ÚRS 2023 02
3	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	17 931,86	17 931,86	CS ÚRS 2023 02
VV			"Zpracování dílenské dokumentace v potřebném rozsahu"1		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				11 954,57	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 954,57	11 954,57	CS ÚRS 2023 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				59 772,85	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	59 772,85	59 772,85	CS ÚRS 2023 02
D		VRN9	Ostatní náklady				34 668,25	
6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	14 345,48	14 345,48	CS ÚRS 2023 02
VV			"vytýčení všech dotčených inženýrských sítí"1		1,000			
7	K	0910030091R	Informační tabule (pro dotační program) nebo plachta o rozměru 2,1m x 2,2m	kus	1,000	14 345,48	14 345,48	
8	K	0910030092R	Pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu o rozměru 0,3m x 0,4m	kus	1,000	5 977,29	5 977,29	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3
Stavba: Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

KSO:
Místo: Kaznějov

CC-CZ:
Datum: 21.05.2025

Zadavatel:
město Kaznějov

IČ: 00257893
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ: 26388791
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD.
Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !!
Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH			2 886 448,31
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 886 448,31	606 154,15
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 492 602,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-3		
Stavba:	Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.		
Místo:	Kaznějov	Datum:	21.05.2025
Zadavatel:	město Kaznějov	Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Nedvěd s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 886 448,31	3 492 602,46	
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	258 218,73	312 444,66	STA
SO 101	Komunikace – chodník, ÚK	1 914 082,97	2 316 040,39	STA
SO 431	Veřejné osvětlení	394 274,55	477 072,21	STA
SO 810	Příprava území, kácení zeleně	135 806,94	164 326,40	STA
SO 860	Úpravy oplocení parc. č. st. 410	184 065,12	222 718,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kaznějov

Zadavatel:

město Kaznějov

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Václav Mašek

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

IČ:

00257893

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

26388791

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH			258 218,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	258 218,73 0,00	21,00% 12,00%	54 225,93 0,00
Cena s DPH			312 444,66

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kaznějov
Zadavatel: město Kaznějov
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.
Ing. Václav Mašek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	258 218,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	258 218,73
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	131 500,28
VRN3 - Zařízení staveniště	33 472,80
VRN4 - Inženýrská činnost	81 291,08
VRN9 - Ostatní náklady	11 954,57

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kaznějov
Zadavatel: město Kaznějov
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Václav Mašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							258 218,73	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				258 218,73	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				131 500,28	
1	K	011503000	Stavební průzkum	Kč	1,000	17 931,86	17 931,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011503000								
P Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí včetně zajištění souhlasu vlastníka sítě s výkopovými pracemi v ochranném pásmu.								
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kč	1,000	77 704,71	77 704,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000								
P Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby po jednotlivých objektech včetně geometrického plánu v požadovaném počtu paré								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	35 863,71	35 863,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
P Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby								
D	VRN3		Zařízení staveniště				33 472,80	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	11 954,57	11 954,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
P Poznámka k položce: Zahnuje veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídající mobilních WC, včetně eventuelního dočasného zpevnění ploch, oplocení, osvětlení, střežení staveniště a provizorního ochrzení výkopů, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Dále zahrnuje zřízení provizorní odstavné plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2 zabezpečenou před případným unikem ropných látek, zajištění podmínek pro svoz odpadků po dobu stavby. Ostatní ZS viz ZOV								
5	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	1,000	21 518,23	21 518,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034203000								
P Poznámka k položce: Pasportizace sousedních objektů před a po výstavbě								
D	VRN4		Inženýrská činnost				81 291,08	
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	35 863,71	35 863,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000								
P Poznámka k položce: Zkoušky požadované TDS nad rámec zadávací dokumentace								
7	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	Kč	1,000	45 427,37	45 427,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049002000								
P Poznámka k položce: Inž. čin. spojená s výstavbou (zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, uzavírek apod.) a uvedením stavby do provozu								
D	VRN9		Ostatní náklady				11 954,57	
8	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	11 954,57	11 954,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000								
P Poznámka k položce: Zajištění informačních tabulí na stavbě dle požadavků zadávací dokumentace								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 101 - Komunikace – chodník, ÚK

KSO:

Místo: Kaznějov

Zadavatel:

město Kaznějov

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Václav Mašek

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

IČ:

00257893

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

26388791

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH

1 914 082,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 914 082,97	21,00%	401 957,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 316 040,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 101 - Komunikace – chodník, ÚK

Místo:

Kaznějov

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

město Kaznějov

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Václav Mašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 914 082,97

HSV - Práce a dodávky HSV	1 907 941,19
1 - Zemní práce	367 672,17
2 - Zakládání	12 077,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	213 821,16
4 - Vodorovné konstrukce	3 368,97
5 - Komunikace	533 084,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	258 537,39
997 - Přesun sutě	36 542,67
998 - Přesun hmot	2 430,80
S - Sanace	480 405,71
PSV - Práce a dodávky PSV	6 141,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 141,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt: SO 101 - Komunikace – chodník, ÚK

Místo: Kaznějov

Zadavatel: město Kaznějov

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ

Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.
Ing. Václav Mašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 914 082,97	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 907 941,19	
D	1	Zemní práce					367 672,17	
1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	107,200	103,50	11 095,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163 Poznámka k položce: plocha změřena pomocí SW v situaci (101.2.) - stávající ÚK								
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	107,200	76,29	8 178,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182 Poznámka k položce: plocha změřena pomocí SW v situaci (101.2.) - stávající ÚK								
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	33,900	80,81	2 739,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 Poznámka k položce: plocha změřena pomocí SW v situaci (101.2.) - stávající chodník								
4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	33,900	65,74	2 228,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107341 Poznámka k položce: plocha změřena pomocí SW v situaci (101.2.) - stávající chodník								
5	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	319,800	154,41	49 380,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205 Poznámka k položce: spočteno řezovou metodou								
6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,900	463,24	416,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 Poznámka k položce: pro část palisád								
7	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,000	1 038,90	1 038,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101 Poznámka k položce: vsakovací objekt drenáže, viz příl. 101.2								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	300,200	136,86	41 085,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 319,8+0,9+1-21,5								
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 505,000	11,40	85 557,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 "celkem 35 km" (319,8+0,9+1-21,5)*25								
10	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	21,500	46,65	1 002,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101 Poznámka k položce: použit materiál z odkopávek								
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	570,380	155,41	88 642,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 (319,8+0,9+1-21,5)*1,9								
12	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuťnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	m3	4,335	82,43	357,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101 "vsakovací objekt drenáže" 1 "dosyp za palisádami" 33,35*0,1 Součet								
13	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	1,500	722,53	1 083,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/58343959 Poznámka k položce: vsakovací objekt drenáže, viz příl. 101.2 1,5*1								
14	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	5,003	836,10	4 183,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/58343872 Poznámka k položce: dosyp za palisádami 0,1*33,35*1,5								
15	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	411,300	56,76	23 345,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 Poznámka k položce: požit sejmutoy ornici (SO 810) (411,3*0,1-18,5)*1,9								
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	42,997	515,84	22 179,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10364101 Poznámka k položce: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	411,300	24,51	10 080,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131 Poznámka k položce: osivo směs travní parková								
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	12,339	298,86	3 687,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/00572410 Poznámka k položce: v množství 30 q/m2 411,3*0,03 *Přepočtené koeficientem množství								
19	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	411,300	8,97	3 689,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111 Poznámka k položce: "ÚK" 187,1 "slezka" 266,1 "sjezdy" 47,9 "překop chodníku pro VO" 1 "navázání v ZÚ a v KÚ" 13,25 Součet								
20	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	515,350	14,94	7 699,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112 Poznámka k položce: "ÚK" 187,1 "slezka" 266,1 "sjezdy" 47,9 "překop chodníku pro VO" 1 "navázání v ZÚ a v KÚ" 13,25 Součet								
D	2	Zakládání					12 077,42	
21	K	212752411	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220" DN 100	m	21,600	559,14	12 077,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752411 Poznámka k položce: drenáž ze palisádami								
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					213 821,16	
22	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	49,850	2 188,86	109 114,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921132 19,2*30,65								
23	M	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	109,728	335,92	36 859,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/59229011 19,2*5,715 *Přepočtené koeficientem množství								
24	M	59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní	kus	175,165	387,33	67 846,66	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,65*5,715 "Přepočtené koeficientem množství		175,165			
	D 4		Vodorovné konstrukce				3 368,97	
25	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,493	1 351,37	3 368,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		"pod palisády" 0,1*0,5*(19,2+30,65)		2,493			
	D 5		Komunikace				533 084,90	
26	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	42,550	244,57	10 406,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		"sjezdy" 42,55		42,550			
27	K	564851014	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	47,900	275,15	13 179,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851014					
	VV		"sjezdy" 47,9		47,900			
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	171,500	244,57	41 943,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		"ÚK" 171,5		171,500			
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	454,200	295,54	134 234,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		"ÚK" 187,1		187,100			
	VV		"stezka" 266,1		266,100			
	VV		"překop chodníku pro VO" 1		1,000			
	VV		Součet		454,200			
30	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	405,750	372,49	151 137,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111					
	VV		"ÚK" 171,5		171,500			
	VV		"stezka" 220,0		220,000			
	VV		"překop chodníku pro VO" 1		1,000			
	VV		"navázání v ZÚ a v KÚ" 13,25		13,250			
	VV		Součet		405,750			
31	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	405,750	13,39	5 432,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107					
	VV		"ÚK" 171,5		171,500			
	VV		"stezka" 220,0		220,000			
	VV		"překop chodníku pro VO" 1		1,000			
	VV		"navázání v ZÚ a v KÚ" 13,25		13,250			
	VV		Součet		405,750			
32	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	225,250	325,13	73 235,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577133111					
	VV		"stezka" 220,0		220,000			
	VV		"překop chodníku pro VO" 1		1,000			
	VV		"navázání v KÚ" 4,25		4,250			
	VV		Součet		225,250			
33	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m t.ř. tl. po zhutnění tl. 40 mm	m2	180,500	316,71	57 166,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134211					
	VV		"ÚK" 171,5		171,500			
	VV		"navázání v ZÚ" 9		9,000			
	VV		Součet		180,500			
34	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	13,100	323,23	4 234,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		"bezp. odstup před palisádami" 13,1		13,100			
35	M	59245016	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	13,493	410,04	5 532,67	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k polože: ztr. 3,0%					
	VV		13,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		13,493			
36	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	42,550	335,18	14 261,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211210					
	VV		"sjezdy" 42,55		42,550			
37	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	43,827	509,26	22 319,34	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k polože: ztr. 3,0%					
	VV		42,55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		43,827			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				258 537,39	
38	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	1 613,87	8 069,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	P		Poznámka k polože: sečteno v situaci, viz příl. 101.2					
39	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	2 008,37	8 033,48	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k polože: C9e, C9f					
40	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	1 864,91	1 864,91	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k polože: P4					
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupky D 60 mm	kus	5,000	1 016,14	5 080,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
42	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	1 793,19	8 965,95	CS ÚRS 2024 02
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	335,050	473,38	158 605,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"ÚK" 120,7		120,700			
	VV		"stezka" 181,8		181,800			
	VV		"sjezdy" 32,55		32,550			
	VV		Součet		335,050			
44	M	59217048	obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní	m	4,845	433,95	2 102,49	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k polože: R 1,0 m, ztr. 2,0%					
	VV		"stezka" 1,55		1,550			
	VV		"sjezdy" 3,2		3,200			
	VV		Součet		4,750			
	VV		4,75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,845			
45	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	336,906	168,56	56 788,88	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k polože: ztr. 2,0%					
	VV		"ÚK" 120,7		120,700			
	VV		"stezka" 181,8-1,55		180,250			
	VV		"sjezdy" 32,55-3,2		29,350			
	VV		Součet		330,300			
	VV		330,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		336,906			
46	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	6,000	53,80	322,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121					
	P		Poznámka k polože: vsakovací objekt drenáže, viz příl. 101.2					
	VV		"prostřih 20%" 1,2*5*1*1		6,000			
47	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	32,650	138,40	4 518,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	P		Poznámka k polože: spáry starého a nového ast. krytu - délka změřena pomocí SW v situaci (101.2.)					
48	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	32,650	128,15	4 184,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
	D 997		Přesun sutě				36 542,67	
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	83,905	59,77	5 015,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		"asfalty" 23,584+3,322		26,906			
	VV		"kamenivo" 47,168+9,831		56,999			
	VV		Součet		83,905			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 718,240	6,34	17 233,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
		VV	"asfalty -celkem 30 km" (23,584+3,322)*29		780,274			
		VV	" kamenivo - celkem 35 km" (47,168+9,831)*34		1 937,966			
		VV	Součet		2 718,240			
51	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,906	202,03	5 435,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221645					
		VV	23,584+3,322		26,906			
52	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,999	155,41	8 858,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655					
		VV	47,168+9,831		56,999			
	D	998	Přesun hmot				2 430,80	
53	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	148,764	16,34	2 430,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	D	S	Sanace				480 405,71	
54	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	181,280	231,62	41 988,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252204					
		P	Poznámka k položce: pod ÚK a stezku					
		VV	"ÚK" 187,1		187,100			
		VV	"stezka" 266,1		266,100			
		VV san	Mezisoučet		453,200			
		VV	san*0,4		181,280			
55	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	181,280	136,86	24 809,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		P	Poznámka k položce: pol. 122252204					
56	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 532,000	11,40	51 664,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"celkem 35 km" (181,28)*25		4 532,000			
57	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	344,432	155,41	53 528,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231.1					
		P	Poznámka k položce: pol. 122452514					
		VV	1,9*181,28		344,432			
58	K	564661111.dp	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	906,400	263,02	238 401,33	
		P	Poznámka k položce: ve dvou vrstvách - 2x plocha					
		VV	(266,1+187,1)*2		906,400			
59	K	919726121.1	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	689,040	101,61	70 013,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121.1					
		P	Poznámka k položce: prostitih 20 %					
		VV	1,2*(453,2+(181,8+120,7)*0,4)		689,040			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 141,78	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 141,78	
60	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m2	23,345	45,73	1 067,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161173					
		P	Poznámka k položce: nopová fólie za palisádami (pruh š. 0,7 m)					
		VV	33,35*0,7		23,345			
61	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	27,209	186,49	5 074,21	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: + prostřih					
		VV	23,345*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		27,209			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 431 - Veřejné osvětlení

KSO: 82875
Místo: Kaznějov
CZ-CPV: 45316100-6

Zadavatel:
město Kaznějov

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Josef Mottl

Zpracovatel:
Ing. Josef Mottl

CC-CZ: 22249
Datum: 21.05.2025
CZ-CPA: 42.22.22

IC: 00257893
DIČ:

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH

394 274,55

DPH základní
snížená

Základ daně
394 274,55
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
82 797,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

477 072,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 431 - Veřejné osvětlení

Místo:

Kaznějov

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

město Kaznějov

Projektant:

Ing. Josef Mottl

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Mottl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

394 274,55

HSV - Práce a dodávky HSV	1 018,63
997 - Přesun sutě	1 018,63
M - Práce a dodávky M	375 861,92
21-M - Elektromontáže	215 460,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	160 401,32
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 394,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení

Místo:Kaznějov

Zadavatel:město Kaznějov

Uchazeč:SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:21.05.2025

Projektant:Ing. Josef Mottl

Zpracovatel:Ing. Josef Mottl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							394 274,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 018,63	
D	997		Přesun sutě				1 018,63	
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,482	77,71	115,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
P			Poznámka k polože: Odvoz razbouraných základů a demontovaných betonových stožárů a patíc na skládku 3*(0,150+0,030)*0,471*2					
VV			1,482					
2	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přřplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	50,388	17,93	903,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
P			Poznámka k polože: Odvoz do vzdálenosti 35 km					
VV			1,482*34					
D M Práce a dodávky M							375 861,92	
D	21-M		Elektromontáže				215 460,60	
3	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	657,50	1 315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901								
4	M	60282.mm	LED svítidlo silniční na výložník nebo na dřík, 15 W, ALMC15W27K830ZH D2	ks	2,000	13 389,12	26 778,24	Vlastní
P Poznámka k polože: Stožáry S4, S5								
5	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	3,000	657,50	1 972,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901								
6	M	60283.mm	LED svítidlo silniční na výložník nebo na dřík, 10 W, ALMC10W27K830ZH D2	ks	3,000	13 293,48	39 880,44	Vlastní
P Poznámka k polože: Stožáry S1-S3								
7	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	2 988,65	5 977,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002								
8	M	60013.mm	sadový stožár bezpaticový dvoustupňový LBH 5 - A, 108/60	ks	2,000	9 040,05	18 080,10	Vlastní
P Poznámka k polože: Stožáry S1, S2								
9	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	2 988,64	2 988,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002								
10	M	60014.mm	sadový stožár bezpaticový dvoustupňový LBH 6 - A, 108/60	ks	1,000	10 247,46	10 247,46	Vlastní
P Poznámka k polože: Stožár S5								
11	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	2 988,64	2 988,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002								
12	M	60015.mm	silniční stožár bezpaticový dvoustupňový STB 5-A, 114/76	ks	1,000	11 783,62	11 783,62	Vlastní
P Poznámka k polože: Stožár S3								
13	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	2 988,64	2 988,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002								
14	M	60016.mm	silniční stožár bezpaticový dvoustupňový STB 6-A, 114/76	ks	1,000	11 939,03	11 939,03	Vlastní
P Poznámka k polože: Stožár S4								
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	537,96	537,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103								
16	M	60021.mm	výložník rovný UD 1/76 - 1000	ks	1,000	3 409,44	3 409,44	Vlastní
17	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	537,96	537,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103								
18	M	60022.mm	výložník rovný UD 1/76 - 1500	ks	1,000	3 878,06	3 878,06	Vlastní
19	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	777,05	3 885,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201								
20	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	5,000	777,05	3 885,25	CS ÚRS 2024 01
21	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	144,000	41,84	6 024,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022								
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	89,280	78,90	7 044,19	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k polože: 0,62 ko/m 144*0,62								
VV			89,280					
23	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	65,75	263,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301								
24	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	39,45	157,80	CS ÚRS 2024 01
25	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	5,000	65,75	328,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301								
26	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	5,000	39,45	197,25	CS ÚRS 2024 01
27	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	45,000	33,47	1 506,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011								
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	51,750	21,52	1 113,66	CS ÚRS 2024 01
VV 45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 51,750								
29	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	159,000	41,84	6 652,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033								
30	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	182,850	157,80	28 853,73	CS ÚRS 2024 01
VV 159*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 182,850								
31	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2	kus	10,000	105,20	1 052,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100251								
32	K	218202016	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového	kus	3,000	239,09	717,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202016								
33	K	218204001	Demontáž stožárů osvětlení parkových betonových	kus	3,000	1 434,55	4 303,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204001								
34	K	218204122	Demontáž patíc stožárů osvětlení betonových	kus	3,000	657,50	1 972,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204122								
35	K	218100099	Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 10 mm2	kus	24,000	11,95	286,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218100099								
36	K	218902011	Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	80,000	23,91	1 912,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218902011								
D	46-M		Zemní práce př. extr.mont.pracích				160 401,32	
37	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,205	1 852,98	379,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024								
38	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,764	1 052,00	1 855,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113								
P			Poznámka k polože: Výkopy pro základy stožárů					
VV			3*(0,6*0,6*0,9)+2*(0,6*0,6*1,1)					
					1,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	1,764	777,05	1 370,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113								
40	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	59,976	95,64	5 736,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121 P <i>Poznámka k položce:</i> Odvoz do vzdálenosti 35 km VV 1,764*34								
41	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,352	179,32	601,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361111 VV 1,764*1,9								
42	K	460161172	Hloubení zapazených i nezapazených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	200,000	418,41	83 682,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172								
43	K	460161482	Hloubení zapazených i nezapazených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,000	537,96	2 689,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161482								
44	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	200,000	143,45	28 690,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431182								
45	K	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,000	143,45	717,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431512								
46	K	460641111	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	1,626	5 439,33	8 844,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641111 P <i>Poznámka k položce:</i> 3*(0,6*0,6*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8)+2*(0,6*0,6*1,1-0,1*0,1*3,14*1) VV								
47	K	460641111	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	0,323	5 439,32	1 756,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641111 P <i>Poznámka k položce:</i> Obetonování chráničky 5*(0,65*0,05+0,2*0,2-0,05*0,05*3,14) VV								
48	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	129,000	92,05	11 874,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661512								
49	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	5,000	41,84	209,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791114								
50	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	5,750	92,05	529,29	CS ÚRS 2024 01
VV 5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství								
51	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	144,000	33,47	4 819,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791212								
52	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	151,200	31,08	4 699,30	CS ÚRS 2024 01
VV 144*1,05 *Přepočtené koeficientem množství								
53	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,471	2 988,64	1 407,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468051121 P <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění základů stávajících stožárů 3*(0,25*0,25*3,14*0,8) VV								
54	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,045	11 954,67	537,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							17 394,00	
55	K	HZS3131.mm	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér nn	hod	15,000	537,96	8 069,40	Vlastní
P <i>Poznámka k položce:</i> Koordínace, jednání, vypínání, ostatní práce mimo položky								
56	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	12,000	777,05	9 324,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212 P <i>Poznámka k položce:</i> Výchozí revize								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 810 - Příprava území, kácení zeleně

KSO:

Místo: Kaznějov

Zadavatel:

město Kaznějov

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Václav Mašek

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

IČ:

00257893

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

26388791

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH			135 806,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 806,94 0,00	21,00% 12,00%	28 519,46 0,00
Cena s DPH			164 326,40

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 810 - Příprava území, kácení zeleně

Místo:

Kaznějov

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

město Kaznějov

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Václav Mašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

135 806,94

HSV - Práce a dodávky HSV

135 806,94

1 - Zemní práce

135 806,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt: SO 810 - Příprava území, kácení zeleně

Místo: Kaznějov

Zadavatel: město Kaznějov

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ

Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.
Ing. Václav Mašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								135 806,94
D	HSV	Práce a dodávky HSV					135 806,94	
D	1	Zemní práce					135 806,94	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	54,000	215,18	11 619,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/11251101					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz tab. kácených dřevin (810.1 tech.zpr.)					
			17+37					
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	1 434,55	2 869,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz tab. kácených dřevin (810.1 tech.zpr.)					
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	2 988,64	2 988,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz tab. kácených dřevin (810.1 tech.zpr.)					
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	2 390,92	4 781,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz tab. kácených dřevin (810.1 tech.zpr.)					
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	3 586,37	3 586,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz tab. kácených dřevin (810.1 tech.zpr.)					
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	185,000	63,34	11 717,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
P			Poznámka k položce:					
VV			plocha změřena pomocí SW v situaci					
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	179,32	358,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401					
8	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	239,09	239,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402					
9	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	298,87	597,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411					
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	298,86	298,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412					
11	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	597,73	1 195,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					
12	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	597,73	597,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
13	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	54,000	143,45	7 746,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501					
VV			17+37					
14	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	68,000	59,77	4 064,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 35 km					
			34*2					
15	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	34,000	71,73	2 438,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 35 km					
			34*1					
16	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	68,000	83,68	5 690,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 35 km					
			34*2					
17	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	34,000	95,64	3 251,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 35 km					
			34*1					
18	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	68,000	107,59	7 316,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 35 km					
			34*2					
19	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	34,000	119,55	4 064,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 35 km					
			34*1					
20	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	1 620,000	12,55	20 331,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 35 km					
			(17+37)(35-5)					
21	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	37,000	382,55	14 154,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
P			Poznámka k položce:					
VV			přesun ornice na mezideponii (tam a zpět pro použití v SO 101)					
			(185*0,1)*2					
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,500	174,46	3 227,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
P			Poznámka k položce:					
VV			nakládání ornice na DP před odvozem z mezideponie					
			185*0,1					
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,500	19,00	351,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: uložení ornice na mezideponii 185°0,1					
VV					18,500			
24	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojné výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	2,000	101,62	203,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201					
25	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojné výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 195,46	1 195,46	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202					
26	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	1 793,19	3 586,38	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818231					
P			Poznámka k položce: stromy č. 5 a 6 dle DP					
27	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	2 390,91	2 390,91	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232					
P			Poznámka k položce: strom č. 1 dle DP					
28	K	979080007.dp	Skládkovné - dřevo	t	5,000	2 988,64	14 943,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 860 - Úpravy oplocení parc. č. st. 410

KSO:

Místo: Kaznějov

Zadavatel:

město Kaznějov

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Václav Mašek

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

IČ:

00257893

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

26388791

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítmístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH			184 065,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	184 065,12	21,00%	38 653,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			222 718,80

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt:

SO 860 - Úpravy oplocení parc. č. st. 410

Místo:

Kaznějov

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

město Kaznějov

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Václav Mašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

184 065,12

HSV - Práce a dodávky HSV	184 065,12
1 - Zemní práce	19 834,07
2 - Zakládání	3 577,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	138 946,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 696,19
997 - Přesun sutě	3 515,34
998 - Přesun hmot	495,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Propojovací chodník ke sběrnému dvoru, UK k objektu ZZ a.s.

Objekt: SO 860 - Úpravy oplocení parc. č. st. 410

Místo: Kaznějov

Zadavatel: město Kaznějov

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.05.2025

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ

Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.
Ing. Václav Mašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 065,12	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					184 065,12
D		1	Zemní práce					19 834,07
1	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	24,000	285,10	6 842,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111332					
VV			30"0,8					24,000
2	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	36,300	327,41	11 884,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
P			Poznámka k položce: zpětná úprava za novým oplocením na straně zahrady					
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,300	24,51	889,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
P			Poznámka k položce: zpětná úprava za novým oplocením na straně zahrady					
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,726	298,87	216,98	CS ÚRS 2024 02
VV			36,3"0,02 *Přepočtené koeficientem množství					0,726
D		2	Zakládání					3 577,69
5	K	275313611	Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,754	4 744,95	3 577,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
VV			(3,14*0,1*0,1)*0,8*30					0,754
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					138 946,34
6	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	10,000	291,57	2 915,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171115					
7	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	20,000	239,09	4 781,80	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: uchycení na sloupek a na desku					
8	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	10,000	621,64	6 216,40	CS ÚRS 2024 02
9	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	30,000	514,72	15 441,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123					
10	M	55342262	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm	kus	30,000	492,53	14 775,90	CS ÚRS 2024 02
11	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	30,000	137,48	4 124,40	CS ÚRS 2024 02
12	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	29,000	740,71	21 480,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221					
13	M	59233120.dp	deska podhrabová plotová betonová 2950x50x300mm	kus	5,000	932,46	4 662,30	
14	M	59233121.dp	deska podhrabová plotová betonová 2450x50x300mm	kus	24,000	845,19	20 284,56	
15	M	59232548	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	25,000	176,93	4 423,25	CS ÚRS 2024 02
16	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	8,000	161,39	1 291,12	CS ÚRS 2024 02
17	M	59232554	kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky	kus	10,000	143,46	1 434,60	CS ÚRS 2024 02
18	K	348401220	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m	m	73,030	105,44	7 700,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401220					
VV			5,37*51,96*12,45*3,25					73,030
19	M	31327511	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1250mm	m	76,682	340,71	26 126,32	CS ÚRS 2024 02
VV			73,03*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					76,682
20	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	146,060	11,84	1 729,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401350					
VV			73,03*2					146,060
21	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	153,363	10,16	1 558,17	CS ÚRS 2024 02
VV			146,06*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					153,363
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 696,19
22	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	24,000	402,39	9 657,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966052121					
VV			"sloupky+vzpěry" 20*4					24,000
23	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	78,100	102,93	8 038,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822					
P			Poznámka k položce: délka změřena pomocí SW v situaci; předat vlastníkovi v místě stavby					
D		997	Přesun sutě					3 515,34
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,032	59,77	240,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
VV			" z pol. 966052121 " 4,032					4,032
25	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	137,088	6,34	869,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
P			Poznámka k položce: celkem 35 km					137,088
VV			4,032*34					137,088
26	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,032	596,53	2 405,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862					
VV			" z pol. 966052121 " 4,032					4,032
D		998	Přesun hmot					495,49
27	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	10,110	49,01	495,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110					