

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Cisterciácké opatství Osek**
Sídlo: Rooseveltova 1. Osek 417 05
IČ: 49086910
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce opatství
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska
Tel: +420 604 895 346
Email: dottore.uno@atlas.cz

Zhotovitel

Název: **IVPS Group s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 271, 253 01 Hostivice
IČ: 24257311
DIČ: CZ24257311
Statutární zástupce: PhDr. Pavel Siváň
Obchodní rejstřík: U MS v Praze, oddíl C, vložka 197916
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo běžného účtu: 2112570269/2700
Kontaktní osoba: PhDr. Pavel Siváň
Tel: +420 774 078 089
Email: info@ivps.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

**Rekonstrukce střechy a stropu a statické zajištění schodiště Panského domu v
areálu Kláštera Osek**

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto dodatku z důvodu vymezení a rozdělení položek pro čerpání Programu záchrany architektonického dědictví (dále jen „PZAD“) v roce 2024. Soupis čerpání PZAD pro rok 2024 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupis prací čerpání

za objednatele

V Oseku dne

za zhotovitele

V Hostivici dne.....

.....
MVDr. Jindřich Koska
statutární zástupce

.....
PhDr. Pavel Siváň
jednatel

Schvalovací doložka

Tento dodatek uzavřený Cisterciáckým opatstvím Osek, IČ: 49086910, zastoupeným statutárním zástupcem opatství MVDr. Jindřichem Koskou (dále jen objednatelem) a firmou IVPS Group s.r.o., IČ: 24257311, zastoupenou statutárním zástupcem PhDr. Pavlem Siváněm (dále jen zhotovitelem) na realizaci zakázky financované ze zdrojů Evropské unie „Rekonstrukce střechy a stropu a statické zajištění schodiště Panského domu v areálu Kláštera Osek“ nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovení dodatku podepsané oběma smluvními stranami připojena schvalovací doložka Biskupství litoměřického, se sídlem Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00445126, které je na základě zvláštní právní úpravy zřizovatelem objednatele. Biskupství litoměřické není vázáno projevy smluvních stran učiněnými v této smlouvě a není povinno schvalovací doložku připojit.

Schvalovací potvrzení

.....
Mons. Stanislav Příbyl CSsR
biskup litoměřický

Krycí list rozpočtu - čerpání

Název stavby:	Rekonstrukce střechy a stropu a stat zajištění schodiště Panského domu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.	IČO/DIČ: 24257311 / CZ24257311
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 248
JKSO:		Zpracoval: 0	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 997 523,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	800 494,68
	Montáž	4 066 738,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 446 497,23	Kulturní památka	640 395,74	Územní vlivy	0,00
	Montáž	4 137 634,76			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	36 892,50			Ostatní	0,00
	Montáž	151 179,50			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 173 427,05				
ZRN celkem		16 009 893,59	DN celkem	640 395,74	NUS celkem	800 494,68
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 17 450 784,01
Základ 21%	17 450 784,01	DPH 21%	3 664 664,64	Celkem včetně DPH 21 115 448,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

[illegible]

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

ROK 2024

Název stavby:				Rekonstrukce střechy a stropu a stat zajištění schodiště Panského domu		Doba výstavby:		Objednatel:													
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:													
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.													
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:													
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava							
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem								
								0,00	67 730,00	67 730,00	81 953,30	0,00									
13 Hloubené výkopávky																					
1		130901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC ve výkopávkách 13,8*(0,9*0,4-0,4*0,2)	m3	3,86	3 000,00	21	0,00	11 580,00	11 580,00	14 011,80	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						3,86															
2		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (2*3,8+10,8)*(1,5*1,12+1,0*0,3)	m3	31,46	1 500,00	21	0,00	47 190,00	47 190,00	57 099,90	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						36,43															
						-13,8*0,9*0,4															
						-4,97															
3		139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 (10,8+2*1,6)*0,4*0,8	m3	4,48	2 000,00	21	0,00	8 960,00	8 960,00	10 841,60	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						4,48															
						podkopání základů															
16 Přemístění výkopku								0,00	83 512,52	83 512,52	101 050,15	0,00									
4		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	31,46	150,00	21	0,00	4 719,00	4 719,00	5 709,99	0,00	0,00	RTS I / 2024							
5		161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	4,48	400,00	21	0,00	1 792,00	1 792,00	2 168,32	0,00	0,00	RTS I / 2024							
6		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	65,33	320,00	21	0,00	20 905,60	20 905,60	25 295,78	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						31,46+4,48															
						24,56+4,83															
7		162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	130,66	252,00	21	0,00	32 926,32	32 926,32	39 840,85	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						2*65,33															
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,55	300,00	21	0,00	1 965,00	1 965,00	2 377,65	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						35,94-24,56-4,83															
						6,55															
9		167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	35,94	590,00	21	0,00	21 204,60	21 204,60	25 657,57	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						31,46+4,48															
						celý výkop															
17 Konstrukce ze zemín								3,98	17 049,65	17 053,63	20 634,89	0,00									
10		172102101R00	Zřízení těsnící výplně se zhuťněním do 100% PS	m3	4,83	729,00	21	3,98	3 517,09	3 521,07	4 260,49	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						13,8*0,5*0,7															
						jilová zemina vedle kanálu															
11		174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	24,66	551,00	21	0,00	13 532,56	13 532,56	16 374,40	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						31,46															
						-4,83															
						-13,8*0,5*0,3															
						-2,07															
18 Povrchové úpravy terénu								620,08	1 861,92	2 482,00	3 003,22	0,00									
12		180402111R00	Založení travníku parkového výsěvem v rovině	m2	27,60	35,00	21	70,08	895,92	966,00	1 168,86	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						(2*3,8+10,8)*1,5															
						v místě výkopu															
13		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,00	550,00	21	550,00	0,00	550,00	665,50	0,00	0,00	RTS I / 2024							
14		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	27,60	35,00	21	0,00	966,00	966,00	1 168,86	0,00	0,00	RTS I / 2024							
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní								0,00	7 860,00	7 860,00	9 510,60	0,00									
15		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,55	1 200,00	21	0,00	7 860,00	7 860,00	9 510,60	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						35,94-24,56-4,83															
						6,55															
21 Úprava podloží a základové spáry								5 469,68	2 445,26	7 914,94	9 577,08	4,50									
16		212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	0,86	1 529,00	21	972,23	342,71	1 314,94	1 591,08	1,67	1,43	RTS I / 2024							
						13,8*0,25*0,25															
						obnovení trativodu															
17		212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	13,80	31,00	21	0,00	427,80	427,80	517,64	0,00	0,00	RTS I / 2024							
18		28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	15,00	50,00	21	750,00	0,00	750,00	907,50	0,00	0,01	RTS I / 2024							
19		212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	13,80	169,00	21	1 248,79	1 083,41	2 332,20	2 821,96	0,22	3,05	RTS I / 2024							
20		212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	17,25	40,00	21	98,66	591,34	690,00	834,90	0,00	0,00	RTS I / 2024							
						13,8*5*0,25															
						17,25															
21		67352004	Geotextilie netkaná PET 300 g/m2	m2	20,00	120,00	21	2 400,00	0,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,01	RTS I / 2024							
27 Základy								23 027,69	10 796,31	33 824,00	40 927,04	9,14									
22		279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	4,48	7 550,00	21	23 027,69	10 796,31	33 824,00	40 927,04	2,04	9,14	RTS I / 2024							
						(10,8+2*1,6)*0,4*0,8															
						4,48															
28 Zpevňování hornin a konstrukcí								66 874,82	82 421,87	149 296,69	180 648,99	2,43									
23		289903111R00	Výsekání spár nad 3 cm zdiva řádkového do 10 cm	m2	0,71	1 089,00	21	8,90	764,29	773,19	935,56	0,04	0,03	RTS I / 2024							
						5*0,95*0,15															
						klenba nad oknem															
24		285372111R00	Napnutí tyčových kotev únosnosti do 0,45 MN	kus	13,00	2 990,00	21	2 957,57	35 912,43	38 870,00	47 032,70	0,00	0,06	RTS I / 2024							
25		285175111R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 40 kg	kg	42,39	350,00	21	3 454,55	11 381,95	14 836,50	17 952,17	0,00	0,05	RTS I / 2024							
						20*0,15*0,15*0,012*7850															
						42,39															
26		285371211R00	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm vč. zálivky	m	53,00	1 789,00	21	60 453,81	34 363,19	94 817,00	114 728,57	0,04	2,29	RTS I / 2024							
						2*6,7+2*11,1+3*13,4+6*1,2															
						53,00															
31 Zdi podpěrné a volné								987 776,35	537 722,15	1 525 498,50	1 845 853,19	296,19									
27		311231116R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa	m3	83,98	6 800,00	21	387 909,34	183 154,66	571 064,00	690 987,44	1,79	150,73	RTS I / 2024							
						0,6*0,8*(15,39+12,02+15,8+2*1,28+11,85+9,25+10,6															
						obvodové zdivo															
						0,45*0,3*(10,81+2*2,25)															
						schodišťové zdivo															
						50*0,6*0,9															

[illegible]

[illegible]

89	311110190000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12 2*768 2*36 2*360 2*12 2*11	spoje námětků, krokvi, sloupků kotvení vazných trámů spoje rákosníků stropní trámy schodiště krokve schodiště	kus	2 374,00 1 536,00 72,00 720,00 24,00 22,00	3,00	21	7 122,00	0,00	7 122,00	8 617,62	0,00	0,00	RTS I / 2024	0,00	0,00
90	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 2*6+2*8 2*1444	kotvení vazných trámů spoje vazných trámů	kus	2 916,00 28,00 2 888,00	4,50	21	13 122,00	0,00	13 122,00	15 877,62	0,00	0,00	RTS I / 2024	0,00	0,00
91	31121218	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14		1000 ks	2,37	4 500,00	21	10 665,00	0,00	10 665,00	12 904,65	0,05	0,11	RTS I / 2024	0,00	0,00
92	31121222	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18		1000 ks	2,96	15 000,00	21	44 400,00	0,00	44 400,00	53 724,00	0,09	0,28	RTS I / 2024	0,00	0,00
93	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz. (768+36+360+12+11)/3 .ztrátne 5%; 19,7835		m	415,45 395,67 19,78	95,00	21	39 467,75	0,00	39 467,75	47 755,98	0,00	0,30	RTS I / 2024	0,00	0,00
94	31179129	Tyč závitová M16, DIN 975, poz. (6+8+1444)/3 .ztrátne 5%; 24,3		m	510,30 486,00 24,30	105,00	21	53 581,50	0,00	53 581,50	64 833,62	0,00	0,68	RTS I / 2024	0,00	0,00
95	76233181R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 27*1,0 16*1,0	dodatečné sloupky 7x14 dodatečné vzpěry 10x10	m	43,00 27,00 16,00	90,00	21	0,00	3 870,00	3 870,00	4 682,70	0,01	0,34	RTS I / 2024	0,00	0,00
96	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 2*0,8	dodatečné sloupky 12x14	m	1,60 1,60	110,00	21	0,00	176,00	176,00	212,96	0,01	0,02	RTS I / 2024	0,00	0,00
97	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 16*0,8 15*2,2 16,8+7,3+14+1,4+3,0+3,5 3,3+5,1+2,1+3,65 5,35 30*4,3+5*6,5 50*7,3 10,6	dodatečné sloupky 15x15 dodatečné sloupky 15x15, 13x17, 14x16, 14x19 polštáře 21x5, 13x17, 20x16 novodobé vaznice novodobý hambálek měněné námětky měněné krokve (cca30%) pozenice schodiště	m	648,40 12,80 33,00 46,00 14,15 5,35 161,50 365,00 10,60	150,00	21	0,00	97 260,00	97 260,00	117 684,60	0,02	15,56	RTS I / 2024	0,00	0,00
98	762331921R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m 90*0,75	zhlaví námětků	m	67,50 67,50	135,00	21	185,01	8 927,49	9 112,50	11 026,13	0,01	0,84	RTS I / 2024	0,00	0,00
99	762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m 100*0,75 5*5,2	zhlaví krokvi zavětrování	m	101,00 75,00 26,00	135,00	21	223,99	13 411,01	13 635,00	16 498,35	0,02	1,62	RTS I / 2024	0,00	0,00
100	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m 20*1,2+3,0 2,6+0,8	plné vazby vaznice	m	30,40 27,00 3,40	250,00	21	116,68	7 483,32	7 600,00	9 196,00	0,02	0,76	RTS I / 2024	0,00	0,00
101	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m 6*5,2	vaznice	m	31,20 31,20	350,00	21	183,57	10 736,43	10 920,00	13 213,20	0,02	0,78	RTS I / 2024	0,00	0,00
102	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 7,9+49,28+12,7+15,8+12,92+14,81	pozednice z fošen	m	113,41 113,41	400,00	21	2 115,51	43 248,49	45 364,00	54 890,44	0,00	0,11	RTS I / 2024	0,00	0,00
103	60513330	Fošna stavební omítaná SM tl. do 60 mm, š. do 220 mm, 2 - 5 m 113,41*0,14*0,05 .ztrátne 10%; 0,079	pozednice pod námětky	m3	0,87 0,79 0,08	10 900,00	21	9 483,00	0,00	9 483,00	11 474,43	0,55	0,48	RTS I / 2024	0,00	0,00
104	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 7,3+48,0+10,7+16,06+10,0+16,64+4,9+10,6 30*4,3+5*6,5	pozednice měněné námětky	m	285,70 124,20 161,50	910,00	21	9 138,11	250 848,89	259 987,00	314 584,27	0,00	0,28	RTS I / 2024	0,00	0,00
105	605560004	Rezivo sušené neom. DUB 2,5 až 4,0 m (7,3+48,0+10,7+16,06+10,0+16,64+4,9+10,6)*0,14*0 .ztrátne 10%; 0,209	pozednice	m3	2,30 2,09 0,21	22 500,00	21	51 750,00	0,00	51 750,00	62 617,50	0,66	1,52	RTS I / 2024	0,00	0,00
106	60515248	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 5 - 6 m (30*4,3+5*6,5)*0,12*0,16 .ztrátne 10%; 0,31	námětky	m3	3,41 3,10 0,31	10 800,00	21	36 828,00	0,00	36 828,00	44 561,88	0,55	1,88	RTS I / 2024	0,00	0,00
107	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 50*7,3 6*2,2	měněné krokve nové krokve nároží	m	378,20 365,00 13,20	480,00	21	4 854,50	176 681,50	181 536,00	219 658,56	0,00	0,37	RTS I / 2024	0,00	0,00
108	60515281	Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 6 - 10 m 50*7,3*0,16*0,18+6*2,2*0,12*0,16 .ztrátne 10%; 1,077	měněné krokve	m3	11,85 10,77 1,08	11 200,00	21	132 720,00	0,00	132 720,00	160 591,20	0,55	6,52	RTS I / 2024	0,00	0,00
109	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod 90*0,75	zhlaví námětků	m	67,50 67,50	1 950,00	21	63 035,11	68 589,89	131 625,00	159 266,25	0,01	0,99	RTS I / 2024	0,00	0,00
110	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod 100*0,75 6*5,2	zhlaví krokvi zavětrování	m	106,20 75,00 31,20	2 150,00	21	114 670,12	113 659,88	228 330,00	276 279,30	0,02	1,70	RTS I / 2024	0,00	0,00
111	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod 20*1,2+3,0 8*5,2+2,6+0,8	plné vazby vaznice	m	72,00 27,00 45,00	2 160,00	21	88 693,85	66 826,15	155 520,00	188 179,20	0,03	1,90	RTS I / 2024	0,00	0,00
112	762086113R00	Otesání tesafských prvků průřezu do 288 cm2 3*5,2+2,6+0,8	horní 5-ti boké vaznice	m	19,00 19,00	120,00	21	0,00	2 280,00	2 280,00	2 758,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	0,00	0,00
113	762337113RT5	Celodřevěný plátový spoj, střeš.vazba, do 450 cm2 šestikolíkový 2	hambálky	kus	2,00 2,00	1 850,00	21	10,02	3 689,98	3 700,00	4 477,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	0,00	0,00
114	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz 2*8,1*1,2 8,25*0,7	úžlabí nad vchodem úžlabí	m2	25,22 19,44 5,78	380,00	21	0,00	9 583,60	9 583,60	11 596,16	0,00	0,00	RTS I / 2024	0,00	0,00
115	60511132	Prkno stavební omítané SM/BO tl. 24 mm, 4 - 6 m 25,22*0,025		m3	0,69 0,63	7 500,00	21	5 175,00	0,00	5 175,00	6 261,75	0,55	0,38	RTS I / 2024	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

202	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním (96,71+3,14+0,51)*0,75 3,86	75% vybouraného zdiva odvodňovací kanál	m3	79,13	2 500,00	21	900,35	196 924,65	197 825,00	239 368,25	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
203	979022011R00	Očištění cihel plných od MVC (96,71+3,14+0,51)*0,25	25% vybouraného zdiva	m3	25,09	2 000,00	21	0,00	50 180,00	50 180,00	60 717,80	0,08	2,09	RTS I / 2024		0,00	0,00
204	973031512R00	Výsekání kapes upevň. prvky zeď cihelná hl. 10 cm 2	pro úhelníky 60x6 komin	kus	2,00	100,00	21	38,93	161,07	200,00	242,00	0,00	0,01	RTS I / 2024	2,00	200,00	242,00
205	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m 4,67+4,7+4,81+6,42+3,04+4,59+4,65+4,77+4,71+4,9 celý obvod 2*10*2*1,35	strop nad schodištěm	m	110,88	420,00	21	15 429,66	31 139,94	46 569,60	56 349,22	0,02	2,00	RTS I / 2024	110,88	46 569,60	56 349,22
206	975063131R00	Podchycení schodů do 3,5 m rovných do 800 kg/m2 8,1*1,5	schodiště + podesty	m2	12,15	850,00	21	2 627,60	7 699,90	10 327,50	12 496,28	0,02	0,23	RTS I / 2024	12,15	10 327,50	12 496,28
207	978023471R00	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného kominového (1,64+0,72+0,76+0,72+2*0,54+2*0,55+1,69+0,72+0,; panechané kominové zdivo		m2	40,16	100,00	21	0,00	4 016,00	4 016,00	4 859,36	0,01	0,56	RTS I / 2024		0,00	0,00
208	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % (14,81+12,92+2*1,35+15,8+12,7+9,7+10,81+28,77+1 římsy		m2	104,50	100,00	21	0,00	10 450,00	10 450,00	12 644,50	0,06	6,17	RTS I / 2024		0,00	0,00
209	974029167R00	Výsekání rýh ve zdi kamenné 15 x 30 cm 2*6,15	pro vyndání schod stupňů	m	12,30	600,00	21	138,25	7 241,75	7 380,00	8 929,80	0,11	1,30	RTS I / 2024		0,00	0,00
210	975011451R00	Podpěr. dřevění zákl.zdiv do 2m tl.zdi 90 cm do 5 m 10,81+2*2,32+9,7+2*1,5	schodišťové zdivo z obou stran	m	28,15	3 200,00	21	13 016,34	77 063,66	90 080,00	108 996,80	0,05	1,47	RTS I / 2024	28,15	90 080,00	108 996,80
211	975018451R00	Příplatek za každý další 1m výš.,zdi 90 cm,do 5 m		m	28,15	140,00	21	764,48	3 176,52	3 941,00	4 768,61	0,01	0,16	RTS I / 2024	28,15	3 941,00	4 768,61
212	H99	Ostatní přesuny hmot			0,00			0,00	368 953,00	368 953,00	446 433,13	0,00	0,00	RTS I / 2024		93 600,00	113 256,00
212	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením		t	567,62	650,00	21	0,00	368 953,00	368 953,00	446 433,13	0,00	0,00	RTS I / 2024	144,00	93 600,00	113 256,00
213	M21	Elektromontáže			30 765,08	74 466,92		105 232,00	127 330,72		0,44					0,00	0,00
213	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm - jen montáž (40,5+3,9+2*9,0+11,0+2,5+10+4*6)/2	demontáž = 50% montáže	m	54,95	100,00	21	0,00	5 495,00	5 495,00	6 648,95	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
214	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm vč lana a podpěr 40,5+3,9+2*9,0+11,0+2,5+10+4*6 4*9	ve stávajících trasách doplnění na střeše	m	54,95 145,90 109,90 36,00	170,00	21	10 237,58	14 565,42	24 803,00	30 011,63	0,00	0,17	RTS I / 2024		0,00	0,00
215	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stf.hřeben do 2 m, do dřeva vč. tyče a držáků		kus	5,00	890,00	21	2 911,90	1 538,10	4 450,00	5 384,50	0,01	0,03	RTS I / 2024		0,00	0,00
216	210220211R00	Tyč jímací s upev. na stf.hřeben do 2 m, do dřeva 5/2	demontáž=50% montáže	kus	2,50	260,00	21	0,00	650,00	650,00	786,50	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
217	210220302RT5	Švorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ vč dodávky SJ 2*5	jímací tyče	kus	10,00	250,00	21	551,93	1 948,07	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
218	210220302RT6	Švorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ vč. dodávky SP 8	napojení žlabů	kus	8,00	205,00	21	158,57	1 481,43	1 640,00	1 984,40	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
219	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu 8	svody	kus	8,00	300,00	21	0,00	2 400,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
220	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 100	odhad doplnění zemního pásku	m	100,00	25,00	21	0,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
221	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek 100	odhad doplnění zemního pásku	m	100,00	130,00	21	0,00	13 000,00	13 000,00	15 730,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
222	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm		kg	100,00	45,00	21	4 500,00	0,00	4 500,00	5 445,00	0,00	0,10	RTS I / 2024		0,00	0,00
223	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m 10	odhad doplnění zemničů	kus	10,00	800,00	21	0,00	8 000,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
224	35441865	Švorka SJ 2 k zemnicí tyči		kus	10,00	55,00	21	550,00	0,00	550,00	665,50	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
225	354420912	Tyč zemnicí ZT 2,0s 2000 mm		kus	10,00	780,00	21	7 800,00	0,00	7 800,00	9 438,00	0,01	0,08	RTS I / 2024		0,00	0,00
226	210220111R00	Vodíče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr 4*8/2	demontáž stávajících svodů (50% montáže)	m	16,00	109,00	21	0,00	1 744,00	1 744,00	2 110,24	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
227	210220101RT1	Vodíče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 8*8	nové svody	m	64,00	290,00	21	1 699,06	16 860,94	18 560,00	22 457,60	0,00	0,03	RTS I / 2024		0,00	0,00
228	210220301RT3	Švorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 8	zkušební švorky	kus	8,00	165,00	21	392,60	927,40	1 320,00	1 597,20	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
229	210220301RT1	Švorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 210220372RT1		kus	8,00	175,00	21	370,24	1 029,76	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
230		Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva 4	nové svody	kus	4,00	870,00	21	1 566,81	1 913,19	3 480,00	4 210,80	0,00	0,01	RTS I / 2024		0,00	0,00
231	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělé hmoty 8	všechny svody	kus	8,00	55,00	21	26,40	413,60	440,00	532,40	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
232	M46	Zemní práce při montážích			18 977,41	76 712,59		95 690,00	115 784,90		50,60					0,00	0,00
232	460030031RT1	Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry 50*1,0	odhad pro doplnění zemniče	m2	50,00	100,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
233	460030011R00	Sejmutí drnu 50*1	pro doplnění zemniče	m2	50,00	50,00	21	0,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
234	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop 10	pro doplnění zemničů	kus	10,00	650,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
235	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához		kus	10,00	150,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
236	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 100	pro doplnění zemniče	m	100,00	380,00	21	0,00	38 000,00	38 000,00	45 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
237	460260011R00	Pevné spojení páskových zemničů		kus	10,00	219,00	21	167,35	2 022,65	2 190,00	2 649,90	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
238	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhuťnutím		m	100,00	100,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
239	460620001R00	Položení drnu		m2	100,00	35,00	21	65,57	3 434,43	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS I / 2024		0,00	0,00
240	460650011R00	Podkladová vrstva ze štěrku tl. 25 cm		m2	100,00	265,00	21	18 744,49	7 755,51	26 500,00	32 065,00	0,51	50,60	RTS I / 2024		0,00	0,00
241	S	Přesuny sutí			0,00			0,00	1 318 360,55	1 318 360,55	1 595 216,27	0,00	0,00	RTS I / 2024		607 959,00	735 630,39
241	979011211R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP nošením		t	569,50	937,00	21	0,00	533 621,50	533 621,50	645 682,02	0,00	0,00	RTS I / 2024	195,80	183 464,60	221 992,17
242	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km (279,87+0,813+5,247)*0,2 107,88 52,8	20% vybouraného zdiva otlučené omítky mazanina půda	t	317,08	270,00	21	0,00	85 611,60	85 611,60	103 590,04	0,00	0,00	RTS I / 2024	195,80	52 866,00	63 967,86

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - čerpání

Název stavby:	Rekonstrukce střechy a stropu a stat zajištění schodiště Panského domu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.	IČO/DIČ: 24257311 / CZ24257311
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 248
JKSO:		Zpracoval: 0	Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka		4,00	16 009 893,59	640 395,74
Celkem DN				640 395,74

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		5,00	16 009 893,59	800 494,68
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				800 494,68

Celkem VRN	1 440 890,42
------------	--------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

2024

Kč
-
-

Kč
-
-

-
