

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Luby**
Sídlo: Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby
IČ: 00254053
DIČ: CZ00254053
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo běžného účtu: 100128634/0600
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Tel: +420 354 420 410
Email: starosta@mestoluby.cz

Zhotovitel

Název: **TERCOM s.r.o.**
Sídlo: Wolkerova 2483/16, 3550 02 Cheb
IČ: 26332671
DIČ: CZ26332671
Statutární zástupce: Vladimír Pavelka, jednatel
Obchodní rejstřík: KS Plzeň, spis.zn. C 13.800
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo běžného účtu: 238730847 / 0300
Kontaktní osoba: Vladimír Pavelka
Tel: 354 436 641
Email: stavby@tercom.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Novostavba rodinného domu v Lubech

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změnových listů dojde z důvodu víceprací ke změně ceny díla a stanoveného rozsahu díla.
- 1.2 V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, přičemž práce (vícepráce) nebylo možné objektivně předvídat při zadávání veřejné zakázky a ani při uzavírání vlastní smlouvy o dílo. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Dodatkem se mění text článku 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1 dle SoD:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	8 339 599,50
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 000 751,94
Celková cena díla včetně DPH	9 340 351,44

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	9 034 764,03
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 084 171,68
Celková cena díla včetně DPH	10 118 935,71

Z toho vícepráce:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	695 164,53
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	83 419,74
Celková cena díla včetně DPH	778 584,27

Změnové listy	Celkem ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL 1	651 521,96	651 521,96	0
ZL 2	43 642,57	43 642,57	0
Celkem	695 164,53	695 164,53	0

Zadavatel zařadil výše uvedené změny dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Slaboproudy

za objednatele

za zhotovitele

V Lubech dne

V Chebu dne.....

.....
Ing. Vladimír Vorm
starosta

.....
Vladimír Pavelka
jednatel TERCOM s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Luby Novostavba rodinného domu	JKSO	
Název objektu	Rozpočet změny a chyby	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.07.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	127 960,23	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	523 561,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		651 521,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 651 521,96			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	651 521,96	78 182,64
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 729 704,60			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Luby Novostavba rodinného domu
Objekt: Rozpočet změny a chyby

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	127 960,23	523 561,73	651 521,96	8,235	0,000
1	Zemní práce	127 960,23	523 561,73	651 521,96	8,235	0,000
	Celkem	127 960,23	523 561,73	651 521,96	8,235	0,000

ROZPOČET

Stavba: Luby Novostavba rodinného domu
Objekt: Rozpočet změny a chyby

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		127 960,23	523 561,73	651 521,96	8,235
1					Zemní práce		127 960,23	523 561,73	651 521,96	8,235
2	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	90,000	144,90	0,00	13 041,00	13 041,00	0,000
4	R	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,000	47,80	0,00	4 302,00	4 302,00	0,000
5	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,000	302,00	0,00	27 180,00	27 180,00	0,000
6	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 170,000	22,50	0,00	26 325,00	26 325,00	0,000
7	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-581,477	240,00	0,00	-139 554,48	-139 554,48	0,000
40	R	314238202.HLZ	Komínové těleso dvoupřůduchové HELUZ KLASIK 200 a HELUZ IZOSTAT 160 mm v 3 m	soubor	1,000	34 946,02	0,00	34 946,02	34 946,02	1,389
41	R	314238207.HLZ	Příplatek ke komínovému tělesu dvoupřůduchovému HELUZ KLASIK 200 a HELUZ IZOSTAT 200 za větrací šachtu	m	3,220	1 253,89	0,00	4 037,53	4 037,53	0,000
54	R	342244221.HLZ	Příčka 140 mm	m2	55,224	965,36	0,00	53 311,04	53 311,04	0,000
55	R	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	24,000	149,00	0,00	3 576,00	3 576,00	0,003
200	011	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 082,102	98,40	74 210,56	32 268,28	106 478,84	5,973
	R		dobetonávka u schodiště včetně výztuže	soubor	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000
75	R	622211021	kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	107,100	722,40	0,00	77 369,04	77 369,04	0,000
76	283	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	112,470	410,00	46 112,70	0,00	46 112,70	0,000
89	R	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	14,530	889,20	0,00	12 920,08	12 920,08	0,000
90	592	59245716	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm vymývaný povrch	m2	14,530	525,60	7 636,97	0,00	7 636,97	0,000
	R	642946121	Osazování stavebního pouzdra	ks	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000
	R	55331650	stavební pouzdro š.600mm	ks	1,000	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,000
105	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,895	386,10	0,00	731,66	731,66	0,000
191	R	761661011	m	kus	2,000	1 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,000
197	R	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	-174,000	68,85	0,00	-11 979,90	-11 979,90	0,000
199	R	762431013	Obložení vnějších stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz	m2	-86,740	335,70	0,00	-29 118,62	-29 118,62	0,869
	R		Bednění střeš šikmých z desek OSB tl 22 mm	m2	174,000	532,00	0,00	92 568,00	92 568,00	0,000
	R		Spojovací prostředky	m3	3,828	1 660,00	0,00	6 354,48	6 354,48	0,000
	R		Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	989,224	6,44	0,00	6 370,60	6 370,60	0,000
	R		zábradlí sklo		1,000	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,000
Zábradlí Hliník svislé tyče										
	R		Elektroměrový rozvaděč	ks	1,000	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,000
	R		Slaboproudé rozvody	kpIt	1,000	71 014,00	0,00	71 014,00	71 014,00	0,000
Celkem							127 960,23	523 561,73	651 521,96	8,235

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Luby Novostavba rodinného domu	JKSO	
Název objektu	Balkon	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Luby, nám. 5. května 164, Luby	00254053	
Projektant	Projekční kancelář Beránek&Hradil, Svobody 1, Cheb		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.07.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	25 106,18	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 445,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	65,14	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	25,74	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 642,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 43 642,57			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	12,0	43 642,57	5 237,11
						základní	21,0		
						Cena s DPH 48 879,68			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Luby Novostavba rodinného domu
Objekt: Balkon

Objednatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	25 171,32	18 471,25	43 642,57	1,657	0,000
1	Zemní práce	540,00	1 582,30	2 122,30	0,000	0,000
2	Zakládání	7 105,33	1 125,77	8 231,10	0,374	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 638,71	13 424,39	26 063,10	1,112	0,000
4	Vodorovné konstrukce	2 032,89	1 522,64	3 555,53	0,020	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 854,39	816,15	3 670,54	0,151	0,000
	Celkem	25 171,32	18 471,25	43 642,57	1,657	0,000

ROZPOČET

Stavba: Luby Novostavba rodinného domu
Objekt: Balkon

Objednatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		25 171,32	18 471,25	43 642,57	1,657
1					Zemní práce		540,00	1 582,30	2 122,30	0,000
1	R	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,000	1 017,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,000
2	R	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	47,80	0,00	47,80	47,80	0,000
3	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,000	22,50	0,00	517,50	517,50	0,000
4	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,250	240,00	540,00	0,00	540,00	0,000
2					Zakládání		7 105,33	1 125,77	8 231,10	0,374
5	R	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,100	2 151,00	167,96	47,14	215,10	0,216
6	R	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	4 380,00	4 054,14	325,86	4 380,00	0,000
7	R	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	35 100,00	2 789,25	720,75	3 510,00	0,106
8	R	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,070	1 800,00	93,98	32,02	126,00	0,051
3					Svislé a kompletní konstrukce		12 638,71	13 424,39	26 063,10	1,112
9	R	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	1,000	1 845,00	1 342,57	502,43	1 845,00	0,736
12	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,370	10 620,00	7,44	3 921,96	3 929,40	0,006
13		13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	0,370	30 510,00	11 288,70	0,00	11 288,70	0,370
23	R	R1	navrtávka bednicích dílců včetně výztuže a na chemické kotvy	sobor	30,000	300,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,000
4					Vodorovné konstrukce		2 032,89	1 522,64	3 555,53	0,020
14	R	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,430	4 800,00	1 749,20	314,80	2 064,00	0,000
15	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,750	699,30	283,69	940,09	1 223,78	0,020
16	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,750	153,00	0,00	267,75	267,75	0,000
6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 854,39	816,15	3 670,54	0,151
20	R	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,018	5 049,00	65,14	25,74	90,88	0,045
21	R	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,180	387,00	0,00	69,66	69,66	0,000
22	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150/150/4 mm	t	0,100	35 100,00	2 789,25	720,75	3 510,00	0,106
Celkem							25 171,32	18 471,25	43 642,57	1,657

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Luby Novostavba rodinného domu	JKSO	
Název objektu	Slaboproudý	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Luby, nám. 5. května 164, Luby	00254053	
Projektant	Projekční kancelář Beránek&Hradil, Svobody 1, Cheb		
Zhotovitel			
Zpracoval	Vladimír Pavelka		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.06.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	16 222,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	39 575,13	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	55 797,87		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	15 216,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 71 013,87			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	71 013,87	8 521,66
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 79 535,53			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Luby Novostavba rodinného domu
Objekt: Slaboproudý

Objednatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Vladimír Pavelka
Datum: 2. 6. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	16 222,74	39 575,13	55 797,87	0,021	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	16 222,74	39 575,13	55 797,87	0,021	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	15 216,00	15 216,00	0,000	0,000
	Celkem	16 222,74	54 791,13	71 013,87	0,021	0,000

ROZPOČET

Stavba: Luby Novostavba rodinného domu
Objekt: Slaboproudy

Objednatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Vladimír Pavelka
Datum: 2. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV					Práce a dodávky PSV		16 222,74	39 575,13	55 797,87	0,021
742					Elektroinstalace - slaboproud		16 222,74	39 575,13	55 797,87	0,021
1	742	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	72,000	62,30	0,00	4 485,60	4 485,60	0,000
2	345	34571348	trubka elektroinstalací ohebná lehce odolná z PVC-U D 11/16mm poloměr ohybu >60mm	m	75,600	6,10	461,16	0,00	461,16	0,003
3	742	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	13,000	74,70	0,00	971,10	971,10	0,000
4	345	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	13,000	13,40	174,20	0,00	174,20	0,001
5	742	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	120,000	31,10	0,00	3 732,00	3 732,00	0,000
6	341	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	144,000	17,10	2 462,40	0,00	2 462,40	0,007
7	742	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	16,000	121,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,000
8	374	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samolepný	kus	16,000	51,10	817,60	0,00	817,60	0,000
9	742	742190005	Vložení požární těsnicího materiálu pro prostup	kus	4,000	328,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,000
10	DEK	0	DEKFOAM protipožární pěna	kus	1,000	227,28	227,28	0,00	227,28	0,001
11	742	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	7 090,00	2 000,00	5 090,00	7 090,00	0,000
12	742	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	2 020,00	1 000,00	1 020,00	2 020,00	0,000
13	742	742330032	Montáž patch panelu 12 portů neosazeného	kus	1,000	153,00	0,00	153,00	153,00	0,000
14	374	37451130	patch panel neosazený 1U 12 portů 10" STP	kus	1,000	204,00	204,00	0,00	204,00	0,000
15	742	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	132,00	0,00	132,00	132,00	0,000
16	384	38454001	anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,001
17	742	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	397,00	0,00	397,00	397,00	0,000
18	384	38454004	anténa pro příjem rádia 5FM 9,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	kus	1,000	871,00	871,00	0,00	871,00	0,002
19	742	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,000
20	316	31686013	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2,5m	kus	1,000	802,00	802,00	0,00	802,00	0,003
21	742	742420031	Montáž anténního předzesilovače	kus	1,000	106,00	0,00	106,00	106,00	0,000
22	384	38445001	předzesilovač kanálový do antény zisk 26-28dB	kus	1,000	248,00	248,00	0,00	248,00	0,000
23	742	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,000
24	384	38445002	zesilovač pásmový za anténu na kabel UHF zisk 16dB	kus	1,000	68,30	68,30	0,00	68,30	0,000
25	742	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	224,00	0,00	224,00	224,00	0,000
26	345	34539090	rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV	kus	1,000	193,00	193,00	0,00	193,00	0,000
27	742	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	2 140,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,000
28	345	34571032	skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 400x300x200mm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,002
29	742	742420111	Montáž F konektoru	kus	6,000	112,00	0,00	672,00	672,00	0,000
30	374	37459007	konektor F krimpovací pro 7mm kabely	kus	6,000	14,30	85,80	0,00	85,80	0,001
31	742	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	6,000	214,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,000
32	374	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabíčky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	6,000	218,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,001
33	742	742430011	D+M Kabel koaxiální	m	80,000	65,00	2 000,00	3 200,00	5 200,00	0,000
34	742	742430012	Ostatní drobný a spojovací materiál	kpl	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000
35	742	998742122	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m	t	0,021	8 830,00	0,00	185,43	185,43	0,000
HZZ					Hodinové zúčtovací sazby		0,00	15 216,00	15 216,00	0,000
36	HZZ	HZZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	566,00	0,00	9 056,00	9 056,00	0,000
37	HZZ	HZZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	385,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,000
Celkem							16 222,74	54 791,13	71 013,87	0,021