



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DLE ČSN 733610

MATERIÁL: barvený pozink, alternativně měď nebo titanzinek

- podokapní žlab ø150 R.Š. 330 74,8 bm
- střešní svod ø100 R.Š.330 38 bm
- žlabový kotlík 9 ks
- ostatní drobný materiál (kolena, odskoky, zděře, háky, čela, aj.) se upřesní při realizaci

- střešní svody zaústit do lapačů střešních splavenin
- střešní výlez součástí dodávky střešní krytiny, přesné umístění se upřesní při pokládce stření krytiny
- do žlab. kotlíků osadit PVC koše pro zachyt hrubých nečistot a listí

STŘEŠNÍ KRYTINA

- plechová krytina
- odstín taškové krytiny dle výběru investora – odstíny šedé

VYPRACOVANÝ: Daniel Milichovský ZKONTROLOVANÝ: Daniel Milichovský SOBRANÝ: Ing. Jiří Pangrč NAČTENÝ:	OBJEKT: NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBRŮJNICE		DM PROJEKCE A STAVITELSTVÍ s.r.o. Nádražní 290, Chrást 330 03 IČO: 062 62 597, DIČ: CZ06262597		
	OBJEDNATEL:		MÍSTO STAVBY:		
	Obec Dyšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dyšina		Obec Dyšina, k.ú. Dyšina – pozemky parc.č. 126, 124/6, 123/6, kraj Středočeský		
	NÁZEV:		CELK. PLOŠEJ:		
STŘECHA		STAVBA PR. (DOP)		CELK. PLOŠEJ:	
		DATUM:		MĚŘITVO:	
		5/2023		1:50	
CELK. VÝNOS:		4			