

SMLOUVA O DÍLO č. 262024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Dýšina

Se sídlem: Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

IČ: 00257745

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce, tel. +420 377 845 356, e-mail: starosta@obecdysina.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Václav Kotěšovec, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

stavbyvedoucí s autorizací:

xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka

Oddíl I.
Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Dýšina - Výstavba požární zbrojnice,

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění této SoD je novostavba hasičárny včetně příjezdové komunikace v Dýšině.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD, kterou zpracovala společnost DM - PROJEKCE A STAVITELSTVÍ s.r.o., IČ 06262597.

**DÍLO je spolufinancováno prostředky Ministerstva vnitra - GŘ HZS;
Výzva JSDH_V3_2024 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, identifikační
číslo EIS: JSDH-V3-2024-00061 a Plzeňského kraje č. 52092024**

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace změn) v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD, kterou zpracovala společnost DM - PROJEKCE A STAVITELSTVÍ s.r.o., IČ 06262597,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD; SoD nabyde účinnosti nejpozději do 31.03.2026</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště.</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 8 (osmi) měsíců od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *obec Dyšina, parcely dle PD v k.ú. Dyšina, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	24 116 116,00	5 064 384,36	29 180 500,36

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
4. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
5. Povinnou přílohou dodatku ke smlouvě je změnový list (ZL) dle závazného vzoru s popisem a zdůvodněním změn, jednotlivé změny musí být pro možnost kontroly limitů zařazeny dle § 222 ZZVZ. ZL musí dále obsahovat finanční vyčíslení změny.
6. Vždy musí být předložen také aktualizovaný kompletní podrobný rozpočet (zachované původní číslování položek, nerealizované položky odečtené, nově zařazené s dalším pořadovými čísly).
7. Souhlas s navrhovanou změnou musí podpisem na ZL potvrdit kromě objednatele a dodavatele také technický dozor stavebníka (TDS), autorský dozor (AD) a dotýká-li se změna konstrukcí/technických řešení, které byly zahrnuty do energetického posudku pro výpočet energetických úspor, také energetický specialista (ES).
8. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.
 V případě nových položek, které nebyly oceněny v ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou.
 Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS platného v době uzavření dodatku.
 Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
9. Přílohou Dodatku bude vždy aktualizovaný kompletní podrobný rozpočet stavby ve formátu výstupu z rozpočtového SW, v otevřeném formátu excel ve verzi bez dodatečných úprav a ve verzi s vyznačenými změnami, a také pro kontrolu neměnnosti ve formátu pdf.
10. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
11. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě

skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Povinnou přílohou k daňovému dokladu (faktuře) musí být soupis provedených prací, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. **Zhotovitel je povinen předložit položkový rozpočet stavby z uzavřené smlouvy, včetně všech změnových listů a dodatků, ve formátu xls/xlsx, pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování.**
3. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě

činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat

kontrolní orgány. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.

20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.

21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.

22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.

23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.

24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.

25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.

27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

29. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
31. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
32. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
33. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
35. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
36. Zhotovitel je povinen uplatňovat zásady DNSH:

Demolovaný materiál bude vytríděn. Původce odpadu je povinen nakládat s odpadem dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady v platném znění. Povinností původců odpadů je odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a zajištění přednostního využití odpadů. Odpady budou přednostně využity zhotovitelem stavby.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Prevence a omezování znečištění:

Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů splňujících následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

37. Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.
38. Zhotovitel je nejen povinen dodržet zásady DNSH, ale také poskytnout součinnost při vyplnění potřebných dokumentů.
39. Zhotovitel bude předávat objednateli veškeré doklady ke stavbě v souladu s požadavky dotační výzvy a jejích dalších aktualizací.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 (tří) pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání a převzetí stavby zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě (dokumentace změn) v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby; vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo geodetické aktualizací dokumentace (GAD) pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů, bude vyhotoveno v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě

kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh; geodetický podklad a GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje; součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní; součástí odevzdané dokumentace bude i identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje,

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady, garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **ceny stavby v Kč včetně DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu ke dni uzavření této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamační vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatel nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamační, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatel odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamační za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady

spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

1. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou po dobu **12 (dvanáct)** měsíců od předání a převzetí DÍLA nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet objednatele; **č.ú. 1003038236/5500, variabilní symbol č. 04852427** nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet objednatele. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

2. Bankovní záruku dle předchozího článku je možné nahradit pojistnou zárukou, pojistným certifikátem, pojištěním záruky apod.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včas nezaplátil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem splatnosti jakékoliv faktury o více jak 30 (třicet) kalendářních dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude dodatečně poskytnuta dotace na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od SoD. Při odstoupení od SoD z tohoto důvodu nemají smluvní strany vůči sobě žádných nároků. Provedené práce do doby odstoupení od SoD budou uhrazeny zhotoviteli v plné výši.
5. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
6. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání

v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
9. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
11. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7. **Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.**
8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato SoD se uzavírá s odkládací podmínkou a účinnosti nabývá dnem, kdy objednatel sdělí zhotoviteli (e-mailem, datovou schránkou či prostřednictvím držitele poštovní licence), že **přijal dotaci od Ministerstva vnitra** nebo že se rozhodl začít financovat veřejnou zakázku z vlastního rozpočtu. Pokud SoD nenabyde účinnosti do **31.03.2026**, veřejná zakázka se nebude realizovat a zhotovitel nebude mít žádné finanční nároky vůči objednateli.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele.
11. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.
13. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Dýšině dne viz *elektronický podpis*

Ve Vejprnicích dne viz *elektronický podpis*

.....
Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta obce
(objednatel)

.....
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
(zhotovitel)

REKAPITULACE ROZPOČTŮ

Dýšina - Výstavba požární zbrojnice

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Hasičárna	22 159 712,89	4 653 539,71	26 813 252,60
Příjezdová komunikace	1 956 403,11	410 844,65	2 367 247,76
celkem	24 116 116,00	5 064 384,36	29 180 500,36

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-15rev
Stavba: Novostavba hasičárny - Dýšina

KSO: 812
Místo: Dýšina
CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 1
Datum: 12.03.2026
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

IČ: 00257745
DIČ:

Účastník:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:
DM projekce a stavitelství

IČ: 06262597
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Komorous

IČ: 08984824
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			22 159 712,89
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 22 159 712,89	Výše daně 4 653 539,71
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 813 252,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-15rev		
Stavba:	Novostavba hasičárny - Dýšina		
Místo:	Dýšina	Datum:	12.03.2026
Zadavatel:	Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02	Projektant:	DM projekce a stavitelství
Účastník:	ROADFIN STAVBY s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Komorous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		22 159 712,89	26 813 252,60	
SO 1	Objekt hasičárny	16 437 318,67	19 889 155,59	STA
SO 2	Zeleň, komunikační a terénní úpravy	2 716 008,23	3 286 369,96	STA
SO 3	Ústřední vytápění	1 216 585,67	1 472 068,66	STA
Ústřední vytápění	Novostavba hasičárny - Dýšina	1 216 585,67	1 472 068,66	Soupis
SO 4	Elektroinstalace	935 424,32	1 131 863,43	STA
Materiál	Materiál	427 015,61	516 688,89	Soupis
Montáž	Montáž	508 408,71	615 174,54	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	854 376,00	1 033 794,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 1 - Objekt hasičárny

KSO: 812

Místo: Dýšina

CC-CZ:

Datum: 12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

IČ:

00257745

DIČ:

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Projektant:

DM projekce a stavitelství

IČ:

06262597

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Komorous

IČ:

08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 437 318,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 437 318,67	21,00%	3 451 836,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 889 155,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 1 - Objekt hasičárny

Místo:

Dýšina

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 437 318,67

HSV - Práce a dodávky HSV

7 311 881,89

1 - Zemní práce	919 187,73
2 - Zakládání	980 880,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 256 432,97
4 - Vodorovné konstrukce	2 321 525,70
5 - Komunikace pozemní	9 736,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 219 496,60
8 - Trubní vedení	381 691,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 862,14
997 - Přesun sutě	5 005,92
998 - Přesun hmot	192 061,67

PSV - Práce a dodávky PSV

9 125 436,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	482 738,93
713 - Izolace tepelné	1 370 232,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 685,51
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	48 192,66
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	297 091,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	51 473,03
751 - Vzduchotechnika	64 020,00
762 - Konstrukce tesařské	726 822,25
763 - Konstrukce suché výstavby	1 146 021,38
764 - Konstrukce klempířské	683 912,51
766 - Konstrukce truhlářské	194 658,05
767 - Konstrukce zámečnické	2 885 742,51
771 - Podlahy z dlaždic	409 716,04
777 - Podlahy lité	333 209,55
781 - Dokončovací práce - obklady	224 619,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	101 942,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	57 359,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 1 - Objekt hasičárny

Místo:

Dýšina

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 437 318,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 311 881,89

D 1

Zemní práce

919 187,73

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,900	87,85	1 396,82
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323				
	VV		"viz TZ kanalizace a vodovod a koordinační situace"				
	VV		"st. 0,000.00 - 0,015.90 km, pr.hl. 1,2m (-0,3m šotolina)"15,9*1,0		15,900		
	VV		Součet		15,900		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	960,000	36,67	35 203,20
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201				
	VV		"odhad"120,0*8,0		960,000		
	VV		Součet		960,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	120,000	40,47	4 856,40
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301				
	VV		"odhad"120,0		120,000		
	VV		Součet		120,000		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	2 328,00	2 328,00
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421				
	VV		"viz situace"				
	VV		"ČEZ"1*1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	45,000	337,56	15 190,20
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003227				
	VV		"v místě výkopu, max. po 20m výkopu, poté mobilně posouváno"20,0*2+2,5*2		45,000		
	VV		Součet		45,000		
6	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	45,000	37,07	1 668,15
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003228				
	VV		"v místě výkopu, max. po 20m výkopu, poté mobilně posouváno"20,0*2+2,5*2		45,000		
	VV		Součet		45,000		
7	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	50,000	61,11	3 055,50
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119004111				
	VV		"max. po 20m výkopu, s přesahem 1,1m na pd pádovou hranu"20,0*2,5		50,000		
	VV		Součet		50,000		
8	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	50,000	70,48	3 524,00
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119004112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "max. po 20m výkopu, s přesahem 1,1m na pd pádovou hranu"20,0*2,5		50,000		
			VV Součet		50,000		
9	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 830,800	12,34	34 932,07
		PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123				
		VV	"vsakovací průleh"525,0		525,000		
		VV	"odpočet ze situace 06"2253,6		2 253,600		
		VV	"přeliv"15,2*2,0"rozšíření 0,5m a obě strany"		30,400		
		VV	"drenáž"10,9*2,0"rozšíření 0,5m na obě strany		21,800		
		VV	Součet		2 830,800		
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	258,813	134,92	34 919,05
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104				
		VV	"viz PD 1 základy"				
		VV	14,9*38,6*0,45		258,813		
		VV	Součet		258,813		
11	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	82,152	708,45	58 200,58
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254103				
		VV	"viz PD 1"				
		VV	"základové pasy"38,6*0,7*0,8+13,9*0,7*0,8+10,7*0,8+1,0*0,7*0,8+6,2*0,7*0,8+1,0*0,7*0,8+22,7*0,7*0,8+13,9*0,7*0,8		60,480		
		VV	13,9*0,7*0,8+12,4*0,7*0,8*2		21,672		
		VV	Součet		82,152		
12	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	672,550	282,46	189 968,47
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205				
		VV	"viz TZ kanalizace a vodovod a koordinační situace"				
		VV	"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km, pr.hl. 1,5m, š.r. 1,0m"65,0*1,5*1,0		97,500		
		VV	"st. 0,000.00 - 0,015.90 km, pr.hl. 1,2m (-0,3m šotolina)"15,9*1,2*1,0		19,080		
		VV	"0,015.90 - 0,065.00 km"49,1*1,5*1,0		73,650		
		VV	Mezisoučet		190,230		
		VV	"drenážní potrubí DN 200, dl. 0,123.50 km, pr.hl. 1,6m, š.r. 1,0m"123,50*1,6*1,0		197,600		
		VV	Mezisoučet		197,600		
		VV	"přípojky UV 1 - UV 5, DN 200, pr.hl. 1,6m , š.r. 1,0m"				
		VV	"UV1"1,0*1,6*1,0		1,600		
		VV	"UV2"1,1*1,6*1,0		1,760		
		VV	"UV3"1,6*1,6*1,0		2,560		
		VV	"UV4"5,3*1,6*1,0		8,480		
		VV	Mezisoučet		14,400		
		VV	"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km, pr.hl. 1,5m, š.r. 1,0m"15,2*1,5*1,0		22,800		
		VV	Mezisoučet		22,800		
		VV	"dešťová kanalizace, DN 110, dl. 0,101.50 km, pr.hl. 1,5m, š.r. 1,0m"101,5*1,5*1,0		152,250		
		VV	Mezisoučet		152,250		
		VV	"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km, pr.hl. 1,5m, š.r. 1,0m"10,5*1,5*1,0		15,750		
		VV	Mezisoučet		15,750		
		VV	"vodovodní přípojka, d32x4,4, dl. 0,060.60 km, pr.hl. 1,2m, š.r. 1,0m"60,6*1,2*1,0		72,720		
		VV	Mezisoučet		72,720		
		VV	"rozšíření pro revizní šachtu RŠ"				
		VV	(2,0-1,0)*2,0*1,5		3,000		
		VV	Mezisoučet		3,000		
		VV	"rozšíření pro vodoměrnou šachtu"				
		VV	(2,0-1,0)*2,0*1,2		2,400		
		VV	Mezisoučet		2,400		
		VV	"prohloubení pod revizní šachtu RŠ"				
		VV	2,0*2,0*0,2		0,800		
		VV	Mezisoučet		0,800		
		VV	"prohloubení pod vodoměrnou šachtu"				
		VV	2,0*2,0*0,15		0,600		
		VV	Mezisoučet		0,600		
		VV	Součet		672,550		
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,500	1 358,00	2 037,00
		PP	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101				
		VV	"viz situace"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "ČEZ"1*(1,5*1,0*1,0)		1,500		
			VV Součet		1,500		
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 144,700	31,33	35 863,45
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101				
	VV		"viz TZ kanalizace a vodovod a koordinační situace"				
	VV		"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km, pr.hl. 1,5m, š.r. 1,0m"				
	VV		"st. 0,000.00 - 0,015.90 km, pr.hl. 1,2m (-0,3m šotolina)"15,9*1,2*2		38,160		
	VV		"0,015.90 - 0,065.00 km"49,1*1,5*2		147,300		
	VV		Mezisoučet		185,460		
	VV		"drenážní potrubí DN 200, dl. 0,123.50 km, pr.hl. 1,6m, š.r. 1,0m"123,50*1,6*2		395,200		
	VV		Mezisoučet		395,200		
	VV		"přípojky UV 1 - UV 5, DN 200, pr.hl. 1,6m , š.r. 1,0m"				
	VV		"UV1"1,0*1,6*2		3,200		
	VV		"UV2"1,1*1,6*2		3,520		
	VV		"UV3"1,6*1,6*2		5,120		
	VV		"UV4"5,3*1,6*2		16,960		
	VV		Mezisoučet		28,800		
	VV		"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km, pr.hl. 1,5m, š.r. 1,0m"15,2*1,5*2		45,600		
	VV		Mezisoučet		45,600		
	VV		"dešťová kanalizace, dl. 0,101.50 km, pr.hl. 1,5m, š.r. 1,0m"101,5*1,5*2		304,500		
	VV		Mezisoučet		304,500		
	VV		"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km, pr.hl. 1,5m, š.r. 1,0m"10,5*1,5*2		31,500		
	VV		Mezisoučet		31,500		
	VV		"vodovodní přípojka, dl. 0,060.60 km, pr.hl. 1,2m, š.r. 1,0m"60,6*1,2*2		145,440		
	VV		Mezisoučet		145,440		
	VV		"rozšíření pro revizní šachtu RŠ"				
	VV		(2,0-1,0)*1,5*2		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		"rozšíření pro vodoměrnou šachtu"				
	VV		(2,0-1,0)*1,2*2		2,400		
	VV		Mezisoučet		2,400		
	VV		"prohloubení pod revizní šachtu RŠ"				
	VV		2,0*0,2*4		1,600		
	VV		Mezisoučet		1,600		
	VV		"prohloubení pod vodoměrnou šachtu"				
	VV		2,0*0,15*4		1,200		
	VV		Mezisoučet		1,200		
	VV		Součet		1 144,700		
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 144,700	16,30	18 658,61
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111				
	VV		"viz položka 151101101"1144,7		1 144,700		
	VV		Součet		1 144,700		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	323,221	213,01	68 849,31
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
	VV		"výkop"(25,813+82,152+672,55)-457,294		323,221		
	VV		Součet		323,221		
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 616,105	5,82	9 405,73
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
	VV		323,221*5		1 616,105		
	VV		Součet		1 616,105		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	646,442	174,60	112 868,77
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231				
	VV		323,221*2		646,442		
	VV		Součet		646,442		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	323,221	13,87	4 483,08
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 323,221		323,221		
			VV Součet		323,221		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	457,294	214,58	98 126,15
			Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101				
		VV	"výkop"-25,813+82,152+672,55		780,515		
		VV	"obsyp"-104,11		-104,110		
		VV	"podsyp"-49,942-1,65		-51,592		
		VV	"bet. desky"-78,237		-78,237		
		VV	"zákl. pásy"-47,678		-47,678		
		VV	"drenáž"-0,3*0,3*123,0		-11,070		
		VV	"pískové lože"-26,18		-26,180		
		VV	"podkl. beton beton pod vodoměrnou šachtu"-0,225		-0,225		
		VV	"potrubí"				
		VV	"kan. přípojka"-3,14*0,075*0,075*65,0		-1,148		
		VV	"přípojky"-3,14*0,1*0,1*9,0		-0,283		
		VV	"přeliv"-3,14*0,075*0,075*15,2		-0,268		
		VV	"dešťová kanalizace"-3,14*0,055*0,055*101,5		-0,964		
		VV	"dešťové přípojky"-3,14*0,055*0,055*10,5		-0,100		
		VV	"vodoměrná šachta"-3,14*0,5*0,5*1,2		-0,942		
		VV	"revizní šachta"-3,14*0,3*0,3*1,5		-0,424		
		VV	Součet		457,294		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	104,110	599,96	62 461,84
			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101				
		VV	"viz TZ kanalizace a vodovod a koordinační situace"				
		VV	"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km, š.r. 1,0m"65,0*0,45*1,0		29,250		
		VV	Mezisoučet		29,250		
		VV	"přípojky UV1 - UV4, celková dl. 0,009.00 km, š.r. 1,0m"9,0*0,5*1,0		4,500		
		VV	Mezisoučet		4,500		
		VV	"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km, š.r 1,0m"15,2*0,35*1,0		5,320		
		VV	Mezisoučet		5,320		
		VV	"dešťová kanalizace, DN 110, dl. 0,101.50 km, š.r. 1,0m"101,5*0,4*1,0		40,600		
		VV	Mezisoučet		40,600		
		VV	"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km, š.r. 1,0m"10,5*0,4*1,0		4,200		
		VV	Mezisoučet		4,200		
		VV	"vodovodní přípojka, d 32x4,4, dl. 0,060.60 km, š.r. 1,0m"60,6*0,334*1,0		20,240		
		VV	Mezisoučet		20,240		
		VV	Součet		104,110		
22	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě	t	199,058	493,54	98 243,09
			Štěrkopísek frakce 0/8				
		VV	104,11*1,912		199,058		
		VV	Součet		199,058		
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	394,300	58,20	22 948,26
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
		VV	"viz technická zpráva a koordinační situace"				
		VV	"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km, š.r. 1,0m"65,0*1,0		65,000		
		VV	"přípojky UV1-UV4 DN 200, dl. 0,009.00 km, š.r. 1,0m"9,0*1,0		9,000		
		VV	"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km, š.r 1,0m"15,2*1,0		15,200		
		VV	"dešťová kanalizace, DN 110, dl. 0,101.50 km, š.r. 1,0m"101,5*1,0		101,500		
		VV	"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km, š.r. 1,0m"10,5*1,0		10,500		
		VV	"vodovodní přípojka, d32x4,4, dl. 0,060.60 km, š.r. 1,0m"60,6*1,0		60,600		
		VV	"trativod DN 200+přípojky UV1-UV4"123,5*1,0+9,0*1,0		132,500		
		VV	Součet		394,300		
	D	2	Zakládání				980 880,98
24	K	212752121	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	123,500	624,15	77 082,53
			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 120° DN 200				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752121				
		VV	"drenážní potrubí viz koordinační situace"				
		VV	"celková dl. 123,5m"123,5		123,500		
		VV	Součet		123,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	49,942	2 262,78	113 007,76
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212				
	VV		"viz PD 1 základy"				
	VV		9,8*14,0*0,1+5,2*12,4*0,1+4,6*13,9*0,1+16,7*14,0*0,1		49,942		
	VV		Součet		49,942		
26	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	1,650	2 826,88	4 664,35
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271562211				
	VV		"viz PD 1 základy"				
	VV		0,15*0,1*(38,6+14,9+10,7+1,0*2+6,2+22,7+14,9)		1,650		
	VV		Součet		1,650		
27	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	78,237	3 619,94	283 213,25
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611				
	VV		"viz PD 1 základy"				
	VV		37,8*14,1*0,15-6,0*1,9*0,15		78,237		
	VV		Součet		78,237		
28	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	15,990	814,80	13 028,65
	PP		Bednění základů desek zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121				
	VV		"viz PD 1 základy"				
	VV		37,8*0,15+14,1*0,15+9,9*0,15+1,4*0,15+6,0*0,15+1,4*0,15+2		15,990		
	VV		1,9*0,15+14,1*0,15				
	VV		Součet		15,990		
29	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	15,990	232,80	3 722,47
	PP		Bednění základů desek odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122				
	VV		"viz položka 273351121"15,99		15,990		
	VV		Součet		15,990		
30	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,000	38 788,81	38 788,81
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821				
	VV		"odhad - pomocná výztuž"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,374	41 260,94	139 214,41
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021				
	VV		"viz PD 1 a 5"				
	VV		"5/100"(37,8*14,1-6,0*1,9)*3,08*2"horní+spodní"/1000*1,05		3,374		
	VV		Součet		3,374		
32	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	47,678	3 977,96	189 661,18
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313811				
	VV		"viz PD 1 základy"				
	VV		38,6*0,5*0,65+13,9*0,5*0,65+10,7*0,5*0,65+1,0*0,5*0,65+6,2		35,100		
	VV		*0,5*0,65+1,0*0,5*0,65+22,7*0,5*0,65+13,9*0,5*0,65				
	VV		13,9*0,5*0,65+12,4*0,5*0,65*2		12,578		
	VV		Součet		47,678		
33	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	188,760	135,80	25 633,61
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121				
	VV		"viz PD 1 základy"				
	VV		0,65*38,6+14,9*0,65+10,7*0,65+1,5*0,65+5,2*0,65+1,5*0,65+		71,500		
	VV		22,7*0,65+14,9*0,65				
	VV		13,9*0,65*2+12,4*0,65*2*2		50,310		
	VV		16,6*0,65+4,6*0,65+5,2*0,65+9,7*0,65+13,9*0,65+9,7*0,65+1		66,950		
	VV		,5*0,65+5,2*0,65+1,5*0,65+4,6*0,65+16,6*0,65+13,9*0,65				
	VV		Součet		188,760		
34	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	188,760	40,74	7 690,08
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122				
	VV		"viz položka 274351121"188,76		188,760		
	VV		Součet		188,760		
35	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	36,875	2 309,80	85 173,88
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113144				
	VV		"viz PD 1 základy"				
	VV		38,4*0,25+14,3*0,25+10,5*0,25+1,1*0,25*2+6,0*0,25+22,5*0,		27,050		
	VV		25+14,3*0,25				
	VV		14,1*0,25+12,6*0,25*2		9,825		
	VV		Součet		36,875		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 256 432,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	311272227	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	213,419	1 952,26	416 649,38
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272227				
	VV		"viz PD 2 a technická zpráva"				
	VV		"YTONG STATIK P3"				
	VV		21,0*3,485-2,1*1,0*O106"-1,5*2,55*O103"-4,5*2,55*O102"		55,785		
	VV		14,1*3,485-4,5*2,55*O102"-1,5*2,55*O103"-4,5*2,55*O102"		22,364		
	VV		10,5*3,485-6,3*2,55*O101"		20,528		
	VV		14,1*3,485-0,8*1,97"D104"-1,8*1,97"D102"		44,017		
	VV		5,4*3,485-1,8*2,45"D101"		14,409		
	VV		3,3*3,485		11,501		
	VV		8,9*3,485-0,8*1,97"D104"		29,441		
	VV		5,1*3,485-2,4*1,0*O108"		15,374		
	VV		Součet		213,419		
37	K	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	190,650	1 981,63	377 797,76
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272241				
	VV		"viz PD 2 a technická zpráva"				
	VV		"YTONG STATIK P4"				
	VV		17,4*3,985-2,4*1,0*O108"-4,5*1,0*O105"-0,9*2,2"D107"		60,459		
	VV		14,1*3,985-0,8*1,97"D104"		54,613		
	VV		17,4*3,985-3,3*3,55*4"D106"		22,479		
	VV		14,1*3,985-2,4*1,25*O104"		53,189		
	VV		Mezisoučet		190,740		
	VV		-0,15*0,15*4"průvětrníky zdiva"		-0,090		
	VV		Součet		190,650		
38	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	18,000	981,25	17 662,50
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422				
	VV		"viz PD 2 a technická zpráva"				
	VV		"P12"18,0		18,000		
	VV		Součet		18,000		
39	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	1 356,06	1 356,06
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442				
	VV		"viz PD 2 a technická zpráva"				
	VV		"P11"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	K	317143452	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000	3 412,85	13 651,40
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317143452				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"P10"4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
41	K	317352711.XLA	Ztracené bednění překladů z pórobetonových armovaných profilů YTONG UPA délky do 3000 mm ve zdech tl 300 mm	kus	5,000	2 874,23	14 371,15
	PP		Ztracené bednění překladů z pórobetonových armovaných profilů YTONG UPA délky do 3000 mm ve zdech tl 300 mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"P6"2,0		2,000		
	VV		"P7"1,0		1,000		
	VV		"P8"2,0		2,000		
	VV		Součet		5,000		
42	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,756	33 408,65	58 665,59
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"P1"4*2*3,8*18,8/1000		0,572		
	VV		"P4"4*2*5,0*26,3/1000		1,052		
	VV		"P5"1*2*3,5*18,8/1000		0,132		
	VV		Součet		1,756		
43	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,704	52 380,00	36 875,52
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"P1"4*2*3,8*18,8/1000		0,572		
	VV		"P5"2*1*3,5*18,8/1000		0,132		
	VV		Součet		0,704		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	1,052	52 380,00	55 103,76
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"P4"4*2*5,0*26,3/1000		1,052		
	VV		Součet		1,052		
45	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	0,963	18 372,59	17 692,80
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941125				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"P2"2*6,8*36,2/1000		0,492		
	VV		"P3"2*6,5*36,2/1000		0,471		
	VV		Součet		0,963		
46	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	0,963	52 380,00	50 441,94
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"P2"2*6,8*36,2/1000		0,492		
	VV		"P3"2*6,5*36,2/1000		0,471		
	VV		Součet		0,963		
47	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	146,178	753,46	110 139,28
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože				
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		5,4*3,04-0,7*1,97"D105"-0,9*1,97"D103"-0,7*1,97"D105"		11,885		
	VV		5,4*3,04-0,7*1,97"D105"		15,037		
	VV		1,8*3,04*2		10,944		
	VV		3,2*3,04-0,7*1,97*3"D105"		5,591		
	VV		1,1*3,04-0,7*1,97"D105"		1,965		
	VV		1,3*3,04*3		11,856		
	VV		1,9*3,04-0,8*1,97"D104"		4,200		
	VV		10,5*3,04-0,7*1,97"D105"-0,8*1,97"D104"-0,8*1,97"D104"		27,389		
	VV		5,85*3,04-0,7*1,97"D105"-0,7*1,97"D105"		15,026		
	VV		1,1*3,04*2		6,688		
	VV		2,1*3,04-0,7*1,97"D105"		5,005		
	VV		2,4*3,04*3-0,8*1,97*2"D104"		18,736		
	VV		3,9*3,04		11,856		
	VV		Součet		146,178		
48	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	77,414	1 021,24	79 058,27
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože				
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		5,4*3,04		16,416		
	VV		2,9*3,04		8,816		
	VV		3,5*3,04*2		21,280		
	VV		4,0*3,985+4,15*3,985-0,8*1,97"D104"		30,902		
	VV		Součet		77,414		
49	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	201,200	34,63	6 967,56
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km"65,0		65,000		
	VV		"přípojky UV1-UV4 DN 200, dl. 0,009.00 km"9,0		9,000		
	VV		"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km"15,2		15,200		
	VV		"dešťová kanalizace, DN 110, dl. 0,101.50 km"101,5		101,500		
	VV		"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km"10,5		10,500		
	VV		Součet		201,200		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 321 525,70
50	K	411000004R	Těsnění prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků	kpl	1,000	17 460,00	17 460,00
	PP		Těsnění prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			- vč. začistění otvoru				
	P		- ocelové prvky v provedení nerez s atestem pro odpadní vody				
			- vč. penetrace otvoru				
			- vč. chráničky potrubí				
	VV		"celkový počet bude upřesněn v rámci realizace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	K	413941100R	Kompletace ocelových příhradových vazníků vč. dodávky materiálu	kpl	1,000	116 400,00	116 400,00
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve strozech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- příhradový svařovaný vazník				
			- výrobní výkresy viz samostatná projektová dokumentace				
	VV		"vč. potřebného materiálu a montáže na místo"1,0		1,000		
	VV		"viz PD 3 - přesný návrh viz statické posouzení"				
	VV		Součet		1,000		
52	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	19,731	12 222,00	241 152,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941131				
	P		Poznámka k položce: - příhradový svařovaný vazník				
	VV		"viz PD 3 a 5"				
	VV		"HEB 120*0,0267*14,7*15*2		11,775		
	VV		"HEB 100*0,0204*1,0*11*15		3,366		
	VV		"HEB 100*0,0204*1,5*10*15		4,590		
	VV		Součet		19,731		
53	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	11,775	75 660,00	890 896,50
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120				
	VV		"viz PD 3 a 5"				
	VV		"HEB 120*0,0267*14,7*15*2		11,775		
	VV		Součet		11,775		
54	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	7,956	75 660,00	601 950,96
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100				
	VV		"viz PD 3 a 5"				
	VV		"HEB 100*0,0204*1,0*11*15		3,366		
	VV		"HEB 100*0,0204*1,5*10*15		4,590		
	VV		Součet		7,956		
55	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	3,570	41 571,43	148 410,01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941135				
	VV		"viz PD 3 a 5"				
	VV		"HEB 240*0,085*10,2*2+0,085*5,7*2+0,085*5,1*2		3,570		
	VV		Součet		3,570		
56	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	3,570	52 380,00	186 996,60
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240				
	VV		"viz PD 3 a 5"				
	VV		"HEB 240*0,085*10,2*2+0,085*5,7*2+0,085*5,1*2		3,570		
	VV		Součet		3,570		
57	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,532	6 332,72	16 034,45
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		0,174*0,19*76,6		2,532		
	VV		Součet		2,532		
58	K	417352311.XLA	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů YTONG 500 kg/m3 pro zdivo tl 300 mm	m	76,600	921,05	70 552,43
	PP		Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů YTONG 500 kg/m3 pro zdivo tl 300 mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		38,4+15,0+10,5+5,4+22,5+15,0+14,1*2+3,3+8,9		147,200		
	VV		-1,5*4*3,8-1*6,8-1*6,5-4*5-1*3,5-2*3,0-1*2,6-2*2		-70,600		
	VV		Součet		76,600		
59	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,046	39 008,60	1 794,40
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821				
	VV		"pr 8*0,4*76,6/1000*1,2		0,037		
	VV		"pr 4*0,1*76,6/1000*1,2		0,009		
	VV		Součet		0,046		
60	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	26,180	1 085,12	28 408,44
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km, š.r. 1,0m"65,0*0,1*1,0		6,500		
	VV		"přípojky UV1-UV4 DN 200, dl. 0,009.00 km, š.r. 1,0m"9,0*0,1*1,0		0,900		
	VV		"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km, š.r. 1,0m"15,2*0,1*1,0		1,520		
	VV		"dešťová kanalizace, DN 110, dl. 0,101.50 km, š.r. 1,0m"101,5*0,1*1,0		10,150		
	VV		"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km, š.r. 1,0m"10,5*0,1*1,0		1,050		
	VV		"vodovodní přípojka, d32x4,4, dl. 0,060.60 km, š.r. 1,0m"60,6*0,1*1,0		6,060		
	VV		Součet		26,180		
61	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,225	5 290,09	1 190,27
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151				
	VV		"viz koordinační situace"				
	VV		"pod VŠ"1,5*1,5*0,1		0,225		
	VV		Součet		0,225		
62	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,600	465,60	279,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101				
		VV	1,5*0,1*4		0,600		
		VV	Součet		0,600		
	D	5	Komunikace pozemní				9 736,52
63	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	31,800	306,18	9 736,52
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750001				
		VV	"šotolina"				
		VV	"st. 0,000.00 - 0,015.90 km, pr.hl. 1,2m (-0,3m šotolina)"15,9*1,0*2		31,800		
		VV	Součet		31,800		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 219 496,60
64	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	731,596	135,80	99 350,74
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321141				
		VV	"viz PD 2"				
		VV	2,73*21,15+0,53*21,15+2,9*21,15+3,75*21,15+2,9*21,15+0,53*21,15+2,73*21,15+0,19*21,15*2		347,918		
		VV	Mezisoučet		347,918		
		VV	4,5*14,1+1,5*5,1+12,6*5,4+3,7*2,4		148,020		
		VV	Mezisoučet		148,020		
		VV	12,65*14,1+4,15*9,95+4,0*4,0		235,658		
		VV	Mezisoučet		235,658		
		VV	Součet		731,596		
65	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	864,696	465,60	402 602,46
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141				
		VV	"viz technická zpráva a PD 2"				
		VV	"1.01"5,4*2,8+2,35*2,8+5,4*2,8+2,35*2,8-1,8*2,45-0,8*1,97-0,7*1,97*2-0,9*1,97-1,8-1,97		29,113		
		VV	"1.02"9,9*3,5+14,1*3,5+9,9*3,5+4,35*3,5+2,5*3,5+3,9*3,5+2,5*3,5+5,85*3,5-1,5*2,55-4,5*2,55*3-1,5*2,55-6,3*2,55-1,8*1,97-0,8*1,97*3		119,086		
		VV	"1.03"2,4*2,8*2+1,0*2,8*2-0,8*1,97		17,464		
		VV	"1.04"2,5*2,8*2+2,4*2,8*2-0,8*1,97		25,864		
		VV	"1.05"4,25*2,8*2+1,9*2,8*2-0,8*1,97		32,864		
		VV	"1.06"3,2*2,8*2+5,4*2,8-0,8*1,97*2-2,4*1,0		27,488		
		VV	"1.07"3,2*2,8*2+4,8*2,8*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97		40,269		
		VV	"1.08"12,65*4,1+14,1*4,1+16,8*4,1+9,95*4,1+4,15*4,1+4,15*4,1-4,5*1,0-0,9*2,2-0,8*1,97-3,55*3,3*4-6,0*1,0		192,464		
		VV	"1.10"4,0*4,1*2+4,0*4,1*2-0,8*1,97		64,024		
		VV	"1.11"4,8*2,8*2+4,8*2,8*2-2,4*1,0-0,8*1,97-1,2*2,8		46,424		
		VV	"1.12"6,0*2,8+2,55*2,8+1,9*2,8+1,35*2,8+4,1*2,8-0,7*1,97*2-0,8*1,97*2		38,610		
		VV	"1.13"1,55*2,8*2+1,8*2,8*2-0,7*1,97*2		16,002		
		VV	3,2*2,8*2+1,5*2,8*2+1,3*2,8*6+1,0*2,8*6-0,7*1,97*6-0,7*1,97		55,307		
		VV	"1.14"2,1*2,8*2+1,8*2,8*2-0,9*1,97		20,067		
		VV	"1.15"1,55*2,8*2+1,8*2,8*2-0,7*1,97*2+2,05*2,8+2,9*2,8+0,95*2,8+1,3*2,8+1,1*2,8+1,6*2,8-0,7*1,97*2		40,964		
		VV	1,2*2,8*2+1,0*2,8*2-0,7*1,97		10,941		
		VV	"1.16"2,4*2,8*2+2,1*2,8*2-0,7*1,97*2+2,1*2,8*2+1,0*2,8*2-0,7*1,97		38,423		
		VV	"1.17"3,5*2,8+3,6*2,8+1,1*2,8*3+1,1*2,8*4+0,1*2,8*2+3,6*2,8-0,7*1,97*2		49,322		
		VV	Součet		864,696		
66	K	621272081	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2	8,910	3 492,00	31 113,72
		PP	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýtý) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621272081				
		VV	"viz PD 5"				
		VV	"skladba S3"8,91		8,910		
		VV	Součet		8,910		
67	M	59152105	deska cementovláknitá fasádní plochá tl 8mm	m2	11,138	582,00	6 482,32
		PP	deska cementovláknitá fasádní plochá tl 8mm				
		VV	8,91*1,25		11,138		
		VV	Součet		11,138		
68	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	378,533	411,12	155 622,49
		PP	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141 "viz PD 2 a 5" 3,55*20,95+84,5+75,01-2,4-7,65-16,0-11,4-3,8-3,0-11,4-3,8-11,4 95,2+95,2+84,5-11,7*4-4,5-2,1-6,0 Součet		163,033 215,500 378,533		
69	K	631311114	Mazanina tl 50 z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,766	6 925,80	95 340,56
			PP Online PSC VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114 "viz PD 1 a 5" 4,8*14,1*0,05+5,4*12,6*0,05+14,1*9,9*0,05 Součet		13,766 13,766		
70	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	23,688	12 912,25	305 865,38
			PP Online PSC VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124 "viz PD 1 a 5" 14,1*16,8*0,1 Součet		23,688 23,688		
71	K	631319011	Příplatek k mazanině tl 50 mm za přehlazení povrchu	m3	13,766	1,16	15,97
			PP Online PSC VV VV VV				
			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl.50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011 "viz PD 1 a 5" 4,8*14,1*0,05+5,4*12,6*0,05+14,1*9,9*0,05 Součet		13,766 13,766		
72	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	23,688	1,16	27,48
			PP Online PSC VV VV VV				
			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012 "viz PD 1 a 5" 14,1*16,8*0,1 Součet		23,688 23,688		
73	K	631319171	Příplatek k mazanině tl 50 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,766	1,16	15,97
			PP Online PSC VV VV VV				
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171 "viz PD 1 a 5" 4,8*14,1*0,05+5,4*12,6*0,05+14,1*9,9*0,05 Součet		13,766 13,766		
74	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	23,688	1,16	27,48
			PP Online PSC VV VV VV				
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173 "viz PD 1 a 5" 14,1*16,8*0,1 Součet		23,688 23,688		
75	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,250	39 553,69	9 888,42
			PP Online PSC VV VV				
			Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631361821 "odhad - pomocná výztuž"0,25 Součet		0,250 0,250		
76	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,422	1,16	2,81
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV				
			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021 "viz PD 1 a 5" "5/100"(16,8*14,1)*3,08*2"horní+spodní"/1000*1,05 Mezisoučet "5/100"(4,8*14,1+5,4*12,6+9,9*14,1)*3,08/1000*1,05 Mezisoučet Součet		1,532 1,532 0,890 0,890 2,422		
77	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	23,000	1 746,00	40 158,00
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV				
			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111 "viz PD 2" "D103"1,0 "D104"4,0+5,0 "D105"4,0+8,0 "D107"1,0 Součet		1,000 9,000 12,000 1,000 23,000		
78	M	55331553	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	5 820,00	5 820,00
			PP VV VV				
			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm "viz PD 2" "D103"1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
79	M	55331553R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2200mm	kus	1,000	5 820,00	5 820,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D107"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
80	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	12,000	2 095,20	25 142,40
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D105"4,0+8,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
81	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	9,000	2 211,60	19 904,40
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D104"4,0+5,0		9,000		
	VV		Součet		9,000		
82	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	2,000	1 746,00	3 492,00
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942221				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D101"1,0		1,000		
	VV		"D102"1,0		1,000		
	VV		Součet		2,000		
83	M	55331757R	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1800/1970, 2100mm	kus	1,000	6 402,00	6 402,00
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D102"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
84	M	55331750R	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1800/2450, 2100mm	kus	1,000	6 402,00	6 402,00
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D101"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	8	Trubní vedení				381 691,66
85	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 4,4 mm	m	60,600	82,63	5 007,38
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 4,4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141				
	VV		"viz koordinační situace"				
	VV		60,6		60,600		
	VV		Součet		60,600		
86	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x4,4mm	m	60,961	56,85	3 465,63
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x4,4mm				
	VV		60,06*1,015		60,961		
	VV		Součet		60,961		
87	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	112,000	523,50	58 632,00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265231				
	P		Poznámka k položce: - vč. tvarovek				
	VV		"dešťová kanalizace, DN 110, dl. 0,101.50 km"101,5		101,500		
	VV		Mezisoučet		101,500		
	VV		"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km"10,5		10,500		
	VV		Mezisoučet		10,500		
	VV		Součet		112,000		
88	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	134,200	935,17	125 499,81
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315231				
	P		Poznámka k položce: - vč. tvarovek viz PD 1 - koleno PVC 150/87° - 5 ks - koleno PVC 150/45° - 4 ks - odbočka PVC 150/150 - 3ks - redukce PVC 150/110 - 4ks				
	VV		"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km"65,0		65,000		
	VV		Mezisoučet		65,000		
	VV		"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km"15,2		15,200		
	VV		Mezisoučet		15,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "PVC kanalizační hladké - PD 1 - cca 54,0 m - vč. tvarovek"54,0		54,000		
			VV Součet		134,200		
89	K	871321100R	Napojení na stávající vodovod	kus	1,000	4 888,80	4 888,80
	PP		Napojení na stávající rozvody vody				
	VV		"viz napojení na stávající rozvodnou síť vč. prací a podružného materiálu"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
90	K	871321101R	Spojovací materiál	kus	1,000	3 142,80	3 142,80
	PP		Spojovací materiál				
	VV		"spojovací materiál - nerez šrouby, matice, podložky"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
91	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	9,000	1 402,29	12 620,61
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % , hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355231				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- vč. tvarovek				
	VV		"přípojky UV1 - UV4, celková dl. 0,009.00 km, š.r. 1,0m"9,0		9,000		
	VV		Součet		9,000		
92	K	871365000R	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	2 095,20	2 095,20
	PP		Napojení na stávající kanalizaci				
	P		Poznámka k položce:				
			- výřez na bet. potrubí DN 300				
			- napojení na novou šachtu ŠD.01				
			- utěsnění otvorů				
	VV		"napojení na stávající inženýrské sítě, vč. podružných prací a materiálu"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
93	K	877350410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	4,000	589,38	2 357,52
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350410				
	VV		"viz koordinační situace - napojení UV1-UV4"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
94	M	28612206	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45°	kus	4,000	1 424,74	5 698,96
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45°				
	VV		"viz koordinační situace - napojení UV1-UV4"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
95	K	877350420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	4,000	894,56	3 578,24
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350420				
	VV		"viz koordinační situace - napojení UV1-UV4"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
96	M	28611396	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°	kus	4,000	970,78	3 883,12
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°				
	VV		"viz koordinační situace - napojení UV1-UV4"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
97	K	877360430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	1,000	729,69	729,69
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360430				
	VV		"viz technická zpráva"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
98	M	28617405R	odbočka sedlová kanalizace DN 250/150	kus	1,000	4 008,82	4 008,82
	PP		odbočka sedlová kanalizace DN 250/150				
	VV		"viz technická zpráva"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
99	K	891171324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky PN16 otevřený výkop DN 32	kus	1,000	494,70	494,70
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky PN16 DN 32				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171324				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
100	M	260000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32	kus	1,000	6 314,25	6 314,25
	PP		ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	M	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 277,18	2 277,18
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
102	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	2 269,37	2 269,37
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
103	M	42273448	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	1,000	4 218,34	4 218,34
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 1"				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
104	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	60,600	42,74	2 590,04
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"vodovodní přípojka, d32x4,4, dl. 0,060.60 km"60,6		60,600		
	VV		Součet		60,600		
105	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	60,600	29,96	1 815,58
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"vodovodní přípojka, d32x4,4, dl. 0,060.60 km"60,6		60,600		
	VV		Součet		60,600		
106	K	892271111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	112,000	30,30	3 393,60
	PP		Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"dešťová kanalizace, DN 110, dl. 0,101.50 km"101,5		101,500		
	VV		"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km"10,5		10,500		
	VV		Součet		112,000		
107	K	892351111	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	89,200	40,31	3 595,65
	PP		Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km"65,0		65,000		
	VV		"přípojky UV1-UV4 DN 200, dl. 0,009.00 km"9,0		9,000		
	VV		"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km"15,2		15,200		
	VV		Součet		89,200		
108	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících a tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	14 386,77	43 160,31
	PP		Těsnící a tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
109	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m	kus	1,000	1 623,90	1 623,90
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893811152				
	VV		"viz koordinační situace a technická zpráva"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
110	M	56230583	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5m	kus	1,000	12 384,70	12 384,70
	PP		šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5m				
	VV		"viz koordinační situace a technická zpráva"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
111	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	12 463,34	12 463,34
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812311				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"revizní šachta"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
112	M	RF999900W	TĚSNĚNÍ PRO DNO A SPOJKU ŠACHTOVÉ ROURY	kus	1,000	1 324,43	1 324,43
	PP		TĚSNĚNÍ PRO DNO A SPOJKU ŠACHTOVÉ ROURY				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"revizní šachta"1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
113	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	4 606,08	4 606,08
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"revizní šachta"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
114	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	215,31	215,31
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600				
	Online PSC		Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"revizní šachta"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
115	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	21 284,99	21 284,99
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812377				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"revizní šachta"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
116	M	RF999000W	TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC	kus	1,000	1 314,78	1 314,78
	PP		TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"revizní šachta"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
117	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	2 796,86	2 796,86
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112				
	VV		"viz koordinační situace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
118	M	1650KASI0000	POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM VODA	kus	1,000	3 067,37	3 067,37
	PP		POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM VODA				
	VV		"viz koordinační situace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
119	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	1,000	470,72	470,72
	PP		PODKLAD. DESKA UNI UNI				
	VV		"viz koordinační situace"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
120	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	567,32	567,32
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111				
	VV		"viz koordinační situace - šoupátko přípojka"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
121	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	62,100	92,97	5 773,44
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111				
	VV		"viz technická zpráva"				
	VV		"vodovodní přípojka"60,6+1,5"vyvedení do poklopu"		62,100		
	VV		Součet		62,100		
122	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm - KANALIZACE	m	201,200	30,79	6 194,95
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"kanalizační přípojka DN 150, dl. 0,065.00 km"65,0		65,000		
	VV		"přípojky UV1-UV4 DN 200, dl. 0,009.00 km"9,0		9,000		
	VV		"přeliv z průlehu, DN 150, dl. 0,015.20 km"15,2		15,200		
	VV		"dešťová kanalizace, DN 110, dl. 0,101.50 km"101,5		101,500		
	VV		"dešťové přípojky DN 110, dl. 0,010.50 km"10,5		10,500		
	VV		Součet		201,200		
123	K	899722113R	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm - VODOVOD	m	60,600	30,79	1 865,87
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"vodovodní přípojka, d32x4,4, dl. 0,060.60 km"60,6		60,600		
	VV		Součet		60,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 862,14
124	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	99,852	72,75	7 264,23
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz koordinační situace - obalení drenážního potrubí"				
	VV		(123,5*(2*3,14*0,1)+9,0*(2*3,14*0,1))*UV1-UV4**1,2"ztravné"		99,852		
	VV		Součet		99,852		
125	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	148,700	125,07	18 597,91
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334118				
	VV		"viz TZ a PD 1"				
	VV		38,6+14,9+10,7+1,5+5,2+1,5+22,7+14,9+13,9+12,4*2		148,700		
	VV		Součet		148,700		
	D	997	Přesun sutě				5 005,92
126	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,996	99,52	696,24
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551				
	VV		6,996		6,996		
	VV		Součet		6,996		
127	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	97,944	5,24	513,23
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559				
	VV		6,996*14		97,944		
	VV		Součet		97,944		
128	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,996	78,22	547,23
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611				
	VV		6,996		6,996		
	VV		Součet		6,996		
129	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,996	464,44	3 249,22
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873				
	VV		6,996		6,996		
	VV		Součet		6,996		
	D	998	Přesun hmot				192 061,67
130	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	729,579	263,25	192 061,67
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 125 436,78
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				482 738,93
131	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	521,580	40,74	21 249,17
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001				
	VV		"viz TZ a PD 1 a 5"				
	VV		37,8*14,1-6,0*1,9		521,580		
	VV		Součet		521,580		
132	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,156	69 840,00	10 895,04
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		521,58*0,0003		0,156		
	VV		Součet		0,156		
133	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	83,880	40,74	3 417,27
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001				
	VV		"viz PD 1 a 5"				
	VV		37,5*0,9+14,9*0,9+10,7*0,9+1,5*0,9+2,7*0,9+1,5*0,9+9,5*0,9+14,9*0,9		83,880		
	VV		Součet		83,880		
134	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,029	69 840,00	2 025,36
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		83,88*0,00034		0,029		
	VV		Součet		0,029		
135	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 043,160	121,99	127 255,09
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559				
	VV		"viz TZ a PD 1 a 5"				
	VV		(37,8*14,1-6,0*1,9)*2		1 043,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 043,160		
136	M	SKA.603132	BITAGIT 35 mineral 10 M2	m2	607,901	128,04	77 835,64
	PP		BITAGIT 35 mineral 10 M2				
	VV		521,58*1,16550		607,901		
	VV		Součet		607,901		
137	M	BRM.N1038	FOALBIT AL S40, tl. 4,0 mm, podkladní	m2	607,901	151,32	91 987,58
	PP		FOALBIT AL S40, tl. 4,0 mm, podkladní				
	VV		"viz TZ a PD 1 a 5"				
	VV		521,58*1,16550		607,901		
	VV		Součet		607,901		
138	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	494,824	121,99	60 363,58
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559				
	VV		"viz PD 1 a 5"				
	VV		16,66*13,9+4,6*13,9+12,4*5,2+13,9*9,7		494,824		
	VV		Součet		494,824		
139	M	SKA.605276	A 330SH 30 M2	m2	576,717	46,56	26 851,94
	PP		A 330SH 30 M2				
	VV		494,824*1,16550		576,717		
	VV		Součet		576,717		
140	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	167,760	156,91	26 323,22
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559				
	VV		"viz PD 1 a 5"				
	VV		(37,5*0,9+14,9*0,9+10,7*0,9+1,5*0,9+2,7*0,9+1,5*0,9+9,5*0,9+14,9*0,9)*2		167,760		
	VV		Součet		167,760		
141	M	SKA.603132	BITAGIT 35 mineral 10 M2	m2	102,417	128,04	13 113,47
	PP		BITAGIT 35 mineral 10 M2				
	VV		83,88*1,22100		102,417		
	VV		Součet		102,417		
142	M	BRM.N1038	FOALBIT AL S40, tl. 4,0 mm, podkladní	m2	102,417	151,32	15 497,74
	PP		FOALBIT AL S40, tl. 4,0 mm, podkladní				
	VV		83,88*1,22100		102,417		
	VV		Součet		102,417		
143	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	8,482	698,40	5 923,83
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101				
	D	713	Izolace tepelné				1 370 232,14
144	K	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovné 1 vrstva do 100 mm	m2	236,880	81,48	19 300,98
	PP		Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713123111				
	VV		"viz PD 1 a 5 odkaz P2"				
	VV		14,1*16,8		236,880		
	VV		Součet		236,880		
145	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	248,724	162,96	40 532,06
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm				
	VV		"viz PD 1 a 5 odkaz P2"				
	VV		(14,1*16,8)*1,05		248,724		
	VV		Součet		248,724		
146	K	713123112	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovné 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	275,310	81,48	22 432,26
	PP		Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713123112				
	VV		"viz PD 1 a 5 odkaz P1"				
	VV		4,8*14,1+5,4*12,6+9,9*14,1		275,310		
	VV		Součet		275,310		
147	M	28372313	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 130mm	m2	289,076	211,85	61 240,75
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 130mm				
	VV		"viz PD 1 a 5 odkaz P1"				
	VV		(4,8*14,1+5,4*12,6+9,9*14,1)*1,05		289,076		
	VV		Součet		289,076		
148	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	66,000	1 007,09	66 467,94
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz PD 1 a 5"				
	VV		38,6*0,6+14,9*0,6+10,7*0,6+1,5*0,6+5,2*0,6+1,5*0,6+22,7*0,6+14,9*0,6		66,000		
	VV		Součet		66,000		
149	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	69,300	139,68	9 679,82
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm				
	VV		66,0*1,05		69,300		
	VV		Součet		69,300		
150	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	478,056	890,69	425 799,70
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131243				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		17,55*5,47+21,15*3,3+14,7*3,3+10,8*3,3+1,35*3,3+5,4*3,3+1,35*3,3+5,25*3,3+17,55*5,47+14,7*5,47+7,65		478,056		
	VV		Součet		478,056		
151	M	28375984	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 150mm	m2	501,959	261,90	131 463,06
	PP		deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 150mm				
	VV		478,056*1,05		501,959		
	VV		Součet		501,959		
152	K	713134513	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost stěn tl přes 200 do 250 mm	m3	18,781	1 746,00	32 791,63
	PP		Tepelná foukaná izolace stěn z minerálních vláken standardní objemové hmotnosti, tloušťky vrstvy přes 200 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713134513				
	VV		"viz PD 5"				
	VV		"S2"3,7*21,15*0,24		18,781		
	VV		Součet		18,781		
153	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,255	176,71	13 828,44
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151				
	VV		"viz PD 5 a 4"				
	VV		"S2"3,7*21,15		78,255		
	VV		Součet		78,255		
154	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	82,168	151,32	12 433,66
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm				
	VV		"S2"78,255*1,05		82,168		
	VV		Součet		82,168		
155	K	713151131	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	263,250	139,68	36 770,76
	PP		Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střešních do 30°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151131				
	VV		"viz PD 5 a 4"				
	VV		"S4"7,5*17,55*2		263,250		
	VV		Součet		263,250		
156	M	28376546	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střešy $\lambda=0,022$ tl 240mm	m2	276,413	954,48	263 830,68
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střešy $\lambda=0,022$ tl 240mm				
	VV		263,25*1,05		276,413		
	VV		Součet		276,413		
157	K	713151132	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu přes 30° do 45°	m2	287,640	139,68	40 177,56
	PP		Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střešních přes 30° do 45°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151132				
	VV		"viz PD 5 a 4"				
	VV		3,6*21,15*2+3,2*21,15*2		287,640		
	VV		Součet		287,640		
158	M	28376539	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střešy $\lambda=0,022$ tl 100mm	m2	302,022	372,48	112 497,15
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střešy $\lambda=0,022$ tl 100mm				
	VV		287,64*1,05		302,022		
	VV		Součet		302,022		
159	K	713154522	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost střešních sklon přes 30° do 45° tl přes 150 do 200 mm	m3	43,019	1 746,00	75 111,17
	PP		Tepelná foukaná izolace střešních šikmých z minerálních vláken standardní objemové hmotnosti, sklonu střešy přes 30° do 45°, tloušťky vrstvy přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713154522				
	VV		"viz PD 5"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"S1"5,65*21,15*0,18*2		43,019		
	VV		Součet		43,019		
160	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	16,254	361,42	5 874,52
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				47 685,51
161	K	721173400R	Potrubí kanalizační z PVC DN 50	m	25,000	682,01	17 050,25
	PP		Potrubí z trub PVC DN 110				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- koleno PVC 50/87° - 15 ks				
			- koleno PVC 50/45° - 18 ks				
			- odbočka PVC 50/50 - 12 ks				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		"vč. tvarovek"25,0		25,000		
	VV		Součet		25,000		
162	K	721173401R	Potrubí kanalizační z PVC DN 110	m	21,000	523,50	10 993,50
	PP		Potrubí z trub PVC DN 110				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- koleno PVC 110/87° - 2 ks				
			- koleno PVC 110/45° - 8 ks				
			- odbočka PVC 110/110 - 8 ks				
			- odbočka PVC 110/50 - 6 ks				
			- redukce PVC 110/50 - 2 ks				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		"vč. tvarovek"21,0		21,000		
	VV		Součet		21,000		
163	K	721226512	Zápachová uzávěrka	kus	1,000	693,78	693,78
	PP		Zápachová uzávěrka				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226512				
	VV		"viz PD 4"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
164	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	9,000	1 179,75	10 617,75
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242105				
	VV		"viz PD 4"				
	VV		9,0		9,000		
	VV		Součet		9,000		
165	K	721273100R	Čistící kus PVC DN 110	kus	4,000	155,38	621,52
	PP		Čistící kus PVC DN 110				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		4,0"ke každé stoupačce"		4,000		
	VV		Součet		4,000		
166	K	721273151	Hlavice ventilační DN 50	kus	4,000	1 531,59	6 126,36
	PP		Ventilační hlavice DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273151				
	VV		"viz PD 4"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
167	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	46,000	32,73	1 505,58
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111				
	VV		25,0+21,0		46,000		
	VV		Součet		46,000		
168	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,081	947,73	76,77
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				48 192,66
169	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	67,200	338,42	22 741,82
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176114				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		"potrubí studené vody"38,6		38,600		
	VV		"potrubí teplé vody"28,6		28,600		
	VV		Součet		67,200		
170	M	28615138	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm dl 4m	m	69,216	69,12	4 784,21
	PP		trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm dl 4m				
	VV		67,2*1,03		69,216		
	VV		Součet		69,216		
171	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	67,200	102,33	6 876,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181213				
	VV		67,2		67,200		
	VV		Součet		67,200		
172	K	722224100R	D+M kulové ventily	kompleť	1,000	881,52	881,52
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/8" - 3/4"				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		"umístění uzavíracích kulových ventilů jednotlivých větví se upřesní při realizaci"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
173	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000	8 635,98	8 635,98
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 1"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270102				
	VV		"viz technická zpráva a koordinační situace"				
	VV		"osazení ve vedoměrné šachtě"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
174	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	67,200	62,55	4 203,36
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234				
	VV		67,2		67,200		
	VV		Součet		67,200		
175	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,082	843,78	69,19
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				297 091,00
176	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	7 636,40	45 818,40
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112171				
	P		Poznámka k položce: - výběr dle investora				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
177	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	5,000	18 104,63	90 523,15
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121521				
	P		Poznámka k položce: - výběr dle investora				
	VV		"vz PD 1"				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
178	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby vč. baterie	soubor	9,000	5 843,63	52 592,67
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603				
	P		Poznámka k položce: - výběr dle investora				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		9,0		9,000		
	VV		Součet		9,000		
179	K	725244100R	M+D sprchy	soubor	3,000	15 336,86	46 010,58
	PP		M+D sprchy				
	P		Poznámka k položce: - výběr dle investora				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
180	K	725331111	Výlevka keramická	soubor	1,000	8 998,59	8 998,59
	PP		Výlevka keramická				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111				
	P		Poznámka k položce: - výběr dle investora				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
181	K	725532316	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 100 l / 2,2 kW	soubor	1,000	27 594,97	27 594,97
	PP		Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 100 l (2,2 kW)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532316				
	P		Poznámka k položce: - výběr dle investora				
	VV		"viz PD 1 - el. ohříváč bojler"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	725821300R	M+D myčky nádobí a kuchyňského dřezu vč. baterie	soubor	1,000	25 026,00	25 026,00
	PP		M+D myčky nádobí a kuchyňského dřezu vč. baterie				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- výběr dle investora				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
183	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,537	980,70	526,64
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101				
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				51 473,03
184	K	726111021.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro pisoár s ovládáním shora do masivní zděné kce	soubor	6,000	8 571,32	51 427,92
	PP		Instalační předstěna Geberit Kombifix pro pisoár s ovládáním shora do masivní zděné kce				
	VV		"viz PD 1"				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
185	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,046	980,70	45,11
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111				
	D	751	Vzduchotechnika				64 020,00
186	K	751111000R	Kompletní dodávka VZT - M+D	kpl	1,000	58 200,00	58 200,00
	PP		Kompletní dodávka VZT				
	VV		"vč. příslušné dodávky materiálu, pomocného montážního materiálu a prací"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
187	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,100	58 200,00	5 820,00
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101				
	D	762	Konstrukce tesařské				726 822,25
188	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	30,425	1 152,36	35 060,55
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083121				
	VV		1,624+0,508+1,601+14,998		18,731		
	VV		7,176+1,536+0,637+0,604		9,953		
	VV		1,153+0,588		1,741		
	VV		Součet		30,425		
189	K	762342521	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm	m	676,800	139,68	94 535,42
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342521				
	VV		"viz technická zpráva a PD 5"				
	VV		"S1"8*21,15*2*2		676,800		
	VV		Součet		676,800		
190	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,624	11 523,60	18 714,33
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm				
	VV		"S1"0,04*0,06*676,8		1,624		
	VV		Součet		1,624		
191	K	762342522	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 100 mm do 140 mm	m	211,500	139,68	29 542,32
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 100 mm do 140 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342522				
	VV		"viz technická zpráva a PD 5"				
	VV		"S2"5*21,15*2		211,500		
	VV		Součet		211,500		
192	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,508	11 523,60	5 853,99
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm				
	VV		"S2"0,04*0,06*211,5		0,508		
	VV		Součet		0,508		
193	K	762342524	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 200 mm do 240 mm	m	666,900	139,68	93 152,59
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 200 mm do 240 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342524				
	VV		"viz technická zpráva a PD 5"				
	VV		"S4"19*17,55*2		666,900		
	VV		Součet		666,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
194	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,601	11 523,60	18 449,28
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm				
	VV		"S4"0,04*0,06*666,9		1,601		
	VV		Součet		1,601		
195	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	29,054	2 560,80	74 401,48
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000				
	VV		1,421+0,508+1,601+13,83		17,360		
	VV		7,176+1,536+0,637+0,604		9,953		
	VV		1,153+0,588		1,741		
	VV		Součet		29,054		
196	K	762810137	Záklop stropů z cementotřískových desek tl 24 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	8,910	1 140,72	10 163,82
	PP		Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 24 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762810137				
	VV		"viz PD 5"				
	VV		"skladba S3"8,91		8,910		
	VV		Součet		8,910		
197	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	624,915	209,52	130 932,19
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdi vrchního na sraz, spáry nekryté				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762812140				
	VV		"viz PD 5"				
	VV		"S4"7,5*17,55*2		263,250		
	VV		"S2"21,15*1,75*2		74,025		
	VV		Mezisoučet		337,275		
	VV		"S1"3,6*21,15*2+3,2*21,15*2		287,640		
	VV		Mezisoučet		287,640		
	VV		Součet		624,915		
198	M	60511109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	14,998	11 523,60	172 830,95
	PP		řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m				
	VV		624,915*0,024		14,998		
	VV		Součet		14,998		
199	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	11,594	3 724,80	43 185,33
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 146 021,38
200	K	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	317,250	1 105,80	350 815,05
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131532				
	VV		"viz PD 5"				
	VV		"S1"5,65*21,15*2		238,995		
	VV		"S2"3,7*21,15		78,255		
	VV		Součet		317,250		
201	K	763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	263,250	1 222,20	321 744,15
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, s izolací, EI 30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131533				
	VV		"viz PD 5"				
	VV		"S4"7,5*17,55*2		263,250		
	VV		Součet		263,250		
202	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	658,755	58,20	38 339,54
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751				
	VV		"viz PD 5 a 4"				
	VV		"S2"3,7*21,15"hydroizolační folie"		78,255		
	VV		"S2"3,7*21,15"parotěsná folie"		78,255		
	VV		"S1"5,65*21,15*2"parotěsná folie"		238,995		
	VV		"S4"7,5*17,55*2"parotěsná folie"		263,250		
	VV		Součet		658,755		
203	M	28329044	folie kontaktní difuzně propustná	m2	87,919	116,40	10 233,77
	PP		folie kontaktní difuzně propustná				
	VV		78,255*1,1235		87,919		
	VV		Součet		87,919		
204	M	28329276	folie PE parotěsná	m2	714,407	69,84	49 894,18
	PP		folie PE parotěsná				
	VV		"viz PD 5 a 4"				
	VV		"S2"3,7*21,15"parotěsná folie"*1,235		96,645		
	VV		"S1"5,65*21,15*2"parotěsná folie"*1,23		293,964		
	VV		"S4"7,5*17,55*2"parotěsná folie"*1,23		323,798		
	VV		Součet		714,407		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	K	763734113	Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování pl přes 150 do 500 cm2	m	428,200	174,60	74 763,72
	PP		Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763734113				
	VV		"viz PD 5 a 3"				
	VV		"krokve"3,5*44+3,45*44+0,3*44+0,3*44		332,200		
	VV		"kleštiny"5,7*16+0,3*16		96,000		
	VV		Součet		428,200		
206	M	61223271	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový	m3	7,176	21 534,00	154 527,98
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový				
	VV		"viz PD 5 a 3"				
	VV		"krokve"(3,5*44+3,45*44+0,3*44+0,3*44)*0,12*0,18		7,176		
	VV		Součet		7,176		
207	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	1,536	21 534,00	33 076,22
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový				
	VV		"viz PD 5 a 3"				
	VV		"kleštiny"(5,7*16+0,3*16)*0,1*0,16		1,536		
	VV		Součet		1,536		
208	K	763782213	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce z nosníků plnostěnných průřezové pl přes 150 do 500 cm2	m	101,940	174,60	17 798,72
	PP		Montáž stropní konstrukce z plnostěnných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů) konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763782213				
	P		Poznámka k položce: - vč. styku plátováním - vč. kotvení ocelovými páskami				
	VV		"viz PD 5 a 3"				
	VV		"pozednice"20,75+10,1+4,95+0,3+0,3+0,3		36,700		
	VV		"vaznice"5,7+10,2*2+5,7*2+5,1*2+0,3+0,3*2+0,3*2		49,800		
	VV		"sloupek"1,63*8+0,3*8		15,440		
	VV		Součet		101,940		
209	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,637	11 523,60	7 340,53
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
	VV		"viz PD 5 a 3"				
	VV		"pozednice"0,16*0,12*4,95+0,3-0,16*0,12		0,376		
	VV		"sloupek"0,14*0,14*1,63*8+0,14*0,14*0,3		0,261		
	VV		Součet		0,637		
210	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,604	11 523,60	6 960,25
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m				
	VV		"viz PD 5 a 3"				
	VV		"pozednice"(0,16*0,12*20,75+0,3*0,16*0,12)+(0,16*0,12*10,1+0,3*0,16*0,12)		0,604		
	VV		Součet		0,604		
211	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,153	11 523,60	13 286,71
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m				
	VV		"viz PD 5 a 3"				
	VV		"vaznice"5,7*0,16*0,22+0,3*0,16*0,22+5,7*0,14*0,2*2+0,14*0,2*0,3*2+5,1*0,14*0,2*2+0,14*0,2*0,3*2		0,850		
	VV		"sloupek"0,14*0,14*1,63*8+0,14*0,14*0,3*8		0,303		
	VV		Součet		1,153		
212	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	0,588	11 523,60	6 775,88
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m				
	VV		"viz PD 5 a 3"				
	VV		"vaznice"0,14*0,2*10,2*2+0,14*0,2*0,3*2		0,588		
	VV		Součet		0,588		
213	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	16,233	3 724,80	60 464,68
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763100				
	D	764	Konstrukce klempířské				683 912,51
214	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	337,275	907,92	306 218,72
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111401				
	VV		"viz PD 4 - vč. stropního výlezu - přesné umístění se upřesní při pokládce"				
	VV		7,5*17,55*2		263,250		
	VV		21,15*1,75*2		74,025		
	VV		Součet		337,275		
215	K	764111403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	287,640	907,92	261 154,11
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111403				
	VV		"viz PD 4"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,6*21,15*2+3,2*21,15*2		287,640		
	VV		Součet		287,640		
216	K	764216443	Montáž parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	40,200	640,20	25 736,04
	PP		Montáž parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216443				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		6,3+4,5*3+1,5*2+2,4+4,5+2,1+6,0+2,4		40,200		
	VV		Součet		40,200		
217	K	764501100R	M+D klepiškových prvků	kompleť	1,000	7 566,00	7 566,00
	PP		M+D klepiškových prvků				
	P		Poznámka k položce:				
			- bude upřesněno při realizaci				
	VV		"viz PD 4"				
	VV		"kolena, odskoky, zděže, háky, čela aj."1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
218	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	74,800	186,24	13 930,75
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501103				
	VV		"viz PD 4"				
	VV		74,8		74,800		
	VV		Součet		74,800		
219	M	55350102	žlab podokapní půlkulatý rš. 330mm	m	89,760	197,88	17 761,71
	PP		žlab podokapní půlkulatý rš. 330mm				
	VV		74,8*1,2		89,760		
	VV		Součet		89,760		
220	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	9,000	174,60	1 571,40
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501108				
	VV		"viz PD 4 - vč. PVC koše pro zachyt hrubých nečistot"				
	VV		9,0		9,000		
	VV		Součet		9,000		
221	M	55350156	kotlík žlabový oválný 330/100mm	kus	9,000	349,20	3 142,80
	PP		kotlík žlabový oválný 330/100mm				
	VV		"viz PD 4 - vč. PVC koše pro zachyt hrubých nečistot"				
	VV		9,0		9,000		
	VV		Součet		9,000		
222	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	38,000	174,60	6 634,80
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508131				
	VV		"viz PD 4"				
	VV		38,0		38,000		
	VV		Součet		38,000		
223	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m	38,000	675,12	25 654,56
	PP		svod kruhový Pz 100mm				
	VV		"viz PD 4"				
	VV		38,0		38,000		
	VV		Součet		38,000		
224	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	3,904	3 724,80	14 541,62
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101				
	D	766	Konstrukce truhlářské				194 658,05
225	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	21,000	698,40	14 666,40
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D104"4+5		9,000		
	VV		"D105"4+8		12,000		
	VV		Součet		21,000		
226	M	61162091	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný částečně prosklené 700x1970-2100mm	kus	12,000	4 656,00	55 872,00
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný částečně prosklené 700x1970-2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D105"4+8		12,000		
	VV		Součet		12,000		
227	M	61162092	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	9,000	4 656,00	41 904,00
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D104"4+5		9,000		
	VV		Součet		9,000		
228	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	698,40	1 396,80
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022				
	VV		"viz PD 2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"D103"1,0		1,000		
	VV		"D107"1,0		1,000		
	VV		Součet		2,000		
229	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,980	17 460,00	34 570,80
	PP		dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2				
	P		Poznámka k položce: - vč. kování				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D107"0,9*2,2		1,980		
	VV		Součet		1,980		
230	M	61162093	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný částečně prosklené 900x1970-2100mm	kus	1,000	5 238,00	5 238,00
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný částečně prosklené 900x1970-2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D103"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
231	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíracích dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 328,00	2 328,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660031				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D102"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
232	M	61162125	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný částečně prosklené 1800x1970-2100mm	kus	1,000	13 968,00	13 968,00
	PP		dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný částečně prosklené 1800x1970-2100mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D102"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
233	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	25,000	116,40	2 910,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		1,0+1,0+1,0+4,0+5,0+4,0+8,0+1,0		25,000		
	VV		Součet		25,000		
234	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	25,000	116,40	2 910,00
	PP		zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		1,0+1,0+1,0+4,0+5,0+4,0+8,0+1,0		25,000		
	VV		Součet		25,000		
235	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	25,000	349,20	8 730,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		1,0+1,0+1,0+4,0+5,0+4,0+8,0+1,0		25,000		
	VV		Součet		25,000		
236	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	25,000	349,20	8 730,00
	PP		kování rozetové klika/klika				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		1,0+1,0+1,0+4,0+5,0+4,0+8,0+1,0		25,000		
	VV		Součet		25,000		
237	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,616	2 328,00	1 434,05
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101				
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 885 742,51
238	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů	m2	78,255	325,92	25 504,87
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391112				
	VV		"viz PD 5 a 4"				
	VV		"S2"3,7*21,15		78,255		
	VV		Součet		78,255		
239	M	15484353	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm	m2	88,663	477,24	42 313,53
	PP		plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm				
	VV		78,255*1,133		88,663		
	VV		Součet		88,663		
240	K	767620323	Montáž oken kovových s izolačními trojskly do zdíva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	4,800	1 164,00	5 587,20
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767620323				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"O106"2,4*1,0		2,400		
	VV		"O108"2,4*1,0		2,400		
	VV		Součet		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
241	M	55341003	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,800	12 804,00	61 459,20
	PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"O106"2,4*1,0		2,400		
	VV		"O108"2,4*1,0		2,400		
	VV		Součet		4,800		
242	K	767620324	Montáž oken kovových s izolačními trojskly do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	21,150	1 164,00	24 618,60
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly do zdíva, plochy přes 2,5 do 6 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767620324				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"O103"2*1,5*2,55		7,650		
	VV		"O104"2,4*1,25		3,000		
	VV		"O105"4,5*1,0		4,500		
	VV		"O107"6,0*1,0		6,000		
	VV		Součet		21,150		
243	M	55341003	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	13,500	12 804,00	172 854,00
	PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"O104"2,4*1,25		3,000		
	VV		"O105"4,5*1,0		4,500		
	VV		"O107"6,0*1,0		6,000		
	VV		Součet		13,500		
244	M	55341007	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	7,650	12 804,00	97 950,60
	PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"O103"2*1,5*2,55		7,650		
	VV		Součet		7,650		
245	K	767620325	Montáž oken kovových s izolačními trojskly do zdíva plochy přes 6 m2	m2	27,540	1 164,00	32 056,56
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly do zdíva, plochy přes 6 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767620325				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"O101"6,3*2,55		16,065		
	VV		"O102"4,5*2,55		11,475		
	VV		Součet		27,540		
246	M	55341007	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	27,540	11 174,40	307 742,98
	PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"O101"6,3*2,55		16,065		
	VV		"O102"4,5*2,55		11,475		
	VV		Součet		27,540		
247	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	2 910,00	2 910,00
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640221				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D101"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
248	M	55341333	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,410	20 952,00	92 398,32
	PP		dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"D101"1,8*2,45		4,410		
	VV		Součet		4,410		
249	K	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 9 do 13 m2	kus	4,000	18 624,00	74 496,00
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651113				
	VV		"viz technická zpráva a PD 2"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
250	M	55345870R	vrata garážová sekční, lamela plast 3,3x3,55m	kus	4,000	43 650,00	174 600,00
	PP		vrata garážová sekční, lamela 3,3x3,55m				
	VV		"viz technická zpráva a PD 2"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
251	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	4,000	2 328,00	9 312,00
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651126				
	VV		"viz technická zpráva a PD 2"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
252	M	55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně	kus	4,000	28 634,40	114 537,60
	PP		pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz technická zpráva a PD 2"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
253	K	767832000R	Montáž a dodávka - požární věž na sušení hadic	soubor	1,000	1 631 928,00	1 631 928,00
	PP		Montáž a dodávka - požární věž na sušení hadic				
	VV		"vč. dodávky potřebného a podružného materiálu a prací"				
	VV		"vč. výkopu a betonového základu"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
254	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,954	5 238,00	15 473,05
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101				
	D	771	Podlahy z dlaždic				409 716,04
255	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	284,040	5,82	1 653,11
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"1.01"12,69		12,690		
	VV		"1.02"129,84		129,840		
	VV		"1.03"2,64		2,640		
	VV		"1.04"6,0		6,000		
	VV		"1.05"8,08		8,080		
	VV		"1.06"17,28		17,280		
	VV		"1.07"15,36		15,360		
	VV		"1.10"16,0		16,000		
	VV		"1.11"23,04		23,040		
	VV		"1.12"9,77		9,770		
	VV		"1.13"11,62		11,620		
	VV		"1.14"3,78		3,780		
	VV		"1.15"8,5		8,500		
	VV		"1.16"7,06		7,060		
	VV		"1.17"12,38		12,380		
	VV		Součet		284,040		
256	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	119,850	139,68	16 740,65
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474213				
	VV		"viz PD 2"				
	VV		"1.01"1,2+1,2+0,3+0,1+0,9+1,8+0,05+0,2+1,25		7,000		
	VV		"1.02"1,8+1,8+1,8+0,3+1,5+1,5+0,3+1,5+1,5+0,9+0,15+1,0+3,9+0,7+0,9+0,6		20,150		
	VV		"1.03"1,1+2,4+1,1+0,6+0,9		6,100		
	VV		"1.04"0,6+0,9+2,5+2,4+2,5		8,900		
	VV		"1.05"4,25+1,9+4,25+0,4+0,6		11,400		
	VV		"1.06"1,5+1,5+0,1+0,2+0,2+2,1+4,4+0,1+3,2		13,300		
	VV		"1.07"4,8+3,2+0,1+0,35+2,65+1,35+0,95		13,400		
	VV		"1.10"1,2+0,7+1,8+1,3+4,0+4,0		13,000		
	VV		"1.11"3,6+1,1+0,2+0,2+2,7+1,2+1,2+4,8		15,000		
	VV		"1.12"0,2+0,5+0,05+0,6+0,4+1,35+4,1+0,2+3,0+1,2		11,600		
	VV		Součet		119,850		
257	M	59761186	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	131,835	52,38	6 905,52
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm				
	VV		119,85*1,1		131,835		
	VV		Součet		131,835		
258	K	771574573	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	284,040	710,04	201 679,76
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574573				
	VV		"viz PD 2 - legenda místnosti"				
	VV		12,69+129,84+2,64+6,0+8,08+17,28+15,36+16,0+23,04+9,77+11,62+3,78+8,5+7,06+12,38		284,040		
	VV		Součet		284,040		
259	M	59761140	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	326,646	523,80	171 097,17
	PP		dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2				
	VV		284,04*1,15		326,646		
	VV		Součet		326,646		
260	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	17,383	669,61	11 639,83
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 777			Podlahy lité				333 209,55
261	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	225,950	1 455,00	328 757,25
	PP	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777612109					
	VV	"viz PD 1 a 5"					
	VV	"místnost 1.08 a 1.09"219,66+6,29				225,950	
	VV	Součet				225,950	
262	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,045	98 940,00	4 452,30
	PP	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777101					
D 781			Dokončovací práce - obklady				224 619,88
263	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	152,160	40,74	6 199,00
	PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV	"viz PD 2"					
	VV	"1.02"(4,8*1,8+0,6*1,8*u kuchyňské linky"				9,720	
	VV	"1.13"(0,7+1,8+0,7+0,05+1,8+0,05)*1,8+(2,35+1,5+0,05*2+1,3*2+1,0+0,15+0,4+0,15+1,3*4+1,0*2+0,05*4+0,15+0,3+1,5)*1,8				40,860	
	VV	"1.14"(2,1+1,8+0,1+1,0+1,8)*1,8				12,240	
	VV	"1.15"(0,05+0,7+1,8+0,7+0,05+1,8)*1,8+(1,2+2,9+0,95+1,3+0,25+0,15+1,2+1,0+1,2+0,05+0,05+1,6+0,05)*1,8				30,600	
	VV	"1.16"(1,25+2,4+1,25+0,05+2,4+0,05)*1,8+(1,25+1,0+2,1+1,0+0,05)*1,8				23,040	
	VV	"1.17"(2,65+0,05+1,2+1,6+1,1*3+1,1*4+0,1*2+3,6)*2,1				35,700	
	VV	Součet				152,160	
264	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	152,160	756,60	115 124,26
	PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153					
	VV	"viz PD 2"					
	VV	"1.02"(4,8*1,8+0,6*1,8*u kuchyňské linky"				9,720	
	VV	"1.13"(0,7+1,8+0,7+0,05+1,8+0,05)*1,8+(2,35+1,5+0,05*2+1,3*2+1,0+0,15+0,4+0,15+1,3*4+1,0*2+0,05*4+0,15+0,3+1,5)*1,8				40,860	
	VV	"1.14"(2,1+1,8+0,1+1,0+1,8)*1,8				12,240	
	VV	"1.15"(0,05+0,7+1,8+0,7+0,05+1,8)*1,8+(1,2+2,9+0,95+1,3+0,25+0,15+1,2+1,0+1,2+0,05+0,05+1,6+0,05)*1,8				30,600	
	VV	"1.16"(1,25+2,4+1,25+0,05+2,4+0,05)*1,8+(1,25+1,0+2,1+1,0+0,05)*1,8				23,040	
	VV	"1.17"(2,65+0,05+1,2+1,6+1,1*3+1,1*4+0,1*2+3,6)*2,1				35,700	
	VV	Součet				152,160	
265	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	174,984	523,80	91 656,62
	PP	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- dle výběru investora					
	VV	152,16*1,15"porovinový obklad"				174,984	
	VV	Součet				174,984	
266	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	4,915	2 368,26	11 640,00
	PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				101 942,19
267	K	783217100R	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	kpl	1,000	11 640,00	11 640,00
	PP	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV	"barva hnědá - přesný odstín bude určen po konzultaci s odborem památkové péče při realizaci stavby"1,0				1,000	
	VV	Součet				1,000	
268	K	783807120	Provedení krycího jednonásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	378,533	116,40	44 061,24
	PP	Provedení krycího nátěru omítek jednonásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120					
	VV	378,533"finální nátěr"				378,533	
	VV	Součet				378,533	
269	M	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litř	75,707	286,34	21 677,94
	PP	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy					
	VV	378,533*0,2 'Přepočtené koeficientem množství				75,707	
270	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	378,533	64,89	24 563,01
	PP	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičárny - Dýšina
Objekt:
SO 2 - Zeleň, komunikační a terénní úpravy

KSO: 812
Místo: Dýšina

Zadavatel:
Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Účastník:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
DM projekce a stavitelství

Zpracovatel:
Michal Komorous

CC-CZ:
Datum: 12.03.2026

IČ: 00257745
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 06262597
DIČ:

IČ: 08984824
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 716 008,23
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 716 008,23	21,00%	570 361,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 286 369,96
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 2 - Zeleň, komunikační a terénní úpravy

Místo:

Dýšina

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 716 008,23

HSV - Práce a dodávky HSV

2 716 008,23

1 - Zemní práce	980 354,80
5 - Komunikace pozemní	1 426 338,53
8 - Trubní vedení	51 458,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	200 238,57
998 - Přesun hmot	57 618,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 2 - Zeleň, komunikační a terénní úpravy

Místo:

Dýšina

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 716 008,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 716 008,23

D 1

Zemní práce

980 354,80

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 830,800	12,34	34 932,07
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123				
VV			"vsakovací průleh"525,0		525,000		
VV			"odpočet ze situace 06"2253,6		2 253,600		
VV			"přeliv"15,2*2,0"rozšíření 0,5m a obě strany"		30,400		
VV			"drenáž"10,9*2,0"rozšíření 0,5m na obě strany		21,800		
VV			Součet		2 830,800		
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	207,100	215,83	44 698,39
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252204				
VV			"odečet ze situace"207,1		207,100		
VV			Součet		207,100		
3	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	900,000	69,84	62 856,00
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105				
VV			"vsakovací průleh"				
VV			"cca 900"900,0		900,000		
VV			Součet		900,000		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 019,600	223,49	227 870,40
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
VV			207,1-87,5+900,0		1 019,600		
VV			Součet		1 019,600		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 098,000	1,16	5 913,68
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			1019,6*5		5 098,000		
VV			Součet		5 098,000		
6	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	650,000	37,61	24 446,50
PP			Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151101				
VV			"odečet ze situace"650,0		650,000		
VV			Součet		650,000		
7	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	87,500	249,56	21 836,50
PP			Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101				
VV			"viz technická zpráva a PD 03"				
VV			87,5		87,500		
VV			Součet		87,500		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 039,200	174,60	356 044,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231				
		VV	1019,6*2		2 039,200		
		VV	Součet		2 039,200		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 019,600	13,87	14 141,85
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201				
		VV	1019,6		1 019,600		
		VV	Součet		1 019,600		
10	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	996,000	18,62	18 545,52
		PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305				
		VV	"viz technická zpráva a koordinační situace"				
		VV	"nová obslužná komunikace"996,0		996,000		
		VV	Součet		996,000		
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 258,400	40,74	51 267,22
		PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131				
		VV	1258,4		1 258,400		
		VV	Součet		1 258,400		
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	25,671	128,04	3 286,91
		PP	osivo směs travní parková				
		VV	1258,4*1,02*0,02		25,671		
		VV	Součet		25,671		
13	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	195,000	97,78	19 067,10
		PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111				
		VV	"odečet ze situace"525,0-330,0		195,000		
		VV	Součet		195,000		
14	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	650,000	71,63	46 559,50
		PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101				
		VV	"odečet ze situace"650,0		650,000		
		VV	Součet		650,000		
15	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 258,400	38,85	48 888,84
		PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351133				
		VV	2830,8-576,4-996,0		1 258,400		
		VV	Součet		1 258,400		
	D	5	Komunikace pozemní				1 426 338,53
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	996,000	249,19	248 193,24
		PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111				
		VV	"viz technická zpráva a koordinační situace"				
		VV	"nová obslužná komunikace"996,0		996,000		
		VV	Součet		996,000		
17	K	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	996,000	325,92	324 616,32
		PP	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113				
		VV	"viz technická zpráva a koordinační situace"				
		VV	"nová obslužná komunikace"996,0		996,000		
		VV	Součet		996,000		
18	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	996,000	421,97	420 282,12
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212313				
		VV	"viz technická zpráva a koordinační situace"				
		VV	"nová obslužná komunikace"996,0		996,000		
		VV	Součet		996,000		
19	M	59245220	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní	m2	1 005,960	430,68	433 246,85
		PP	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní				
		VV	996,0*1,01		1 005,960		
		VV	Součet		1 005,960		
	D	8	Trubní vedení				51 458,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	4,000	628,56	2 514,24
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
21	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	4,000	516,82	2 067,28
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
22	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	4,000	628,56	2 514,24
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
23	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	4,000	590,15	2 360,60
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
24	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	4,000	628,56	2 514,24
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941323				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
25	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	4,000	824,11	3 296,44
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
26	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	628,56	2 514,24
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
27	M	59224494	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	4,000	2 444,40	9 777,60
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
28	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 257,12	5 028,48
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
29	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	4,000	3 902,89	15 611,56
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
30	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	814,80	3 259,20
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm				
	VV		"viz TZ a koordinační situace"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							200 238,57
31	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,400	445,75	1 961,30
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113				
	VV		"viz technická zpráva"				
	VV		"odečet ze situace"4,4		4,400		
	VV		Součet		4,400		
32	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový	m	4,488	4 074,00	18 284,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	obrubník betonový bezbariérový				
		VV	4,4*1,02		4,488		
		VV	Součet		4,488		
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	160,600	445,75	71 587,45
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213				
		VV	"viz koordinační situace a technická zpráva"				
		VV	160,6		160,600		
		VV	Součet		160,600		
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	163,812	174,60	28 601,58
		PP	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
		VV	160,6*1,02		163,812		
		VV	Součet		163,812		
35	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	160,600	401,93	64 549,96
		PP	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916132112				
		VV	"viz koordinační situace a technická zpráva"				
		VV	"přídlažba"160,6		160,600		
		VV	Součet		160,600		
36	M	59218002	krajník betonový silniční - přídlažba	m	163,812	93,12	15 254,17
		PP	krajník betonový silniční				
		VV	160,6*1,02		163,812		
		VV	Součet		163,812		
	D	998	Přesun hmot				57 618,21
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	396,765	145,22	57 618,21
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičárny - Dýšina
Objekt: SO 3 - Ústřední vytápění
Soupis: Ústřední vytápění - Novostavba hasičárny - Dýšina

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.03.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o.	DIČ: CZ04852427
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 216 585,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 216 585,67	21,00%	255 482,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 472 068,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 3 - Ústřední vytápění

Soupis:

Ústřední vytápění - Novostavba hasičárny - Dýšina

Místo:

Datum: 12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 216 585,67

PSV - Práce a dodávky PSV

1 194 236,87

713 - Izolace tepelné

18 439,30

732 - Ústřední vytápění - strojovny

640 915,75

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

297 458,82

734 - Ústřední vytápění - armatury

54 474,30

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

182 948,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

22 348,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičárny - Dýšina
Objekt: SO 3 - Ústřední vytápění
Soupis: **Ústřední vytápění - Novostavba hasičárny - Dýšina**

Místo: Datum: 12.03.2026
Zadavatel: Projektant:
Účastník: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 216 585,67
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 194 236,87
D	713		Izolace tepelné				18 439,30
1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	24,000	75,02	1 800,48
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm				
2	M	63154532	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm</i>	m	6,000	119,93	719,58
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm				
3	M	63154533	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm</i>	m	4,000	126,04	504,16
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm				
4	M	63154005	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm</i>	m	14,000	93,54	1 309,56
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm				
5	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	278,000	21,32	5 926,96
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry				
6	M	28377095	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm</i>	m	70,000	17,96	1 257,20
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm				
7	M	28377105	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm</i>	m	58,000	19,21	1 114,18
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm				
8	M	28377104	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm</i>	m	66,000	20,72	1 367,52
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm				
9	M	28377048	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm</i>	m	54,000	50,26	2 714,04
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm				
10	M	28377053	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm</i>	m	22,000	55,27	1 215,94
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm				
11	M	28377059	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm</i>	m	8,000	63,71	509,68
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm				
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				640 915,75
12	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000	4 665,71	4 665,71
PP			Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l				
13	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 887,00	1 887,00
PP			Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku				
14	K	732421000_R	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění, např MAGNA 3 25-60	soubor	1,000	27 726,48	27 726,48
PP			Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění, např MAGNA 3 25-60				
15	K	732521000_R	Montáž topenářské části - 2 ks vnitřní jednotky tepelné čerpadlo vzduch/voda topný výkon 16 kW s AKU zásobníkem 250 l a zásobníkem TV 400 l, + dodávka materiálu-specifikace dodávky fy AC Heating níže	soubor	1,000	606 024,96	606 024,96
PP			Montáž topenářské části - 2 ks vnitřní jednotky tepelné čerpadlo vzduch/voda topný výkon 16 kW s AKU zásobníkem 250 l a zásobníkem TV 400 l, + dodávka materiálu-specifikace dodávky fy AC Heating níže				
VV			"tep. čerpadlo - kaskáda 2 x Convert AW16"1		1,000		
VV			"regulace xCC 7.02-3"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"konzole pod venk jednotku-standard 40cm S"2		2,000		
	VV		"montážní sada AW6-19"2		2,000		
	VV		"propojovací vedení AW6-19 (bude účtováno dle skutečnosti)"16		16,000		
	VV		"montáž AW6-19-venk. jednotek, konzole, propoj. chlad. vedení, regulace, zprovoznění a test systému, zaškolení, poklady pro instalaci"1		1,000		
	VV		"vyrovnávací nádoba-ACH 250ANU, top. těleso 2x6 kW, stacionární"1		1,000		
	VV		"magnetický filtr I-MAG XL 1"2		2,000		
	VV		"trojcestný přepínací ventil-TUV, DN25, servopohon"1		1,000		
	VV		"zásobník TUV-OKC 400 NTR/HP, nepřímotopný, stacionární, smalt"1		1,000		
	VV		"topné těleso-TJ G 6/4-4,5-4,5 kW, 3f, termostat, G 6/4"1		1,000		
	VV		"zaregulování topného zdroje, optimalizace nastavení"1		1,000		
	VV		"technické zajištění zakázky"1		1,000		
	VV		"dopravné"1		1,000		
16	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,251	2 436,66	611,60
	PP		Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				297 458,82
17	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	70,000	578,95	40 526,50
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm				
18	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	58,000	660,20	38 291,60
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm				
19	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	66,000	785,05	51 813,30
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm				
20	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	68,000	1 124,75	76 483,00
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm				
21	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	28,000	1 742,18	48 781,04
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm				
22	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	12,000	2 786,92	33 443,04
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm				
23	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	290,000	24,98	7 244,20
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5				
24	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	12,000	31,15	373,80
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2				
25	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,265	1 895,62	502,34
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				54 474,30
26	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	6,000	41,53	249,18
	PP		Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8				
27	M	55124385	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 3/8"	kus	6,000	308,69	1 852,14
	PP		kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 3/8"				
28	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	6,000	43,56	261,36
	PP		Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2				
29	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	2,000	333,84	667,68
	PP		kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"				
30	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	4,000	437,20	1 748,80
	PP		ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"				
31	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	23,000	115,77	2 662,71
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2				
32	M	55129200_R	armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 1/2"	kus	23,000	360,37	8 288,51
	PP		armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 1/2"				
33	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	12,000	163,48	1 961,76
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1				
34	M	55121199	závitový zpětný ventil 1"	kus	2,000	505,64	1 011,28
	PP		závitový zpětný ventil 1"				
35	M	55114128	kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený	kus	8,000	684,43	5 475,44
	PP		kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený				
36	M	55129512	filtr 2x vnitřní závit PN30 T 110°C 1"	kus	2,000	567,10	1 134,20
	PP		filtr 2x vnitřní závit PN30 T 110°C 1"				
37	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	197,22	788,88
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	55114130	kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/4 červený	kus	4,000	972,17	3 888,68
	PP		kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/4 červený				
39	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	4,000	253,59	1 014,36
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4				
40	M	55129498	filtr 2x vnitřní závit PN16 T 130°C 1"1/2	kus	1,000	551,74	551,74
	PP		filtr 2x vnitřní závit PN16 T 130°C 1"1/2				
41	M	55114132	kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/2 červený	kus	2,000	1 438,70	2 877,40
	PP		kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/2 červený				
42	M	55121201	závitový zpětný ventil 1"1/2	kus	1,000	1 030,84	1 030,84
	PP		závitový zpětný ventil 1"1/2				
43	K	734221000_R	Termostatická hlavice kapalinová (typ K) PN 10 do 110°C	kus	23,000	307,30	7 067,90
	PP		Termostatická hlavice kapalinová (typ K) PN 10 do 110°C				
44	K	734251212_R	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2x3/4" otevírací tlak 2,5 bar	kus	3,000	1 111,99	3 335,97
	PP		Ventil závitový pojistný rohový G 1/2x3/4" otevírací tlak 2,5 bar				
45	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	2,000	1 124,51	2 249,02
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm				
46	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	3,000	2 099,24	6 297,72
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení				
47	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,043	1 365,86	58,73
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m				
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				182 948,70
48	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	23,000	173,27	3 985,21
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním				
49	K	735152194	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 613 W	kus	1,000	4 729,82	4 729,82
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 613 W				
50	K	735152492	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 877 W	kus	3,000	4 828,17	14 484,51
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 877 W				
51	K	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	1,000	5 827,71	5 827,71
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W				
52	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	2,000	6 594,77	13 189,54
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W				
53	K	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	2,000	5 723,60	11 447,20
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W				
54	K	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	6 115,28	6 115,28
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W				
55	K	735152597	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	1,000	7 293,89	7 293,89
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W				
56	K	735152598	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W	kus	1,000	7 683,02	7 683,02
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W				
57	K	735152600	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 3238 W	kus	5,000	8 861,64	44 308,20
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 3238 W				
58	K	735152697	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 W	kus	6,000	9 968,31	59 809,86
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 W				
59	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	23,000	40,09	922,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Odvzdušnění otopných těles				
60	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	50,000	20,04	1 002,00
PP			Napuštění vody do otopných těles				
61	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,329	1 618,05	2 150,39
PP			Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m				
D			HZS Hodinové zúčtovací sazby				22 348,80
62	K	HZS20001_R	Hodinová zúčtovací sazba instalatér (proplach systému vytápění)	hod	8,000	465,60	3 724,80
PP			Hodinová zúčtovací sazba instalatér (proplach systému vytápění)				
VV			"proplach systému, předpokládána nutná přítomnost 1instalatéra cca 8h"8		8,000		
63	K	HZS2001_R	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (topná zkouška)	hod	24,000	465,60	11 174,40
PP			Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (topná zkouška)				
VV			"topná zkouška 24h - předpoklad 1 instalatér" 24		24,000		
64	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	465,60	7 449,60
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičárny - Dýšina
Objekt:
SO 4 - Elektroinstalace
Soupis:
Materiál - Materiál

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Účastník:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
DM projekce a stavitelství

Zpracovatel:
Michal Komorous

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.03.2026

IČ: 00257745
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 06262597
DIČ:

IČ: 08984824
DIČ:

Cena bez DPH			427 015,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	427 015,61	21,00%	89 673,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	516 688,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 4 - Elektroinstalace

Soupis:

Materiál - Materiál

Místo:

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

427 015,61

D1 -	33 442,09
D1 -	101 635,30
D1 -	952,20
D1 -	10 892,31
D1 -	13 525,90
D1 -	8 325,93
D1 -	142 217,87
D1 -	7 745,67
D1 -	48 620,88
D1 -	29 829,00
D1 -	0,00
D1 -	2 872,20
D1 -	9 747,18
D1 -	785,16
D1 -	16 423,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 4 - Elektroinstalace

Soupis:

Materiál - Materiál

Místo:

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

427 015,61

D D1

33 442,09

1	M	345128000	<i>RH oceloplechová rozvodnice 120 modulů na omítku, IP30, 3+PE+N AC 50 Hz, 400V TN-S, přístrojová náplň dle výkresové dokumentace projektu - NN03</i>	kus	1,000	33 174,00	33 174,00
	PP		RH oceloplechová rozvodnice 120 modulů na omítku, IP30, 3+PE+N AC 50 Hz, 400V TN-S, přístrojová náplň dle výkresové dokumentace projektu - NN03				
2	M	354236060	<i>MET svorkovnice</i>	kus	1,000	268,09	268,09
	PP		MET svorkovnice				

D D1

101 635,30

3	M	341110801	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2</i>	m	20,000	242,50	4 850,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2				
4	M	341111001	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2</i>	m	30,000	114,28	3 428,40
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2				
5	M	341110944	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2</i>	m	310,000	48,47	15 025,70
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2				
6	M	341110905	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2</i>	m	260,000	29,12	7 571,20
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
7	M	341110367	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	m	1 640,000	29,12	47 756,80
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
8	M	341110309	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	m	1 180,000	17,79	20 992,20
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
9	M	341122100	<i>vodič CY 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení</i>	m	40,000	27,31	1 092,40
	PP		vodič CY 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení				
10	M	341122101	<i>vodič CY 10 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení</i>	m	20,000	45,93	918,60
	PP		vodič CY 10 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení				

D D1

952,20

11	M	345670301	<i>oko kabelové Cu lisovací lehčené 16x8</i>	kus	8,000	17,95	143,60
	PP		oko kabelové Cu lisovací lehčené 16x8				
12	M	345670245	<i>oko kabelové Cu lisovací lehčené 6x5</i>	kus	20,000	13,13	262,60
	PP		oko kabelové Cu lisovací lehčené 6x5				
13	M	345670187	<i>oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5x3</i>	kus	228,000	1,82	414,96
	PP		oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5x3				
14	M	345670146	<i>oko kabelové Cu lisovací lehčené 1,5x3</i>	kus	72,000	1,82	131,04
	PP		oko kabelové Cu lisovací lehčené 1,5x3				

D D1

10 892,31

15	M	345355146	<i>spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řazení 1</i>	kus	17,000	122,34	2 079,78
	PP		spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řazení 1				
16	M	345355211	<i>kryt spínače bílý</i>	kus	17,000	47,54	808,18
	PP		kryt spínače bílý				
17	M	345355104	<i>rámeček jednonásobný bílý</i>	kus	17,000	30,09	511,53
	PP		rámeček jednonásobný bílý				
18	M	345355148	<i>vypínač sériový pod omítku, 10A/250V, řazení 5</i>	kus	1,000	164,79	164,79
	PP		vypínač sériový pod omítku, 10A/250V, řazení 5				
19	M	345355216	<i>kryt spínače bílý</i>	kus	1,000	59,15	59,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		kryt spínače bílý				
20	M	345355104	<i>rámeček jednonásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>30,09</i>	<i>30,09</i>
	PP		rámeček jednonásobný bílý				
21	M	345355151	<i>přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řazení 6</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>130,17</i>	<i>1 431,87</i>
	PP		přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řazení 6				
22	M	345355211	<i>kryt spínače bílý</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>47,54</i>	<i>522,94</i>
	PP		kryt spínače bílý				
23	M	345355104	<i>rámeček jednonásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>30,09</i>	<i>330,99</i>
	PP		rámeček jednonásobný bílý				
24	M	345355152	<i>přepínač střídavý dvojitý pod omítku, 10A/250V, řaz.6+6 IP20</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>233,56</i>	<i>700,68</i>
	PP		přepínač střídavý dvojitý pod omítku, 10A/250V, řaz.6+6 IP20				
25	M	345355216.1	<i>kryt spínače bílý - dělený</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>59,15</i>	<i>177,45</i>
	PP		kryt spínače bílý - dělený				
26	M	345355104	<i>rámeček jednonásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>30,09</i>	<i>90,27</i>
	PP		rámeček jednonásobný bílý				
27	M	345355152.1	<i>přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, řaz. 7</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>187,83</i>	<i>187,83</i>
	PP		přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, řaz. 7				
28	M	345355211	<i>kryt spínače bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>47,54</i>	<i>47,54</i>
	PP		kryt spínače bílý				
29	M	345355104	<i>rámeček jednonásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>30,09</i>	<i>30,09</i>
	PP		rámeček jednonásobný bílý				
30	M	345355246	<i>spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP44 bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>239,38</i>	<i>239,38</i>
	PP		spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP44 bílý				
31	M	345355315	<i>pohybový spínač osvětlení, IP44</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>652,56</i>	<i>1 305,12</i>
	PP		pohybový spínač osvětlení, IP44				
32	M	345355499	<i>tlačítkový ovladač hlavního vypínače s omezeným přístupem 1x spínací a1s rozpinací kontakt, CENTRAL STOP</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>851,09</i>	<i>851,09</i>
	PP		tlačítkový ovladač hlavního vypínače s omezeným přístupem 1x spínací a1s rozpinací kontakt, CENTRAL STOP				
33	M	345355241	<i>časové relé (s doběhem) do krabice</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>441,18</i>	<i>1 323,54</i>
	PP		časové relé (s doběhem) do krabice				
D D1							13 525,90
34	M	358111232	<i>zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami</i>	<i>kus</i>	<i>38,000</i>	<i>152,40</i>	<i>5 791,20</i>
	PP		zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami				
35	M	345355104	<i>rámeček jednonásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>30,09</i>	<i>391,17</i>
	PP		rámeček jednonásobný bílý				
36	M	345355105	<i>rámeček dvojnásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>53,72</i>	<i>590,92</i>
	PP		rámeček dvojnásobný bílý				
37	M	345355106	<i>rámeček trojnásobný bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>77,02</i>	<i>77,02</i>
	PP		rámeček trojnásobný bílý				
38	M	358111279	<i>zásuvka jednonásobná 16A/230V IP20 pod omítku s přepětovou ochranou typ 3 vřesově červená</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 063,63</i>	<i>1 063,63</i>
	PP		zásuvka jednonásobná 16A/230V IP20 pod omítku s přepětovou ochranou typ 3 vřesově červená				
39	M	345355117	<i>rámeček jednonásobný vřesově červený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>33,52</i>	<i>33,52</i>
	PP		rámeček jednonásobný vřesově červený				
40	M	358111274	<i>zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod omítku s clonkami 230V/10-16A bílá</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>224,09</i>	<i>3 585,44</i>
	PP		zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod omítku s clonkami 230V/10-16A bílá				
41	M	358113414	<i>zásuvka 16A/400V IP 44</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>115,75</i>	<i>463,00</i>
	PP		zásuvka 16A/400V IP 44				
42	M	358113336	<i>zásuvka 16A/230V jednonásobná IP44 pod omítku bílá s clonkami</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>255,00</i>	<i>1 530,00</i>
	PP		zásuvka 16A/230V jednonásobná IP44 pod omítku bílá s clonkami				
D D1							8 325,93
43	M	345355410	<i>transformátor (pro signalizační systém) 230V/24VAC</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 089,35</i>	<i>2 089,35</i>
	PP		transformátor (pro signalizační systém) 230V/24VAC				
44	M	345355408	<i>modul kontrolní s alarmem (pro signalizační systém)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 465,86</i>	<i>2 465,86</i>
	PP		modul kontrolní s alarmem (pro signalizační systém)				
45	M	345355406	<i>tlačítko signální tahové (pro signalizační systém) se šňůrou</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 933,99</i>	<i>1 933,99</i>
	PP		tlačítko signální tahové (pro signalizační systém) se šňůrou				
46	M	345355407	<i>tlačítko signální/resetovací prosvětlené (pro signalizační systém)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 501,46</i>	<i>1 501,46</i>
	PP		tlačítko signální/resetovací prosvětlené (pro signalizační systém)				
47	M	345714501	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>7,43</i>	<i>29,72</i>
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	345212412	<i>plastový kulatý kabel s pevným vodičem s plným jádrem pro měřicí, řídicí a automatizační systémy. Je určen k pevnému uložení 4x1 mm2 (JYTY)</i>	m	15,000	20,37	305,55
	PP		plastový kulatý kabel s pevným vodičem s plným jádrem pro měřicí, řídicí a automatizační systémy. Je určen k pevnému uložení 4x1 mm2 (JYTY)				
D	D1						142 217,87
49	M	348531312	<i>LED průmyslové přisazené stropní svítidlo, IP 54,tělo svítidla lakovaný ocelový plech, s vyjímatelným světelným zdrojem, 54W</i>	kus	5,000	2 001,39	10 006,95
	PP		LED průmyslové přisazené stropní svítidlo, IP 54,tělo svítidla lakovaný ocelový plech, s vyjímatelným světelným zdrojem, 54W				
50	M	348531312.1	<i>LED přisazené stropní svítidlo, IP20,tělo svítidla lakovaný ocelový plech, 58W</i>	kus	36,000	2 483,08	89 390,88
	PP		LED přisazené stropní svítidlo, IP20,tělo svítidla lakovaný ocelový plech, 58W				
51	M	348531000	<i>LED průmyslové přisazené stropní svítidlo, IP 20,tělo svítidla lakovaný ocelový plech, s vyjímatelným světelným zdrojem, 39W</i>	kus	2,000	2 361,95	4 723,90
	PP		LED průmyslové přisazené stropní svítidlo, IP 20,tělo svítidla lakovaný ocelový plech, s vyjímatelným světelným zdrojem, 39W				
52	M	348531001	<i>LED reflektor venkovní s úhlem svícení 110 st, 4300lm 50W</i>	kus	5,000	847,88	4 239,40
	PP		LED reflektor venkovní s úhlem svícení 110 st, 4300lm 50W				
53	M	348531002	<i>LED venkovní nástěnné svítidlo se senzorem 12W/230V IP44</i>	kus	2,000	1 001,40	2 002,80
	PP		LED venkovní nástěnné svítidlo se senzorem 12W/230V IP44				
54	M	348531003	<i>LED svítidlo kulaté, opálový kryt průměr 375mm, IP44, 1x20W, 2150lm, RA80, 3100K, rozměry: průměr 375mm, výška 108mm</i>	kus	2,000	1 312,67	2 625,34
	PP		LED svítidlo kulaté, opálový kryt průměr 375mm, IP44, 1x20W, 2150lm, RA80, 3100K, rozměry: průměr 375mm, výška 108mm				
55	M	348531004	<i>LED svítidlo nástěnné, IP54, osazeno LED zdrojem 12W, teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 560lm, korpus: nerezová ocel, rozměry: výška 130mm, šířka 120mm, hloubka 85mm.</i>	kus	14,000	1 564,78	21 906,92
	PP		LED svítidlo nástěnné, IP54, osazeno LED zdrojem 12W, teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 560lm, korpus: nerezová ocel, rozměry: výška 130mm, šířka 120mm, hloubka 85mm.				
56	M	348531511	<i>nouzové LED svítidlo 6W,850lm, IP65 samostat. 1hod, nástěnné, svítí v případě výpadku napájení hlavního osvětlení</i>	kus	6,000	1 081,68	6 490,08
	PP		nouzové LED svítidlo 6W,850lm, IP65 samostat. 1hod, nástěnné, svítí v případě výpadku napájení hlavního osvětlení				
57	M	R0001	<i>příplatek za ekolikvidaci svítidla a světelného zdroje</i>	kus	72,000	11,55	831,60
	PP		příplatek za ekolikvidaci svítidla a světelného zdroje				
D	D1						7 745,67
58	M	211126000	<i>ocelová nosná konstrukce všeobecně kg</i>	kg	5,000	291,00	1 455,00
	PP		ocelová nosná konstrukce všeobecně kg				
59	M	345711232	<i>krabice instalační KU68/1901 přístrojová</i>	kus	63,000	7,43	468,09
	PP		krabice instalační KU68/1901 přístrojová				
60	M	345711241	<i>krabice instalační KU68/1902 odbočná</i>	kus	34,000	16,78	570,52
	PP		krabice instalační KU68/1902 odbočná				
61	M	345711264	<i>krabice rozvodná pod omítku</i>	kus	15,000	16,78	251,70
	PP		krabice rozvodná pod omítku				
62	M	354411500	<i>Bernard svorka</i>	kus	2,000	15,36	30,72
	PP		Bernard svorka				
63	M	354411501	<i>Cu pásek</i>	kus	2,000	21,25	42,50
	PP		Cu pásek				
64	M	345218101	<i>tmel pro utěsnění prostupů komplet</i>	kus	1,000	1 042,25	1 042,25
	PP		tmel pro utěsnění prostupů komplet				
65	M	345218746	<i>elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323</i>	m	5,000	16,76	83,80
	PP		elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323				
66	M	354236046	<i>svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1</i>	kus	3,000	284,71	854,13
	PP		svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1				
67	M	345218812	<i>trubka korugovaná dvoupplášťová DN50mm</i>	m	20,000	30,62	612,40
	PP		trubka korugovaná dvoupplášťová DN50mm				
68	M	345711311	<i>sporáková svorkovnice</i>	kus	1,000	91,06	91,06
	PP		sporáková svorkovnice				
69	M	314324118	<i>hmoždinky univerzální 10x60</i>	kus	350,000	6,41	2 243,50
	PP		hmoždinky univerzální 10x60				
D	D1						48 620,88
70	M	354411221	<i>pásek FeZn 30x4</i>	m	140,000	58,06	8 128,40
	PP		pásek FeZn 30x4				
71	M	354411203	<i>drát AlMgSi 8mm</i>	m	257,000	31,58	8 116,06
	PP		drát AlMgSi 8mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	M	354411216	drát FeZn o 10	m	44,000	40,00	1 760,00
	PP		drát FeZn o 10				
73	M	354321292	podpěra vedení	kus	215,000	95,77	20 590,55
	PP		podpěra vedení				
74	M	354411500.1	svorka hromosvodová FeZn	kus	78,000	16,45	1 283,10
	PP		svorka hromosvodová FeZn				
75	M	354411504	svorka zkušební Sz litina	kus	11,000	56,99	626,89
	PP		svorka zkušební Sz litina				
76	M	354411342	ochranný úhelník OU FeZn	kus	11,000	251,55	2 767,05
	PP		ochranný úhelník OU FeZn				
77	M	354411349	držák ochranného úhelníku	kus	22,000	34,83	766,26
	PP		držák ochranného úhelníku				
78	M	354411267	pomocný jmač AlMgSi 1m PJ1	kus	12,000	229,30	2 751,60
	PP		pomocný jmač AlMgSi 1m PJ1				
79	M	354411268	pomocný jmač AlMgSi 0,5m PJ 2	kus	19,000	64,47	1 224,93
	PP		pomocný jmač AlMgSi 0,5m PJ 2				
80	M	354411398	Označení svodu - štítek	kus	11,000	3,88	42,68
	PP		Označení svodu - štítek				
81	M	348444171	Gumoasfaltový nátěr	kg	4,000	140,84	563,36
	PP		Gumoasfaltový nátěr				
D D1							29 829,00
82	M	528146104	Osoušeč rukou nerez antivandal 2,0kW	kus	3,000	6 182,63	18 547,89
	PP		Osoušeč rukou nerez antivandal 2,0kW				
83	M	222809801	Řídicí jednotka automatického splachovače + zdroj 24V	kus	1,000	8 467,26	8 467,26
	PP		Řídicí jednotka automatického splachovače + zdroj 24V				
84	M	218236129	Ventilátor	kus	3,000	937,95	2 813,85
	PP		Ventilátor				
D D1							0,00
D D1							2 872,20
85	M	345218745	Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2316	m	50,000	11,00	550,00
	PP		Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2316				
86	M	342112181	Protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	55,000	5,62	309,10
	PP		Protahovací vodič do trubek AY 2,5				
87	M	345711232.1	Krabice přístrojová KU68/2	kus	2,000	7,43	14,86
	PP		Krabice přístrojová KU68/2				
88	M	345711241.1	Krabice instalační KU68/2/1902 odbočná	kus	4,000	16,78	67,12
	PP		Krabice instalační KU68/2/1902 odbočná				
89	M	345355107	Zásuvka 2xRJ 45 pod om. Cat 6 IP20	kus	2,000	304,63	609,26
	PP		Zásuvka 2xRJ 45 pod om. Cat 6 IP20				
90	M	341118214	Kabel UTP cat.6 rozvod	m	55,000	16,37	900,35
	PP		Kabel UTP cat.6 rozvod				
91	M	345711277	Krabice KT250	kus	1,000	421,51	421,51
	PP		Krabice KT250				
D D1							9 747,18
92	M	345711232.2	Krabice přístrojová KU68/1	kus	2,000	7,43	14,86
	PP		Krabice přístrojová KU68/1				
93	M	345711241.1	Krabice instalační KU68/2/1902 odbočná	kus	4,000	16,78	67,12
	PP		Krabice instalační KU68/2/1902 odbočná				
94	M	345218932	Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.16 střední mechanické namáhání	m	50,000	11,00	550,00
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.16 střední mechanické namáhání				
95	M	345218746	elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323	m	10,000	16,76	167,60
	PP		elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323				
96	M	342112181	Protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	55,000	5,62	309,10
	PP		Protahovací vodič do trubek AY 2,5				
97	M	345212315	Koaxiální kabel CB 100	kus	55,000	16,42	903,10
	PP		Koaxiální kabel CB 100				
98	M	345355064	Zásuvka TV-SAT-R koncová	kus	2,000	317,53	635,06
	PP		Zásuvka TV-SAT-R koncová				
99	M	345355000	Anténní systém včetně stožáru a rozvaděče STA - předběžná cena	kus	1,000	3 918,28	3 918,28
	PP		Anténní systém včetně stožáru a rozvaděče STA - předběžná cena				
100	M	345355098	Rozvaděč STA se základními aktivními prvky	kus	1,000	3 182,06	3 182,06
	PP		Rozvaděč STA se základními aktivními prvky				
D D1							785,16
101	M	736001214	Hlásič požáru autonomní	kus	1,000	785,16	785,16
	PP		Hlásič požáru autonomní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D1							16 423,92
102	M	341000000	<i>Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: konektory, vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm². sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5%</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>16 423,92</i>	<i>16 423,92</i>

PP
Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: konektory, vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm². sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Novostavba hasičárny - Dýšina
 Objekt:
 SO 4 - Elektroinstalace
 Soupis:
 Montáž - Montáž

 KSO:
 Místo:

 Zadavatel:
 Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

 Účastník:
 ROADFIN STAVBY s.r.o.

 Projektant:
 DM projekce a stavitelství

 Zpracovatel:
 Michal Komorous

 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 12.03.2026

 IČ: 00257745
 DIČ:

 IČ: 04852427
 DIČ: CZ04852427

 IČ: 06262597
 DIČ:

 IČ: 08984824
 DIČ:

Cena bez DPH		508 408,71	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	508 408,71	21,00%	106 765,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	615 174,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba hasičárny - Dýšina
Objekt: SO 4 - Elektroinstalace
Soupis: **Montáž - Montáž**

Místo:
Zadavatel: Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02
Účastník: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 12.03.2026
Projektant: DM projekce a stavitelství
Zpracovatel: Michal Komorous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	508 408,71
D1 - kabely	19 520,28
D1 - kabely	163 658,40
D1 - kabely	6 006,24
D1 - kabely	9 847,44
D1 - kabely	16 237,80
D1 - kabely	2 304,72
D1 - kabely	38 202,48
D1 - kabely	33 504,53
D1 - kabely	61 067,02
D1 - kabely	5 738,52
D1 - kabely	0,00
D1 - kabely	13 828,44
D1 - kabely	15 946,92
D1 - kabely	675,12
D1 - kabely	121 870,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

SO 4 - Elektroinstalace

Soupis:

Montáž - Montáž

Místo:

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

508 408,71

D	D1	kabely					19 520,28
1	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	2 910,00	2 910,00

PP

Online PSC

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002

2	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	1,000	16 610,28	16 610,28
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP

Online PSC

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741231014

D	D1	kabely					163 658,40
3	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	20,000	81,48	1 629,60

PP

Online PSC

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122624

4	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	30,000	46,56	1 396,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP

Online PSC

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642

5	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	570,000	46,56	26 539,20
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP

Online PSC

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641

6	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6mm2	m	2 820,000	46,56	131 299,20
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

PP

Online PSC

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

7	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	60,000	46,56	2 793,60
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP

Online PSC

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301

D	D1	kabely					6 006,24
8	K	741132133	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2	kus	2,000	69,84	139,68

PP

Online PSC

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132133

9	K	741132146	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2	kus	4,000	69,84	279,36
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

PP

Online PSC

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132146

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	12,000	69,84	838,08
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145				
11	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	68,000	69,84	4 749,12
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103				
D D1			kabely				9 847,44
12	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových	kus	17,000	244,44	4 155,48
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310201				
13	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových	kus	1,000	244,44	244,44
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310231				
14	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - střídavých	kus	11,000	244,44	2 688,84
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - střídavých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310233				
15	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - střídavých dvojitých	kus	3,000	244,44	733,32
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - střídavých dvojitých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310238				
16	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	244,44	244,44
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310239				
17	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	1,000	244,44	244,44
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310251				
18	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	2,000	279,36	558,72
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311004				
19	K	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříní se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1,000	244,44	244,44
PP			Montáž ovladačů tlačítkových ve skříní se zapojením vodičů 1 tlačítkových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330371				
20	K	HZS.001	Montáž časové relé (s doběhem) do krabice 3 ks	hod	3,000	244,44	733,32
PP			Montáž časové relé (s doběhem) do krabice 3 ks				
D D1			kabely				16 237,80
21	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž	kus	39,000	244,44	9 533,16
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313042				
22	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	16,000	244,44	3 911,04
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313043				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	4,000	279,36	1 117,44
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313082				
24	K	741313241	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+PE 16 A	kus	6,000	279,36	1 676,16
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+PE 16 A				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313241				
D D1			kabely				
							2 304,72
25	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP	kus	1,000	279,36	279,36
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350004				
26	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	1,000	279,36	279,36
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350001				
27	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP	kus	1,000	244,44	244,44
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350003				
28	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené, potvrzovacího tlačítka	kus	1,000	244,44	244,44
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené, potvrzovacího tlačítka				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350002				
29	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	139,68	558,72
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061				
30	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně, stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průřezu žil 2 až 19x1 mm2	m	15,000	46,56	698,40
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně, stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průřezu žil 2 až 19x1 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124703				
D D1			kabely				
							38 202,48
31	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2	kus	43,000	558,72	24 024,96
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062				
32	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	29,000	488,88	14 177,52
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061				
D D1			kabely				
							33 504,53
33	K	741910502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	5,000	675,12	3 375,60
PP			Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910502				
34	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	63,000	139,68	8 799,84
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061				
35	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	34,000	139,68	4 749,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001				
36	K	741112101	Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	15,000	244,44	3 666,60
PP			Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101				
37	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	5,000	46,56	232,80
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022				
38	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	5,000	79,15	395,75
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002				
39	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	20,000	79,15	1 583,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110003				
40	K	HZS.002	Montáž sporákové svorkovnice 2 ks	hod	0,800	675,12	540,10
PP			Montáž sporákové svorkovnice 2 ks				
41	K	HZS.003	Utěsnění prostupů	hod	6,000	675,12	4 050,72
PP			Utěsnění prostupů				
42	K	460932111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	350,000	17,46	6 111,00
PP			Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460932111				
D D1			kabely				
							61 067,02
43	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	140,000	162,96	22 814,40
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021				
44	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	257,000	34,92	8 974,44
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001				
45	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	44,000	77,99	3 431,56
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011				
46	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	89,000	46,56	4 143,84
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022				
47	K	741420052	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	11,000	558,72	6 145,92
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420052				
48	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů	kus	11,000	17,46	192,06
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420083				
49	K	741430003	Montáž pomocných jímáčů do délky 1m 31 ks	hod	17,000	675,12	11 477,04
PP			Montáž pomocných jímáčů do délky 1m 31 ks				
50	K	HZS.004	Ochrana asfaltovým nátěrem	hod	5,000	675,12	3 375,60
PP			Ochrana asfaltovým nátěrem				
51	K	741420082	Montáž hromosvodného vedení doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče	kus	11,000	46,56	512,16
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420082				
D D1			kabely				
							5 738,52
52	K	HZS.005	Montáž osoušeč rukou nerez antivandal 2,0kW 3 ks	hod	3,000	675,12	2 025,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž osoušeč rukou nerez antivandal 2,0kW 3 ks				
53	K	HZS.006	Montáž řídicí jednotkyŘídicí jednotka automatického splachovače + zdroj 24V 1 ks	hod	2,500	675,12	1 687,80
PP			Montáž řídicí jednotkyŘídicí jednotka automatického splachovače + zdroj 24V 1 ks				
54	K	HZS.007	Montáž ventilátoru včetně jeho zapojení 3 ks	hod	3,000	675,12	2 025,36
PP			Montáž ventilátoru včetně jeho zapojení 3 ks				
D D1			kabely	0,00			
D D1			kabely	13 828,44			
55	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 6 mm	m	50,000	79,15	3 957,50
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 6 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042				
56	K	741121101	Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2	m	55,000	25,61	1 408,55
PP			Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741121101				
57	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	139,68	279,36
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061				
58	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	139,68	558,72
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001				
59	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000	244,44	488,88
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044				
60	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	4,000	139,68	558,72
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051				
61	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	1,000	4 888,80	4 888,80
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101				
62	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	55,000	25,61	1 408,55
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001				
63	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	1,000	279,36	279,36
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112023				
D D1			kabely	15 946,92			
64	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	139,68	279,36
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061				
65	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	139,68	558,72
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001				
66	K	741110042.1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	50,000	79,15	3 957,50
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 16 do 23 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042.1				
67	K	741121101.1	Montáž vodičů izlovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení	m	55,000	25,61	1 408,55
PP			Montáž vodičů izlovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741121101.1				
68	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	55,000	25,61	1 408,55
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001				
69	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	244,44	488,88
PP			Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742420121				
70	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	5 400,96	5 400,96
PP			Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742420021				
71	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	2 444,40	2 444,40
PP			Montáž rozvodnice STA				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742420061				
D D1			kabely				675,12
72	K	HZS.008	Montáž autonomního hlásiče požáru 4 ks	hod	1,000	675,12	675,12
PP			Montáž autonomního hlásiče požáru 4 ks				
D D1			kabely				121 870,80
73	K	741820100R	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	kus	1,000	6 518,40	6 518,40
PP			Doprava materiálu 3% z dodávky				
74	K	HZS.016	Dokumentace skutečného provedení	hod	8,000	675,12	5 400,96
PP			Dokumentace skutečného provedení				
75	K	HZS.017	Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem	hod	32,000	675,12	21 603,84
PP			Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem				
76	K	HZS.018	Koordinace profesí	hod	6,000	675,12	4 050,72
PP			Koordinace profesí				
77	K	HZS.019	Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)	hod	84,000	675,12	56 710,08
PP			Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)				
78	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	14 550,00	14 550,00
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002				
79	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	kus	2,000	6 518,40	13 036,80
PP			Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 812
Místo: Dýšina

CC-CZ:
Datum: 12.03.2026

Zadavatel:
Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

IČ: 00257745
DIČ:

Účastník:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:
DM projekce a stavitelství

IČ: 06262597
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Komorous

IČ: 08984824
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

854 376,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	854 376,00	21,00%	179 418,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 033 794,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Dýšina

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

854 376,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

854 376,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

168 780,00

VRN3 - Zařízení staveniště

551 736,00

VRN4 - Inženýrská činnost

52 380,00

VRN7 - Provozní vlivy

69 840,00

VRN9 - Ostatní náklady

11 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba hasičárny - Dýšina

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Dýšina

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

Projektant:

DM projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

854 376,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

854 376,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

168 780,00

1	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	Kč	1,000	23 280,00	23 280,00
	PP		Archeologická činnost bez rozlišení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011303000				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,000	11 640,00	11 640,00
	PP		Stavební průzkum bez rozlišení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011503000				
	P		Poznámka k položce:				
			- průzkum vodních zdrojů - studen				
	VV		"vytýčení podzemních sítí vč. aktualizace"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	34 920,00	34 920,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	23 280,00	23 280,00
	PP		Geodetické práce při provádění stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	23 280,00	23 280,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	012403000	Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavby i při výstavbě	Kč	1,000	5 820,00	5 820,00
	PP		Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavby i při výstavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000				
	P		Poznámka k položce:				
			- pasportizace a repasportizace				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	11 640,00	11 640,00
	PP		Výrobní dokumentace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013203000				
	P		Poznámka k položce:				
			Výrobní dokumentace				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	34 920,00	34 920,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				551 736,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	540 096,00	540 096,00
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	11 640,00	11 640,00
	PP		Informační tabule na staveništi				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				52 380,00
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	5 820,00	5 820,00
	PP		Plán BOZP na staveništi				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC				
			VV		1,0		
			VV			1,000	
			Součet				
12	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000	11 640,00	11 640,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000				
			Poznámka k položce:				
			- např. statické zatěžovací zkoušky				
			- včetně rozporů, atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla				
			vč. předání jejich výsledků objednateli				
			- revize				
			- zkoušky betonů				
			VV		1,0	1,000	
			VV			1,000	
			Součet				
13	K	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč	1,000	11 640,00	11 640,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000				
			VV		1,0	1,000	
			VV			1,000	
			Součet				
14	K	043194000	Zkoušky zemin pro určení vhodnosti pro zpětné zásypy	Kč	1,000	11 640,00	11 640,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000				
			VV		1,0	1,000	
			VV			1,000	
			Součet				
15	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	11 640,00	11 640,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000				
			VV		1,0	1,000	
			VV			1,000	
			Součet				
	D	VRN7	Provozní vlivy				69 840,00
16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	17 460,00	17 460,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000				
			VV		1,0	1,000	
			VV			1,000	
			Součet				
17	K	072103010	Náklady na údržbu a čištění komunikací po dobu výstavby, vč. vyčištění uličních vpustí	Kč	1,000	34 920,00	34 920,00
			PP				
			Náklady na údržbu a čištění komunikací po dobu výstavby, vč. vyčištění uličních vpustí				
			VV		1,0	1,000	
			VV			1,000	
			Součet				
18	K	072103011	Dopravní opatření	Kč	1,000	17 460,00	17 460,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072103011				
			Poznámka k položce:				
			- dopravní značení				
			- projednání a případná úprava návrhu před zahájením stavby				
			- přechodné dopravní značení				
			- vč. aktualizace DIO				
			VV		1,0	1,000	
			VV			1,000	
			Součet				
	D	VRN9	Ostatní náklady				11 640,00
19	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000	11 640,00	11 640,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000				
			Poznámka k položce:				
			- např. provizorní provozní řád po dobu výstavby				
			- havarijní řád pro stavbu				
			- náklady na zaškolení obsluhy				
			- aktualizace provozního řádu				
			VV		1,0	1,000	
			VV			1,000	
			Součet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-33
Stavba: Hasičárna Dýšina včetně příjezdové komunikace

KSO: 822 2
Místo: Dýšina
CZ-CPV: 45200000-9

CC-CZ: 2112
Datum: 12.03.2026
CZ-CPA: 42.11

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:
DM Projekce a stavitelství

IČ: 06262597
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Komorous

IČ: 08984824
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 956 403,11
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 956 403,11	Výše daně 410 844,65
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 367 247,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025-33

Místo:Dýšina

Zadavatel:

Účastník:ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:12.03.2026

Projektant:DM Projekce a stavitelství

Zpracovatel:Michal Komorous

Stavba:Hasičárna Dýšina včetně příjezdové komunikace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 956 403,11	2 367 247,76	
01	Komunikace a zpevněné lochy včetně odvodnění	1 860 442,47	2 251 135,39	STA
VON	VON	95 960,64	116 112,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičárna Dýšina včetně příjezdové komunikace

Objekt:

01 - Komunikace a zpevněné lochy včetně odvodnění

KSO: 822 2

Místo: Dýšina

Zadavatel:

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

DM Projekce a stavitelství

Zpracovatel:

Michal Komorous

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

06262597

DIČ:

IČ:

08984824

DIČ:

Cena bez DPH

1 860 442,47

DPH základní
snížená

Základ daně
1 860 442,47
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
390 692,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 251 135,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičárna Dýšina včetně příjezdové komunikace

Objekt:

01 - Komunikace a zpevněné lochy včetně odvodnění

Místo:

Dýšina

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

DM Projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 860 442,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 860 442,47

1 - Zemní práce	536 169,23
5 - Komunikace pozemní	1 049 854,05
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	5 736,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 255,98
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	51 581,34
998 - Přesun hmot	8 845,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hasičárna Dýšina včetně příjezdové komunikace
Objekt:

01 - Komunikace a zpevněné lochy včetně odvodnění

Místo: Dýšina Datum: 12.03.2026
Zadavatel: Projektant: DM Projekce a
Účastník: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: stavitelství
Michal Komorous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 860 442,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 860 442,47

D 1 Zemní práce 536 169,23

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	68,500	126,53	8 667,31	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
stchodník								
"viz situace 02"								
"odpočet ze situace - stávající chodník"34,0+34,5								
Součet								
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	107,000	123,38	13 201,66	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
stkomunikace								
"v místě napojení sávající komunikace II/180 a nově budované komunikace"								
"odpočet ze situace"107,0								
Součet								
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,500	81,18	5 560,83	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
stchodník								
Součet								
4	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	173,300	61,69	10 690,88	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
"viz situace C2"								
"odpočet ze situace"173,3								
Součet								
5	K	113155513	Frézování betonového krytu tl 50 mm pl do 500 m2	m2	107,000	337,07	36 066,49	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
stkomunikace								
Součet								
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	18,900	205,64	3 886,60	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
"stávající chodníky"								
9,5+9,4								
Součet								
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,900	171,36	4 095,50	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
"stávající silniční obrubník"								
11,9+12,0								
Součet								
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	186,24	29 798,40	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
"odhad cca"8*20,0								
Součet								
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	41,36	827,20	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
"odhad"20,0								
Součet								
10	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	156,000	193,29	30 153,24	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC								
"Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení"								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"v místě odkopávek, oplocení celého zájmového území"70,0*2+8,0*2		156,000			
		VV oplocení	Součet		156,000			
11	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	156,000	81,48	12 710,88	CS ÚRS 2025 02
		PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228					
		VV	oplocení		156,000			
		VV	Součet		156,000			
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	121,250	61,69	7 479,91	CS ÚRS 2025 02
		PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
		VV	"viz PD D.1.2.3"					
		VV	"vsakovací průleh"35,0*2,6+3,0"odpočet ze situace"+3,5*5,5+8,0		121,250			
		VV ornice	Součet		121,250			
13	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	189,440	342,73	64 926,77	CS ÚRS 2025 02
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252204					
		VV	"viz TZ a PD 03"					
		VV	"silnice"					
		VV	"st. 0,000.00 - 0,010.00 km, pr.hl. 0,35m"10,0*0,35*6,0		21,000			
		VV	"0,010.00 - 0,026.00 km, pr.hl. 0,31m"16,0*0,31*6,0		29,760			
		VV	"0,026.00 - 0,030.00 km, pr.hl. 0,28m"4,0*0,28*6,0		6,720			
		VV	"0,030.00 - 0,040.00 km, pr.hl. 0,38m"10,0*0,38*6,0		22,800			
		VV	"0,040.00 - 0,050.00 km, pr.hl. 0,56m"10,0*0,56*6,0		33,600			
		VV	"0,050.00 - 0,063.20 km, pr.hl. 0,50m"13,2*0,5*6,0		39,600			
		VV	Mezisoučet		153,480			
		VV	"chodník plocha viz TZ 124,0m2"124,0*0,29		35,960			
		VV	Mezisoučet		35,960			
		VV výkopsilnice	Součet		189,440			
14	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	50,400	385,58	19 433,23	CS ÚRS 2025 02
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103					
		VV	"viz vsakovací průleh"					
		VV	63,0*0,8		50,400			
		VV vsak	Součet		50,400			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	239,840	136,19	32 663,81	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
		VV	výkopsilnice+vsak		239,840			
		VV přesun	Součet		239,840			
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 199,200	17,18	20 602,26	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
		VV	přesun*5		1 199,200			
		VV	Součet		1 199,200			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	479,680	162,96	78 168,65	CS ÚRS 2025 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
		VV	skládkka*2		479,680			
		VV	Součet		479,680			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	239,840	14,55	3 489,67	CS ÚRS 2025 02
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
		VV	přesun		239,840			
		VV skládka	Součet		239,840			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,400	204,00	10 281,60	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
		VV	"viz TZ A PD 04"					
		VV	1,8*0,8*35,0		50,400			
		VV zásyp	Součet		50,400			
20	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	80,539	774,06	62 342,02	CS ÚRS 2025 02
		PP	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 vč. přesunu na stavbě					
		VV	zásyp*1,598		80,539			
21	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	121,250	79,15	9 596,94	CS ÚRS 2025 02
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
		VV	ornice		121,250			
		VV	Součet		121,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	121,250	50,93	6 175,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
	VV		omíče		121,250			
	VV		Součet		121,250			
23	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,474	465,60	1 151,89	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		omíče*1,02*0,02		2,474			
	VV		Součet		2,474			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	528,250	22,59	11 933,17	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		"viz TZ"					
	VV		377,0+124,0+8,0+3,5*5,5		528,250			
	VV		Součet		528,250			
25	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	528,250	98,94	52 265,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
	VV		"viz TZ"					
	VV		377,0+124,0+8,0+3,5*5,5		528,250			
	VV		Součet		528,250			
	D	5	Komunikace pozemní				1 049 854,05	
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	528,250	249,19	131 634,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
	VV		"viz TZ a PD 04"					
	VV	komunikace	"komunikace"377,0		377,000			
	VV	chodník	"chodník"124,0		124,000			
	VV	sjezd	"sjezd"8,0		8,000			
	VV	stání	"invalidní stání"3,5*5,5		19,250			
	VV		Součet		528,250			
27	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	377,000	335,24	126 385,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564952111					
	VV		komunikace		377,000			
	VV		Součet		377,000			
28	K	565145011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	377,000	537,31	202 565,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565145011					
	VV		komunikace		377,000			
	VV		Součet		377,000			
29	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	377,000	52,38	19 747,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111113					
	VV		komunikace		377,000			
	VV		Součet		377,000			
30	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	377,000	18,62	7 019,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211108					
	VV		komunikace		377,000			
	VV		Součet		377,000			
31	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	377,000	523,78	197 465,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144131					
	VV		komunikace		377,000			
	VV		Součet		377,000			
32	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	124,000	994,43	123 309,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111					
	VV		chodník		124,000			
	VV		Součet		124,000			
33	M	58381013	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x6cm	m2	126,480	1 680,82	212 590,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x6cm					
	VV		chodník*1,02		126,480			
	VV		Součet		126,480			
34	K	596211130R	Napojení na stávající chodníky	kus	2,000	4 074,00	8 148,00	
	PP		Napojení na stávající chodníky					
	VV		"vč. podružných prací a materiálu"1,0+1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,250	434,52	11 840,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210					
	VV		sjezd		8,000			
	VV		stání		19,250			
	VV		Součet		27,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	28,068	325,92	9 147,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
	VV		sjezd*1,03		8,240			
	VV		stání*1,03		19,828			
	VV		Součet		28,068			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				5 736,19	
37	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	35,000	69,84	2 444,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871228111					
	VV		"vsak"35,0		35,000			
	VV		Součet		35,000			
38	M	28613023	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 120° pro liniové stavby DN 100	m	35,350	93,12	3 291,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 120° pro liniové stavby DN 100					
	VV		35,0*1,01		35,350			
	VV		Součet		35,350			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				208 255,98	
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	582,00	1 746,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111					
	VV		"viz PD 06"					
	VV		"IP6"2,0		2,000			
	VV		"P4"1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
40	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	1 140,72	2 281,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		"IP6"2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	605,28	605,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
	VV		"P4"1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	1 978,80	5 936,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111					
	VV		"viz PD 06"					
	VV		"IP6"2,0		2,000			
	VV		"P4"1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
43	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	698,40	2 095,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz PD 06"					
	VV		"IP6"2,0		2,000			
	VV		"P4"1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	24,000	93,12	2 234,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915111121					
	VV		24,0		24,000			
	VV		Součet		24,000			
45	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	11,400	931,20	10 615,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915131111					
	VV		"přechod pro chodce"1,2*7		8,400			
	VV		"invalidní stání"2,0*1,5		3,000			
	VV		Součet		11,400			
46	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	24,000	11,64	279,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111					
	VV		24,0		24,000			
	VV		Součet		24,000			
47	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	11,400	34,92	398,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111					
	VV		"přechod pro chodce"1,2*7		8,400			
	VV		"invalidní stání"2,0*1,5		3,000			
	VV		Součet		11,400			
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,200	458,46	41 811,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
	VV		"odpočet ze situace 02"					
	VV		75,7		75,700			
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		91,200			
49	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	77,214	174,60	13 481,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"odpočet ze situace 02"					
	VV		75,7*1,02		77,214			
	VV		Součet		77,214			
50	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	15,810	197,88	3 128,48	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm VV "odpočet ze situace 02" VV 15,5*1,02 VV Součet		15,810 15,810			
51	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916132112 VV "odpočet ze situace 02" VV 75,7 VV 15,5 VV Součet	m	91,200	399,28	36 414,34	CS ÚRS 2025 02
52	M	59246120	přídlažba silniční betonová 91,2*1,02 VV Součet	m	93,024	93,12	8 662,39	CS ÚRS 2025 02
53	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231212 VV "odpočet ze situace 02" VV 81,0 VV Součet	m	81,000	384,29	31 127,49	CS ÚRS 2025 02
54	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 81,0*1,02 VV Součet	m	82,620	139,68	11 540,36	CS ÚRS 2025 02
55	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122121 VV "v místě napojení nové a stáv. komunikace II/180"24,0 VV Součet	m	24,000	94,28	2 262,72	CS ÚRS 2025 02
56	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123 VV komunikace VV Součet	m2	377,000	86,92	32 768,84	CS ÚRS 2025 02
57	K	919735113	Řezání stávajícího živiněho krytu hl přes 100 do 150 mm Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735113 VV "v místě napojení nové a stáv. komunikace II/180"24,0 VV Součet	m	24,000	36,08	865,92	CS ÚRS 2025 02
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				51 581,34	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	145,824	69,84	10 184,35	CS ÚRS 2025 02
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551 VV kamenivo VV beton VV živice VV suť VV Součet		66,945 27,057 51,822 145,824			
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559 VV suť*14 VV Součet	t	2 041,536	4,07	8 309,05	CS ÚRS 2025 02
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611 VV suť VV Součet	t	145,824	56,75	8 275,51	CS ÚRS 2025 02
61	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861 VV 17,81+4,347+4,9 VV beton VV Součet	t	27,057	157,14	4 251,74	CS ÚRS 2025 02
62	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873 VV 47,08+19,865 VV kamenivo VV Součet	t	66,945	162,96	10 909,36	CS ÚRS 2025 02
63	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875	t	51,822	186,24	9 651,33	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38,126+13,696		51,822			
	VV	živice	Součet		51,822			
	D	998	Přesun hmot				8 845,68	
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,948	90,31	8 845,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičárna Dýšina včetně příjezdové komunikace

Objekt:

VON - VON

KSO: 822 2
Místo: Dýšina

CC-CZ:
Datum: 12.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:
DM Projekce a stavitelství

IČ: 06262597
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Komorous

IČ: 08984824
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 960,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 960,64	21,00%	20 151,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			116 112,37
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičárna Dýšina včetně příjezdové komunikace

Objekt:

VON - VON

Místo:

Dýšina

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

DM Projekce a
stavitelství

Účastník:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Komorous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

95 960,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 960,64

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	44 232,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 164,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 444,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 300,64
VRN9 - Ostatní náklady	5 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hasičárna Dýšina včetně příjezdové komunikace
Objekt: VON - VON

Místo: Dýšina Datum: 12.03.2026
Zadavatel: DM Projekce a stavitelství
Účastník: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Michal Komorous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 960,64

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				95 960,64	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				44 232,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	1 164,00	1 164,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Průzkumné práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011002000					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	Kč	1,000	1 164,00	1 164,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přípravné zeměměřičské práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012103000					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kč	1,000	34 920,00	34 920,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zeměměřičské práce při provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 328,00	2 328,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kč	1,000	2 328,00	2 328,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pasportizace objektu před započítím prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013274000					
VV			"vč. pořízení fotodokumentace"1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000	2 328,00	2 328,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pasportizace objektu po provedení prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000					
VV			"vč. pořízení fotodokumentace"1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		VRN2	Příprava staveniště				1 164,00	
7	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 164,00	1 164,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/020001000					
VV			vytyčení inž. sítí					
VV			ruční kopání sond					
VV			zpětné předání sítí jejich správcům					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				24 444,00	
8	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	15 132,00	15 132,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/032002000					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	5 820,00	5 820,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dopravní značení na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034303000					
VV			stanovení dopravního značení					
VV			zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejného					
VV			prostranství					
VV			dopravní značení během stavby, zábrany					
VV			výstražné značení, dočasné lávky, osvětlené výkopů					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 492,00	3 492,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Informační tabule na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034503000					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				20 300,64	
11	K	041103000	Dozor projektanta	Kč	1,000	9 312,00	9 312,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dozor projektanta					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041103000					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	041203000	Technický dozor investora	Kč	1,000	3 492,00	3 492,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Technický dozor investora					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041203000					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	3 492,00	3 492,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zkoušky a ostatní měření					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zkoušky a měření - hutníci					
	VV		laboratorní zkoušky vhodnosti původní zeminy					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 004,64	4 004,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045002000					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 820,00	
15	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	5 820,00	5 820,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní náklady související s provozem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/092002000					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			