

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	ENERGETICKÉ ÚSPORY V MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE HORNÍ BŘÍZA
Řídící se zákonem:	O veřejných zakázkách č. 137/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka dle § 12 odst. 2 zákona Veřejná zakázka na stavební práce dle § 9 zákona Otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona
Zadavatel:	Město Horní Bříza Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza IČ: 002 57 770
Zástupce zadavatel:	DOMOZA projekt s.r.o. Pražská 84/15, 301 00 Plzeň IČ: 281 45 089

V Plzni, 20. 8. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dle § 49 zákona, sděluje uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k podlimitní veřejné zakázce, uveřejněné na profilu zadavatele https://ezak.olivius.cz/contract_display_367.html.

Dotaz č. 1 ze dne 15. 8. 2013

- 1)** Ve výkazu výměr jsme nenašli položky na zabezpečení střechy, přesto že je součástí projektové dokumentace. Bude se naceňovat?
- 2)** Jaký systém mikroventilace je u oken požadován (pomocí čtvrté polohy oken?)?
 - a) okna v kuchyních – požadavek trvalé mikroventilace.
 - b) okna v ostatních prostorách.
- 3)** Ve specifikaci oken jsme nikde nenašli zmínku o rekuperaci vzduchu. Bude u oken požadováno?

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 15. 8. 2013

- 1)** Položky jsou doplněny v do všech objektů, do části ostatní náklady v novém Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou těchto Dodatečných informací č. 1. Jedná se o položky 950000R - Montáž zádržného systému a 553R - dodávka zádržného systému.
- 2)** Mikroventilace bude u všech oken vč. kuchyní řešena pomocí 4. polohy oken (požadovaná výměna vzduchu je 0,3-0,5 l/h).
- 3)** Rekuperace vzduchu není požadována.

Dotaz č. 2 ze dne 16.8.2013

- 1)** Uved'te ve výkazu výměr ostatní a vedlejší náklady tak, jak to ukládá zákon č.230/2012.
- 2)** Doplňte do výkazu výměr:

- a) vnitřní zakrytí oken
 - b) očištění fasády tlakovou vodou
 - c) zateplení parapetů z XPS
 - d) vyčištění objektu po stavebních pracích
 - e) ochranné sítě na lešení chránící fasádu před povětrnostními vlivy, katalogové číslo z ceníku ÚRS za montáž 94451-1111, demontáž 94451-1811 a pronájem 94451-1211
 - f) difuzní a parotěsné pásy na ochranu připojovacích spár výplní otvorů (nejsou též uvedeny ve výpisu výrobků a detailech)
- 3) Žádáme vás o sdělení, jaké máme do ceny uvažovat kotvy a lepicí tmel. V projektu nejsou ve statické zprávě uvedeny.
- 4) Potvrďte finální omítku zrnitou akrylátovou tl. 1,5 mm v základním barevném vzorníku jak je uvedeno ve výkazu výměr.
- 5) Ve výkazu výměr je uveden EPS 70 F se součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/m K, projekt požaduje 0,032 W/m K, tomu odpovídá EXTRAPOR 70 F (s grafitem). Žádáme dát do souladu výkaz výměr a PD.
- 6) Pakliže budete požadovat zátky na kotvy, uveďte do výkazu výměr položku s katalogovým číslem z ceníku ÚRS 62225-1101 příplatek za montáž zápusných kotev.

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 16. 8. 2013

1) Ostatní náklady i vedlejší náklady jsou součástí Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Použijte nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou těchto Dodatečných informací.

2)

a) Nová okna se dodávají opatřena folií z vnitřní i vnější strany. Z venku se dodatečně zakrývají z důvodu možnosti poškození od odkapů především stěrkových omítek, protože jsou agresivní a na kovu či plastu mohou vytvářet skvrny. Ve vnitřních prostorech budou použity materiály, které jsou lehce odstranitelné omytím vodou, případně běžným saponátem.

b) Při odstraňování částí omítek je vhodné použít šetrné technologie s minimem mokrých procesů.

c) Zateplení parapetů z XPS není požadováno projektem.

d) Uvnitř objektů zhotovitel odstraní vybouraná okna a vzniklé sutě. Protože se jedná o objekty školního zařízení, předpokládá se, že mytí povrchů, včetně oken zajistí škola vlastními pracovníky.

e) Lešeníářské sítě se používají k ochraně okolního prostoru při práci na lešení, jelikož je stavba prováděna v uzavřeném areálu, není nutné lešení zakrývat.

f) Předpokládá se, že začištění a zateplení špalet se provede bez zbytečného odkladu po osazení oken.

3) Kotvy a lepicí tmely uvažujte dle typu použitého zateplovacího systému.

4) Budou použity barvy dle základního vzorníku, tedy ne příplatkové odstíny. Omítky budou zrnité akrylátové tl. 1,5 mm.

5) Izolant byl v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr upraven na požadovaný 0,032 W/m K. Původní položka byla nahrazena položkami: 283761120 - deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 140 mm, 283761020 - deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 30 mm. Součinitelé tepelné vodivosti platí dle PD a auditu: obvodový plášť $\lambda = 0,032 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, střecha $\lambda = 0,037 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$

6) Zátky na kotvy nejsou požadovány projektem.

Dotaz č. 3 ze dne 16. 8. 2013

1) Bližší specifikaci meziokeních vložek MIV - tloušťku, požární odolnost, složení, vnitřní a vnější úpravu (Pavilon A1_1 – Zateplení objektu, položky 74 a 75).

Odpověď na dotaz č. 3 ze dne 16. 8. 2013

1) MIV – požadavek na $U_N = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$: tomu odpovídá složení MIV (z vnitřku):

- SDK 12,5 mm
- Parotěs
- Minerální vata 160 mm
- Vláknocementová 12 mm (vč. barevné povrchové úpravy)

Dotaz č. 4 ze dne 20. 8. 2013

1) Je v objektu ZŠ obsažen azbest?

Odpověď na dotaz č. 4 ze dne 20. 8. 2013

1) Ne.

Dotaz č. 5 ze dne 20. 8. 2013

1) Délka (respektive konec) zadávací lhůty pro poskytnutí bankovní záruky.

Odpověď na dotaz č. 5 ze dne 20. 8. 2013

1) Jistota bude zadavatelem uvolněna uchazeči dle podmínek stanovených v § 67 odst. 2 zákona (viz Zadávací dokumentace – kap. 7. Jistota. Délka zadávací lhůty je stanovena v souladu s § 43 zákona na 90 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek (viz Oznámení o zakázce – IV.3.7). V případě použití bankovní záruky jako formy jistoty, jste povinni zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty, tj. min. 90 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V souvislosti s výše uvedenými dochází k posunu termínu lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání obálek:

Zadávací dokumentace – kap. 10 Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 9. 2013 v 10.00 hodin.**

Zadávací dokumentace – kap. 11 Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek **dne 12. 9. 2013 v 10.00 hodin.**

Upozorňujeme uchazeče, že přílohou těchto Dodatečných informací je nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který jsou uchazeči povinni použít při zpracování svých nabídek.

Ostatní podmínky zůstávají beze změny a uchazeči jsou povinni se jimi řídit.

Děkuji, s pozdravem.

.....
Ing. Jaroslava Konvalinková, jednatel
společnosti DOMOZA projekt s.r.o.,
zástupce zadavatele

Příloha: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – zveřejněn na profilu zadavatele