REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26h154
Stavba: Nové Hamry - úprava místní komunikace - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Hamry Datum: 25.09.2029

Zadavatel: IČ: 479080
Obec Nové Hamry DIČ:

Zhotovitel: IČ: 3565785
KONOPA Vladimír s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 4522387
PRAGOPROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Daniela Hahnová DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		**553 172,52**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**553 172,52**	**116 166,23**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**669 338,75**

Vladimír Konopa
Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:30:36 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26h154

Stavba: **Nové Hamry - úprava místní komunikace - vícepráce**

Místo:	**Nové Hamry**	Datum:	25.09.2029
Zadavatel:	Obec Nové Hamry	Projektant:	PRAGOPROJEKT a.s.
Zhotovitel:	KONOPA Vladimír s.r.o.	Zpracovatel:	Daniela Hahnová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**553 172,52**	**669 338,75**	
VP1	**Vícepráce 27.8.2026**	553 172,52	669 338,75	**STA**

Vladimír Konopa
Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:30:55 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nové Hamry - úprava místní komunikace - vícepráce
Objekt:
VP1 - Vícepráce 27.8.2026

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Hamry Datum: 25.09.2029

Zadavatel: IČ: 479080
Obec Nové Hamry DIČ:

Zhotovitel: IČ:
KONOPA Vladimír s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 4522387
PRAGOPROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Daniela Hahnová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**553 172,52**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	553 172,52	21,00%	116 166,23
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**669 338,75**

Vladimír Konopa
Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:31:09 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nové Hamry - úprava místní komunikace - vícepráce
Objekt:
VP1 - Vícepráce 27.8.2026

Místo:	Nové Hamry	Datum:	25.09.2029
Zadavatel:	Obec Nové Hamry	Projektant:	PRAGOPROJEKT a.s.
Zhotovitel:	KONOPA Vladimír s.r.o.	Zpracovatel:	Daniela Hahnová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**553 172,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	518 047,69
1 - Zemní práce	208 747,88
2 - Zakládání	85 841,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 376,72
4 - Vodorovné konstrukce	12 068,08
5 - Komunikace pozemní	3 011,25
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	61 134,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 942,29
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	10 461,00
96 - Bourání konstrukcí	24 481,29
96a - Bourání konstrukcí - silnice	11 564,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	5 523,00
997a - Doprava suti a vybouraných hmot - silnice	19 457,28
998 - Přesun hmot	28 381,06
PSV - Práce a dodávky PSV	30 124,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 124,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nové Hamry - úprava místní komunikace - vícepráce
Objekt:
VP1 - Vícepráce 27.8.2026

Místo:	Nové Hamry	Datum:	25.09.2029
Zadavatel:	Obec Nové Hamry	Projektant:	PRAGOPROJEKT a.s.
Zhotovitel:	KONOPA Vladimír s.r.o.	Zpracovatel:	Daniela Hahnová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**553 172,52**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				518 047,69	
	D	1	Zemní práce				208 747,88	
1	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	15,000	71,90	1 078,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/119003217*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
	VV		" oplocení" 15,0		15,000			
2	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	15,000	47,10	706,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/119003218*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	813,00	4 065,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/112251102*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
4	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	445,00	2 225,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162201422*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
5	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	20,000	8,80	176,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162301972*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
	VV		5*4 'Přepočtené koeficientem množství		20,000			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,256	1 630,00	417,28	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132212131*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
	VV		1,6*0,4*0,4		0,256			
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,256	639,00	163,58	CS ÚRS 2026 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/139001101*					
8	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	1,100	262,00	288,20	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních meliorační kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171153101*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
	VV		" hrázky, základová spára" 1,1		1,100			
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	4,000	56,80	227,20	CS ÚRS 2026 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181912112*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" základová spára" 2,0*2,0		4,000			
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	88,800	90,50	8 036,40	CS ÚRS 2026 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/182151111*					
	P		*Poznámka k položce:* *svahování terénu*					
	VV		74,0*1,2		88,800			
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,080	1 180,00	15 434,40	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132251101*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,* *kamenná opěrka,* *opěrka u boudy lyžařů BD*					
	VV		" pro opěrku BD" 14,0*1,8*0,4		10,080			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*1,0*0,4		3,000			
	VV		Součet		13,080			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,080	336,00	4 394,88	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751117*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,* *kamenná opěrka,* *opěrka u boudy lyžařů BD*					
	VV		" pro opěrku BD" 14,0*1,8*0,4		10,080			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*1,0*0,4		3,000			
	VV		Součet		13,080			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,400	25,40	1 661,16	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751119*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,* *kamenná opěrka,* *celkem 15Km*					
	VV		13,08*5 'Přepočtené koeficientem množství		65,400			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,080	23,80	311,30	CS ÚRS 2026 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171251201*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,* *kamenná opěrka,*					
15	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	23,544	388,00	9 135,07	CS ÚRS 2026 02
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201231*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,* *kamenná opěrka,*					
	VV		13,08*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		23,544			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	8,600	28,10	241,66	CS ÚRS 2026 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181951112*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,* *kamenná opěrka,*					
	VV		" opěrka BD" 14,0*0,4		5,600			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*0,4		3,000			
	VV		Součet		8,600			
17	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/122251101*					
	P		*Poznámka k položce:* *konus za desku*					
	VV		" konus za desku" 2,0*2,0*1,0		4,000			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně	m3	17,400	170,00	2 958,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,* *kamenná opěrka,* *konus za desku*					
	VV		" Opěrka BD" 14,0*2,0*0,4		11,200			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*1,4*0,4		4,200			
	VV		Mezisoučet		15,400			
	VV		" konus za desku - zeminou" 2,0		2,000			
	VV		Součet		17,400			
19	*M*	*58344155*	*štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*28,856*	*467,00*	*13 475,75*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/22					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,* *kamenná opěrka*					
	VV		" Opěrka BD" 14,0*2,0*0,4*1,67*1,1*1,02		20,986			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*1,4*0,4*1,67*1,1*1,02		7,870			
	VV		Součet		28,856			
20	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*252,000*	*566,00*	*142 632,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/32					
	P		*Poznámka k položce:* *DK - záměna za nevhotný materiál*					
	VV		" nákup mat. 0/32mm - zásyp DK" 45,0*2,8*1,0*2,0, vjezd E1 na parcely, dosypání krajnice ŠD podél oplocení, lože u opěry u lyžařů		252,000			
	D	2	Zakládání				85 841,76	
21	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	22,400	5,15	115,36	CS ÚRS 2026 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/952902121*					
	VV		" pro desku" 8,0*1,4*2		22,400			
22	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	11,200	19,30	216,16	CS ÚRS 2026 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/952902611*					
	VV		" pro desku" 8,0*1,4*1		11,200			
23	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,200	68,50	767,20	CS ÚRS 2026 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/771121011*					
	VV		" pro desku" 8,0*1,4*1		11,200			
24	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	3,640	4 710,00	17 144,40	CS ÚRS 2026 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/273313811*					
	VV		" bet.deska tl. 200mm" 13,0*1,4*0,2		3,640			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,760	724,00	4 170,24	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/273351121*					
	VV		" bet.deska tl. 200mm" (13,0+1,4)*2*0,2		5,760			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,760	155,00	892,80	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/273351122*					
27	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	0,560	4 560,00	2 553,60	CS ÚRS 2026 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/274313711*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,*					
	VV		" základová spára BD" 14,0*0,4*0,1		0,560			
28	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	24,500	2 190,00	53 655,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/279113154*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,*					
	VV		" Opěrka BD š=300mm" 14,0*1,75		24,500			
29	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,114	55 500,00	6 327,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500B					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/279361821*					
	P		*Poznámka k položce:* *Opěrka BD,*					
	VV		" Opěrka BD puty R10" (7*14,0+28*2,25)*0,617*1,15*0,001		0,114			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				47 376,72	
30	K	327213112	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	5,352	7 860,00	42 066,72	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/327213112*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka,* *kamenná opěrka*					
	VV		" zdění z vybouraného kamene" 1,6*1,8*0,4		1,152			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*1,4*0,4		4,200			
	VV		Součet		5,352			
31	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	6,000	430,00	2 580,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/966071711*					
	P		*Poznámka k položce:* *kamenná opěrka,* *opět se použijí*					
32	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	6,000	455,00	2 730,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/338171113*					
	P		*Poznámka k položce:* *kamenná opěrka,* *použít vybourané*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 068,08	
33	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,250	5 240,00	6 550,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452311162*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
	VV		" lože beton." 1,25		1,250			
34	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	1,152	4 220,00	4 861,44	CS ÚRS 2026 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/463212111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
	VV		" rygolový kýmen" 1,6*1,8*0,4		1,152			
35	K	463212191	Příplatek za vypracováni líce rovnaniny	m2	2,880	228,00	656,64	CS ÚRS 2026 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/463212191*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
	VV		1,6*1,8		2,880			
	D	5	Komunikace pozemní				3 011,25	
36	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,750	178,00	667,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113106023*					
	P		*Poznámka k položce:* *kamenná opěrka,* *znovu se použije*					
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*0,5		3,750			
37	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	3,750	143,00	536,25	CS ÚRS 2026 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/979051121*					
	P		*Poznámka k položce:* *kamenná opěrka*					
38	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,750	482,00	1 807,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/596211110*					
	P		*Poznámka k položce:* *kamenná opěrka,* *použít vybouranou dlažbu*					
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*0,5		3,750			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				61 134,37	
39	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	3 950,00	11 850,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899132111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Výšková úprava, stávající poklop*					
40	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	2,000	3 650,00	7 300,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899132211*					
	P		*Poznámka k položce:* *Výšková úprava, stávající poklop*					
41	K	8999600R1	Oprava, doplnění šachty č.7	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	R-pol.
	PP		Oprava, doplnění šachty č.7					
42	K	8999600R2	Opracování detailu napojení ACOžlabu š 300mm	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.
	PP		Opracování detailu napojení ACOžlabu š 300mm					
43	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	237,00	474,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899101211*					
	P		*Poznámka k položce:* *konus za desku,* *znovu se použije*					
44	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899104112*					
	P		*Poznámka k položce:* *konus za desku,* *použít vybourané*					
45	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,187	5 510,00	6 540,37	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/890411811*					
	P		*Poznámka k položce:* *konus za desku*					
	VV		" konus za desku" 3,14*0,55*0,55*0,625*2		1,187			
46	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/894410302*					
	P		*Poznámka k položce:* *konus za desku*					
	VV		" konus za desku" 2		2,000			
47	*M*	*59224541*	*deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x10cm*	*kus*	*2,000*	*5 670,00*	*11 340,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x10cm					
	P		*Poznámka k položce:* *konus za desku*					
48	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/894410211*					
	P		*Poznámka k položce:* *konus za desku*					
	VV		" konus za desku" 2		2,000			
49	*M*	*59224066*	*skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm*	*kus*	*2,000*	*1 470,00*	*2 940,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm					
	P		*Poznámka k položce:* *konus za desku*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 942,29	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				10 461,00	
50	K	911121114	Zábradlí ocelové silniční z uzavřených profilů s madlem a vodorovným výplňovým prutem s PKO žárovým zinkováním výšky 1,1 m	m	1,300	3 970,00	5 161,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Silniční zábradlí ocelové dopravně bezpečnostní, výšky 1,1 m z uzavřených profilů s madlem a vodorovným výplňovým prutem a protikorozní ochranou žárovým zinkováním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/911121114*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
	VV		" zábradlí pozink" 1,3		1,300			
51	K	9119600R1	Znovuosazení stávajících sítí - drenážní potrubí	kpl	2,000	600,00	1 200,00	R-pol.
	PP		Znovuosazení stávajících sítí - drenážní potrubí					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka*					
52	K	9119600R2	Dodávka,montáž provizorní chráničky DN160 vč. zemních prací a začištění, 4,0m	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	R-pol.
	PP		Dodávka,montáž provizorní chráničky DN160 vč. zemních prací a začištění, 4,0m					
	D	96	Bourání konstrukcí				24 481,29	
53	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	6,504	1 880,00	12 227,52	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/962022491*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka* *bez odvozu kamene,* *kamenná opěrka,* *opětovné použití*					
	VV		" 2x zeď tl. 400mm" 1,6*1,8*0,4*2		2,304			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*1,4*0,4		4,200			
	VV		Součet		6,504			
54	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	6,504	866,00	5 632,46	CS ÚRS 2026 02
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/114203202*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka,* *kamenná opěrka*					
55	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	6,504	453,00	2 946,31	CS ÚRS 2026 02
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/114253301*					
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení DK do potoka,* *kamenná opěrka*					
56	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,050	3 500,00	3 675,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/965042241*					
	P		*Poznámka k položce:* *+- základna*					
	VV		" beton tl.150mm" 5,0*1,4*0,15		1,050			
	D	96a	Bourání konstrukcí - silnice				11 564,00	
57	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	7,000	412,00	2 884,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113107042*					
	P		*Poznámka k položce:* *kolem zemních souprav a kanálů*					
58	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	70,000	124,00	8 680,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113107542*					
	P		*Poznámka k položce:* *komunikace II. etapa*					
	VV		20,0*3,5		70,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				5 523,00	
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,639	331,00	2 528,51	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997013501*					
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	106,946	14,50	1 550,72	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997013509*					
	P		*Poznámka k položce:* *celkem 15 Km*					
	VV		7,639*14 'Přepočtené koeficientem množství		106,946			
61	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,639	189,00	1 443,77	CS ÚRS 2026 02
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997013861*					
	D	997a	Doprava suti a vybouraných hmot - silnice				19 457,28	
62	K	997221611	Nakládání suti z bourání komunikací na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,940	195,00	3 303,30	CS ÚRS 2026 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221611*					
	P		*Poznámka k položce:* *kolem zemních souprav a kanálů,* *II. etapa komunikace*					
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,940	62,60	1 060,44	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221561*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	338,800	16,00	5 420,80	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221569					
	P		*Poznámka k položce:* *celkem 21Km Mírová*					
	VV		16,94*20 'Přepočtené koeficientem množství		338,800			
65	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	16,940	571,00	9 672,74	CS ÚRS 2026 02
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				28 381,06	
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	324,355	87,50	28 381,06	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 124,83	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 124,83	
67	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	43,000	144,00	6 192,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/711161212					
	P		*Poznámka k položce:* *opěrka BD,* *kamenná opěrka*					
	VV		" Opěrka BD" 14,0*2,0		28,000			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*2,0		15,000			
	VV		Součet		43,000			
68	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	43,000	128,00	5 504,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/711491272					
	P		*Poznámka k položce:* *opěrka BD,* *kamenná opěrka*					
	VV		" Opěrka BD" 14,0*2,0		28,000			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*2,0		15,000			
	VV		Součet		43,000			
69	*M*	*69311080*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2*	*m2*	*45,150*	*19,00*	*857,85*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *opěrka BD,* *kamenná opěrka*					
	VV		" Opěrka BD" 14,0*2,0		28,000			
	VV		" kamenná opěrka" 7,5*2,0		15,000			
	VV		Součet		43,000			
	VV		43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,150			
70	K	711491272	Montáž zemních souprav jakéhokoliv typu vč.dodání	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/711491272					
71	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,026	2 730,00	70,98	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998711121					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
72	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/045303000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST