-379 463,50

Stavba 23-204-1-001 NOVÉ HAMRY - ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - I. ETAPA

CENA DLE SOD BEZ DODATKŮ

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem	změnový list č.1 Množství	změnový list č.1 Cena celkem [CZK]	cena dle SOD včetně dodatku Množství	cena dle SOD včetně dodatku Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
				Náklady soupisu celkem				**2 263 415,98**		**-169 304,00**		**2 094 111,96**
		SO 001		**Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa**				**65 000,00**		**0,00**		**65 000,00**
		0		**Všeobecné konstrukce a práce**								
1	2024_OTSKP	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POZNÁMKA: Položka bude čerpána dle pokynu investora. (cca 20% z ceny SO 101 na sjezdy a přilehlé plochy)	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00	1,000	15 000,00
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x								
2	2024_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00	1,000	15 000,00
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x								
3	2024_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00	1,000	10 000,00
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x								
4	2024_OTSKP	02950R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VÝLUHOVÉ ZKOUŠKY VČETNĚ VRTŮ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00	1,000	15 000,00
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x								
5	2024_OTSKP	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00	1,000	10 000,00
				Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x								
		SO 101		**Úprava místní komunikace - I. etapa (km 0,000 - 0,223 845)**				**1 924 536,68**		**- 159 723,50**		**1 764 813,18**
		0		**Všeobecné konstrukce a práce**								
1	2024_OTSKP	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	87,100	150,00	13 065,00		0,00	87,100	13 065,00
				přebytek zeminy, dle pol. 13273A: 87,1=87,100 [A] Položka zahrnuje:								
2	2024_OTSKP	014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	244,500	150,00	36 675,00	-195,500	- 29 325,00	49,000	7 350,00
				výkop zeminy pro AZ, dle pol. 13273B: 244,5=244,500 [A] Položka zahrnuje:								
3	2024_OTSKP	014101	bio	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	30,750	200,00	6 150,00		0,00	30,750	6 150,00
				sejmutý drn: 205*0,15=30,750 [A] Položka zahrnuje:								
4	2024_OTSKP	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,322	150,00	48,30		0,00	0,322	48,30
				odstranění betonu dle pol. 96615: 0,14*2,3=0,322 [A] Položka zahrnuje:								
5	2024_OTSKP	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	18,400	500,00	9 200,00		0,00	18,400	9 200,00
				ornice pro ohumusování: 92m2*0,2=18,400 [A] Položka zahrnuje:								
		1		**Zemní práce**								
6	2024_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	10,000	76,18	761,80		0,00	10,000	761,80
				odstranění náletu: 10=10,000 [A] Položka zahrnuje:								
7	2024_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	205,000	38,55	7 902,75		0,00	205,000	7 902,75
				odstranění drnu: 205=205,000 [A] Položka zahrnuje:								
8	2024_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	162,500	250,00	40 625,00		0,00	162,500	40 625,00
				podkl. vrsty stáv. voz. + štěrk a sypký mat., m2 x tl.: 500*0,3+228*0,05+22*0,05=162,500 [A] Položka zahrnuje:								
9	2024_OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	25,500	980,00	24 990,00		0,00	25,500	24 990,00
				asfalt stáv. voz.,m2 x tl.: 510*0,05=25,500 [A] Položka zahrnuje:								

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:32:50 +02'00'

10	2024_OTSKP	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	420,000	90,00	37 800,00		0,00	420,000	37 800,00
				drážky 12 x 25 mm: 420=420,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
11	2024_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	12,000	150,00	1 800,00		0,00	12,000	1 800,00
				pro potřebu násypu a dosypávek: 0,5+11,5=12,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
12	2024_OTSKP	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	87,100	150,00	13 065,00		0,00	87,100	13 065,00
				celkový výkop (50% vhodné a 50% nevhodné): 99,1=99,100 [A]								
				Položka zahrnuje:								
13	2024_OTSKP	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	244,500	150,00	36 675,00	-195,500	- 29 325,00	49,000	7 350,00
				výkop nevhod. zeminy pro AZ tl. 0,3 m: 815*0,3=244,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
14	2024_OTSKP	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,500	80,00	40,00		0,00	0,500	40,00
				násyp: 0,5=0,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
15	2024_OTSKP	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	87,100	19,00	1 654,90		0,00	87,100	1 654,90
				na skládku								
				Položka zahrnuje:								
16	2024_OTSKP	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	244,500	19,00	4 645,50	-195,500	- 3 714,50	49,000	931,00
				na skládku								
				Položka zahrnuje:								
17	2024_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	244,500	498,00	121 761,00	-195,500	- 97 359,00	49,000	24 402,00
				AZ, m2 x m: 815*0,3=244,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
18	2024_OTSKP	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,500	320,00	3 680,00		0,00	11,500	3 680,00
				dosyp krajnic: 11,5=11,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
19	2024_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	815,000	19,00	15 485,00		0,00	815,000	15 485,00
				ÚP: 815=815,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
20	2024_OTSKP	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	92,000	45,00	4 140,00		0,00	92,000	4 140,00
				ohumusování: 92=92,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
21	2024_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	92,000	15,00	1 380,00		0,00	92,000	1 380,00
				plocha ohumusování: 92=92,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
22	2024_OTSKP	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	92,000	5,55	510,60		0,00	92,000	510,60
				plocha ohumusování: 92=92,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
23	2024_OTSKP	18351		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	92,000	3,00	276,00		0,00	92,000	276,00
				plocha ohumusování: 92=92,000 [A]								
				Položka zahrnuje								
		2		**Základy**								
24	2024_OTSKP	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	242,000	55,00	13 310,00		0,00	242,000	13 310,00
				drenáž: 121*2,0=242,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
25	2024_OTSKP	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM	M	121,000	650,00	78 650,00		0,00	121,000	78 650,00
				drenáž: 121=121,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
26	2024_OTSKP	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	815,000	85,00	69 275,00		0,00	815,000	69 275,00
				geotextilie pro AZ: 815=815,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		4		**Vodorovné konstrukce**								
27	2024_OTSKP	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	13,300	4 200,00	55 860,00		0,00	13,300	55 860,00
				podklad odvod. žlabů: 32*0,5*0,1=1,600 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		5		**Komunikace**								
28	2024_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	192,000	950,00	182 400,00		0,00	192,000	182 400,00
				vozovka: 192=192,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
29	2024_OTSKP	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	670,000	55,00	36 850,00		0,00	670,000	36 850,00
				vozovka: 670=670,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
30	2024_OTSKP	56973		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO	M2	6,100	165,00	1 006,50		0,00	6,100	1 006,50
				zpevnění krajnic: 6,1=6,100 [A]								
				Položka zahrnuje:								
31	2024_OTSKP	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	768,000	16,00	12 288,00		0,00	768,000	12 288,00
				voz. : 768=768,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
32	2024_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	670,000	9,00	6 030,00		0,00	670,000	6 030,00
				vozovka: 670=670,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
33	2024_OTSKP	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	670,000	440,00	294 800,00		0,00	670,000	294 800,00
				vozovka.: 670=670,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
34	2024_OTSKP	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	768,000	9,00	6 912,00		0,00	768,000	6 912,00
				PI-C vozovky: 768=768,000 [A]								

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:33:02 +02'00'

				Položka zahrnuje:									
35	2024_OTSKP	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	133,000	1 840,62	244 802,46		0,00	133,000	244 802,46
				přídlažby: 133=133,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		8		**Potrubí**								
36	2024_OTSKP	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 428,88	2 428,88		0,00	1,000	2 428,88
				čtvercový poklop: 1=1,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
37	2024_OTSKP	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	19,000	1 219,71	23 174,49		0,00	19,000	23 174,49
				šoupata: 19=19,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		9		**Ostatní konstrukce a práce**								
38	2024_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A	KUS	1,000	1 327,00	1 327,00		0,00	1,000	1 327,00
				B20a: 1=1,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
39	2024_OTSKP	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA	KUS	1,000	2 310,00	2 310,00		0,00	1,000	2 310,00
				sloupek DZ: 1=1,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
40	2024_OTSKP	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	420,000	455,00	191 100,00		0,00	420,000	191 100,00
				nájezdový: 420=420,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
41	2024_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,500	95,00	712,50		0,00	7,500	712,50
				v napojení: 7,5=7,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
42	2024_OTSKP	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	7,500	110,16	826,20		0,00	7,500	826,20
				v napojení: 7,5=7,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
43	2024_OTSKP	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	420,000	61,79	25 951,80		0,00	420,000	25 951,80
				zálivka drážky: 420=420,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
44	2024_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	25,000	585,00	14 625,00		0,00	25,000	14 625,00
				příkop. žlab: 25=25,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
45	2024_OTSKP	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	32,000	8 196,00	262 272,00		0,00	32,000	262 272,00
				žlab: 32=32,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
46	2024_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,140	2 100,00	294,00		0,00	0,140	294,00
				odstranění betonu: 0,14=0,140 [A]								
				Položka zahrnuje:								
47	2024_OTSKP	99900R		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00	1,000	15 000,00
		SO 301		**Odvodnění, I. etapa**				**273 879,30**		**- 9 580,50**		**264 298,78**
		0		**Všeobecné konstrukce a práce**								
1	2024_OTSKP	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	24,581	150,00	3 687,15		0,00	24,581	3 687,15
				přebytek zeminy, dle pol. 13273 skl: 24,581=24,581 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		1		**Zemní práce**								
2	2024_OTSKP	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	24,581	150,00	3 687,15		0,00	24,581	3 687,15
				zemina pro zásyp dle pol. 17411: 24,581=24,581 [A]								
				Položka zahrnuje:								
3	2024_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	24,581	425,00	10 446,93		0,00	24,581	10 446,93
				m3 zásypu dle pol. 17411: 24,581=24,581 [A]								
				Položka zahrnuje:								
4	2024_OTSKP	13273	skl	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	24,581	425,00	10 446,93		0,00	24,581	10 446,93
				dle podél. profilu, prům. hloubka + tl. podsypu + tl. lože a odpočtem k-ce komunikace								
				Položka zahrnuje:								
5	2024_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	49,162	19,00	934,08		0,00	49,162	934,08
				uložení								
				Položka zahrnuje:								
6	2024_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	24,581	155,00	3 810,06		0,00	24,581	3 810,06
				cca 50% kubatury výkopu: 24,581=24,581 [A]								
				Položka zahrnuje:								
7	2024_OTSKP	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,575	900,00	14 017,50		0,00	15,575	14 017,50
				obsyp stoky a přípojek vč. potrubí:								
				Položka zahrnuje:								
		2		**Základy**								
8	2024_OTSKP	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	31,200	65,00	2 028,00	-31,200	- 2 028,00	0,000	0,00
				na štěrkovém podsypu: 20,5*1,2+6,0*1,1=31,200 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		3		**Svislé konstrukce**								
9	2024_OTSKP	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0,400	5 000,00	2 000,00		0,00	0,400	2 000,00
				rozebrání stáv. opěrky a obnova:								
				Položka zahrnuje:								
		4		**Vodorovné konstrukce**								
10	2024_OTSKP	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,120	1 150,00	3 588,00		0,00	3,120	3 588,00
				štěrkový podsyp: (20,5*1,2+6,0*1,1)*(0,05+0,15)/2=3,120 [A]1								
				Položka zahrnuje:								

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:33:13 +02'00'

11	2024_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,120	900,00	2 808,00		0,00	3,120	2 808,00
				lože potrubí DN250: 20,5*1,2*0,1=2,460 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		8		**Potrubí**								
12	2024_OTSKP	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	6,000	565,00	3 390,00		0,00	6,000	3 390,00
				přípojky UV a ŽV: 6=6,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
13	2024_OTSKP	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	19,000	855,00	16 245,00		0,00	19,000	16 245,00
				stoka, dl. potrubí s odpočtem šachet: 20,5-1,5=19,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
14	2024_OTSKP	87527		POTRUBÍ DRENÁŽNÍ Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	26,500	285,00	7 552,50	-26,500	- 7 552,50	0,000	0,00
				stavební drenáž: 20,5+6,0=26,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
15	2024_OTSKP	891644		KLAPKY DN DO 250MM	KUS	1,000	36 403,00	36 403,00		0,00	1,000	36 403,00
				Položka zahrnuje:								
16	2024_OTSKP	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	19 800,00	39 600,00		0,00	2,000	39 600,00
				Š1 a Š2 na potrubí DN250: 2=2,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
17	2024_OTSKP	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	12 000,00	24 000,00		0,00	2,000	24 000,00
				UV1 a UV2: 2=2,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
18	2024_OTSKP	897545		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	1,000	17 000,00	17 000,00		0,00	1,000	17 000,00
				ŽV1: 1=1,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
19	2024_OTSKP	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	6,000	120,00	720,00		0,00	6,000	720,00
				přípojky UV a ŽV: 6=6,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
20	2024_OTSKP	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	20,500	130,00	2 665,00		0,00	20,500	2 665,00
				stoka: 20,5=20,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		9		**Ostatní konstrukce a práce**								
21	2024_OTSKP	93545		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	4,500	15 300,00	68 850,00		0,00	4,500	68 850,00
				délka OŽ1 s odpočtem ŽV: 5,5-1,0=4,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:33:23 +02'00'

Stavba **23-204-1-002** **NOVE HAMRY - UPRAVA MISTNI KOMUNIKACE - II. ETAPA**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA DLE SOD BEZ DODATKŮ jednotková	CENA DLE SOD BEZ DODATKŮ celkem	změnový list č.1 Množství	změnový list č.1 Cena celkem [CZK]	cena dle SOD včetně dodatku Množství	cena dle SOD včetně dodatku Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
				Náklady soupisu celkem				**2 836 851,02**		**-210 159,50**		**2 626 691,52**
		SO 002		**Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa**				**90 000,00**		**0,00**		**90 000,00**
		0		**Všeobecné konstrukce a práce**								
1	2024_OTSKP	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POZNÁMKA: Položka bude čerpána dle pokynu investora. (cca 20% z ceny SO 102 na sjezdy a přilehlé plochy)	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00	1,000	25 000,00
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x								
2	2024_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00	1,000	20 000,00
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x								
3	2024_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00	1,000	15 000,00
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x								
4	2024_OTSKP	02950R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VÝLUHOVÉ ZKOUŠKY VČETNĚ VRTŮ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00	1,000	25 000,00
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x								
5	2024_OTSKP	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00	1,000	5 000,00
				Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x								
		SO 102		**Úprava místní komunikace - II. etapa (km 0,223 845 - 0,363,589)**				**1 155 989,30**		**- 153 843,00**		**1 002 146,30**
		0		**Všeobecné konstrukce a práce**								
1	2024_OTSKP	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	197,900	150,00	29 685,00		0,00	197,900	29 685,00
				přebytek zeminy, dle pol. 13273A: 197,9=197,900 [A]								
				Položka zahrnuje:						0,00	0,000	0,00
2	2024_OTSKP	014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	171,000	150,00	25 650,00	-129,000	- 19 350,00	42,000	6 300,00
				výkop zeminy pro AZ, dle pol. 13273B: 171=171,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
3	2024_OTSKP	014101	bio	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	18,000	200,00	3 600,00		0,00	18,000	3 600,00
				sejmutý drn: 120m2*0,15=18,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
4	2024_OTSKP	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,880	550,00	7 084,00		0,00	12,880	7 084,00
				odstranění betonu dle pol. 96615: 2,0*2,3=4,600 [A]								
				Položka zahrnuje:								
5	2024_OTSKP	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	16,200	580,00	9 396,00		0,00	16,200	9 396,00
				ornice pro ohumusování: 81m2*0,2=16,200 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		1		**Zemní práce**								
6	2024_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	15,000	76,00	1 140,00		0,00	15,000	1 140,00
				odstranění náletu: 15=15,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
7	2024_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	120,000	39,00	4 680,00		0,00	120,000	4 680,00
				odstranění drnu: 120=120,000 [A]								

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:33:33 +02'00'

				Položka zahrnuje:									
8	2024_OTSKP	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	4,000	1 200,00	4 800,00		0,00	4,000	4 800,00
				stromy: 4=4,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
9	2024_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	33,600	250,00	8 400,00		0,00	33,600	8 400,00
				podkl. vrsty stáv. voz. + štěrk a sypký mat., m2 x tl.: 45*0,3+165*0,05+237*0,05=33,600 [A]								
				Položka zahrnuje:								
10	2024_OTSKP	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	36,000	85,00	3 060,00		0,00	36,000	3 060,00
				stáv. beton. obrubníky: 36=36,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
11	2024_OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2,250	980,00	2 205,00		0,00	2,250	2 205,00
				asfalt stáv. voz.,m2 x tl.: 45*0,05=2,250 [A]								
				Položka zahrnuje:								
12	2024_OTSKP	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	231,000	90,00	20 790,00		0,00	231,000	20 790,00
				drážky 12 x 25 mm: 231=231,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
13	2024_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	7,500	150,00	1 125,00		0,00	7,500	1 125,00
				pro potřebu násypu a dosypávek: 0,5+7,0=7,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
14	2024_OTSKP	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	197,900	150,00	29 685,00		0,00	197,900	29 685,00
				celkový výkop (50% vhodné a 50% nevhodné): 205,4=205,400 [A]								
				Položka zahrnuje:								
15	2024_OTSKP	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	171,000	150,00	25 650,00	-129,000	- 19 350,00	42,000	6 300,00
				výkop nevhod. zeminy pro AZ tl. 0,3 m: 570*0,3=171,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
16	2024_OTSKP	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,500	80,00	40,00		0,00	0,500	40,00
				násyp: 0,5=0,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
17	2024_OTSKP	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	197,900	19,00	3 760,10		0,00	197,900	3 760,10
				na skládku								
				Položka zahrnuje:								
18	2024_OTSKP	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	171,000	19,00	3 249,00	-129,000	- 2 451,00	42,000	798,00
				na skládku								
				Položka zahrnuje:								
19	2024_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	171,000	498,00	85 158,00	-129,000	- 64 242,00	42,000	20 916,00
				AZ, m2 x m: 570*0,3=171,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
20	2024_OTSKP	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,000	320,00	2 240,00		0,00	7,000	2 240,00
				dosyp krajnic: 7=7,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
21	2024_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	570,000	19,00	10 830,00		0,00	570,000	10 830,00
				ÚP: 570=570,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
22	2024_OTSKP	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	81,000	45,00	3 645,00		0,00	81,000	3 645,00
				ohumusování: 81=81,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
23	2024_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	81,000	15,00	1 215,00		0,00	81,000	1 215,00
				plocha ohumusování: 81=81,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
24	2024_OTSKP	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	81,000	6,00	486,00		0,00	81,000	486,00
				plocha ohumusování: 81=81,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
25	2024_OTSKP	18351		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	81,000	3,00	243,00		0,00	81,000	243,00
				plocha ohumusování: 81=81,000 [A]								
				Položka zahrnuje								
		2		**Základy**								
26	2024_OTSKP	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	176,000	55,00	9 680,00		0,00	176,000	9 680,00
				drenáž: 88*2,0=176,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
27	2024_OTSKP	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM	M	88,000	650,00	57 200,00		0,00	88,000	57 200,00
				drenáž: 88=88,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
28	2024_OTSKP	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	570,000	85,00	48 450,00	-570,000	- 48 450,00	0,000	0,00
				geotextilie pro AZ: 570=570,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		4		**Vodorovné konstrukce**								
29	2024_OTSKP	434314		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C25/30	M3	0,400	8 473,00	3 389,20		0,00	0,400	3 389,20
				nové schody: 0,4=0,400 [A]								
				Položka zahrnuje:								
30	2024_OTSKP	45131A		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	8,400	4 200,00	35 280,00		0,00	8,400	35 280,00
				podklad kamenných kostek: 84m2*0,1=8,400 [A]								

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:33:42 +02'00'

				Položka zahrnuje:										
		5		**Komunikace**										
31	2024_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	149,000	950,00	141 550,00			0,00	149,000	141 550,00
				vozovka: 149=149,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
32	2024_OTSKP	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	466,000	55,00	25 630,00			0,00	466,000	25 630,00
				vozovka: 466=466,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
33	2024_OTSKP	56973		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO	M2	13,400	165,00	2 211,00			0,00	13,400	2 211,00
				zpevnění krajnic: 13,4=13,400 [A]										
				Položka zahrnuje:										
34	2024_OTSKP	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	580,000	16,00	9 280,00			0,00	580,000	9 280,00
				voz. : 580=580,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
35	2024_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	466,000	9,00	4 194,00			0,00	466,000	4 194,00
				vozovka: 466=466,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
36	2024_OTSKP	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	466,000	440,00	205 040,00			0,00	466,000	205 040,00
				vozovka.: 466=466,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
37	2024_OTSKP	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	580,000	9,00	5 220,00			0,00	580,000	5 220,00
				PI-C vozovky: 580=580,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
38	2024_OTSKP	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	84,000	1 840,00	154 560,00			0,00	84,000	154 560,00
				přídlažby: 84=84,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
		8		**Potrubí**										
39	2024_OTSKP	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	1 220,00	2 440,00			0,00	2,000	2 440,00
				šoupata: 2=2,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
		9		**Ostatní konstrukce a práce**										
40	2024_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A	KUS	1,000	1 327,00	1 327,00			0,00	1,000	1 327,00
				B20a: 1=1,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
41	2024_OTSKP	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA	KUS	1,000	2 310,00	2 310,00			0,00	1,000	2 310,00
				sloupek DZ: 1=1,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
42	2024_OTSKP	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ 150MM	M	158,000	455,00	71 890,00			0,00	158,000	71 890,00
				nájezdový: 158=158,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
43	2024_OTSKP	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ 150MM	M	39,000	495,00	19 305,00			0,00	39,000	19 305,00
				sil. obrubník: 39=39,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
44	2024_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,500	95,00	712,50			0,00	7,500	712,50
				v napojení: 7,5=7,500 [A]										
				Položka zahrnuje:										
45	2024_OTSKP	931315		TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2	M	7,500	110,00	825,00			0,00	7,500	825,00
				v napojení: 7,5=7,500 [A]										
				Položka zahrnuje:										
46	2024_OTSKP	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 300MM2	M	231,000	62,00	14 322,00			0,00	231,000	14 322,00
				zálivka drážky: 231=231,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
47	2024_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	53,000	585,00	31 005,00			0,00	53,000	31 005,00
				příkop. žlab: 53=53,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
48	2024_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,000	2 100,00	4 200,00			0,00	2,000	4 200,00
				odstranění betonu: 2,0=2,000 [A]										
				Položka zahrnuje:										
49	2024_OTSKP	96615	A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,400	2 100,00	840,00			0,00	0,400	840,00
				stáv. schody: 0,4=0,400 [A]										
				Položka zahrnuje:										
50	2024_OTSKP	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	18,500	125,00	2 312,50			0,00	18,500	2 312,50
				stáv. potrubí: 18,5=18,500 [A]										
				Položka zahrnuje:										
51	2024_OTSKP	99900R		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00			0,00	1,000	15 000,00
		SO 302		**Odvodnění, II. etapa**				**1 590 861,72**			**- 56 316,50**		**1 534 545,22**
		0		**Všeobecné konstrukce a práce**										
1	2024_OTSKP	014101	bio	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	22,200	150,00	3 330,00			0,00	22,200	3 330,00
				sejmutý drn: 148*0,15=22,200 [A]										
				Položka zahrnuje:										

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:33:50 +02'00'

2	2024_OTSKP	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	208,814	150,00	31 322,10		0,00	208,814	31 322,10
				přebytek zeminy, dle pol. 13273 skl: 208,814=208,814 [A]								
				Položka zahrnuje:								
3	2024_OTSKP	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	22,200	580,00	12 876,00		0,00	22,200	12 876,00
				ornice pro ohumusování: 148m2*0,15=22,200 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		1		**Zemní práce**								
4	2024_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	148,000	39,00	5 772,00		0,00	148,000	5 772,00
				odstranění drnu (tl. 0,15 m): 148=148,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
5	2024_OTSKP	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I	M3	245,130	121,00	29 660,73		0,00	245,130	29 660,73
				zemina pro zásyp dle pol. 17411: 245,130=245,130 [A]								
				Položka zahrnuje:								
6	2024_OTSKP	12573	or	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,000	121,00	0,00		0,00	0,000	0,00
				ornice pro ohumus ploch.: 0=0,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
7	2024_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	245,130	425,00	104 180,25		0,00	245,130	104 180,25
				m3 zásypu dle pol. 17411: 245,130=245,130 [A]								
				Položka zahrnuje:								
8	2024_OTSKP	13273	skl	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	208,814	425,00	88 745,95		0,00	208,814	88 745,95
				dle podél. profilu, prům. hloubka + tl. podsypu + tl. lože a odpočtem tl.k-ce komunikace nebo								
				Položka zahrnuje:								
9	2024_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	453,944	19,00	8 624,94		0,00	453,944	8 624,94
				uložení								
				Položka zahrnuje:								
10	2024_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	245,130	155,00	37 995,15		0,00	245,130	37 995,15
				cca 54% kubatury výkopu: 453,944*0,54=245,130 [A]								
				Položka zahrnuje:								
11	2024_OTSKP	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	95,924	900,00	86 331,60		0,00	95,924	86 331,60
				obsyp stoky a přípojek vč. potrubí:								
				Položka zahrnuje:								
12	2024_OTSKP	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	148,000	35,00	5 180,00		0,00	148,000	5 180,00
				zle situace: 148=148,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
13	2024_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	148,000	15,00	2 220,00		0,00	148,000	2 220,00
				plocha ohumusování: 148=148,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
14	2024_OTSKP	18247		OSETROVANI TRAVNIKU	M2	148,000	6,00	888,00		0,00	148,000	888,00
				plocha ohumusování: 148=148,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
15	2024_OTSKP	18351		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	148,000	3,00	444,00		0,00	148,000	444,00
				plocha ohumusování: 148=148,000 [A]								
				Položka zahrnuje								
		2		**Základy**								
16	2024_OTSKP	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	184,600	65,00	11 999,00	-184,600	- 11 999,00	0,000	0,00
				na štěrkovém podsypu: (124,5+11)*1,2+20,0*1,1=184,600 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		3		**Svislé konstrukce**								
17	2024_OTSKP	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0,420	5 000,00	2 100,00		0,00	0,420	2 100,00
				rozebrání stáv. opěrky a obnova:								
				Položka zahrnuje:								
		4		**Vodorovné konstrukce**								
18	2024_OTSKP	45152		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	18,460	1 150,00	21 229,00		0,00	18,460	21 229,00
				štěrkový podsyp: ((124,5+11)*1,2+(20,0*1,1))*(0,05+0,15)/2=18,460 [A]1								
				Položka zahrnuje:								
19	2024_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	19,100	900,00	17 190,00		0,00	19,100	17 190,00
				lože potrubí DN250 a DN200:								
				Položka zahrnuje:								
20	2024_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,960	7 000,00	20 720,00		0,00	2,960	20 720,00
				dlažby u HV, m2 x m x ks: 3,7*0,2*4=2,960 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		8		**Potrubí**								
21	2024_OTSKP	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	20,000	565,00	11 300,00		0,00	20,000	11 300,00
				přípojky UV a ZV: 20=20,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
22	2024_OTSKP	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	128,500	855,00	109 867,50		0,00	128,500	109 867,50
				stoka, dl. potrubí s odpočtem šachet: 124,5-1,0*7=117,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
23	2024_OTSKP	87527		POTRUBÍ DRÉN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	155,500	285,00	44 317,50	-155,500	- 44 317,50	0,000	0,00
				stavební drenáž: (124,5+11)+20,0=155,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:33:58 +02'00'

24	2024_OTSKP	891644		KLAPKY DN DO 250MM	KUS	1,000	36 403,00	36 403,00		0,00	1,000	36 403,00
				Položka zahrnuje:								
25	2024_OTSKP	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	7,000	19 800,00	138 600,00		0,00	7,000	138 600,00
				Š3 a Š9 na potrubí DN250: 7=7,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
26	2024_OTSKP	89712		VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU	KUS	3,000	12 000,00	36 000,00		0,00	3,000	36 000,00
				UV3 a UV5: 3=3,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
27	2024_OTSKP	89722		VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILCU	KUS	4,000	35 000,00	140 000,00		0,00	4,000	140 000,00
				HV1 až HV4: 4=4,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
28	2024_OTSKP	897545		VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO 300MM	KUS	3,000	17 000,00	51 000,00		0,00	3,000	51 000,00
				ŽV2 až ŽV4: 3=3,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
29	2024_OTSKP	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,000	120,00	2 400,00		0,00	20,000	2 400,00
				přípojky UV a ŽV: 20=20,000 [A]								
				Položka zahrnuje:								
30	2024_OTSKP	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	135,500	130,00	17 615,00		0,00	135,500	17 615,00
				stoka + přípojky HV: 124,5+11=135,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								
		9		**Ostatní konstrukce a práce**								
31	2024_OTSKP	93545		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	33,500	15 300,00	512 550,00		0,00	33,500	512 550,00
				délka OŽ2 s odpočtem vpustí ŽV2 až ŽV4 : 3,5+33-1,0*3=33,500 [A]								
				Položka zahrnuje:								

Vladimír Konopa

Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 12:32:27 +02'00'