

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE

Objekt: SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č.214 10-2

Rozpočet: 010001 Demolice mostu ev.č. 214 10-2

Objednavatel: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 73,90

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 8.2.2013

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010001 Demolice mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM na mostě: 33.5m2*0.15m=5,025 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	5,025		
2	11343		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU mimo most - planimetrováno ze situace: (52.6m2+86.7m2)*0.50m=69,650 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	69,650		
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH planimetrováno ze situace: 266.0m2*0.05m=13,300 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	13,300		
4	11424		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO KAMENNÝ ZÁHOZ 92.0m2*0.40m=36,800 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	36,800		
5	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M VČETNĚ JÍLOVÝCH HRÁZEK, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ 2ks*20m=40,000 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	40,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010001 Demolice mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	17,000		
			planimetrováno ze situace: 170.0m2*0.10m=17,000 [A]m3				
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy				
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I	M3	165,870		
			(8.5m3/m+8.6m3/m)*9.7m=165,870 [A]m3				
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování				
			- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	165,870		
			materiál z pol.č. 13173: 165.87m3=165,870 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010001 Demolice mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

Technická specifikace:

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9	17120a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT ORNICE	M3	17,000		
---	--------	--	--	----	--------	--	--

materiál z pol.č. 12110: 17.0m3=17,000 [A]

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

Technická specifikace:

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010001 Demolice mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				
2			Základy				
10	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU HEB 240: 14ks*7.0m*83.2kg/m/1000=8,154 [A]t U 220: 12ks*2.0m*29.4kg/m/1000=0,706 [B]t Celkem: At+Bt=8,859 [C]t Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	T	8,860		
11	22695		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ ZE DŘEVA 0.10m*3.5m*12m=4,200 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M3	4,200		
12	237172		ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 14ks*0.64m=8,960 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: včetně vodor.dopravy a uložení na skládku	M	8,960		
2			Základy				
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	914113		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
14	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU základy: 0.9m*1.2m*5.75m*4ks+1.1m*1.5m*0.9m*4ks=30,780 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	30,780		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010001 Demolice mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU římša: 0.25m*0.5m*(10.88m+10.65m)=2,691 [A]m3 nosná konstrukce: 0.20m*0.40m*6ks*7.3m+0.2m*5.45m*7.3m=11,461 [B]m3 opěry: 0.8m*2.0m*5.45m*2ks=17,440 [C]m3 křídla: 0.8m*1.8m*2.0m*4ks=11,520 [D]m3 Celkem: Am3+Bm3+Cm3+Dm3=43,112 [E]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	43,112		
16	966832		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA OCEL 16.4m+15.2m=31,600 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M	31,600		
17	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE planimetrováno ze situace: 33.50m2=33,500 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M2	33,500		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE

Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2

Rozpočet: 010151 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 8.2.2013

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	027411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ OCELOVÉ PROVIZORIUM, NOSNOST 40 TUN, DÉLKA 18 M, VČETNĚ OPĚR Z BETONOVÝCH PANELŮ, VČETNĚ PŘÍJEZDOVÉ RAMPY 96M2 18.0m*5.0m=90,000 [A]m2 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	90,000		
2	027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ 3měs=3,000 [A] Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	MĚS	3,000		
3	027413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŘÍJEZDOVÉ CESTY dle pol.č. 027411: 90.0m2=90,000 [A] Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	90,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MON dle přílohy E. - ZOV: 10ks=10,000 [A] Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	10,000		
5	914132		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E. - ZOV: 10ks=10,000 [A]	KUS	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
6	914133		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ dle pol.č.914131: 10ks=10,000 [A]	KUS	10,000		
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
7	916111		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ dle přílohy E. - ZOV: 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
8	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E. - ZOV: 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
9	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ dle pol.č.916111: 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
10	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ dle přílohy E. - ZOV: 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
11	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E. - ZOV: 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
12	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ dle pol.č.916121: 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
13	916151		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ dle přílohy E. - ZOV: 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
14	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E. - ZOV: 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
15	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ dle pol.č. 916151: 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
16	916321		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ dle přílohy E. - ZOV: 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
17	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E. - ZOV: 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
18	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ dle pol.č. 916321: 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
19	916341		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ dle přílohy E. - ZOV: 10ks=10,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou	KUS	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
20	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E. - ZOV: 10ks=10,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	10,000		
21	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ dle pol.č.916341: 10ks=10,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	10,000		
22	916621		VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ 1. fáze - osazení na rampy: 4ks*12.0m=48,000 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	M	48,000		
23	916622		VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2. fáze - osazení na okraj nového mostu: 32.0m=32,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - demontáž stávajícího zařízení s příslušenstvím, jeho přemístění z původního místa a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	M	32,000		
24	916623		VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	48,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

10UL21010

SO201

010151

MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2

MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2

Dopravně inženýrská opatření

STEBNICE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č. 916621: 48.0m=48,000 [A]				
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE

Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2

Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Objednavatel: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 94,90

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 8.2.2013

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU VČETNĚ PRVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKY 1ks=1,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000		
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 1=1,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I materiál pro pol.č. 17411: 90.801m3=90,801 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)	M3	90,801		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4	12573a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I ORNICE	M3	13,400		
---	--------	--	---	----	--------	--	--

materiál pro pol.č. 18220: 13.40m3=13,400 [A]

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

- Technická specifikace:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytahování a nošení výkopku
 - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
 - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 0.875m3/m*18.0m=15,750 [A]m3 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	15,750		
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I pro základy: (6.7m3/m+6.9m3/m)*8.7m=118,320 [A]m3 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku	M3	118,320		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT materiál z pol.č. 13173 a 12960: $118.32\text{m}^3 + 15.75\text{m}^3 = 134,070 \text{ [A]m}^3$ Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	134,070		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT základy: $(0.90\text{m}^3/\text{m} + 0.92\text{m}^3/\text{m}) * 8.85\text{m} = 16,107 \text{ [A]m}^3$ opěry: $(2.75\text{m}^3/\text{m} + 2.77\text{m}^3/\text{m}) * 8.85\text{m} = 48,852 \text{ [B]m}^3$ křídla: $(1.45\text{m}^3/\text{m} + 1.47\text{m}^3/\text{m}) * 8.85\text{m} = 25,842 \text{ [C]m}^3$ Celkem: $\text{Am}^3 + \text{Bm}^3 + \text{Cm}^3 = 90,801 \text{ [D]m}^3$ Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	90,801		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- případné prohození nebo třídění materiálu.

9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PÍŠČITÁ ZEMINA	M3	1,500		
---	-------	--	--	----	-------	--	--

obsyp přípojky vpusti: 6.0m*0.25m3/m=1,500 [A]m3

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 dle pol.č. 56330: 36.60m3/0.20m+3.0m3/0.15m=203,000 [A]m2 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	203,000		
11	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU planimetrováno ze situace: 134.0m2*0.10m=13,400 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M3	13,400		
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM dle pol.č. 18220: 13.40m3/0.10m=134,000 [A]m2 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	134,000		
1	Zemní práce						
2	Základy						
13	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM D20 pro kotvení římsy: 28ks*0.17m=4,760 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	4,760		
14	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	31,860		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			FR.0-63				
			3.6m*8.85m*0.5m*2ks=31,860 [A]m3				
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
15	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	31,680		
			C25/30-XF3				
			0.80m*2.40m*8.25m*2ks=31,680 [A]m3				
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
16	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	6,217		
			dle pol.č. 272324: 31.68m3*0.025(%)*7.85t/m3=6,217 [A]t				
			Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

17	28999		ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE HDPE FÓLIE TL.2MM	M2	57,750		
----	-------	--	---------------------------------------	----	--------	--	--

3.5m*8.25m*2ks=57,750 [A]m2

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
18	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4, XD3 0.29m3/m*14.5m+0.45m3/m*14.5m=10,730 [A]m3 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	10,730		
19	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 dle pol.č. 317325: 10.73m3*0.03(%)*7.85t/m3=2,527 [A]t Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,	T	2,527		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

20	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) C30/37-XF2,XD1	M3	38,610		
----	--------	--	--	----	--------	--	--

opěry: 1.95m*8.25m*0.75m*2ks=24,131 [A]m3
křídla: 2ks*6.88m2*0.5m+2ks*7.12m2*0.5m=14,000 [B]m3
zídka: 0.6m*0.3m*1.45m+0.5m*0.3m*1.45m=0,479 [C]m3
Celkem: Am3+Bm3+Cm3=38,610 [D]m3

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21	333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 dle pol.č. 333325: 38.61m3*0.025(%)*7.58t/m3=7,317 [A]t Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	7,317		
----	--------	--	---	---	-------	--	--

3 Svislé konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

22	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2, XD1	M3	41,085		
----	--------	--	---	----	--------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

4.98m³/m*8.25m=41,085 [A]m³
 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny
 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	9,676		
----	--------	--	--	---	-------	--	--

dle pol.č. 421325: 41.085m³*0.03(%)*7.85t/m³=9,676 [A]t
 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny
 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení
 - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

24	451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) C12/15-X0	M3	10,401		
----	--------	--	---	----	--------	--	--

pod drenáž: 0.19m3/m*8.25m*2ks=3,135 [A]m3
pod základ: 0.42m3/m*8.65m*2ks=7,266 [B]m3
Celkem: Am3+Bm3=10,401 [C]m3

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

- Technická specifikace:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	451314		- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) pod dlažbou z pol.č. 465512: $(0.75m^2 + 1.00m^2 + 3.20) \cdot 0.15m = 0,743 [A]m^3$ pod římsou: $0.30m \cdot 0.75m \cdot 14.5m = 3,262 [B]m^3$ Celkem: $Am^3 + Bm^3 = 4,005 [C]m^3$ Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	4,006		
26	45152		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR.0-32 přechodový klín: $(4.975m^3/m + 5.020m^3/m) \cdot 8.25m = 82,459 [A]m^3$ pod vpust': $1.0m \cdot 1.0m \cdot 0.10m = 0,100 [B]m^3$ Celkem: $Am^3 + Bm^3 = 82,559 [C]m^3$ Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M3	82,559		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
27	45152a		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR.8-32 za rubem opěry: 0.60m*1.50m*8.25m*2ks=14,850 [A]m3 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M3	14,850		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
28	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO FR. 0-32 obsyp ochranné fólie: 0.30m*3.5m*8.25m*2ks=17,325 [A]m3 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M3	17,325		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
29	46251		ZÁHOZ Z LOM KAMENE UŽITÝ MATERIÁL Z SO001 S DOPLNĚNÍM CCA 20% 92.0m2*0.40m=36,800 [A]m3 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M3	36,800		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
30	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (0.75m2+1.0m2+3.20m2)*0.20m=0,990 [A]m3 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	0,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
31	561431		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TRŘ I TL DO 150MM SC C8/10 (KSC I), TL.130 MM dle pol.č. 574621: 183.0m ² =183,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	183,000		
32	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI silnice: 183.0m ² *0.20m=36,600 [A]m ³ sjezd do autokempu: 20.0m ² *0.15m=3,000 [B]m ³ Celkem: Am ³ +Bm ³ =39,600 [C]m ³ Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	39,600		
33	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI sjezd na místní komunikaci: 12.50m ² *0.05m=0,625 [A]m ³ Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M3	0,625		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
34	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU krajnice: 0.50m*42.0m*0.10m=2,100 [A]m3 sjezd na místní komunikaci: 12.50m2*0.05m=0,625 [B]m3 Celkem: Am3+Bm3=2,725 [C]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M3	2,725		
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
35	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 0,80 KG/M2 silnice z pol.č. 574621: 183.0m2=183,000 [A] sjezd do autokempu: 20.0m2=20,000 [B] Celkem: Am2+Bm2=203,000 [C]m2 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M2	203,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

36	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,20 KG/M2	M2	272,000		
----	--------	--	--	----	---------	--	--

dle pol.č. 574142: 272.0m2=272,000 [A]
 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny
 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
 - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

37	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM ACL 11 (ABS II)	M2	49,725		
----	--------	--	--	----	--------	--	--

ochrana izolace na mostě: 7.65m*6.50m=49,725 [A]m2
 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny
 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
 - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

38	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM ACO 11 (ABS II)	M2	292,000		
----	--------	--	--	----	---------	--	--

silnice: 272.0m2=272,000 [A]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

			sjezd do autokempu: 20.0m2=20,000 [B] Celkem: Am2+Bm2=292,000 [C]m2 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
--	--	--	--	--	--	--	--

39	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM ACP 16+ (OKS I), TL.70 MM	M2	183,000		
----	--------	--	--	----	---------	--	--

			planimetrováno ze situace: 183.0m2=183,000 [A] Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
--	--	--	--	--	--	--	--

5		Komunikace					
---	--	------------	--	--	--	--	--

7		Přidružená stavební výroba					
40	711442		IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST NAIP TL.5 MM 11.5m*8.25m*2ks=189,750 [A]m2 Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M2	189,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

41 711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY FOALBIT	M2	17,213		
-----------	--	--	----	--------	--	--

(0.75m+1.50m)*7.65m=17,213 [A]m2

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

42 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ 500 G/M2	M2	118,750		
-----------	--	--	----	---------	--	--

za opěrou: $2.75\text{m} \times 8.25\text{m} \times 2\text{ks} \times 2\text{ks} = 90,750 \text{ [A]m}^2$
za křídly: $2\text{ks} \times 6.88\text{m}^2 + 2\text{ks} \times 7.12\text{m}^2 = 28,000 \text{ [B]m}^2$
Celkem: $\text{Am}^2 + \text{Bm}^2 = 118,750 \text{ [C]m}^2$

Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	76796		VRATA A VRÁTKA VČETNĚ NOVÉHO NAPOJENÍ OPLOCENÍ vjezd do autokempu: 5.0m*2.0m=10,000 [A]m2 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	M2	10,000		
44	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B římsy: (1.80m+2.50m)*14.5m*2ks=124,700 [A]m2 boky NK: (0.65m+0.30m)*7.65m*2ks=14,535 [B]m2 Celkem: Am2+Bm2=139,235 [C]m2 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	139,235		
45	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C obrubník římsy: (0.15m+0.15m)*14.50m*2ks=8,700 [A]m2 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	8,700		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
46	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PVC DN 180 vyústění drenáže: 2ks*0.85m=1,700 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a	M	1,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
 - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

47	87434a		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM DN200	M	6,000		
----	--------	--	---	---	-------	--	--

ze vpusti: 6.0m=6,000 [A]
 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny
 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
 - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

48	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH PVC DN 150, VČETNĚ DRENÁŽNÍHO BETONU	M	14,500		
----	--------	--	--	---	--------	--	--

7.25m*2=14,500 [A]m
 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
49	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM DN 110 v římsách: 14.5m*5ks=72,500 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	M	72,500		
			Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
50	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ PODOBRUBNÍKOVÁ	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

			1=1,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtzuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
--	--	--	---	--	--	--	--

8	Potrubí						
---	---------	--	--	--	--	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce

51	911213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM SE SVISLOU VÝPLNÍ, VČETNĚ KOTVENÍ 14,5m=14,500 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak,	M	14,500		
----	--------	--	--	---	--------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.				
52	911312		OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK NÁBĚHY 8.0m+4.0m=12,000 [A]m Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.	M	12,000		
53	911322		OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK 2ks*12.0m=24,000 [A]m Cenová soustava: 11-I OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.	M	24,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	911733		OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT VČETNĚ KOTVENÍ 14,5m=14,500 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.	M	14,500		
55	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2ks=2,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny	KUS	2,000		
56	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 0.8m+2.0m+1.5m+1.5m+2.0m+0.8m=8,600 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	8,600		
57	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 5.0m=5,000 [A] Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 6.5m*2ks=13,000 [A]m Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	13,000		
59	93118		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU římsa: (0.29m2+0.45m2)*0.02m=0,015 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	0,015		
60	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK podél říms: 0.02m*0.05m*14.5m*2ks=0,029 [A]m3 spára vozovky: 0.015m*0.05m*6.5m*2ks=0,010 [B]m3 podél obrubníku z pol.č.91722: 3.40m*0.05m*0.02m=0,003 [C]m3 Celkem: Am3+Bm3+Cm3=0,042 [D]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	0,042		
61	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM římsa: (1.80m+2.50m)*0.02m*0.02m=0,002 [A]m3 Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	0,002		
62	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KOTEVNÍ PRVKY ŘÍMSY 28ks*5.26kg/ks=147,280 [A]kg Cenová soustava: 11-1 OTSKP - OTSKP 2011-I Expertní ceny Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu,	KG	147,280		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10UL21010 MODERNIZACE MOSTU EV.Č: 214 10-2 STEBNICE
Objekt: SO201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č.214 10-2
Rozpočet: 010201 Modernizace mostu ev.č. 214 10-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: