

V Plzni dne 27.02.2014

**Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.1
veřejné zakázky na služby s názvem:**

„PRSZM Třemošná“

**zadávané v zjednodušené podlimitní řízení v souladu s ust. §38 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů**

Dobrý den,

sdělujeme v souladu s §49, odst. 2, zákona č.137/2006 sb. o veřejných zakázkách a dle
Zadávací dokumentace tuto dodatečnou informaci na dotaz uchazeče:

Dotaz:

*V rozpočtu pro výsadbu se uvádí výsadba stromů a keřů, ale není zde specifikována požadovaná
velikost výsadbové jámy. Prosíme o upřesnění pro jednotnost podávaných nabídek.*

*Je u trávníku a keřů počítáno s hnojením a případně v jakém dávkování? Projekt ani rozpočet tuto
položku neuvádí.*

*U výsadby stromů je uvedena položka pro obalení stromu, ale chybí položka pro materiál. Podobně je
tomu u hnojení, kde je naopak položka materiálová, ale chybí činnost hnojení. Máme hnojení
připočítat k výsadbě a materiál juty k položce obalení?*

Prosíme o uvedení vrstvy zeminy pro vyrovnaní povrchu na vysévaných trávníkových plochách.

*V rozpočtu pro ošetření se u položky K13 uvádí doplnění tavolníků v řadě. Má se tedy k pěstebnímu
opatření (zmlazení) připočítat výsadba včetně ceny rostlinného materiálu? Kolik kusů tavolníků se má
na uvedených 15m2 zmladit a jaký je průměr koruny, abychom mohli položku nacenit? Je zde navíc
uvedeno zároveň zmlazení a zdravotní řez, který zásah platí?*

Podobně je tomu u položky K49, kde je požadován stříh keřů a výsadba 10ks nových.

*U položek K31 a K32 v rozpočtu pro ošetření je uvedeno "živý plot stříhaný, budou doplněny chybějící
keře v počtu 20 ks"- je zde tedy požadována pouze výsadba bez dalšího pěstebního zásahu?*

*U položky K33 je na 40m2 požadováno zmlazení a 10ks kácení. Jakou plochu zabírají kácené dřeviny a
jaká je jejich výška, případně průměr kmínku, abychom položku mohli správně nacenit. Obdobně je
tomu u položky K30 (60m2) a K34 (55m2), kde je požadováno odstranění a zmlazení, bez další
specifikace.*

*Prosíme o upřesnění položek K35 - zmlazení šejřiku (plocha koruny, počet ks) a K36+K57 - odstranění
šejřiku (průměr kmínku, výška). V položce K70 má být stříhaný živý plot s požadavkem na dosadbu, ale
s rostlinným materiálem a výsadbou se odkazuje položka na rozpočet sadových úprav. Máme zde
počítat se stříhem plotu? V jaké výšce a šířce?*

Odpověď zadavatele:

Realizace projektu se bude řídit následujícími normami:

Normy ČSN DIN platné v sadovnictví a krajinářství:

Technologie vegetačních úprav v krajině –

- ČSN 83 9061 ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ČSN 83 9051 rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
- ČSN 83 9041 technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
- ČSN 83 9031 trávníky a jejich zakládání
- ČSN 83 9021 rostliny a jejich výsadba
- ČSN 83 9011 práce s půdou

Sadovnictví a krajinářství:

- ČSN 83 9001 Terminologie – základní odborné termíny a definice

NOO, Náklady obvyklých opatření AOPK platné pro tuto výzvu.

- Pokud není uvedeno jinak, je v položkách za materiál započítána práce a naopak.
- Vrstva zeminy vychází z celkového množství v m3 v rozpočtu určené pro výsadbu keřů a založení trávníku.

Keře v zápoji:

K13 - zmlazení a zdravotní řez se týká 15ti m2 podle stavu konkrétních keřů – viz. Možná prohlídka na místě.

K31 - výsadba keřů se řídí platnými normami a NOO AOPK

K32 - výsadba keřů se řídí platnými normami a NOO AOPK

K30 - požadované informace lze zjistit z prohlídky na místě podle aktuálního stavu v současné době

K33 - požadované informace lze zjistit z prohlídky na místě podle aktuálního stavu v současné době

„PRSZM Třemošná

- K34 - požadované informace lze zjistit z prohlídky na místě podle aktuálního stavu v současné době
- K35 - požadované informace lze zjistit z prohlídky na místě podle aktuálního stavu v současné době
- K36 - požadované informace lze zjistit z prohlídky na místě podle aktuálního stavu v současné době
- K57 - požadované informace lze zjistit z prohlídky na místě podle aktuálního stavu v současné době
- K70 - výsadba keřů se řídí platnými normami a NOO AOPK

Pozn.

Vzhledem k tomu, že projekt byl vyhotoven již v roce 2012 a jedná se o exponované plochy sídlištní zeleně, doporučujeme prohlídku na místě k ověření skutečného současného stavu.

Vzhledem k tomu, že nedochází k žádné úpravě zadávacích podmínek, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek ve smyslu §40, odst.3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

 **RAVAL projekt v.o.s.**
Houškova 16, 326 00 PLZEŇ
IČO 49194852 DIČ CZ49194852



Ing. Jan Valko – RAVAL projekt v.o.s.
na základě plné moci