




OBJEDNATEL:

MĚSTO JÁCHYMOV
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1
362 51 JÁCHYMOV
IČO: 00254622



ZHOTOVITEL:

STUDIO AM s.r.o.
NA KOLEJNÍM STATKU 1
145 00 PRAHA 4
IČO: 62416596



PROJEKTANT ČÁSTI:

MARTIN POČTA
Čimelice 152
39804 Čimelice
IČO: 70663297

AKCE:

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JÁCHYMOV - ETAPA 1C

ČÁST:

D 1.3

NÁZEV:

ELEKTROINSTALACE A VO VÝKAZ VÝMĚR

AUTOŘI NÁVRHU:

MARTIN POČTA

DATUM:

03/2014

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO PŘÍLOHY:

5

PARÉ:

Technická specifikace

ETAPA 1C

p.č.	název	m.j.	mn.
	Jednoramenné osvětlovací těleso s DIAMANTOVOU OPTIKOU 100W ,ohýbaným výložníkem, litinovými doplňky, výška 8m, R1 IP20, základní povrchová úprava žárovým zinkováním, finální povrchová úprava dle vzorníku RAL – odstín bude upřesněn		
1.1	Výkop pro základ stožáru vč. záhozu	ks	7
1.2	Základ pro sadový stožár vč. trubky a obetonování	ks	7
1.3	Připojení a montáž stožáru	ks	7
1.4	Osvětlovací parkový sloupek 1,0m, max. 100W CF, včetně světelného zdroje, IP54	ks	7
1.5	Výkop pro základ stožáru vč. záhozu	ks	8
1.6	Základ pro sadový stožár vč. trubky a obetonování	ks	8
1.7	Připojení a montáž stožáru	ks	8
1.8	Zemní svítidlo kulaté IP65, 2 x úsporná zářivka 26W GX24d-3, prům 26,0cm	ks	9
1.9	Výkop pro základ svítidla vč. záhozu	ks	9
1.10	Připojení a montáž svítidla, vč. přechodové svorkové krabice	ks	9
1.11	Kabel 4Bx 10 mm ² CYKY, volně uložený ve výkopu	m	750
1.12	Kabel 4Bx 6 mm ² CYKY, volně uložený ve výkopu	m	320
1.13	Ukončení celoplastového kabelu do 5x 16	ks	24
1.14	Chránička HDPE DN50	m	1100
1.15	Zemnicí vodič FeZn pr. 10 mm volně uložený vč. svorek	m	680
1.16	PVC trubka pr. 110 mm vč. protažení kabelu	m	130
1.17	Výkop kabelové rýhy pro kabel NN 80x 35 cm, vč. kabel. lože, zákrytu, vytyčení trasy a záhozu	m	630
1.18	Výkop kabelové rýhy pro kabel NN 65x 120 cm, vč. kabel. lože, obetonování, vytyčení trasy a záhozu, zpevněná plocha	m	85
1.19	Provedení výsledné revize, vč. revizní zprávy	ks	1
1.20	Sada pomocného montážního a spojovacího materiálu, úprava ve stávající rozvodnici	ks	1

RVO1

Rozváděč veřejného osvětlení (kompaktní pilíř) složený z přípojkové pojistkové skříně - 1x sada pojistkových spodků 00, elektroměrová část 1x ET+hl. jistič 3x20A, část RVO - 4x vývod, soumrakový spínač, časové hodiny, svodič

1.22	bleskového proudu	ks	1
1.23	Betonový základ pro RVO	ks	1
1.24	Montážní práce	hod	250
1.25	Likvidace odpadů	kpl	1
1.26	Vytičení stávajících IS	kpl	1
1.27	Doprava materiálu	kpl	1
1.28	Pronájem plošiny	32	hod
1.29	Revize		