

SMLOUVA O DÍLO č. 11/2014

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Občanského zákoníku

uzavřená mezi

1. Město Třemošná

se sídlem: Sídliště 992, PSČ 330 11 Třemošná

IČ 00258415,

zastoupená: Jaromírem Zeithamlem – starostou

na straně jedné jako „*objednatel*“

a

2. BK-INVESTIS, spol. s r.o.

se sídlem: Pod Všemi svatými 83, PSČ 301 65 Plzeň

IČ 00884839

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5163

zastoupená: Václavem Brunátem – jednatelem společnosti

na straně druhé jako „*zhotovitel*“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sjednání práv a povinností smluvních stran při zhotovení stavby s parametry dle projektové dokumentace projednané při stavebním povolení a dle zadávacích podmínek objednatele, se kterými se zhotovitel podrobně seznámil a jejichž obsah je mu znám.
2. Tato smlouva je smlouvou na plnění předmětu veřejné zakázky nazvané **Třemošná kanalizace - ulice Zahradní**, kterou zadal objednatel zhotoviteli ve výběrovém řízení zahájeném výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ze dne 04.07.2014.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, specifikované v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II. Předmět díla a doba plnění

Dílo (název akce): Třemošná kanalizace ulice Zahradní,

Místo stavby: Třemošná

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované firmou EGYPROJEKT.

Součástí díla je i předání skutečného provedení projektové dokumentace, geodetické zaměření v souřadnicovém systému vč. kontrolního tisku a veškeré předepsané zkoušky konstrukcí, materiálů a prací. Dále fotografická dokumentace stavby, zejména zakrytých částí, a fotografická dokumentace případných víceprací, vytýčení a zabezpečení stávajících inženýrských sítí v terénu, dozor správců inženýrských sítí, TV monitoring kanalizace.

Doba plnění díla:

Zahájení díla: 08/2014
Dokončení díla: 12/2014

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla.

III. Předání staveniště

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště dle projektu stavby prosté všech právních a věcných vad, včetně vypořádání nároků práv třetích osob.
2. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran s výslovným prohlášením zhotovitele, zda staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku, který je zhotovitel dnem převzetí staveniště povinen o stavbě vést. Ve stavebním deníku bude obvyklým způsobem zaznamenáno zejména množství, druh a místo použitého materiálu, rozsah provedených prací, záznam o odběru a vyhodnocení vzorků, atestů a zkoušek, záznam o teplotě ovzduší apod. Způsob vedení stavebního deníku se provádí ve smyslu § 43 vyhl. č. 132/98 Sb., v platném znění. Záznamy do stavebního deníku mají právo provádět také objednatel, případně jeho pověřený zástupce a technický dozor objednatele.
3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací a vod, k zamezení přístupu k přilehlým pozemkům, ke škodám na předmětu díla apod. Způsobí-li nedbáním tohoto ustanovení zhotovitel jakoukoli újmu, je povinen ji uhradit.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti krádežím a nebezpečí úrazu či smrti.
5. Zhotovitel je povinen po provedení díla vyklidit staveniště a uvést pozemek, na němž dílo prováděl, do původního stavu v den úspěšného odevzdání a převzetí díla. V této lhůtě zhotovitel zejména odstraní a likviduje odborným způsobem na své náklady odpady pocházející z jeho činnosti, provede úklid staveniště a okolních ploch dotčených výstavbou. Tyto plochy uvede rovněž do původního stavu, pokud byly jím v důsledku jeho činnosti dotčeny.
6. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací u příslušných úřadů vytýčení a dozor stávajících inženýrských sítí, archeologický dozor.

IV. Spolupráce smluvních stran

1. Pokud během provádění díla dojde k potřebě změny v rozsahu a druhu prací, nebo na požádání objednatele bude nutné vykonávat drobné vícepráce, budou tyto práce oběma stranami odsouhlaseny ve stavebním deníku a zhotovitelem provedeny. Nová cena díla bude sjednána dodatkem ke smlouvě (viz článek VII této smlouvy).
2. Bude-li potřeba zpracování dodatku k projektu stavby, objednatel písemně odsouhlasí rozsah víceprací a změn jako podklad pro zpracování dodatku.
3. V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, zhotovitel vyzve objednatele písemně tři pracovní dny předem k prověření těchto prací. Výzva může být provedena zápisem ve stavebním deníku, pokud tento zápis bude odpovědným zástupcem objednatele podepsán. Zástupce objednatele a TDI je oprávněn zkontrolovat předmět díla dle § 2626 Občanského zákoníku, zejména na těchto stupních provádění díla:
 - základová spára, podzemní vedení před zásypem, provedení tlakových zkoušek, hutnění, apod.
4. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu díla předepsané nebo normami ČSN stanovené zkoušky, např. betonů, tlakové, hutnicí, vodotěsnosti apod. za účasti zástupce objednatele a TDI, a následně vyhotovit protokol o průběhu a výsledku těchto zkoušek.

VII. Cena díla a platební podmínky

Cena za práce uvedené v čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou, dle přiložené cenové nabídky zhotovitele (rozpočtu), která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, v maximální výši:

Cena bez DPH	3 939 600,00 Kč
DPH	827 316,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 766 916,00 Kč

1. Cena díla je podle cenové nabídky zhotovitele (rozpočtu).
2. Zhotovitel ani objednatel nemohou žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Změna ceny v návaznosti na změnu rozsahu prací či změnu výše důvodně vynaložených nákladů je možná pouze na základě dohody stran, která bude písemná.
3. Úhrada ceny za dílo bude realizována postupně placením skutečně provedených prací v měsíčních intervalech dle rozpočtů, které jsou v souladu s nabídkou, na základě potvrzení zástupce objednatele do výše 90 % sjednané ceny, na základě dílčích daňových dokladů.
4. Pozastavená částka 10 % z celkové ceny díla bude uvolněna po převzetí díla objednatelem a odstranění všech případných vad a nedodělků z předávacího protokolu.
5. Daňové doklady jsou splatné do **45 dnů** od jejich doručení objednateli. Budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může daňový doklad vrátit a neproplácet jej, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné nebo chybné cenové údaje.

VIII. Odpovědnost za kvalitu díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům, normám ČSN a vodoprávním rozhodnutím. Zhotovitel odpovídá za situační a výškové umístění všech částí předmětu díla dle projektové dokumentace s přesností dle příslušných ČSN.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla (§ 2619 resp. § 2113 a násl. Občanského zákoníku) po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude po tuto dobu způsobilý k užití k účelu, k němuž byl proveden, a zachová si po tuto dobu obvyklé vlastnosti.
3. Vady oznámené objednatelem v záruční době se zhotovitel zavazuje v případě nebezpečí škod na zdraví lidí a majetku odstranit okamžitě. Odstranění ostatních vad zajistí zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem a odstraňování zahájí nejpozději do **3 dnů** od obdržení písemného oznámení vady.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně vytknutou vadu a věc nesnese dalšího odkladu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zadat odstranění vady třetí osobě.

IX. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, se považuje:

- prohlášení konkursu na majetek kterékoli ze smluvních stran, nebo
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů, nebo
- prodlení zhotovitele v případě sjednaných jednotlivých dílčích termínů provádění díla.

Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel v nabídce, kterou podal ve výběrovém řízení, jehož výsledkem bylo uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky mezi objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky a zhotovitelem jako vybraným uchazečem, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou ve čl. V. odst. 11 této smlouvy.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby

Kanalizace Třemošná-ulice Zahradní

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Město Třemošná

Projektant

EGY Projekt, s.r.o.

Zhotovitel

BK-INVESTIS, spol.s r.o.

00884839

CZ00884839

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

08.07.2014

Ing. Brunát

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 338 366,86		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	2 601 232,67		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00		11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		3 939 599,53		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	3 939 600,00
24	DPH 150,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 3 939 600,00	827 316,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	4 766 916,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis


Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko



ROZPOČET

Stavba: Kanalizace Třemošná-ulice Zahradní

Objednatel: Město Třemošná
Zhotovitel: BK-INVESTIS, spol.s r.o.

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Ing.Brunát
Datum: 8.7.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Stav. díl 1 - zemní práce

1 240 920,10 0,000

1	C11310-7142 /00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.do 200 m2 tl.vrstvy >50-100mm živičných	m2	88,000	40,50	3 564,00	0,000
2	C11310-7122 /00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >100-200mm z kameniva hrubého drc.	m2	88,000	256,00	22 528,00	0,000
3	C11310-6121 /00	Rozebrání dlažeb,panelů komunikací pro pěší z bet./kamenin.dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	4,000	69,00	276,00	0,000
4	C11310-6211 /00	Rozeb.dlažeb vozovek a ploch jednotl. <200m2 z beton. dlažby lože z kam.těž./škv.	m2	10,000	22,60	226,00	0,000
5	C13220-1203 /00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 3 >1000-10000m3	m3	614,200	200,00	122 840,00	0,000
6	C13230-1203 /00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 4 >1000-10000m3	m3	614,200	260,00	159 692,00	0,000
7	C15110-1101 /00	Zřiz.pažení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m	m2	2 013,600	81,30	163 705,68	0,000
8	C15110-1111 /00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložné, hloubky <2m	m2	2 013,600	15,10	30 405,36	0,000
9	C15140-1501 /00	Přepažování rozepření zapaž.stěn výkopů při roubení příložném, hloubky <4m	m3	1 243,300	8,80	10 941,04	0,000
10	C16110-1101 /00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu >1,0-2,5m	m3	675,600	59,90	40 468,44	0,000
11	C16230-1101 /00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >50-500m	m3	636,200	43,60	27 738,32	0,000
12	C16710-1102 /00	Nakládání neulehlého výkopku, množst.>100m3 z hornin 1-4	m3	318,100	63,30	20 135,73	0,000
13	C17410-1101 /00	Zásyp sypaninou se zhutněním rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	318,100	67,20	21 376,32	0,000
14		Zásyp štěrkopísek vč. uložení, hutnění	m3	318,100	246,00	78 252,60	0,000
15	C17510-1101 /00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhutnění bez prohoz.sypaniny	m3	335,700	276,00	92 653,20	0,000
16		Štěrkopísek pro obsyp	m3	335,700	140,80	47 266,56	0,000
17	C16270-1105 /00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m	m3	910,300	224,00	203 907,20	0,000
18	C16270-1109 /00	Přípl.zkd i započatých 1000m >10000m vodorov.přemíst.výkopku po suchu z hor.1-4	m3	4 551,500	15,10	68 727,65	0,000
19		Skládkovné zeminy	t	1 547,500	48,00	74 280,00	0,000
20		Hutnicí zkoušky	kus	6,000	2 200,00	13 200,00	0,000
21	C11900-1423 /00	Dočas.zajištění kabelů, podepření, zajištění	m	6,000	358,00	2 148,00	0,000
22	C11900-1402 /00	Dočasné zajištění vodovodu a plynu, vyvěš.,podepř. se zřízením a odstr. zajišťovací konstr.	m	14,000	329,00	4 606,00	0,000
23	C13000-1101 /00	Přípl.za ztížení vykopávky v blízkosti podzem.vedení	m3	30,000	339,00	10 170,00	0,000
24	C11510-1201 /00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	hr	240,000	61,90	14 856,00	0,000
25	C11510-1301 /00	Pohotovost záhl.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	d	120,000	43,30	5 196,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

27		Kabelové chráničky DN 100	m	10,000	176,00	1 760,00	0,000
----	--	---------------------------	---	--------	--------	----------	-------

Stav. díl 3 - svislé konstrukce

						28 322,60	0,000
28	C32731-3216 /01	Hradba - základ. beton C12/15	m3	4,000	2 114,00	8 456,00	0,000
29	C32735-1211 /00	Zřízení bednění	m2	3,200	622,00	1 990,40	0,000
30	C32735-1221 /00	Odstranění bednění	m2	3,200	321,00	1 027,20	0,000
31	C32723-1159 /00	Zdivo nadzákl. opěrné bez spárování na lib.MC, z cihel pál.plných dl.290mm P20M pro režné zdivo	m3	3,500	4 814,00	16 849,00	0,000

Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

						264 997,20	0,000
32	C45157-3111 /00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a šterkopísku <63mm	m3	24,800	503,00	12 474,40	0,000
33	C45231-1131 /00	Desky a sedlo pod potrubí C 16 / 20 XO	m3	99,100	2 462,00	243 984,20	0,000
34	C45231-1111 /00	Desky pod šachty z betonu - podkladní beton	m3	4,200	2 033,00	8 538,60	0,000

Stav. díl 5 - komunikace

						410 778,00	0,000
35	C56487-1111 /00	Podklad po zhut.tl.300 mm ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	88,000	182,00	16 016,00	0,000
36	C56517-1113 /00	Podklad po zhut.tl.120mm pruh š<3m tř.I z kameniva obal.asf.s rozprostř.a zhut.	m2	88,000	537,00	47 256,00	0,000
37	C57716-1114 /00	Bet.asf.po zhut.tl.70mm: š<3m tř.I ABS/ABH středně-/hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	88,000	332,00	29 216,00	0,000
38	C57713-1111 /00	Bet.asf.po zhut.tl.40mm š<3m tř.I ABS/ABH středně-/hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	88,000	200,00	17 600,00	0,000
39	C59914-2111 /00	Úprava záhlvky dilatačních/pracovních spár v cembet.krytu hloubky <40mm, šířky >20-40mm	m	88,000	110,00	9 680,00	0,000
40	C56485-1111 /00	Podklad po zhut.tl.150mm ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	684,000	115,00	78 660,00	0,000
41	C56476-1111 /00	Podkl./kryt po zhut.tl.200mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s rozprostřením a zhutněním	m2	684,000	182,00	124 488,00	0,000
42	C56472-2111 /00	Podkl./kryt po zhut.tl.50mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s výplň.kamenivem (vibr.šterk)	m2	684,000	120,00	82 080,00	0,000
43		Obnova parkoviště - betonová dlažba tl. 8mm vč. podkladních vrstev	m2	10,000	441,00	4 410,00	0,000
44		Obnova chodníku - zámková dlažba tl. 60 mm vč. podkladních vrstev	m2	4,000	343,00	1 372,00	0,000

Stav. díl 8 - trubní vedení

						1 810 598,34	0,000
45	C83136-2121 /00	Mtž potr.z trub kamenin.pro splaš.kanalizaci těs.pryž.kroužky v otevř.výk.skl.<20% DN250	m	33,000	338,00	11 154,00	0,000
46		Potrubí kameninové DN 250, tř. 160, FN 40	m	33,000	1 045,30	34 494,90	0,000
47	C83137-2121 /00	Mtž potr.z trub kamenin.pro splaš.kanalizaci těs.pryž.kroužky v otevř.výk.skl.<20% DN300	m	329,000	704,00	231 616,00	0,000
48		Potrubí kameninové DN 300, tř. 160, FN 48	m	24,000	1 432,60	34 382,40	0,000
49		Potrubí kameninové DN 300, tř. 240, FN 72	m	305,000	2 168,00	661 240,00	0,000
50	C83139-2121 /00	Mtž potr.z trub kamenin.pro splaš.kanalizaci těs.pryž.kroužky v otevř.výk.skl.<20% DN400	m	69,000	979,00	67 551,00	0,000
51		Potrubí kameninové DN 400, tř. 200, FN 80	m	69,000	3 220,00	222 180,00	0,000
52	C87131-3121 /00	Mtž potr.z kan.trub z tvrdého PVC těsněných gum.kroužkem v otevř.výk.ve skl.<20% DN150	m	73,900	15,60	1 152,84	0,000
53		Potrubí KG PVC DN 150	m	73,900	204,00	15 075,60	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
54		Přechodka KG PVC - kameninu DN 150 vč. těsnění	kus	22,000	493,50	10 857,00	0,000
55		Ucpávka PVC DN 150	kus	22,000	43,20	950,40	0,000
56	C83736-1221 /00	Mtž kamenin.tvar.na potr.z tr.kam.pro splaš. kanalizaci odbočných těs.pryž.kroužky DN250	kus	1,000	457,00	457,00	0,000
57		Odbočka kamen. DN 250 /150- 45, tř. 160, spoj C/F	kus	1,000	2 209,00	2 209,00	0,000
58	C83737-1221 /00	Mtž kamenin.tvar.na potr.z tr.kam.pro splaš. kanalizaci odbočných těs.pryž.kroužky DN300	kus	13,000	847,00	11 011,00	0,000
59		Odbočka kameninová DN 300/150, tř.160, FN 48	kus	13,000	2 613,20	33 971,60	0,000
60	C83739-1221 /00	Mtž kamenin.tvar.na potr.z tr.kam.pro splaš. kanalizaci odbočných těs.pryž.kroužky DN400	kus	7,000	1 288,00	9 016,00	0,000
61		Odbočka kameninová DN 400/150, tř.200, FN 80	kus	7,000	6 077,10	42 539,70	0,000
62	C83731-2221 /00	Mtž kamenin.tvar.na potr.z tr.kam.pro splaš. kanalizaci 1-osých těs.pryž. kroužky DN150	kus	22,000	334,00	7 348,00	0,000
63		Koleno kameninové DN 150 / 45	kus	22,000	451,20	9 926,40	0,000
64		Zkouška těsnosti kanalizačního protubí	m	431,000	75,20	32 411,20	0,000
65		Zabezpečení kanalizace při zkouškách	kus	28,000	564,00	15 792,00	0,000
66		Zřiz.šachet kan.z bet.dílčů	kus	14,000	5 170,00	72 380,00	0,000
67		Betonová skruž šachtová TBS-Q 250/1000/120-SP	kus	4,000	925,90	3 703,60	0,000
68		Betonová skruž šachtová TBS-Q 500/1000/120-SP	kus	8,000	1 372,40	10 979,20	0,000
69		Betonová skruž šachtová TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	1,000	2 616,00	2 616,00	0,000
70		Šachtový konus TBR-Q 600/1000x625/120 SP	kus	10,000	1 603,60	16 036,00	0,000
71		Zákrytová deska TZK-Q1 100-63/17	kus	3,000	2 955,40	8 866,20	0,000
72		Šachtové dno TBZ-Q 300-750	kus	12,000	8 260,00	99 120,00	0,000
73		Vyrovňovací prstenec TBW-Q 60/625/120	kus	9,000	272,60	2 453,40	0,000
74		Vyrovňovací prstenec TBW-Q 80/625/120	kus	2,000	310,20	620,40	0,000
75		Vyrovňovací prstenec TBW-Q 100/625/120	kus	4,000	347,80	1 391,20	0,000
76		Vložka kamen. glaz. šachtová GM DN 250	kus	3,000	944,70	2 834,10	0,000
77		Vložka kamen. glaz. šachtová GM DN 300	kus	19,000	1 054,70	20 039,30	0,000
78		Vložka kamen. glaz. šachtová GM DN 400	kus	5,000	1 802,90	9 014,50	0,000
79	C89910-4111 /00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností >150kg	kus	14,000	769,00	10 766,00	0,000
80		Poklop litinový D 400, s odvětráním, tlum. vložka	kus	14,000	3 257,10	45 599,40	0,000
81	C89420-1261 /00	Monol. dno šachet bet. prostého C 30/37 XF4	m3	4,200	3 504,00	14 716,80	0,000
82	C89450-2201 /00	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné	m2	21,500	285,00	6 127,50	0,000
83	C89460-7112 /00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10425	t	0,047	22 377,00	1 051,72	0,000
84		Tvzený beton dna C 30/37 XC3, žulové kostky	m3	0,200	4 462,00	892,40	0,000
85		Nátěr stěn 1x penetr. + 1x asf.	m2	14,700	56,40	829,08	0,000
86		Hydroizolace - vnější 2x asf. nátěr + lepenka 500H s	m2	3,600	160,00	576,00	0,000
87	C89950-2111 /00	Stupadla do šachet litinová zapouštěcí -kapsová osazovaná při zděnění a betonování	kus	3,000	341,00	1 023,00	0,000
88	C63131-3611 /00	Spádová betonová mazanina- strop šachty	m3	0,200	2 577,00	515,40	0,000
89		Odstranění stávaj. potrubí DN 400 (horní část) v místě Š1, odvoz suti na skládku	komp	1,000	3 242,00	3 242,00	0,000
90		Kamerová prohlídka potrubí	m	431,000	46,10	19 869,10	0,000
Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce						183 983,29	0,000
91	C91973-5112 /00	Řezání stávajícího živičného krytu/podkladu hloubky >50-100mm	m	88,000	128,00	11 264,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
92	C97908-2213 /00	Vodor.doprava sutí po suchu <1km bez nalož. ale se složením a hrubým urov.	t	36,600	37,90	1 387,14	0,000
93	C97908-2219 /00	Přípl.zkd 1km >1km vodor.dopr.sutí po suchu bez nalož.se slož.a hrubým urov.	t	512,400	7,76	3 976,22	0,000
94		Skládkovné	t	36,600	202,00	7 393,20	0,000
95		Dopravní přechodné značení	Kč	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000
96		Přesun hmot	t	2 217,099	68,00	150 762,73	0,000
<u>Celkem</u>						<u>3 939 599,53</u>	<u>0,000</u>