



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO č. 3/2015/1673

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem
se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná
IČ: 00258415
DIČ: CZ00258415
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná
číslo účtu: 19-1423371/0100
telefon: 377 953401, fax: 377953510
e-mail: tremosna@tremosna.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Technický dozor investora (TDI) – na základě plné moci:

RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň, IČ: 49194852,
zastoupený Ing. Janem Valko - společníkem
telefon: 377 448 444, mobil: 602 444 795
e-mail: valko.jan@seznam.cz; valko@raval.cz

1.2.

Zhotovitel:

BIS a.s.

zastoupená předsedou představenstva, panem Ing. Petrem Pohankou
se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: 630299/0300
telefon: 377 423 546, fax: 377 378 353
e-mail: info@bis-as.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1.3.

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Petr Pohanka, ve věcech smluvních (tel 377 423 546)

Ing. Petr Pohanka, ve věcech technických (tel 377 423 546)

za objednatele:

Jaromír Zeithaml - ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – Ing. Jan Valko (tel 602 444 795)

2. Předmět plnění

2.1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen "dílo")

„Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- 📌 Projektová dokumentace: **„Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ“** – dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr (soupisu prací) v souladu s Vyhl. č.499/2006 Sb. a také s Vyhl.č. 230/2012 Sb.

zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

- 📌 Zadávací dokumentace stavby - Pokyny pro zpracování nabídky včetně příloh

zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

a dle nabídky zhotovitele ze dne 16. 02. 2015

2.2.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla:

- 📌 Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou včetně stávajících sítí v objektu..
- 📌 Geodetické vytýčení a zaměření stavby včetně vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy (geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD) – pokud bude v rámci realizace potřebné.
- 📌 Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů objektů vč. schválení v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

-  Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně schválení v šesti vyhotoveních.
-  Dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
-  Předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů.
-  Zajištění výroby a umístění velkoplošného informačního panelu.

2.3.

Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace uvedené v čl. 2.1.

2.4.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

2.5.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Změny díla

3.1.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku nichž se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s., Brno.

3.2.

Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku nichž by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. 3.1. věty druhé. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelům.

4. Doba plnění

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  zahájení stavebních prací: | 01. 05. 2015 |
|  dokončení stavebních prací na Zateplení obvodového pláště budovy MÚ | 15. 09. 2015 |
|  dokončení kompletního díla – obě části projektu | 30. 06. 2016 |
|  vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

4.2.

Případné změny termínů provedení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

4.3.

Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku a musí být odsouhlaseno objednatelem.

5. Cena díla

5.1.

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena za část: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ - SO-01.....	11 610 432,00 Kč
Cena za část: Zateplení obvodového pláště budovy MÚ – SO-02.....	3 080 660,00 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	14 691 092,00 Kč
DPH 21%	3 085 129,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	17 776 221,00 Kč

DPH bude účtována podle platných předpisů.

5.2.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 5.3 a 5.4. této smlouvy.

5.3.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. 3.1., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude provedeno dle čl. 3.1. věty druhé.

5.4.

Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. 3.2., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Odchylně od § 2612 a § 2622 občanského zákoníku se ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota předmětu díla (nárok na zhodnocení), v případě, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. 3.2.

5.5.

Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo byla stanovena na základě přiloženého položkového rozpočtu, který obsahuje veškeré náklady na zhotovení úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla.

6. Fakturace a plnění

6.1.

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 5.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1 x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčích faktur je 45 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Objednatel požaduje vystavení samostatných dílčích faktur pro objekt SO-01 a SO-02.

6.2.

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).

6.3.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

6.4.

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po provedení díla, tj. po jeho řádném dokončení a předání objednateli. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem zápisu o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 45 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

6.5.

Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. Daňové doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.

6.6.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším než 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

6.7.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším než 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

7. Provádění díla

7.1.

O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle §157, odst.4, zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §6 vyhl. č.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

7.2.

Kromě zápisů podle 7.1, se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů. zápisy o kontrolách apod.

7.3.

Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

7.4.

Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.5.

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu, stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem zpravidla jednou týdně.

7.6.

Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatel pro věci technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl.1. této smlouvy.

7.7.

Objednatel zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a předá při předání staveniště zhotoviteli potřebné doklady a podmínky pro stavbu v souladu se zákonem 309/2006 Sb., především zpracovaný plán BOZP stavby.

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

7.8.

Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

7.9.

Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

7.10.

Vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.

7.11.

Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7.12.

Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele - subdodavatele - uvedené v nabídce bez písemného souhlasu objednatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

7.13.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 20 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel při podpisu této smlouvy o dílo objednateli a na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.

7.14.

Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

7.15.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

-  válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
-  rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
-  výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výlučná vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

- ✚ válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- ✚ přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- ✚ nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

7.16.

Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla (méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle čl. 3.1.

8. Dodání díla a převímka

8.1.

Dílo se považuje za řádně dokončené okamžikem jeho zhotovení, tj. provedením všech činností a prací nutných k vytvoření předmětu díla, a to za podmínky, že předmět díla bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků. O dokončení díla je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 3 dnů a vyzvat jej, aby ve lhůtě 7 dnů řádně dokončené dílo převzal. O předání a převzetí díla se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

8.2.

Dílo, které nebylo řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

8.3.

Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.

8.4.

Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

9. Záruka na dílo

9.1.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

9.2.

Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, které se stanou součástí stavby a na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

9.3.

Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od jejich oznámení, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo při prodlení se splněním povinnosti uvedené v ustanovení 9.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. K tomuto účelu zhotovitel poskytne při předání díla bankovní záruku ve výši 3% z celkové ceny bez DPH na dobu záruční doby. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a odstraňování vad díla v záruční době díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č.21/1992 Sb., O bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí odstranění vad díla v době záruky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu v době záruky, k níž je podle této smlouvy povinen.

9.4.

Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

9.5.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- ✚ jméno zástupců smluvních stran,
- ✚ číslo smlouvy o dílo,
- ✚ datum uplatnění a číslo jednacích reklamace,
- ✚ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- ✚ datum zahájení a odstranění vady,
- ✚ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
- ✚ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

9.6.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či viníkem vady.

9.7.

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

9.8.

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

9.9.

S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě písemně jinak.

9.10.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

10. Smluvní pokuty

10.1.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným dokončením celého díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.2.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.3.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

10.4.

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla se sjednává pokuta ve výši 1 500,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

10.5.

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

10.6.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

10.7.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo jejich započtením proti ceně za dílo.

10.8.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

10.9.

Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně a její celková výše není omezena.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1.

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.

Objednatel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem, především pokud:

- ✚ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu,
- ✚ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované,
- ✚ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
- ✚ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění,
- ✚ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

Objednatel může odstoupit od smlouvy u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.3.

Zhotovitel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem, především pokud:

- ✚ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.4.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

11.5.

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

11.6.

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkový rozpočet, harmonogram postupu provádění díla a podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro zpracování nabídky.

12.2.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiná forma změn a doplnění této smlouvy je vyloučena.

12.3.

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.5.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.6.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí) nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č.2 - Harmonogram postupu díla (časový i finanční) - pozn.: doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště

Příloha č.3 – Statutárním zástupcem podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro zpracování nabídky.

V Třemošné 16. 03. 2015


V Plzni dne 16. 03. 2015

Za objednatele:


Jaromír Zeithamř
starosta města



Za zhotovitele:


Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva



BIS, a.s. ©
Haviřská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

**Rekonstrukce přízemí a fasády budovy
MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ**

	Rekapitulace	bez DPH
1	Rekonstrukce budovy MÚ	11610432
2	Zateplení obvodového pláště budovy	3080660
	Celkem bez DPH	14691092
	DPH 21 %	3085129
	Celkem vč DPH	17776221

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

02/2014

Objekt :		Název objektu :		URS 2014/ I	
Pekonstrukce přízemí budovy MU Třemošná					
Stavba :		Název stavby :		zakázka	
MU Třemošná					
Projektant :				Počet měrných jednotek :	
Objednatel :				Náklady na MJ :	
Počet listů :				Zakázkové číslo :	
Zhotovitel				Cen. úroveň	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0	GZS	%	1,5	171 583
Z Montáž celkem	0				0
HSV celkem	3 417 929				
PSV celkem	8 020 920				
ZRN celkem	11 438 849				
HZS	0				
RN II.a III.hlavy	11 438 849	Ostatní VRN			
ZRN+VRN+HZS	11 610 432	VRN celkem			171 583
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Straka		Jméno :		Jméno :	
Datum : 28.2.2014		Datum :		Datum :	
		Podpis :		Podpis :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH					11 610 432
DPH	%	21,0			2 438 191
Celken včetně DPH					14 048 622

MU Třemošná			
REKAPITULACE			
		HSV	PSV
Zemní práce		313 075	
Základy		361 220	
Svislé konstrukce		335 936	
Vodorovné konstrukce		54 427	
Komunikace		4 949	
Úpravy povrchů vnitřní		166 090	
Úpravy povrchů vnější		329 226	
Podlahy a podlahové konstrukce		645 970	
Výplně otvorů		23 839	
Trubní vedení		10 435	
Ostatní konstrukce		212 053	
Bourání konstrukcí , demolice		915 259	
Přesun hmot HSV		45 451	
Izolace proti vodě			188 747
Povlakové krytiny			4 502
Tepelné izolace			166 256
Vzduchotechnika			1 759
Tesařské konstrukce			30 785
Sádkartonové konstrukce			1 048 810
Klempířské konstrukce			157 037
Truhlářské konstrukce			323 907
Zámečnické konstrukce			481 133
Dlažby keramické			168 609
Podlahy povlakové			283 613
Obklady			159 804
Nátěry			36 451
Malby			58 299
Specialisté			4 911 207
Mezisoučet		3 417 929	8 020 920
Celkem HSV + PSV bez DPH			11 438 849

23.		poplatek za skládku - suť (beton,keramika)	t		150,00	-
-----	--	---	---	--	--------	---

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

Rekonstrukce přízemí budovy MÚ Třemošná

909,01

001.: Zemní práce

313 075

45,23

1.	131201101	Hloubení nazapažených jam s urovnáním dna v hor 3 do 100 m3	m3	35,52	163,20	5 797		
	garáž	3,83 x 7 x 0,25		6,7				-
	schody	1 x (1,1 + 2,6) x 0,4		1,48				
	šachta-odvoz	1,8 x 2,7 x 1,5		7,29				
	šachta-zásyp	0,6x1,5x(2,6 x2+4,7)		8,91				
		0,6x1,5x 1/2 x (3,2 x 2 + 4,9)		5,09				
	101	6,5 x 3,1 x 1,5		6,05				
2.	131201109	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	17,76	15,12	269		
		50 % x 35,52						
3.	132201101	Hloubení zapažených i nazapažených rýh do 600 mm s urovnáním dna v hor 3 do 100 m3	m3	73,74	388,80	28 670		
	101	0,45x/ 1,7 x 1 x 2 + 1,25x 1,95 x 2 /		3,72				
		(2,6 + 1,1) x 0,4 x 1		1,48				
	garáž	(7 + 3,25 x2) x 0,4 x 0,6		3,24				
		(7 + 2) x 0,6 x (1,85 - 0,4)		7,83				
	pro sokl	(27,42 + 11,73) x 1,5 x 0,5		29,36				
		(3,03+ 14,7+ 6,45+18,45+ 9) x 1 x 0,5		25,82				
		(6,15+3) x 0,5 x 0,5		2,29				
4.	132201109	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	36,87	110,40	4 070		
		50 % x 73,74						
5.	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hor tř 1 až 4	m3	138,01	930,00	128 349		
	pro skladbu	30,8 x 20,2 x 0,2		124,44				
	podlah	(6,5 x 7,2 + 3,2 x 2,9) x 0,1		5,61				
	pro kanal	0,9 x 0,8 x (2,75 + 3,3 + 3,5)		6,88				
		0,9x0,9 x 0,8 + 0,6 x 0,9x 0,8		1,08				
6.	162201211	vodorovné přemístění výkopku kolečkem do 10 m	m3	138,01	56,32	7 773		
7.	162201219	příplatek za každých dalších do 10 m	m3	276,02	51,28	14 154		
		138,01 x 2						
8.	167101101	Nakládání výkopku z hor 1 - 4 přes 100 m3	m3	57,47	113,60	6 529		
	pro zásyp	(27,42 + 11,73) x 1,5 x 0,5		29,36				
		(3,03+ 14,7+ 6,45+18,45+ 9) x 1 x 0,5		25,82				
		(6,15+3) x 0,5 x 0,5		2,29				
9.	162101102	vodorovné přemístění do 50 m	m3	57,47	25,28	1 453		
10.	174101101	Zásyp jam a rýh nebo kolem objektů se zhutněním	m3	57,47	60,72	3 490		
11.	162301101	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m	m3	189,57	53,20	10 085		
		35,52 + 73,74 + 138,01 - 57,47						
12.	162701109	Vodorovné přemístění příplatek za dalších 1000 m	m3	1 706,13	11,15	19 023		
		189,57 x 9						
13.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	189,57	11,92	2 260		
14.	171201211	Poplatek za skládku zeminy	t	303,31	209,00	63 392		
		1,6 x 189,57						
15.	175101201	Obsyp objektu bez prohození	m3	20,05	362,40	7 266		
		0,6x1,5x(2,6 x2+4,7)		8,91				
		0,6x1,5x 1/2 x (3,2 x 2 + 4,9)		5,09				
		6,5 x 3,1 x 1,5		6,05				
16.	583312020	šterkodrt' netříděná	t	36,1	214,00	7 725	1,00000	36,10
		1,8 x 20,05						
17.	451572111	lože pod potubí stoky	m3	0,99	641,60	635	1,66800	1,65
		0,9 x (2,75 + 3,3 + 3,5+ 0,9 + 0,6) x 0,1						
18.	175101101	Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny	m3	2,48	233,60	579		
		0,9 x (2,75 + 3,3 + 3,5+ 0,9 + 0,6) x 0,25						
19.	583312800	Písek zásypaný kopaný dle výkresu č 5, 9,6	t	4,47	348,00	1 556	1,67200	7,47
002.: Základy						361 220		447,41
1.	274313711	Základové pasy z betonu C 20/ 25	m3	15,67	2 024,00	31 716	2,23600	35,04
	101	1 x 0,45 x 1,7 x 2		1,53				
		1,95 x 0,45 x 1,25 x 2		2,19				
	garáž	1,45 x (7 + 2) x 0,6		7,83				
		0,4 x (7 + 2x2) x 0,6		2,64				
	schody	1 x (1,1 + 2,6) x 0,4		1,48				
2.	153812111	trn z betonářské oceli od 16 do 20 mm	ks	12,0	250,00	3 000	0,01700	0,20
3.	215901101	zhutnění podloží pod násypy	m2	660,55	5,94	3 924		-
		30,8 x 20,2		622,16				
		6,55 x 3,25		21,29				
		5,7 x 3		17,1				
4.	274351215	Bednění základových pasů - zřízení	m2	10,53	203,00	2 138	0,00103	0,01
		(2,6 + 1) x 0,15 x 4		2,16				
		(9 + 2) x 0,15 x 2 x 2		6,6				
		(1,95 + 1) x 0,15 x 4		1,77				
5.	274351216	Bednění základových pasů - odstranění	m2	10,53	46,30	488		-
6.	279361821	Výztuž základových zdí 10505 dle výkresu výztuže šachty	t	1,443	22 620,00	32 641	1,05870	1,53
7.	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění vč výplně z betonu C 16/20 tl zdiva 400 mm	m2	15,05	972,00	14 629	0,90802	13,67
		(3,03 + 7) x 2 x 0,75						
8.	635111241	Násyp z kameniva hrubého 8/16 se zhutněním	m3	110,29	590,00	65 071	2,16000	238,23
		(7,1x3,8 + 31x 20,2 + 6,3x 3,25 + 4,05x 3,1 + 4 x 1 + 1,5x1,2+2,5x2) x 0,15		104,53				

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
	6,55 x 3,25 x 0,15		3,19				
	5,7 x 3 x 0,15		2,57				
9.	631311123 Mazanina z betonu C 12/15 přes 80 do 120 mm - podkl beton	m3	67,12	2 264,00	151 960	2,25634	151,45
	deska 2,1 x 2,7 x 0,1		0,57				
	6,55 x 3,25 x 0,1		2,13				
	5,7 x 3 x 0,1		1,71				
	(7,1x3,8 + 31x 20,2 + 6,3x 3,25 + 4,05x 3,1 + 4 x 1 + 1,5x1,2+2,5x2) x 0,09		62,71				
10.	273361411 Výztuž základových desek z sítí	t	2,01	24 880,00	50 009	1,06017	2,13
	0,222 x 1,1 x 20x (367,1 + 21,38 x 2)m2						
11.	273322511 Základové desky z betonu železového C 25/30 XC3 XA2	m3	1,76	2 152,00	3 788	2,45300	4,32
	0,31 x 2,1 x 2,7						
12.	278381166/R Základ betonový pod stroje do 2 m2 z betonu C 30/37 XC 4	m3	0,3	5 080,00	1 524	2,75900	0,83
	2,5 x 0,12						
13.	283230 nopová folie 60 mm	m2	2,5	134,00	335	0,00600	0,02
	dle výkresů č 5 , 9						

003.: Svislé konstrukce

				335 936		79,46	
1.	311238143 Zdivo z cihel bloků P+ D P10 tl 250 mm	m2	8,91	660,80	5 888	0,22090	1,97
	2,5 x 1,8		4,5				
	0,9 x 2,2		1,98				
2.	311238144 Zdivo z cihel bloků P+ D P10 tl 300 mm	m2	9,71	824,00	8 001	0,26119	2,54
	1,35x 2,3 + 2,2 x 3						
3.	311272323 Zdivo z tvárníc porobet P4 š 300 mm	m3	25,51	3 416,00	87 142	0,70297	17,93
	atika 125,04 x 0,3 x 0,175		6,56				
	(3,15-0,4) x 0,25 x (1,1+1,7)		1,93				
	(3,15-0,2) x 0,25 x (1,45 + 0,3)		1,29				
	0,25 x / 2,95 x 3 x 2 - 1,45 x 2,25 - 2,3 x 2,2 /-		2,35				
	0,25x(2,55-0,4) x (12,6 + 6,3)		10,16				
	0,25x (0,9 - 0,4) x 17,6		2,2				
	0,25 x (2x0,4 + 1,1, x 0,75)		0,41				
	0,25x 0,9 x 0,9 x 3		0,61				
4.	317143421 Překlad porobeton š 125 pro světl otvoru do 1100 mm	kus	22,0	864,00	19 008	0,06407	1,41
5.	317143422 Překlad porobeton š 125 pro světl otvoru do 1500 mm	kus	2,0	1 230,00	2 460	0,07540	0,15
6.	317143624 Překlad porobeton š 125 pro světl otvoru do 2250 mm	kus	2,0	2 020,00	4 040	0,11200	0,22
7.	317143722 Překlad porobeton š 125 pro světl otvoru do 2500 mm	kus	2,0	2 210,00	4 420	0,14150	0,28
8.	317168132 Překlad keram plochý - šířka 70 mm v 238 mm, délka 1500 mm	kus	4,0	482,00	1 928	0,05560	0,22
9.	17941121 Osazování válc nosníků do 120 mm	t	0,117	7 290,00	853	0,01954	0,00
	1,5 x 3 + 1,8 x 3) x 11,1 kg						
10.	133834200 I č 120 mm	t	0,118	22 500,00	2 655	1,00000	0,12
11.	133834200 L 50/50/4	t	0,007	22 500,00	158	1,00000	0,01
12.	17941123 Osazování válc nosníků do 220 mm	t	0,104	6 700,00	697	0,01954	0,00
	17,9 kg x 2,9 x 2						
13.	133806300 I č 160 mm	t	0,112	22 500,00	2 520	1,00000	0,11
14.	342273111 Příčky z bloků beton tl 115 mm	m2	18,53	546,30	10 123	0,15250	2,83
	3,25 x 0,3 x 19						
15.	342273112 Příčky z bloků beton tl 175 mm	m2	14,82	763,20	11 311	0,16415	2,43
	3,25x (1,28x2 + 2)						
16.	340235212 Zazdívká otvorů do 0,0225 m2 přes 100 mm	ks	89,0	59,67	5 311	0,00565	0,50
	atika 27+23+7+17+15						
	(0,6 + 0,45) x 2 x (3,6 + 3,25) x 8						
17.	310239211 Zazdívká otvorů z cihel bloků tl přes 300 do 450 mm do 4 m 2	m3	2,48	3 159,00	7 834	1,87700	4,65
	2,2 x 3 x 0,375						
18.	311275121 Zdivo z tvárníc bet sendvič bez izolace tl 250 mm	m3	8,36	2 808,00	23 475	1,13660	9,50
	/ 2,42 x 7 + 0,75 x (7 + 3,55) / x 0,25		6,22				
	3,42 x 2,5 x 0,25		2,14				
19.	311277231 Zdivo z tvárníc bet sendvič tl 300 mm	m3	5,83	3 784,00	22 061	1,05340	6,14
	2,42 x (7 + 3,25) - 2,5 x 2,15 / x 0,3						
20.	342273111 Příčky z bloků z keram betonu tl 115 mm	m2	28,34	485,60	13 762	0,15250	4,32
	3,25 x 2,42 + 3,25 x 0,3 x 21						
21.	311322611 Nadzákladové zdi z betonu železového C 25/30 XC3, XA2	m3	7,88	2 512,00	19 795	2,45329	19,33
	(1,8x 2 + 2,7) x 1,25 x 0,3		2,37				
	8,15 x 2,7 x 0,25		5,51				
22.	311351105 Bednění nadzáklí zdi oboustranné - zřízení	m2	69,37	253,60	17 592	0,00297	0,21
	1,5 x (1,8 x 2 + 2,2)		8,7				
	1,85 x (2,05 x 2 + 2,7)		12,58				
	8,15 x (0,25 + 2,7) x 2		48,09				
23.	311351106 Bednění nadzáklí zdi oboustranné zvlášť únosné - odstranění	m2	69,37	115,00	7 978		
24.	311361821 Výztuž nadzákladových zdi z oceli 10505	t	1,443	25 220,00	36 392	1,04881	1,51
25.	311272223 Zdivo z tvárníc porobet š 250 mm	m3	1,43	4 200,00	6 006	0,70200	1,00
	výtah 0,8 x (2,225 x 2 + 2,7) x 0,25						
	2.NP						
26.	340237212 Zazdívká otvorů přes 0,09 m2 do 0,25 m2 do 100 mm	ks	2,0	120,00	240	0,02369	0,05
	2 x 0,6 x 0,2						
27.	340239233 Zazdívká otvorů přes 1 m2 do 4 m2 do 100 mm příčkovkami z porobet tvárníc	m2	15,73	559,00	8 793	0,06842	1,08
	SK1 1,85 x 0,85 x (6 + 4)						
28.	317234410 Vyzdívká mezi nosníky cihlami na MC	m3	0,107	4 290,00	459	1,94300	0,21
	(1,6 + 1,95) x 0,3 x 0,1						
29.	346244381 Plentování válc nosníků do 200 mm	m2	2,616	522,00	1 366	0,17818	0,47
	(1,6+1,95) x 0,12 x 2		0,852				
	0,12 x (1,55x2 + 2,05x2)		0,864				
	0,18x(2,5 x 2)		0,9				
30.	17941121 Osazování válc nosníků do 120 mm	t	0,111	7 290,00	809	0,01954	0,00
	(1,6 + 1,95) x 3 x 10,4 kg/m						
31.	133834200 IPE č 120 mm	t	0,119	22 500,00	2 678	1,00000	0,12

Poř. k.	Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
32.	314381112	0,111 x 1,08 Oprava komínové krycí desky bez přesahu tl do 100 mm C 16/20	m2	0,54	340,00	184	0,25591	0,14
		0,45 x 0,75 + 0,45 x 0,45 dle výkresu č. 2,4,6,7,8, 9						
004.: Vodorovné konstrukce								
1.	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) C 30/37	m3	0,39	2 504,00	977	2,45643	0,96
2.	411351101	Bednění stropů ztracené z trapéz plechu 1 mm	m2	4,86	321,30	1 562	0,01467	0,07
3.	411354173	Podpěrná konstr stropů do 12 kPa do 4 m - zřízení	m2	4,86	142,20	691	0,00524	0,03
4.	411354174	Podpěrná konstr stropů do 12 kPa do 4 m - odstranění	m2	4,86	30,69	149		
5.	411361821	Výztuž stropů z oceli 10505	t	0,03	31 920,00	958	1,04881	0,03
6.	411361821	Výztuž stropů z oceli za svař sítí	t	0,024	28 800,00	691	1,04881	0,03
7.	413941123	Osazování válc nosníků ve strozech do 220 mm	t	0,044	6 030,00	265	0,01700	0,00
8.	133834300	IPE č. 160 mm	t	0,048	22 500,00	1 080	1,00000	0,05
9.	413941121	Osazování válc nosníků ve strozech do 120 mm	t	0,073	6 561,00	479	0,01700	0,00
10.	133834200	IPE č. 120 mm	t	0,079	22 500,00	1 778	1,00000	0,08
11.	411112112	Stropy betonové z trámů a vložek tl 22 cm délky do 3600 mm	m2	25,2	1 098,00	27 670	0,32626	8,22
12.	411351103	Bednění stropů pod vložky z tvárc - zřízení	m2	25,2	77,04	1 941	0,00262	0,07
13.	411351104	Bednění stropů pod vložky z tvárc - odstranění	m2	25,2	25,92	653		
14.	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) C 20/25 XC1	m3	0,17	2 448,00	416	2,45643	0,42
15.	411351101	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	1,05	321,30	337	0,00297	0,00
16.	411351102	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	1,05	95,40	100		
17.	411354173	Podpěrná konstr stropů do 12 kPa do 4 m - zřízení	m2	1,05	142,20	149	0,00524	0,01
18.	411354174	Podpěrná konstr stropů do 12 kPa do 4 m - odstranění	m2	1,05	30,69	32		
19.	411361821	Výztuž stropů z sítí 100/100/8	t	0,019	28 800,00	547	1,04881	0,02
20.	413941121	Osazování válc nosníků ve strozech do 120 mm	t	0,329	6 561,00	2 159	0,01700	0,01
21.	133844200	U č. 80 mm	t	0,084	22 500,00	1 890	1,00000	0,08
22.	133318340	L 80/80/10	t	0,084	22 320,00	1 875	1,00000	0,08
23.	417321414	Ztužující pasy z žb C 20/25	m3	1,03	2 466,00	2 540	2,45643	2,53
24.	417351115	Bednění ztuž pasů - zřízení	m2	8,2	211,50	1 734	0,00519	0,04
25.	417351116	Bednění ztuž pasů - odstranění	m2	8,2	45,99	377		
26.	417361821	Výztuž ztuž věnců 10505	t	0,099	34 110,00	3 377	1,05256	0,10
		dle výkresu č. 6,7,9						
005.: Komunikace								
1.	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skup A do 300 m 2 do lože z kameniva tl do 40 mm s hutněním, vibrováním a smetením	m2	10,0	131,00	1 310	0,08565	0,86
2.	592451090	zámková dlažba H profil 20 x 16,5 x 6 přírodní	m2	11,0	219,00	2 409	0,14000	1,54
3.	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného 8/16 s rozprostřením a zhutněním tl 150 mm	m2	10,0	123,00	1 230	0,29160	2,92
		DLE SKLADBY PODLAH a výkresu č. 6						
0061.: Úpravy povrchů vnitřní								
1.	611321141	Vnitřní omítka vápenocementová štuková dvouvrstvá stropů tl jádrové om 10 mm	m2	23,39	198,00	4 631	0,01838	0,43
	garáž	6,58 x 3,25				-	-	-
2.	611325422	Oprava vnitřní omítky stropů štukové do 30 %	m2	121,4	148,50	18 028	0,01700	2,06
3.	612321141	Vnitřní omítka vápenocementová štuková dvouvrstvá stěn tl jádrové om 10 mm	m2	496,72	172,80	85 833	0,01838	9,13
	garáž	2,32 x (6,58 + 3,25) x 2 - 2,15 x 2,5 + 0,3 x (2,5 + 2,15x2)		42,28				
	otvory	3,25x (5,1+2,6+11,98 +31) x 2		329,42				
		3,25x/ (3 + 5,7) x2 + (3,05 + 5,65) / -		- 98,84				
		3,25 x (5,5 + 2,58 + 3,2 + 1,4) x 2		113,1				
	příčky			82,42				
				28,34				
4.	613321141	Vnitřní omítka vápenocementová štuková dvouvrstvá pilířů nebo sloupů tl jádrové om 10 mm	m2	85,15	223,20	19 005	0,01838	1,57
		3,25x/ (0,7x2+0,4) x 6+0,7 x 2 x 3 + 0,4 x 4 x 7 /						
5.	613321191	Vnitřní omítka příplatek za každých dalších 5 mm tl omítky přes 10 mm	m2	496,72	49,68	24 677	0,00790	3,92
	211							
6.	619991011	Zakrytí vnitřních ploch	m2	98,84	35,19	3 478		
		0,95x0,6x 2 + 1,05 x 0,6 x16 + 1,05 x 2,6 + 1,1 x1,5 x 9		28,37				
		1,4x2,25+2,3x2,2+1,2x1,26 +1,45x2,25x12 + 1,2x2,25x8		70,47				

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
	2.NP						
7. 612321141	Vnitřní omítka vápenocementová štuková dvouvrstvá stěn tl jádrové om 10 mm	m2	31,94	172,80	5 519	0,01838	0,59
	SK1						
	1,85 x 0,85 x (6 + 4) x 2		31,46				
	0,2 x 0,6 x 2 x 2		0,48				
8. 612325302	Vápenocem omítka štuková omítka ostění a nadpraží (1,65+ 2,26 x 2 + 1,225 +c 2,25 x 2) x 0,3	m2	3,57	450,00	1 607	0,03358	0,12
9. 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 100 x 0,1 + 25 x 0,15	m2	12,6	262,80	3 311	0,04000	0,50
	dle výkresu č 3,4 , 6, 7, 9, 8 a TZ				-		
	0062.: Úpravy povrchů vnější				329 226		8,48
1. 622335113	Oprava vnější cementové omítky štukové do 50 % (komíny) (0,75+0,45) x 2 x 1,35	m2	27,72	203,00	5 627	0,02659	0,74
	(4,7+ 1) x 2 x 1,2		3,24				
	(1,2+0,45) x 2 x 1,35		13,68				-
	(1,17+1,96) x 2 x 0,8		4,46				-
	(1,12+ 1,1) x 2 x 0,3		5,01				
			1,33				-
2. 622331111	Omítka cementová zatřená	m2	47,05	213,00	10 022	0,03150	1,48
	základ		12,6				
	šachta		2,2x 1,25				
	zazdivky		3,11 + 1,98 + 6,6 + 2,43				
	stěna schd		8,36 x 2 + 0,25 x 3,42				
			17,58				
3. 621221011	Montáž zateplení na vnější podhledy z desek polystyrenu tl. přes 40 do 80 mm	m2	310,08	435,00	134 885	0,00828	2,57
	129,2 x (1,1 + 0,2+ 1,1)				-		-
4. 283759330	desky z polystyrenu EPS F pro zatepl systémy tl 50 mm	m2	326,0	45,00	14 670	0,00204	0,67
	310,08 x 1,05				-		-
5. 622211011	Montáž zateplení na vnější stěny z desek polystyrenu tl. přes 40 do 80 mm	m2	50,02	411,00	20 558	0,00828	0,41
	atika		0,4 x (34,69+5,4+2,9+14,8+6,2+7+5,6+1+1,2x2+ 2,6+ 3+18,65+20)				
6. 283759330	desky z polystyrenu EPS F pro zatepl systémy tl 50 mm	m2	53,0	45,00	2 385	0,00204	0,11
7. 622211021	Montáž zateplení na vnější stěny z desek polystyrenu tl. přes 80 do 120 mm	m2	1,2	411,00	493	0,00828	0,01
	2,85 x 0,42				-		-
8. 283759380	desky fasádní polyst EPS 70 F mm tl 100 mm	m2	2,0	99,00	198	0,00170	0,00
	46,79 x 0,2				-		-
9. 622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	3,2	12,00	38	0,00025	0,00
10. 590515030	lišta dilatační univerzální	m	3,2	136,00	435	0,00003	0,00
	8 x 2 + 4,5 + 3,3 x 2						
11. 622321111	Omítka VC vnějších ploch stěn zatřená	m2	9,58	161,00	1 542	0,02362	0,23
	atika garáž		0,7x (6,58 + 3,55x2)		-		-
12. 622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná vnějších stěn	m2	29,98	431,80	12 945	0,00628	0,19
	(27,42 + 11,73 + 3,03 + 14,7 + 6,45+ 18,45 + 9 + 6,15 + 3) x 0,3						
13. 622211011	Montáž kontaktního zateplení z polyst desek do tl. 80 mm	m2	143,5	411,00	58 979	0,00825	1,18
14. 283763810	polystyren XPS 80 mm	m2	136,5	190,00	25 935	0,00280	0,38
15. 283763790	polystyren XPS 50 mm	m2	7,0	119,00	833	0,00200	0,01
16. 621521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších podhledů probarvená zrn. 1,5 včetně penetrace podkladu	m2	167,96	215,00	36 111	0,00268	0,45
	129,2 x 1,3						
17. 622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších stěn probarvená zrn. 1,5 včetně penetrace podkladu	m2	17,58	203,00	3 569	0,00268	0,05
	8,36 x 2 + 0,25 x 3,42		17,58				
	dle výkresu č 6, 7, 8, 9, 10, 11 a TZ						
	0063.: Podlahy a podlahové konstrukce				645 970		289,46
1. 631311124	Mazanina z betonu C 16/20 do 120 mm - podkl bet 90 mm	m3	62,74	2 376,00	149 070	2,25634	141,56
	697,02 x 0,09						
2. 631319173	Příplatek k cenám za stržení povrchu tl 120 mm	m3	62,74	88,11	5 528		-
3. 631319022	Příplatek za přehlazení mazanin tl do 120 mm	m3	62,74	312,00	19 575	0,01000	0,63
4. 631362021	Výztuž mazanin ze sítě Kari 100/100/4	t	3,006	22 400,00	67 334	1,05300	3,17
	697,02 x 0,196 x 20 x 1,1						
	138,86 + 44,03						
5. 632450124	Potěr cementový vyrovnávací v pásu 60 mm C16/20 XO	m2	37,51	421,60	15 814	0,10500	3,94
	0,3x 125,04						
6. 632441225/R	Potěr anhydritový C 30 do 60 mm	m2	616,1	388,80	239 540	0,14000	86,25
	C1		55,8				
	C2		116,9				
	B1		174,4				
	B2		133,2				
	B3		114,3				
	B4		21,5				
7. 632451457	Potěr cementový do 10 mm - kladecí vrstva z cem malty dle tepel izolace	m2	616,1	184,00	113 362	0,04900	30,19
8. 632451436	Potěr cementový do 30 mm C 25	m2	21,39	145,80	3 119	0,06700	1,43
	6,58 x 3,25						
9. 631311115	Mazanina z betonu C 16/20 do 80 mm	m3	1,57	2 568,00	4 032	2,25634	3,54
	(21,39 + 10) x 0,05						
10. 637211112	Okapový chodník do CM z bet dlaždic 60 mm	m2	54,24	527,20	28 595	0,34560	18,75

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

	(50,6 + 14,5 + 6,5 + 18,6 + 3,2 + 7,4 + 4,7 + 6,1 + 13,4 + 0,4 + 3 + 1 + 6,2) x 0,4						
	dle výkresu č 6, 7, 9,						

0064.: Výplně otvorů

					23 839		0,52
1.	642942611	osazování zárubní kovových do 2,5 m2	ks	14,0	273,60	3 830	0,00480
2.	553311280	zárubně kovové 700/1970	ks	11,0	699,30	7 692	0,01190
3.	553311300	zárubně kovové 800/1970	ks	3,0	706,50	2 120	0,01210
4.	642946123	Osazení pouzdra pro posuvné dveře do 1600 mm	ks	2,0	1 044,00	2 088	0,09300
5.	553316	pouzdro pro posuvné dveře 1250 - čistý průchod 1970 mm	ks	1,0	7 110,00	7 110	0,06700
6.	642942611	osazování zárubní kovových do 2,5 m2 (otočení dveří ve 2.NP)	ks	1,0	273,60	274	0,00480
7.	553311280	zárubně kovové 900/2100	ks	1,0	725,40	725	0,02328
	dle výkresu č 6						-

008.: Trubní vedení

					10 435		1,49
1.	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových do 100 kg	ks	1,0	507,00	507	0,00702
2.	553402750/R	šachtový poklop 600/600 pro předláždění	ks	1,0	1 870,00	1 870	0,04000
3.	894115111	šachta domovní do 1,3 m3	m3	0,972	8 290,00	8 058	1,48800
	1,2 x 0,9 x 0,9						
	dle výkresu č 5,6						

009.: Ostatní konstrukce

					212 053		0,51
1.	941111121	Montáž lešení řadového šířky 0,9 - 1,2 m výšky do 10 m	m2	69,35	45,50	3 155	-
	8,5 x (2,2 x 2 + 2,7) + 2,5 x 1,8 x 2						
	přípl.za každý den použití						
	69,35 x 30	m2	2 080,5	1,00	2 081		-
3.	941111821	demontáž lešení řadového do 10 m	m2	69,35	27,40	1 900	-
4.	952901221	vyčištění budov občanské výstavby do v = 4m	m2	801,79	28,50	22 851	0,00004
	1.NP			711,7			
	2NP	2,9x2,1+ 6x1,3 + 0,3 x 3,8 + 4,2 x 0,8 + 2,4 x 1		20,49			
	84 - 14,4			69,6			
5.	949011111	Lešení pomocné pracovní do výšky 1,9 m	m2	501,79	29,44	14 773	
	711,7			711,7			
	2,9x2,1+ 6x1,3 + 0,3 x 3,8 + 4,2 x 0,8 + 2,4 x 1			20,49			
	84 - 14,4			69,6			
6.	949011112	Lešení pomocné pracovní do výšky 3,5 m	m2	12,5	40,16	502	
	5 x 2,5						
7.	919735112	Řezání stav živič krytu do 100 mm	m	18,0	62,60	1 127	
	3,5 x 2 + 4,9 + 3,1 x 2						
8.	53901111	dílatace s výplní polystyrenu 2,5 cm	m2	22,4	127,00	2 845	0,00120
	7 x 3,2						0,03
9.	931991111	Zřízení těsnění gum pásen ve dně	m	8,0	1 264,00	10 112	0,02350
	1,8 + 2,2) x 2						0,19
10.	949011112	Lešení pomocné pracovní do výšky 3,5 m	m2	387,6	40,16	15 566	
	129,2 x 3						
11.	953941516	Osazování výrobků ostatních do 15 kg/ks	ks	7,0	52,00	364	0,02300
12.	449323110	Hasicí přístroj PG8a (Z/15)	ks	6,0	1 230,00	7 380	0,01000
13.	449321130	Hasicí přístroj PG6 (Z/16)	ks	4,0	1 020,00	4 080	0,01000
14.		Přeložka samoobslužního terminálu PMDP	ks	1,0	12 000,00	12 000	-
15.	941111121	Montáž lešení řadového šířky 0,9 - 1,2 m výšky do 10 m	m2	1 223,6	40,95	50 106	
	8,5x(						
	20,26+1,2+18,67+6,8+1,9x2+1,2x2+6,4+1,2x2+6,8+6,67+1,2+20,26+						
	1,2+2,9+1,2+27,71+7,06+1,2+4,03+7,06)						
16.	941111221	přípl.za každý den použití	m2	36 708,0	0,90	33 037	
	1223,6 x 30						
17.	941111821	demontáž lešení řadového do 10 m	m2	1 223,6	24,66	30 174	
	dle výkresů č 6, 7, 9, 10, 11 a TZ						

0099.: Bourání konstrukcí a demolice

					915 259		94,85
1.	981011313	demolice budov z cihel, kamene, tvárníc zděných na MVC nebo betonu s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním	m3	137,86	93,00	12 821	0,35000
	3,5 x (5,5 x 3,45v + 6,85 x 2,98						
2.	961044111	bourání základů z betonu prostého	m3	21,18	1 404,00	29 737	2,20000
	bet sokl 0,7 x 0,23 x (5,2 + 1,8)			1,13			46,60
	rampa 0,6x0,6x(12,6+2+3+4,6+11,4+2,3+6,8+4,5)			16,99			-
	0,6x0,3x(3,2+1,8+3) + 0,6x 0,9 x 3			3,06			
3.	965082923	Odstranění násypu pod podlahy přes 2m2	m3	128,9	214,40	27 636	1,40000
	56,82 x 0,3 + 559,28 x 0,2						180,46
4.	962031132	Bourání příček z cihel do 100 mm	m2	99,28	56,72	5 631	0,13100
	3,25x(3,5x3 + 1,15+2,3+1,5+0,4+0,5+4,6+1,7+2+1,4+1,5+3)						13,01
5.	962031133	Bourání příček z cihel do 150 mm	m2	502,45	68,48	34 408	0,26100
	3,25x(3,5x2+10,4+12,5+1,8+6,8+6+12,5+ 4,6x3+ 6+ 3,5x2 + 1,6+						
	+1,4+2,1+0,7+3+11,4+6,7+9,5+2,5+3,1+4,4+ 3,1+ 4,5+2,4+ 3,8 +						
	+2 +2,1 + 2,5)						
6.	962032254/R	Bourání zdiva chladiřen	m3	18,16	504,00	9 153	1,80000
	3,25x(4x2 + 2,1 x2 + 1,95 x3+ 4,3) x 0,25						32,69
7.	962032241	Bourání zdiva z cihel plných	m3	5,07	481,60	2 442	1,95000
	3,25x (2,5 + 0,9 + 0,5) x 0,4						9,89
8.	962032231	Bourání zdiva z tvárníc	m3	16,9	428,80	7 247	1,80000
	3,25 x (7,7 x 13,1)x 0,25						30,42
10.	962032231	bourání zdiva z cihel přes 1 m3	m3	11,8	428,80	5 060	1,80000
	rampa 2 x (12,6 + 11) x 0,25						21,24

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
11. 962042321	bourání zdiva z betonu prostého přes 1 m3	m3	42,17	1 080,00	45 544	2,20000	92,77
12. 961031411	rampa bourání stropů s keram výplní (1,9+0,5) x 1/2x 3 x 0,15	m3	0,54	582,40	314	1,70000	0,92
13. 964072211	vybourání válc nosníků dp 10 kg/m (1,5+1,2+0,5+3) x 5,94 kg/m	t	0,037	7 128,00	264	1,24400	0,05
14. 767691833	vyvěšení křidel vrat přes 4 m2	ks	4,0	69,04	276		-
15. 968072559	vybourání rámu vrat přes 5 m 2 2,63 x 2,1 x 4	m2	22,09	59,12	1 306	0,06600	1,46
16. 965042141	Bourání podkladů pod dlažby betonových přes 4 m2 do 100 mm 0,1 x (559,28 + 56,82)	m3	61,61	1 648,00	101 533	2,20000	135,54
17. 965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem přes 4 m2 do 100 mm (559,28+10) x 0,05	m3	28,464	1 672,00	47 592	2,20000	62,62
18. 771571810	Demontáž podlah z dlaždic keram do malty 559,28 + 10	m2	569,28	47,25	26 898	0,08300	47,25
19. 713100921	Odstranění tepel izol podlah 6,6x 7,2 + 3,1 x 3	m2	56,82	40,00	2 273	0,00080	0,05
20. 893212111/R	Vybourání šachty domovní vč zásypu	ks	1,0	1 200,00	1 200	1,60000	1,60
21. 968062374	vybourání dřevěných rámu oken zdvojených s křídly do 1 m2 1 x 0,5 x 2 + 0,6 x 0,8 x 5 + 0,8 x 0,8 x 9+0,3x 0,3 x 15	m2	10,51	119,20	1 253	0,04800	0,50
22. 968062375	vybourání dřevěných rámu oken zdvojených s křídly do 2 m2 0,8x 1,5 + 1,45 x 1,5 1,1x 1,5 x 9 + 1,05x0,6 x 16 + 0,91x0,6x2	m2	29,39 3,37	80,00	2 351	0,03800	1,12
23. 968062376	vybourání dřevěných rámu oken zdvojených s křídly do 4 m2 1,05x 2,6 + 1,0 5 x 2,5 x2 + 1,2x2,25 x 8 + 1,45 x 2,25 x14	m2	75,25	65,28	4 912	0,03400	2,56
24. 968072455	vybourání kovových dveřních zárubní do 2m2 12,6+ 28,8 +10,8 + 5,68 + 4	m2	61,88	160,00	9 901	0,07600	4,70
25. 968072747	vybourání kovových výkladních skříní přes 4 m 3,2x (19,2 + 7,9 + 6,6) 3 x 2,2	m2	114,44 107,84 6,6	57,76	6 610	0,01900	2,17
26. 968072641	vybourání kovových stěn kromě výkladních 3,25 x 3 x 2 + 2,4 x 2,1 + 2,55 x 2,1 + 6x 3,15	m2	48,79	56,56	2 760	0,02500	1,22
27. 971	vyřiznutí otvoru v bet (1,5 + 2,25 x 2 + 1,25) x 2	m	14,5	800,00	11 600	0,00900	0,13
28. 971052651	vybourání otvoru do 4m2 v žb zdech (1,5 x 2,25 + 1,25 x 2,25) x 0,25	m3	1,55	3 552,00	5 506	0,36500	0,57
29. 978021161	Otlučení omítek cement vnějších do 50 %	m2	27,72	56,24	1 559	0,02500	0,69
30. 978059641	Odsekání vnějších obkladů přes 1m2 0,5 x (6,6 + 18,65) + (0,2 + 0,5) x 1/2 x 21	m2	21,02	66,48	1 397	0,08900	1,87
31. 767392803	demontáž krytín z plechů 2,6 x 29	m2	75,4	53,20	4 011	0,00700	0,53
32. 767996804	demontáž ostatních zámeč konstrr do 500 kg rozebráním 27,8 kg/m x 29 m	kg	807,5	13,84	11 176	0,00100	0,81
33. 978011141	Otlučení omítek vniřních stropů do 30 %	m2	121,4	17,04	2 069	0,01000	1,21
34. 978013191	Otlučení omítek vniřních stěn do 100 % 496,72 - 28,34 - 42,48	m2	425,9	44,32	18 876	0,04600	19,59
35. 764002851	demontáž oplech parapetů	m	117,45	20,72	2 434	0,00200	0,23
36. 764001821	demontáž oplech markýzy 1,5 x 45,5 2:NP	m2	68,25	28,80	1 966	0,00600	0,41
37. 763135811	demontáž podhledu kazetového na roštu 15	m2	15,0	73,20	1 098	0,01100	0,17
38. 763132811	demontáž opláštění SDK (0,6 + 0,6) x (1,9 + 1,65)	m2	4,26	12,96	55	0,01100	0,05
39. 763132811	demontáž reviz mřížek 2	ks	2,0	36,00	72	0,00700	0,01
40. 962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl 100 mm 1,85 x 0,85 x (6 + 4)	m2	15,73	69,20	1 089	0,05500	0,87
41. 968062376	vybourání dřevěných rámu oken zdvojených s křídly do 4 m2 1,1x2,1 + 2,4x 2,1	m2	7,71	65,28	503	0,03400	0,26
42. 968072455	vybourání kovových dveřních zárubní do 2m2 0,9x2	m2	1,8	160,00	288	0,07600	0,14
43. 971033541	vybourání otvorů ve zdivu z cihel tl 300 mm do 1 m2 (1,225 - 0,8) x 2,25 x 0,3	m3	0,29	856,00	248	1,80000	0,52
44. 971033641	vybourání otvorů ve zdivu z cihel tl 300 mm přes 1m2 do 4 m2 1,65x 2,26 x 0,3	m3	1,12	544,80	610	1,80000	2,02
45. 974031664	vybourání rýh pro vtažování nosníků do 150 mm ve zdivu z cihel 1,6 x 3 + 1,96 x 3	m	10,65	121,60	1 295	0,04200	0,45
46. 113107221	Odstranění podkladů z kameniva drceného do 100 mm v ploše přes 200 m2	m2	37,3	15,36	573	0,50000	18,65
47. 113107242	Odstranění podkladů a krytů živých do 100 mm v ploše přes 200 m2 3,5 x 4,9 + 6,4 x 3,1	m2	37,3	27,28	1 018	0,18100	6,75
48. 962032431	Bourání zdiva z tvárníc do 1 m3 atika 0,25 x 2,7 x 0,6	m2	0,405	520,00	211	1,80000	0,73
49. 766691914	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel do 2 m2	ks	1,0	15,60	16	0,02400	0,02
50. 968072455	vybourání kovových dveřních zárubní do 2m2	m2	1,89	160,00	302	0,07600	0,14
51. 997013112	Vnitrostav doprava suti do 50 m výšky obj do 9 m	t	925,04	128,00	118 405		925,04
52. 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot v do 1 km	t	925,04	118,50	109 617		-
53. 997013509	přípl.za dalších 1 km 925,04 x 19	t	17 575,76	5,15	90 515		-
54. 997013803	poplatek za skládku - suť (beton,keramika)	t	923,95	150,00	138 593		-
55. 997013831	poplatek za skládku - suť (směsný odpad) dle výkresů č 2 , 3, 4, 5, 9 a TZ	t	1,09	952,00	1 038		-

099.: Přesun hmot HSV

45 451

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

1. 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
součet hmotností oddílů HSV

t 909,012 50,00 45 451

711.: Izolace proti vodě

188 747 4,64

1.	711111001	nátěr ALP - vodorovně	m2	745,94	7,00	5 222	—	—
		7,1x3,8 + 31x 20,2 + 6,3x 3,25 + 4,05x 3,1 + 4 x 1 + 1,5x1,2+2,5x2		697,02				
		3,83 x 7		26,81				
		6,7 x 3,3		22,11				
2.	711112001	nátěr ALP - svisle	m2	2,71	7,50	20	—	—
3.	111631500	Penetrační nátěr	t	0,149	39 800,00	5 930	1,00000	0,15
		(745,94 + 2,71) x 0,0002						
4.	711141559	Montáž hydroizolace proti vodě a radonu - vodorovná	m2	745,94	70,00	52 216	0,00056	0,42
		7,1x3,8 + 31x 20,2 + 6,3x 3,25 + 4,05x 3,1 + 4 x 1 + 1,5x1,2+2,5x2						
5.	711142559	Montáž hydroizolace proti vodě a radonu - svisle	m2	2,71	75,00	203	0,00056	0,00
		0,25 x (7 + 3,83)		2,71				
6.	628361100	modifikovaný asf pás	m2	858,0	125,00	107 250	0,00450	3,86
		745,94 x 1,15 + 2,71 x 1,2						
7.	685367510	textilie izochran	m2	25,0	28,00	700	0,00100	0,03
		6,58 x 3,25 x 1,15						
8.	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti (napojení na stávající hydroizolaci na vnějším soklu) hydroizolační stěrkou na ploše svislé	m2	62,71	210,00	13 169	0,00300	0,19
		0,45 x (128,5 + 10,85)						
		stáv objekt 128,5 bm						
		garáž 10,85 bm						
9.	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě do 12 m	t	4,64	870,00	4 037		
		dle výkresu č 5, 6, 9						

712.: Krytiny povlakové

4 502 0,11

1.	711111001	Provedení povlakové krytiny střeš plochých natěradly svisle	m2	9,81	7,50	74		—
		(0,75+0,45) x 2 x 0,2		0,48				
		0,55+0,55) x 2 x 3 x 0,2		1,32				
		(0,45 x 4) x 2 x 3 x 0,2		2,16				
		(4,7+ 1) x 2 x 0,2		2,28				
		(1,2+0,45) x 2 x 0,2		0,66				
		(0,55+0,4) x 2 x 2 x 0,2		0,76				
		(1,17+1,96) x 2 x 0,2		1,26				
		(1,12+ 1,1) x 2 x 0,2		0,89				
2.	111631500	ALP Penetral	t	0,002	39 800,00	80	1,00000	0,00
3.	711341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých NAIP v plné ploše	m2	9,81	70,00	687	0,00088	0,01
4.	608	dodávka asf. pás Glastek 40	m2	12,0	115,00	1 380	0,00388	0,05
		9,81 x 1,2						
5.	711341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých NAIP v plné ploše	m2	9,81	70,00	687	0,00088	0,01
6.	608	dodávka asf. pás Elastek	m2	12,0	125,00	1 500	0,00388	0,05
7.	998712102	Přesun hmot pro povlak krytiny do 12 m	t	0,11	870,00	96		
		dle výkresů č 8,9						

713 Izolace tepelné

166 256 2,30

1.	713141161	Montáž tepelné izolace střeš do tl izolace přes 170 mm	m2	142,23	82,00	11 663	0,00010	0,01
		129,1 x 1,1						
2.	283759080	polystyren EPS 150 S 40 mm	m2	146,0	59,00	8 614	0,00120	0,18
		142,23 x 1,03						
3.	713121111	Montáž Izol.tepel.podlah dvoustvrť	m2	616,1	15,40	9 488	—	—
		C1		55,8				
		C2		116,9				
		B1		174,4				
		B2		133,2				
		B3		114,3				
		B4		21,5				
4.	283758810	Deska polystyr. EPS 100 Z 60 mm	m2	1 257,0	70,00	87 990	0,00150	1,89
		616,1 x 2 x 1,02						
5.	713191132	Překrytí tepel.isol.folii separační	m2	616,1	15,30	9 426	0,00010	0,06
6.	713121211	Montáž tepel izolace okraj pásky	m	598,0	11,50	6 877	—	—
7.	631402730	izol okraj pásky š 80 mm	m	600,0	16,60	9 960	0,00005	0,03
8.	713131161	Montáž tepel izolace stěn - parotěsná	m2	228,46	32,00	7 311	0,00001	0,00
		zavěš odvětrávaná fasáda		182,72				
		palubkový obklad		45,74				
9.	283553080	Vysoce difúzně propustná folie	m2	230,0	56,00	12 880	0,00057	0,13
10.	998713102	Přesun hmot pro tepelné izolace v = do 12 m	t	2,3	890,00	2 047		
		dle výkresů č. 6, 7, 9						

751 Vzduchotechnika

1 759 0,01

1.	751311011	Montáž vyústí přes 0,3 m2	ks	2,0	131,00	262	—	—
2.	553	Krycí mřížka VZT 600 x 600	ks	2,0	650,00	1 300	0,00260	0,01
3.	751513072	Montáž potrubí kruh do prům 200 mm	m	0,3	174,00	52	—	—
		0,15 x 2						
4.	429821040	potrubí kruh tl plechu 1,1 mm průřezu do 0,04 m2	m	0,3	391,00	117	0,00616	0,00
5.	998751101	Přesun hmot pro VZT v do 12 m	t	0,01	2 730,00	27		

762 Tesařské konstrukce

30 785 1,46

1.	762341037/R	Bednění střeš z desek dřevoštěpkových 28 mm na rošt	m2	58,77	320,00	18 806	0,01625	0,96
		0,47 x (34,69+5,4+2,9+14,8+6,2+7+5,6+1+1,2x2+ 2,6+ 3+18,65+20)						
2.	762341037/R	Montáž laťování střeš dp 600 mm	m2	58,77	39,00	2 292	—	—
3.	605	dodávka latí 60x50 mm	m3	0,78	6 200,00	4 836	0,55000	0,43
		0,47x2 x (125,04 : 0,5) x 0,06 x 0,05 x 1,1						
4.	631481020	Deska izol minerální 60 mm	m2	38,0	90,00	3 420	0,00210	0,08

Poř. k.	Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
		0,3 x 125,04						
5.	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstr v = do 12 m	t	1,46	980,00	1 431		-
763 Sádrokartonové konstrukce								
1.	763135101	Montáž podhledu SDK kazetového - zavěšení konstr viditelná	m2	663,09	171,00	113 388	0,00139	21,48
1.NP	podhled 1	42,6+36,5+42,8+24,9+13+27,4+27,8+18,6+31+9,3		273,9				0,92
	podhled 2A			31,1				
	podhled 2B	17,3+64,5+16,1		97,9				
	podhled 3A	dle skladby C1		55,8				
	podhled 3B			37,5				
	podhled 4			76,8				
2.NP	podhled 2A	2,9x2,1+ 6x1,3 + 0,3 x 3,8 + 4,2 x 0,8 + 2,4 x 1		20,49		-		-
	podhled 2B	84 - 14,4		69,6		-		-
2.	590360750	podhled kazetový 600 x 600x 15 mm barva bílá standardní povrch omyvatelný,rastr viditelný pod kazetami š 24 m (podhled 1)	m2	287,0	496,80	142 582	0,00132	0,38
		273,9 x 1,05				-		-
3.	590360590	podhled kazetový 600 x 600x 20 mm barva bílá standardní povrch omyvatelný,rastr viditelný pod kazetami část zapuštěný do kazet š 24 m (podhled 2A)	m2	54,0	720,00	38 880	0,00288	0,16
		(31,1 + 20,49) x 1,05				-		-
4.	590360600	podhled kazetový 600 x 1600x 20 mm barva bílá standardní povrch omyvatelný,rastr viditelný pod kazetami š 24 m (podhled 2B)	m2	176,0	720,00	126 720	0,00288	0,51
		(97,9 + 69,6) x 1,05				-		-
5.	590360890	podhled kazetový 600 x 600x 15 mm barva bílá standardní povrch neomyvatelný,rastr viditelný pod kazetami š 24 m (podhled 3)	m2	98,0	402,30	39 425	0,00171	0,17
		(55,8 + 37,5) x 1,05				-		-
6.	590360450	podhled kazetový 600 x 600x 20 mm a 600 x 1200 x 20 mm barva bílá standardní povrch omyvatelný,rastr viditelný pod kazetami část zapuštěný do kazet š 24 m , lemování po obvodě tvarovou kazetou (podhled 4)	m2	81,0	705,60	57 154	0,00288	0,23
		76,8 x 1,05				-		-
7.	763131721	Skoková změna výšky podhledu do 500 mm	m	52,6	146,70	7 716	0,00105	0,06
		11,4 + 11,8 + 5,6 x 2 + 18,2				-		-
8.	763111314	Příčka SDK 100 mm jednoduše opláštěná 1 x 12,5 TI 50 mm Rv 40 dB	m2	263,18	630,00	165 803	0,02546	6,70
		3,25x(5,6+ 3,7+9,7+7,1+5,68+5+3,85+ 5,2+ 6,4 + 6,55+ 6,25+ +0,35+4+ 1+1,1+2,4+0,7+1,3+1,1+0,55+0,2+0,35+1,8+0,2x2+0,4)				-		-
9.	763111333	Příčka SDK 100 mm jednoduše opláštěná ,impregnovaná 1 x 12,5 TI 50 mm Rv 40 dB	m2	221,32	706,50	156 363	0,02567	5,68
		3,25x(5,55+6,8+6,2+1,8+7,4+1,7x3+1,4+9,8+1,4x2+0,95+4,05+ +0,8+1+ 3,7+2,6x2+ 2,6+ 1,55 + 1,7)				-		-
10.	763111423	Příčka SDK 125 mm dvojité opláštěná 2 x 12,5 TI 40 mm Rv 45 dB	m2	230,26	702,00	161 643	0,02686	6,18
		3,25x(4,4x 5 + 11,6+ 3,1+ 3,7 + 4,4+ 6,8+5,65+ 13,6)				-		-
11.	763121429	Stěna přesazená impregnovaná 1 x 12,5 , tl . 112,5 mm	m2	25,18	528,30	13 303	0,01573	0,40
		(1,2+0,15) x (1+1,2+1,7+0,7+0,7+1,7+0,9+1+1,5+1+0,95x2+ +1,3+1,55+1,6+ 0,9)				-		-
12.	763121423	Stěna přesazená 1 x 12,5 , tl . 87,5 mm	m2	4,71	486,90	2 293	0,01670	0,08
		1,45 x 3,25				-		-
13.	763164111	Obklad SDK ve tvaru L do 400 mm rozvinuté šíře opl deskou 12,5 mm	m	5,385	207,00	1 115	0,00411	0,02
	míst. Č. 210	3,385				-		-
	míst. Č. 211	1				-		-
	míst. č 220	1				-		-
14.	998763101	Přesun hmot pro SDK v objektu do 12 m	t	21,48	1 044,00	22 425		-
		dle výkresů 6,7, 9				-		-
764.: Konstrukce klempířské								
1.	764510550	Krytina z Pz plechu s ochr vrstvou plastizolu (markýza)	m2	68,25	680,00	46 410	0,00760	1,75
	07/K	1,5 x 45,5				-		0,52
2.	764510560	Oplechování parapetů z taženého AL plechu včetně rohů r.š. 330 mm	m	117,45	296,00	34 765	0,00206	0,24
	01/K	1,1x9		9,9				
	02/K	1,2x 8		9,6				
	03/K	1,5 x 12		18,0				
	04/K	1,45x2		2,9				
	05/K	19,2		19,2				
	06/K	1,7x 2		3,4				
	20/K	2,35		2,35				
	21/K	1,1x 38		41,8				
	22/K	1 x 1		1,0				
	23/K	1,2 x 2		2,4				
	24/K	1,15x 6		6,9				
3.	764511612	Žlab podokapní čtyřhranný z Pz plechu s ochr vrstvou plastizolu r.š 136 mm 08/K	m	5,0	620,00	3 100	0,00174	0,01
4.	764511602	Žlab podokapní půlkruh z Pz plechu s ochr vrstvou plastizolu r.š 330 mm 08/K	m	6,65	310,00	2 062	0,00174	0,01
5.	764511642	Kotlík oválný 150/100 z T Pz plechu 10/K	ks	1,0	210,00	210	0,00025	0,00
6.	764518621	Odpadní trouby kruhové D 70 mm z Pz plechu s plastizol vč kolen objímek 09/K, 11/K, 12/K	m	3,25	310,00	1 008	0,00182	0,01
		0,6 + 2,65				-		-

Poř. k.	Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
7.	764214406	Oplechování zdi z Pz plechu s ochr vrstvou plastizolu r.š 450 mm 14/K	m	3,7	323,00	1 195	0,00279	0,01
8.	764241313	podkladní plech z TiZn plechu r.š. 250 mm 13/K	m	6,65	259,00	1 722	0,00164	0,01
9.	764211614	Oplechování atiky z Pz plechu s ochr vrstvou plastizolu r.š 330 mm 15/K	m	3,7	269,00	995	0,00416	0,02
10.	764214606	Oplechování zdi z Pz plechu s ochr vrstvou plastizolu r.š 550 mm 16/K	m	6,9	368,00	2 539	0,00437	0,03
11.	764214608	Oplechování zdi z Pz plechu s ochr vrstvou plastizolu r.š 650 - 725 mm 17/K	m	129,2	412,00	53 230	0,00653	0,84
12.	764341304	lemování hran ventil komor z TiZn plechu r.š. 250 mm 18/K	m	25,1	259,00	6 501	0,00195	0,05
13.	764211414	Přechodová lišta z Pz plechu s ochr vrstvou plastizolu r.š 330 mm 19/K	m	5,0	268,00	1 340	0,00168	0,01
14.	998764102	Přesun hmot pro konstr klempířské v obj výšky do 12 m dle výpisu klempířských prvků 766.: Konstrukce truhlářské	t	1,75	1 120,00	1 960		-
1.	766660001	MTZ vnitřních dveří do ocelové zárubně do 800 mm	ks	14,0	484,00	323 907		1,75
2.	01	dveře vnitřní plné 700 /1970 CPL folie (ventil mřížka ,vč zámku a kování)	ks	11,0	3 370,00	6 776	0,01750	-
3.	03	dveře vnitřní plné 800 /1970 CPL folie (vč zámku a kování)	ks	2,0	3 178,00	6 356	0,01980	0,04
4.	05	dveře vnitřní plné 800 /1970 CPL folie (ventil mřížka ,vč zámku a kování)	ks	1,0	3 530,00	3 530	0,01750	0,02
5.	766660172	MTZ vnitřních dveří do obložkové zárubně do 800 mm	ks	21,0	529,00	11 109		-
6.	02	dveře 800 /1970 (např.Sapeli Exklusiv folie ,model 10 - plné) vč kování	ks	4,0	2 858,00	11 432	0,01980	0,08
7.	10	dveře 800 /1970 proskl s nadsvětlíkem 700/800 (např.Sapeli Exklusiv folie ,model 10 - plné) vč kování	ks	11,0	6 465,00	71 115	0,02600	0,29
8.	11,12	dveře 800 /1970 (např.Sapeli Exklusiv folie ,model 10 - plné) vč kování, ventil mřížky	ks	6,0	3 018,00	18 108	0,01980	0,12
9.	766682111	Montáž obložkové zárubně tl. stěny do 170 mm	ks	21,0	877,00	18 417	0,00450	0,09
10.		obložkové zárubně 60 - 90 tl. 8 - 17	ks	21,0	1 912,00	40 152	0,01900	0,40
11.	766682111	Montáž obložkové zárubně dvoukřídlové tl. stěny do 170 mm	ks	2,0	974,00	1 948	0,00450	0,01
12.		obložkové zárubně dvoukřídlové tl. 8 - 17	ks	2,0	2 419,00	4 838	0,01900	0,04
13.	766660301	Montáž posuvných dveří do pouzdra	ks	2,0	957,00	1 914		-
14.	09	dveře posuvné 1250/1970 vč kování	ks	2,0	5 582,00	11 164	0,02400	0,05
15.	766621111	Montáž oken dřevěných nebo plastových do 1,5 m2 do zdíva	m2	3,53	219,00	773	0,00200	0,01
16.	13	vnitřní okno výsuvné vč rámu 850/1250	ks	2,0	3 540,00	7 080	0,02400	0,05
17.	14	vnitřní okno výsuvné vč rámu 850/1650 bezp zasklení	ks	1,0	3 890,00	3 890	0,02900	0,03
18.	766811111	Montáž kuchyňských linek -spodních do 600 mm	ks	8,0	72,00	576	0,00100	0,01
19.	766811111	Montáž kuchyňských linek -shorních do 600 mm	ks	8,0	72,00	576	0,00100	0,01
20.	8/T	kuchyňská linka 2600 mm (horní a dolní skříňky) včetně dřezu	ks	1,0	22 100,00	22 100	0,04200	0,04
21.	9/T	kuchyňská linka 1600 mm (horní a dolní skříňky) včetně dřezu	ks	1,0	13 600,00	13 600	0,03100	0,03
22.	766694112/R	Montáž parapetních desek - vnitřní	m	60,65	65,00	3 942		-
	1/T,2/T	1,2 x 9 + 1,2 x 8		20,4				-
	3/T	1,5x4 + 1,45 x 9		19,05				-
	4/T,5/T,7/T	1,45 + 18,7 + 1,05		21,2				-
23.	607941020	parapet - deska postforming š. 220 mm	m	60,7	388,00	23 552	0,00400	0,24
24.	766663911	Výřezání otvoru ve dřevěných křídlech pro větr mřížku	ks	10,0	100,00	1 000		-
25.	Z/17	větrací mřížka 80 x 400 mm AL	ks	10,0	100,00	1 000	0,00100	0,01
26.	766660002	Montáž dveří do ocel zárubně jednokř přes 800 mm (otočení dveří ve 2.NP)	ks	1,0	526,00	526		-
27.	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu do 12 m dle výpisu truhlářských výrobků 767.: Konstrukce zámečnické	t	1,75	779,00	1 363		-
1.	767834102	Montáž žebříků	m	1,6	136,00	218	0,00009	0,00
2.	v šachtě výtah	žebřík 1,6 m	ks	1,0	3 200,00	3 200	0,09600	0,10
3.	767531121	Montáž vstupních rohoží	m2	9,5	700,00	6 650		-
		1,5x 1 + 1 x 1 + 1,5 x 2 + 1 x 2 x 2ks						-
4.	Z/1a	Rohož čistící venkovní vč. ocel. vozink rámu 1500/1000	ks	1,0	8 390,00	8 390	0,01600	0,02
5.	Z/1b	Rohož čistící venkovní vč. ocel. vozink rámu 1000/1000	ks	1,0	5 820,00	5 820	0,01600	0,02
6.	Z/2a	Rohož čistící vnitřní vč. ocel. pozink rámu 1500/2000	ks	1,0	5 285,00	5 285	0,01800	0,02
7.	Z/2b	Rohož čistící vnitřní vč. ocel. pozink rámu 1000/2000	ks	2,0	3 930,00	7 860	0,01800	0,04
8.	767531121	Osazení rámu mosazného nebo hliníkového čistících zón / (1,5 + 1) x 2 + 1 x 4 x (1,5+2) x 2 + (1 + 2) x 4	m	28,0	51,80	1 450		-
9.	767210112	Montáž schodnic ocelových	m	4,2	350,00	1 470		-
10.	767210112	Montáž zábradlí schodiště	m	4,2	350,00	1 470		-
11.	767210153	Montáž schodišť stupňů	ks	4,0	250,00	1 000		-
12.	553470930	schodišť stupeň 1000x270 nosný prut 30/3	ks	4,0	1 200,00	4 800	0,01080	0,04
13.	Z/3	Ocel prvky schodiště , povrch úprava "H"	kg	210,0	43,00	9 030	0,01080	2,27
14.	767165114	Montáž madel z trubek svařováním	m	1,7	208,00	354	0,00017	0,00
15.	Z/4	Madlo z trubky 50 x 4 mm vč nátěrového systému	m	1,7	395,00	672	0,00275	0,00
16.	767995116	Montáž atyp konstrukcí do 250 kg	kg	391,18	23,20	9 075	0,00005	0,02
17.	Z/5	ocelová konstr pro zastřešení nad vstupem	kg	391,18	63,00	24 644	0,03500	13,69
18.	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových desek na kovovou konstrukci 5 x 2,5	m2	12,5	250,00	3 125	0,00095	0,01
19.	283185440	desky polykarbonátové 16 mm (Z/5)	m2	13,0	780,00	10 140	0,00270	0,04
20.	767426201	Montáž kovových fasádních slunolamů 0,9 x 9,6	m2	8,64	1 000,00	8 640		-
21.	Z/6	protisluneční clona AL + polyesterový práškový lak , (životnost "H" , agresivita prostředí C2)	m2	8,64	4 625,00	39 960	0,01200	0,10
22.	767620127	Montáž informační skříně 1,8 x 1,2	m2	2,16	563,00	1 216	0,00025	0,00
23.	Z/7	informační skříň 1800 x 1200 x 150	ks	1,0	15 000,00	15 000	0,02200	0,02
22.	767810112	Montáž větracích mřížek přes 0,01 do 0,04 m2 2+ 2+2	ks	6,0	95,00	570		-

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
23.	Z/8	větrací mřížka 150 x 150 mm ocel zapuštěná s pevnou lamelou	ks	2,0	980,00	1 960	0,00200
24.	Z/9	větrací mřížka 150 x 150 mm ocel zapuštěná s pevnou lamelou	ks	2,0	920,00	1 840	0,00200
25.	Z/10	větrací mřížka 280 x 150 mm ocel zapuštěná s pevnou lamelou	ks	2,0	1 560,00	3 120	0,00350
26.	953942121	montáž úhelníků do bet.	ks	1,0	55,00	55	0,00468
27.	Z/11	lemovací úhelník 30/30/4 (trny po 400 mm 7 ks) - podlaha garáž	kg	6,0	80,00	480	0,00100
28.	767531121	Montáž vstupních rohoží 0,8x 0,5	m2	0,4	700,00	280	-
29.	Z/12	Rohož čistící - škrabák 800/500 z L 20/20 s rámem L 30/30	ks	1,0	950,00	950	0,01400
30.	767995114	Montáž atyp konstrukci do 50 kg	kg	128,85	29,30	3 775	0,00006
31.	Z/13	ocelová konstr pro anténu (U 100 , TR 48,3 x 4	kg	128,85	39,00	5 025	0,00100
32.	Z 14	D + M výstupní poklop uzamyk 900x600 vnější rozm 1300/1000 z tepel izol 80 mm , opláštěná pozink plech povrch úpr "H"	ks	1,0	14 200,00	14 200	0,03500
33.	767995113	Montáž atyp konstrukci do 20 kg	kg	18,5	48,30	894	0,00006
34.	553	ocelový sloupek	kg	18,5	80,00	1 480	0,00100
35.	767651111	Montáž vrat garážových do 6 m 2	ks	1,0	3 000,00	3 000	-
36.	553458720	vrata garážová výkloná 2500/2150 , příprava pro dodat el pohon (30)	ks	1,0	15 415,00	15 415	0,06600
37.	767620128	Montáž oken zdvojených přes 2,5 m 2 do zdíva 1,675x 5,4 x 2	m2	18,09	310,00	5 608	0,00025
38.	29/A	Prosklená venkovní stěna AL pevně zaski izol dvojsklem bezpečnostní 1675/5400	ks	1,0	44 400,00	44 400	0,11200
39.	29/B	Prosklená venkovní stěna AL pevně zaski izol dvojsklem bezpečnostní 1675/5400 s protiděšť žaluzií 1675 x 350	ks	1,0	49 730,00	49 730	0,11000
40.	767165111/R	Montáž madel pro tělesně postižené	ks	3,0	110,00	330	-
41.	551470530	Madlo rovné č. 8 bílé pro tělesně postižené	ks	1,0	429,00	429	0,00080
42.	551470610	Madlo krakorcové sklopné č 12 bílé pro tělesně postižené	ks	1,0	819,00	819	0,00085
43.	551470630	Madlo krakorcové k umyvadlu č 12b bílé pro tělesně postižené	ks	1,0	1 000,00	1 000	0,00085
44.	767640111	Montáž dveří AL jednokřídlových bez nadsvětlíku	ks	1,0	2 460,00	2 460	-
45.	ozn 06	dveře vnitřní AL prosklené 1000/2100 , barva šedá , vč rámové zárubně , zaski čirým bezpeč.skle , vč kování umožň použití generálního klíče , vč samozavírače s aretací	ks	1,0	31 670,00	31 670	0,04500
46.	767640111	Montáž stěn s dveřmi z AL profilů do 6 m2 2,2 x 2,1 x 2	m2	9,24	542,00	5 008	0,00005
47.	ozn 07 , 08	stěna vnitřní AL prosklená 2200/2100 , barva šedá , s dveřmi sc 900 mm , vč rámové zárubně , zaski čirým bezpeč.skle , vč kování umožň použití generálního klíče , vč samozavírače s aretací	ks	2,0	49 730,00	99 460	0,11600
48.	998767102	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické - montáž - výška objektu do 12 m	t	17,19	1 030,00	17 706	-
		dle výpisu Zámečnické práce					
		771 Dlažby					
1.	771574114	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexib. lepidlem, rezné nebo glazované, povrch hladký, přes 12 do 19 kus/m2	m2	55,8	262,00	14 620	0,00422
	podl C1	1,5+1,5+1,6+1,9+2,6+5,9+3,9+5+1,5+1,8+4,2+1,3+1,7+5,2+ 3,8+2,3+1,6+3,2+1,5+2,3+1,5					
2.	597	Dlaždice keramické 300/300	m2	59,0	350,00	20 650	0,02100
3.	771473112	Montáž soklu schod. rovných přes 65 do 90 mm	m	128,5	62,20	7 993	-
	101,102,104	17 - 5 + 14 - 2,7 + 22,5 - 5,5		40,3			
	105,130	79 - 12 + 13,5 - 1,5		79,0			
	131,146	4 + 6 - 0,8		9,2			
4.	597	Dlaždice keramické velkoplošné	m2	28,0	459,00	12 852	0,02100
5.	771573199	Připl.za plochu do 5 m2	m2	44,7	8,63	386	-
		1,5+1,5+1,6+1,9+2,6+3,9+5+1,5+1,8+4,2+1,3+1,7 3,8+2,3+1,6+3,2+1,5+2,3+1,5					
6.	771591115	Spárování silikonem	m	128,5	30,40	3 906	-
7.	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexib. lepidlem, rezné nebo glazované, povrch hladký, do 9 kus/m2	m2	122,9	249,00	30 602	0,00422
	podl C2	17,3+ 31,1 + 64,5 + 10					
8.	597	Dlaždice keramické velkoplošné	m2	130,0	459,00	59 670	0,02100
9.	771	repase teracové podlahy (voskování , impregnace,vyspravení povrchu ,broušení , hloubkové čištění	m2	20,6	685,00	14 111	0,00200
10.	771591171	Montáž přechodových lišt podlah	m	13,2	19,70	260	0,00020
	m.č. 106,až 114	1,6+ 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 +0,8 0,8 + 0,8+		7,2			
	128,132,	1,6 + 1,4		3,0			
	134,145	2,2 + 0,8		3,0			
11.	283186880	Přechodová lišta (koberec/dlažba) Al	m	13,2	92,20	1 217	0,00042
12.	998771102	Přesun hmot pro dlažby v do 12 m dle výkresů č 6 , 7	t	5,36	437,00	2 342	-
		776 Podlahy povlakové					
1.	776590125	Stěrkování vyrov tmelem 288,25 + 21,5 + 133,2	m2	442,95	157,50	69 765	0,00050
2.	776590100	vysátí podkladu	m2	442,95	8,00	3 544	-
3.	776590150	penetrování podkladu	m2	442,95	24,80	10 985	-
4.	776561110	Montáž podlahovin povlakových z pásů	m2	288,25	93,90	27 067	0,00015
	podl B1	36,25+42,8+24,9+27,4+ 42,6		173,95			
	podl B3	27,8+ 18,6+ 67,9		114,3			
5.	284102450	Syntetická homogenní povlak krytina (běžný provoz)	m2	303,0	230,00	69 690	0,00230
6.	776561110	Montáž podlahovin povlakových z pásů	m2	133,2	93,90	12 507	0,00015
	podl B2	16,1+ 31 + 76,8 + 9,3					
7.	617310610	povlaková krytina imitace dřeva pro veřejný prostor	m2	140,0	270,00	37 800	0,01000
8.	776561200	Montáž podlahovin elektrostaticky vodivých	m2	21,5	196,20	4 218	0,00036

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
	podl B4	13+ 8,5					
9.	284102420	dodávka - podlahovina povlaková antistatická pro běžný provoz	m2	23,0	466,00	-	-
10.	776491113	Lepení soklíků řezaných	m	304,0	95,60	10 718	0,00260
	106,108,109	30,5-2 + 25 - 2,5 + 27 - 2		76,0		29 062	0,00025
	110,111,112	20 + 15 - 1,5 + 22,5 - 2		54,5			
	113,114,128	21,5 -1,5 + 18,5 -1,5 + 34,5		71,5			
	132,133,134	18 - 3,5 + 23 - 1,5 + 38		74,0			
	135,145,	15,5 + 14 - 1,5		28,0			
11.	284102450	Syntetická homogenní povlak krytina (běžný provoz)	m2	32,0	230,00	7 360	0,00230
12.	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlak v do 12 m	t	2,6	345,00	897	0,07
		dle výkresů č 6 , 7					
		781 Obklady				159 804	4,44
1.		Obkladačka , spotřeba 20 ks/m2	m2	266,0	280,00	74 480	0,01120
2.	781414112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných - lepené flexibilním lepidlem, z obkladaček pravoúhlých, do 25 kus/m2	m2	254,4	313,00	79 627	0,00570
		2,1x(1,6+1x2+0,9+1,7x2+1x2)		20,79			
		2,1x(2,575+1,55x2+1,875+2,575+2,6+1,175+0,975x3+0,275+1,65x4+1,5+0,8+2x2 + 0,8+0,9+3,1+2,1+1+2,575+1)		87,09			
		1,5x(1,28+0,8+2,6+3,5+2,7)		16,32			
		0,6x (1,2 + 1,6)		1,68			
		2,1x (1,7x2+0,95x2+ 2+1,3+1,7+1+1x2+1,7x2+0,9+0,2+1,7+1+3,1+1,7+1,7x5+1x3+1,35x2+1,75+1,05+1,2+0,5+1+0,3)		95,13			
		2,1x(1,8x2 + 1,1 x2 + 2,15x 2 + 3,6 + 2,2)		33,39			
3.	781493111	Ostatní prvky pro obklady - plastové profily - rohové, lepené standardním lepidlem	m	32,38	116,00	3 756	0,00031
		2,1 x 7 + 1+1,3+1,7+0,7+0,95x2+1+1,7+0,7+1+1,5+1,2+1,48+1+1,5					
4.	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické - výška objektu do 12 m	t	4,44	437,00	1 940	-
		dle výkresů č. 6,7				-	
		83 :.Nátěry				36 451	
1.	777615214	Nátěr podlah epoxidový vč penetrace	m2	31,87	340,00	10 836	
	podl A1	4+ 2,3 + 21,4		27,7			
	sokl	2 x (1,8 + 2,2) x 0,3		2,4			
	sokl garáž	(6,6 + 6,6 + 3,25 + 1,25) x 0,1		1,77			
2.	777115031	Stěrka epoxidová vč penetrace	m2	22,13	828,00	18 324	
		3,25x6,58 + 2,5 x 0,3					
3.	783221112	Nátěr kov doplň konstrukcí syntetické 1 x A 1 x Z 1 x 2 E (zárubně)	m2	14,78	246,00	3 636	
		14 x 0,22 x 4,8					
4.	783221112	Nátěr kov doplň konstrukcí syntetické 1 x A 1 x Z 1 x 2 E (poklop)	m2	0,36	246,00	89	
		0,6 x 0,6					
		dle výkresu č 6,7				-	
5.	783221111	Nátěr kov doplň konstrukcí syntetické 1 x A 1 x Z 1 x 1 E (stávající zábradlí schodiště)	m2	18,0	179,00	3 222	
	míst č102,130	9x 1 x 2					
6.	783201811	Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	18,0	19,20	346	
		dle výkresů č. 6,7					
		786 Malby				58 299	
1.	784453641	Malby z malířských směsí Primalex - mal. směs tekutá disp., bílá, fungicidní, dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	1 125,28	23,10	25 994	
	1.NP	85,15+468,38+ 31,94+ 3,57 + 121,4 + 23,39		733,83			
	2.NP	3,25 x 2,9 x 10		95,7			
		3,25x(1,65+20,6+19+2,3+4,55+1,15+1,25+7,75+15,4+2,25+15,1)		295,75			
2.	784453381	Nátěr sádkokartonu	m2	1 217,68	26,53	32 305	
		52,6 x 0,2 + 5,38 x 0,4		12,67			
	příčky	2 x (263,18+221,32+230,26) + 25,18 + 4,71		1 459,41			
	obklady			- 254,4			
		dle výkresu č 6,7, 9					
		Specialisté				4 911 207	
1.		Zařízení pro silnoproudé elektroinstalace ableskosvod (samostatný výkaz výměr)	kpl	1,0	1 011 546,99	1 011 547	
2.		Zařízení pro slaboproudou elektrotechniku (samostatný výkaz výměr)	kpl	1,0	714 978,00	714 978	
3.		Zařízení pro vytápění (samostatný výkaz výměr)	kpl	1,0	575 347,42	575 347	
4.		Zařízení pro zdravotně technickou elektroinstalaci (samostatný výkaz výměr)	kpl	1,0	454 956,25	454 956	
5.		Zařízení pro vzduchotechniku a chlazení (samostatný výkaz výměr)	kpl	1,0	1 137 644,70	1 137 645	
6.		Výtah	kpl	1,0	530 000,00	530 000	
7.		Zpevněné plochy (samostatný výkaz výměr)	kpl	1,0	486 734,00	486 734	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014-10_077

Stavba: REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ A FASÁDY MÚ TŘEMOŠNÁ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BIS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.2.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 011 546,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 011 546,99	212 424,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 223 971,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014-10_077

Stavba: REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ A FASÁDY MÚ TŘEMOŠNÁ

Místo:

Datum:

13.02.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BIS, a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 011 546,99	1 223 971,86	
2014- 10 077	REKONSTRUKCE PRIZEMI A FASADY MU TŘEMOŠNÁ	1 011 546,99	1 223 971,86	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ A FASÁDY MÚ TŘEMOŠNÁ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BIS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 40526151

DIČ: CZ40526151

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 011 546,99

DPH základní
snížená

Základ daně

1 011 546,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

212 424,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 223 971,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ A FASÁDY MÚ TŘEMOŠNÁ

Místo:

Datum: 13.02.2015

Zadavatel:

Uchazeč: BIS, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 011 546,99

HSV - Práce a dodávky HSV

21 375,00

D - Ostatní elektro

21 375,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 200,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

9 000,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

3 600,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

3 600,00

M - Práce a dodávky M

973 971,99

21-M - Elektromontáže

915 876,99

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

58 095,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ A FASÁDY MŮ TŘEMOŠNÁ

Místo:

Datum: 13.02.2015

Zadavatel:

Uchazeč: BIS, a.s.

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 011 546,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 375,00

D D

Ostatní elektro

1	K	D00000001	demontáž stávající elektroinstalace	hod	85,000	225,00	19 125,00	
PP			demontáž stávající elektroinstalace					
2	K	D00000002	přepojení stávajících vývodů z rozváděče R1s do R1	hod	10,000	225,00	2 250,00	
PP			demontáž stávající elektroinstalace					

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 200,00

D 740

Elektromontáže - zkoušky a revize

3	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
PP			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč					
4	K	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč					

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

3 600,00

5	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	6,000	450,00	2 700,00	
PP			Měření zemních odporů zemniče					
6	K	743992200	Měření zemnicí sítě délky pásu do 200 m	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu přes 100 do 200 m					

D 748

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

3 600,00

7	K	748992300	Měření intenzity osvětlení, světelné zkoušky zdrojů	soubor	8,000	450,00	3 600,00	
PP			Měření intenzity osvětlení, světelné zkoušky zdrojů					

D M

Práce a dodávky M

973 971,99

D 21-M

Elektromontáže

915 876,99

8	K	210010029	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně	m	50,000	13,50	675,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo nasroubováním do krabic uložených pevně plastových ohebných, průměru 48 mm					
P			Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
9	M	345710650	trubka elektroinstalacní ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	50,000	9,90	495,00	CS ÚRS 2013 02
PP			materiál úložný elektroinstalacní trubky elektroinstalacní ohebné LPFLEX 125N PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ počet m ve svazku 2336 50					
P			Poznámka k položce: EAN 8595057600386					
10	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	311,000	31,50	9 796,50	
PP			Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2					
P			Poznámka k položce: součet z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
11	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	311,000	6,30	1 959,30	CS ÚRS 2013 01
PP			materiál úložný elektroinstalacní krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm					
P			Poznámka k položce: EAN 8595057600089					
12	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	95,000	49,50	4 702,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ/víčko KU 68-1902 / KO 68, KO 97/KO 97V					
P			Poznámka k položce: součet z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
13	K	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	1,000	59,40	59,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KO 100, 125					
P			Poznámka k položce: součet z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
14	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	1,000	54,90	54,90	CS ÚRS 2014 01
PP			materiál úložný elektroinstalacní krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 125 E 500 V, 134 x 72mm					
P			Poznámka k položce: EAN 8595057600140					
15	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	190,000	9,00	1 710,00	
PP			Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit					
16	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	95,000	9,00	855,00	
PP			krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68					
17	K	210020310	Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm bez víka	m	200,000	135,00	27 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, s podpěrkami a příslušenství bez víka, šířky přes 250 do 250 mm					
P			Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
18	M	553473930	žlab kabelový drátěný 60/150	m	120,000	144,90	17 388,00	
19	M	553473940	žlab kabelový drátěný 60/200	m	80,000	185,40	14 832,00	
20	K	210020312	Montáž žlabů kovových šířky do 500 mm bez víka	m	60,000	162,00	9 720,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, s podpěrkami a příslušenství bez víka, šířky přes 250 do 500 mm					
21	M	553473960	žlab kabelový drátěný 60/500		60,000	390,60	23 436,00	
22	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	312,000	13,50	4 212,00	
PP			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	20,000	18,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 6 mm ²					
24	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	10,000	22,50	225,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm ²					
25	K	210100005	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 35 mm ²	kus	40,000	31,50	1 260,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 35 mm ²					
26	K	210100007	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 70 mm ²	kus	16,000	54,00	864,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 70 mm ²					
27	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	2,000	72,00	144,00	
PP			Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké					
28	M	345356330	vypínač 10A do vlhka z plastu	kus	2,000	73,80	147,60	
PP			vypínač 10A do vlhka z plastu					
29	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	3,000	49,50	148,50	
PP			Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení					
30	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A, kasické provedení	kus	3,000	104,40	313,20	
PP			přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340					
31	K	210110142	Montáž ovladač nn 1/0 - tlačítkový zapínací bezšroubové připojení	kus	79,000	54,00	4 266,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž ovladač nn 1/0 - tlačítkový zapínací bezšroubové připojení					
P			Poznámka k položce: součet z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
32	M	345354100	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A21342	kus	79,000	104,40	8 247,60	CS ÚRS 2013 01
PP			přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A21342					
33	K	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitý zapojení - průběžná	kus	224,000	49,50	11 088,00	
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitý zapojení - průběžná					
P			Poznámka k položce: součet z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
34	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A pod.om. ostatní barvy	kus	62,000	89,10	5 524,20	
PP			zásuvka 1násobná 16A					
35	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	121,000	89,10	10 781,10	CS ÚRS 2013 02
PP			spojení zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 1násobná bílá, slonová kost					
36	M	345551041	zásuvka 1násobná 16A pod.om. s ochranou proti přepětí ostatní barvy	kus	31,000	549,00	17 019,00	
PP			zásuvka 1násobná 16A pod.om. s ochranou proti přepětí ostatní barvy					
37	K	210111044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	6,000	49,50	297,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A, provedení 2x (2P+PE) dvojnásobná šikmá					
38	M	345551051	zásuvka 2násobná 16A pod.om. s ochranou proti přepětí ostatní barvy	kus	6,000	614,70	3 688,20	
PP			zásuvka 1násobná 16A pod.om. s ochranou proti přepětí ostatní barvy					
39	K	210111051	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	4,000	72,00	288,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10, 16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P+PE					
40	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí S šedá IP44	kus	4,000	73,80	295,20	
PP			zásuvka krytá pro vlhké prostředí S šedá 1x DIN-IP44					
41	K	210140431	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříní	kus	1,000	99,00	99,00	
PP			Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříní					
42	M	345354020.1	přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP	kus	1,000	562,50	562,50	
PP			přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP					
43	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	4,000	405,00	1 620,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
44	M	XZ0000004	zásuvková skříň XZ4, dle specifikace	kus	3,000	3 909,60	11 728,80	
45	M	XZ0000005	zásuvková skříň XZ5, dle specifikace	kus	3,000	7 425,00	22 275,00	
46	M	XZ0000006	zásuvková skříň XZ6, dle specifikace	kus	3,000	3 321,90	9 965,70	
47	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg					
48	M	R00000002	rozváděč okružový dle specifikace R1	kus	1,000	18 796,50	18 796,50	
PP			rozváděč okružový dle specifikace R8					
49	M	R00000003	rozváděč okružový dle specifikace R2	kus	1,000	14 625,00	14 625,00	
PP			rozváděč okružový dle specifikace R8					
50	K	210190051	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
51	M	R00000001	rozváděč hlavní vypínač R1.1	kus	1,000	50 286,60	50 286,60	
PP			rozváděč okružový dle specifikace R7					
52	M	R00000004	rozváděč kompenzace 44/7	kus	1,000	29 700,00	29 700,00	
PP			rozváděč okružový dle specifikace R7					
53	K	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	30,000	135,00	4 050,00	
PP			Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
P			Poznámka k položce: součet z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
54	M	1N0000001	Přisazené svítidlo s nouzovým modulem, nástěnná montáž IP20, EP 22+40 E + NM1h	kus	12,000	1 520,10	18 241,20	
55	M	N00000002	Přisazené svítidlo nouzové NM1h, samostatnost 1 hodina, IP44, TF, izol. II	kus	18,000	833,40	15 001,20	
56	K	210201064	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných do 4 zdrojů	kus	214,000	135,00	28 890,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdrojů					
P			Poznámka k položce: součet z půdorysů za použití programu ARCHICAD					
57	M	S10000002	Vestavné svítidlo 4x14W	kus	5,000	2 782,26	13 911,30	
PP			LED svítidlo 13x1,2W/4000K, IP40, opalový kryt, prům. 290mm					
58	M	S20000003	Vestavné svítidlo 4x14W+ přídavný reflektor bílé barvy	kus	13,000	1 761,30	22 896,90	
PP			LED svítidlo 16x1,2W/4000K, IP40, opalový kryt, prům. 360mm					
59	M	S30000004	Vestavné svítidlo 1 x 35 W	kus	44,000	1 134,00	49 896,00	
PP			LED svítidlo 16x1,2W/4000K, IP40, opalový kryt, prům. 360mm					
60	M	S41000005	vestavné svítidlo 4x14 nebo 4x24W	kus	54,000	1 021,50	55 161,00	
PP			žár.svit. 4x14/24W, 5M mrlička					
61	M	S50000006	Přisazené svítidlo 2x58W	kus	12,000	750,60	9 007,20	
PP			LED svítidlo 26W/4000K, IP40, ciré sklo, prům. 195mm					
62	M	S60000007	vestavné svítidlo D = 200 mm, 2x26W	kus	25,000	916,20	22 905,00	
PP			svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková BİGL-S - s vypínačem 1x11W, IP20					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: EAN 8592040017701, indukční předřadník								
63	M	570000008	Vestavné svítidlo 4x18W	kus	8,000	1 085,40	8 683,20	
PP svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková BÍGL-S- s vypínačem 1x11W, IP20 Poznámka k položce: EAN 8592040017701, indukční předřadník								
64	M	580000009	vestavné svítidlo D = 276 mm, 2x42W	kus	30,000	916,20	27 486,00	
PP svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková BÍGL-S- s vypínačem 1x11W, IP20 Poznámka k položce: EAN 8592040017701, indukční předřadník								
65	M	590000010	přisazené svítidlo 2x36W, prismatický difuzor, IP40	kus	1,000	657,00	657,00	
PP svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková BÍGL-S- s vypínačem 1x11W, IP20 Poznámka k položce: EAN 8592040017701, indukční předřadník								
66	K	210201069	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	11,000	135,00	1 485,00	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem Poznámka k položce: součtem z půdorysů za použití programu ARCHICAD								
67	M	510000011	venkovní přisazené svítidlo		11,000	1 107,00	12 177,00	
68	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	50,000	27,00	1 350,00	
PP Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě Poznámka k položce: odměnění z půdorysů za použití programu ARCHICAD								
69	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	32,000	21,60	691,20	
PP drát průměr 10 mm FeZn Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m								
70	K	210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	80,000	111,60	8 928,00	
PP Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm								
71	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	11,000	124,20	1 366,20	
PP drát průměr 8 mm AlMgSi Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m								
72	K	210220201	Montáž tyčí jímácích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2013 01
PP Montáž hromosvodního vedení jímácích tyčí délky do 3m na střešní hřeben								
73	M	354411230	tyč jímací s rovným koncem JR 2,0 nerez	kus	2,000	351,00	702,00	CS ÚRS 2013 02
PP součásti pro hromosvody a uzemňování tyče jímací jímací tyč s rovným koncem nerez JR 2,0 nerez								
74	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	14,000	36,00	504,00	
PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby								
75	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	12,000	8,10	97,20	
PP svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm								
76	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000	17,10	34,20	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SO c k připojení okapových žlabů								
77	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	48,000	45,00	2 160,00	
PP Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby Poznámka k položce: součtem z půdorysů za použití programu ARCHICAD								
78	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	2,000	25,20	50,40	
PP svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn								
79	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4,000	10,80	43,20	
PP svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí								
80	M	354800001	ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,000	284,40	284,40	
PP ekvipotenciální svorkovnice DEHN K12								
81	M	354800002	izolovaný vodič HVI na anténní stožár	kus	1,000	1 404,00	1 404,00	
PP izolovaný vodič HVI na anténní stožár								
82	M	354800003	instalační materiál	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
PP instalační materiál								
83	M	354416700	podpěry vedení hromosvodu PV 11b Cu	kus	40,000	15,30	612,00	
PP podpěry vedení hromosvodu PV 11b Cu								
84	K	210220362	Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m	kus	5,000	307,80	1 539,00	
PP Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m								
85	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	5,000	292,50	1 462,50	CS ÚRS 2013 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování tyče zemnicí FeZn ZT 2,0 2m, ČSN 35 7641								
86	K	210800003	Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2	m	50,000	9,00	450,00	
PP Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 Poznámka k položce: odměnění z půdorysů za použití programu ARCHICAD								
87	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 ZŽ	m	50,000	8,10	405,00	
PP vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 ZŽ								
88	K	210800007	Montáž měděných vodičů CYY25 mm2	m	250,000	13,50	3 375,00	CS ÚRS 2013 01
PP Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CMA, HO5V, HO7V 25 až 35 mm2 pod omítkou ve stěně Poznámka k položce: odměnění z půdorysů za použití programu ARCHICAD								
89	M	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYY25 mm2 ZŽ	m	250,000	54,90	13 725,00	CS ÚRS 2013 01
PP vodič silový s Cu jádrem CYY 25 mm2								
90	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2	m	3 720,000	13,50	50 220,00	
PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL0 3x1,5 mm2 Poznámka k položce: odměnění z půdorysů za použití programu ARCHICAD								
91	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	3 720,000	9,00	33 480,00	
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2								
92	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm2	m	2 195,000	13,50	29 632,50	
PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL0 3x2,5 mm2 Poznámka k položce: odměnění z půdorysů za použití programu ARCHICAD								
93	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	2 195,000	14,76	32 398,20	
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	210800118	Montáž měděných kabelů CYKY 5x6 mm2 PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLO, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2 P Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD	m	105,000	16,20	1 701,00	
94	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 PP kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo základová cena mm2 kg/m Kč/m 5 x 6 0,294 68,33	m	105,000	57,33	6 019,65	CS ÚRS 2013 02
113	K	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY 5x4 mm2 PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLO, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2 P Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD	m	95,000	15,30	1 453,50	CS ÚRS 2014 01
112	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 PP kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo základová cena mm2 kg/m Kč/m 5 x 4 0,196 47,64	m	95,000	41,40	3 933,00	CS ÚRS 2014 01
95	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2 PP Montáž izolovaných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLO 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně P Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD	m	40,000	13,50	540,00	CS ÚRS 2013 01
96	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	40,000	15,30	612,00	CS ÚRS 2013 01
97	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY 5x2,5 mm2 PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLO, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2 P Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD	m	90,000	13,50	1 215,00	CS ÚRS 2013 02
98	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 PP kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo základová cena mm2 kg/m Kč/m 5 x 2,5 0,123 28,49	m	90,000	24,30	2 187,00	CS ÚRS 2013 02
99	K	210800125	Montáž měděných kabelů 3x1,5 mm2 PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLO 3x1,5 mm2 P Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD	m	40,000	13,50	540,00	
100	M	341117080	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2 PP kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2	m	40,000	20,70	828,00	
101	K	210800133	Montáž měděných kabelů CYKY 5x16 mm2 PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLO, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 P Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD	m	11,000	22,50	247,50	
102	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 PP kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo základová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 16 RE 0,627 147,43	m	11,000	161,64	1 778,04	
103	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY 1 kV 4x25 mm2 PP Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYR, YSLY, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2 P Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD	m	240,000	27,00	6 480,00	CS ÚRS 2014 01
104	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 PP kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 1 kV 1-CYKY průřez Cu číslo základová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 25 RMV 0,980 203,15	m	240,000	201,60	48 384,00	CS ÚRS 2014 01
105	K	210901093	Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 4x70 mm2 PP Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, HAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 70 mm2 P Poznámka k položce: odměření z půdorysů za použití programu ARCHICAD	m	70,000	27,00	1 890,00	CS ÚRS 2014 01
106	M	341131240	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x70/S mm2 PP kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY, TP-KK-133/01 průřez Al číslo základová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 50 RE 0,600 112,46	m	70,000	117,00	8 190,00	CS ÚRS 2014 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 58 095,00								
107	K	460680102	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm PP Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	10,000	81,90	819,00	
108	K	460680412	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 10x10x8 cm PP Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu betonovém nebo kamenném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm	kus	200,000	29,70	5 940,00	CS ÚRS 2014 01
109	K	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	600,000	61,20	36 720,00	
110	K	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	40,000	41,40	1 656,00	
111	K	460710002	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm PP Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	600,000	21,60	12 960,00	CS ÚRS 2013 02

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

REKAPITULACE

	Cena bez DPH
<i>Strukturovaná kabeláž</i>	414 619 Kč
<i>STA</i>	64 819 Kč
<i>EZS</i>	115 233 Kč
<i>Videotelefon</i>	51 885 Kč
<i>Nouzová signalizace</i>	20 689 Kč
<i>Přeložka vedení O2</i>	47 733 Kč
CELKEM bez DPH	714 978 Kč
DPH 21 %	150 145 Kč
CELKEM včetně DPH	865 123 Kč

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná

D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Strukturovaná kabeláž

Č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
1		kabel sdělovací s PVC izolací s Cu žilami 30P0,5	m	44	43	1 901	14	594
		Kabel od rozvaděče O2 k PbÚ v 2.NP - 44 m						
2		kabel sdělovací s PVC izolací s Cu žilami 50P0,5	m	60	60	3 618	14	810
		Propojení datových rozvaděčů - tel.rozvedy ukončení na tel.patch panelech - 60 m						
3		Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6 kompletní vč.rámečku	ks	59	234	13 806	261	15 399
		V 12.NP - 19 ks + 40 ks v 1.NP = 40 + 19 = 59 ks						
4		nestíněný kabel CAT 6, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	7670	7	53 843	14	103 545
		Kabel k zásuvkám 59x2 porty * 60 + prořez + ukončení v DR = 7670 m						
5		Zářezová svorkovnice rozpojovací 10P	ks	3	252	756	315	945
		Ukončení přívodního kabelu od O2 - 30 párů						
6		Kříž pro uložení rezervy OK	ks	2	405	810	135	270
		Uložení rezervy na obou koncích kabelu OK = 2 ks						
7		Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání	ks	24	72	1 728	33	799
		Cca po 10 m trasy = 240/10 = 24 ks						
8		Trubka ohebná bezhalogenová pr. 16 p.o.	m	240	6	1 512	22	5 184
		Trasy pod omítkou v 1.NP - 240 m						
9		Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	250	5	1 350	9	2 250
		Stejná délka jako chráničky 240 m + přesahy u protahovacích krabic - 10 m = 240 + 10 = 250 m						
10		Přístrojová krabice pro lištový rozvod, do parapetního kanálu	ks	50	44	2 205	23	1 125
		Krabice do parapetního kanálu pro zásuvky - 50 ks						
11		Krabice přístrojová pro osazení zásuvky SKS vč.zasekání	ks	9	7	65	33	300
		Krabice pro zásuvky pod omítku - 9 ks						
12		Parapetní kanál plastový 180/60 vč.kovové přepážky, rohů, krytu, koncovek, spojek, instalačního materiálu, kotevnic bodů	m	65	540	35 100	54	3 510
		Instalován po obvodu v 1.NP pro osazení datových zásuvek - 65 m						
13		Lišta vkladací LV 20x20 vč.víčka, rohů, koncovek, kotevnic bodů	m	70	20	1 386	32	2 205
		Vylisťování trasy k uživatelským PC v 2.NP - 70 m						
14		Lišta vkladací LV 40x20 vč.víčka, rohů, koncovek, kotevnic bodů	m	120	27	3 240	32	3 780
		Spoje mezi uživatelskými PC a hlavní trasou v 2.NP - 120 m						
15		Lišta vkladací LV 120x60 vč.víčka, rohů, koncovek, kotevnic bodů	m	20	306	6 120	41	810
		Vylisťování hlavní trasy rozvodu v 2.NP po chodbách - 20m						
16		Skupinový držák kabelů ocelový, montáž nad podhled, včetně ukotvení	ks	120	23	2 700	27	3 240
		Uchycení kabelů nad podhledem - montáž po cca 50 cm pro 240 m trasy = 120 ks						
17		Demontáž a opětovná montáž podhledu	m2	52		0	36	1 872
		V rozsahu chodeb v 1.NP a 2.NP - 52 m2						
18		připojení kabelu 4P na patch panel	ks	118		0	43	5 098
		Ukončení kabelů pro 59x2 portů = 118 ks						
19		forma kabelová 30P	ks	2	180	360	225	450
		Ukončení kabelů na obou koncích v UR + PbÚ = 2 ks						
20		forma kabelová 50P	ks	2	360	720	342	684
		Ukončení kabelů na obou koncích v DR + PbÚ = 2 ks						
21		měření metalické kabeláže (cat.6), měř. protokol	4P	118		0	63	7 434
		Měření kabelů pro 59x2 portů = 118 ks						
22		měření metalické kabeláže (cat.3), měř. protokol	P	80		0	54	4 320
		Měření propoj mezi UR a PbÚ - 30 ks + propoj mezi DR a PbÚ - 50 ks = 50 + 30 = 80 ks						
23		popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu	ks	70		0	18	1 260
		Popis 59 ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepení štítků=70 ks						
24		průraz zdí	ks	45		0	270	12 150
		V 1.NP - 30 ks + 15 ks v 2.NP = 30 + 15 = 45 ks						
25		Průraz stropem	ks	1		0	585	585
		Průraz mezi 1.NP a 2.NP = 1 ks						
26		Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	kpl	1	1 350	1 350	900	900
		Instalace mezi požárními úseky dle PBR						
27		drobný montážní, úložný + podružný materiál	kpl	1	4 770	4 770	1 350	1 350
		Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, přichytky, kotvy, podpěry atd.						
28								
29		Datový rozvaděč serverovna						
30		19" rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře	ks	1	13 950	13 950	2 250	2 250
		Osazen v serverovně 1.NP - 1 ks skříně						
31		19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepětovou ochranou	ks	1	882	882	72	72
		Pro 3 ks switchů - 1 ks panelu s 5 zásuvkami						
32		Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term.	ks	1	3 780	3 780	135	135
		Pro 1 ks rozvaděče = 1 ks vent.jednotky						
33		19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytky	ks	12	297	3 564	72	864
		Osazen v DR pro vyvážání patch panelů 7 + AP - 3 ks + 2ks u PbÚ = 12 ks						
34		Police pro nestandardní komponenty	ks	2	765	1 530	72	144
		Osazen v DR v serverovně						

35	Montážní sada M6	ks	78	23	1 755	5	351
	Vyvoz. panel 12x2+patch panel 7x4+AP3x4+police 2x4+ ventil.jednotka+6tel.patch panel = 78 ks						
36	Háček 40x80	ks	14	72	1 008	23	315
	vyvazovací panely 12 ks + 2 ks AP = 14 ks						
37	rozvodná krabice	ks	1	135	135	72	72
	instalace v DR - napojení uzemnění = 1 ks						
38	metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.6/1U	ks	5	945	4 725	90	450
	118 portů / 24 = 5 ks						
39	UTP 19" patch panel, 50xRJ45, ISDN/TEL, 1HE, LSA+	ks	2	1 035	2 070	882	1 764
	Osazení v DR + u PbÚ = 2 ks						
40	kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	1	1 350	1 350		0
	Zkouška rozvaděče, vyhotovení protokolu, pro každý dokončený (osazený rozvaděč) 1 ks rozvaděče SKS = 1 ks celekm						
41	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	4 500	4 500		0
	Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi						
42							
43	Aktivní prvky + SERVER						
44	Switch 24x10/100/1000	ks	3	5 310	15 930	315	945
	Počítáno s 59 porty pro PC 59/24 = 3 ks						
45	UPS 3000VA Rack Mount	ks	1	26 098	26 098	450	450
	Záloha pro aktivní prvky - osazena v DR 1.NP						
46	Přemístění SERVERu z 2.NP do 1.NP, demontáž, odpojení, přemístění, zapojení, zprovoznění - subdodávka firmy AXES	kpl	1	1	1	1	1
	Subdodávka fa. AXES - 1 kpl						
47	Patch kabely Cat.3 UTP délka 3 m	ks	50	53	2 655	9	450
	Propojení telefonních linek v DR 1.NP						
48	Patch kabely Cat.6 UTP délka 5 m	ks	24	75	1 793	9	216
	Propojení PC stanic v DR v 1.NP						
49	Patch kabely Cat.6 UTP délka 3 m	ks	35	54	1 890	9	315
	Propojení PC stanic v DR v 1.NP						
					224 956 Kč	189 663 Kč	

Celkem dodávka + montáž

414 619 Kč

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná

D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Společná televizní anténa - STA

Č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
1		Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechem, pro montáž na sedlovou střechu včetně kotvení	kpl	1	3 240	3 240	1 890	1 890
2		Stožár společný pro všechny antény umístěný na střeše MÚ - 1ks	ks	2	315	630	198	396
		Výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu						
		Výložné ráhno osazené na anténním stožáru pro 2 antény pro pozemní příjem = 2 ks						
3		Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. podpěr	m	5	99	495	72	360
		Napojení na hromosvod (dodávka silnoproudu) v úseku od anténního stožáru k plánovanému hromosvodu po střeše délka 5 m						
4		Švorka hromosvodová	ks	2	35	70	63	126
		Napojení na stávající hromosvod u stožáru 1k a na stávající hromosvod na straně druhé 1 ks = 1+1=2ks						
5		Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž. s PVC izolací	m	8	19	151	14	108
		Pospojování (připojení) rozvodnice STA v 1.NP na HOP v délce 8 m						
6		Anténa pro příjem FM stanic	ks	1	288	288	315	315
		Anténa na střeše umístěná na stožáru pro příjem FM stanic - 1ks						
7		Anténní systém pro příjem ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA	kpl	1	486	486	405	405
		Dvě antény pro pozemní příjem pásem UHF a VHF 1+1=2 ks						
8		Koaxiální kabel 75 Ohmů, s Cu jádrem, opleteným stíněním s PVC izolací	m	180	11	1 944	14	2 430
		Švody od antén 3x10 m=30 m + zapojení zásuvek 150 m = 180 m						
9		Konektory BNC příp. F krimpovací, přímé	kpl	1	117	117	196	196
		Kabelové koncovky pro připojení koaxiálních kabelů v rozvodnici a u antén na střeše, dále v zásuvkách STA - šroubovací konektory						
10		Zásuvka TV,R komplet s krytem a rámečkem (koncová, průchozí)	ks	4	216	864	248	990
		Zásuvky osazené v m.č. 128 - 1ks, m.č. 113 - 1ks, m.č. 221 - 1 ks, m.č. 133 - 1 ks = 4 ks						
11		Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová pr. 16 mm	m	180	6	1 134	22	3 888
		Stejná délka jako pol.č. 8 = 180 m						
12		Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová pr. 36 mm	m	10	13	126	22	216
		Stoupací trasa od stožáru do rozvodnice STA - 10 m						
13		Krabice přístrojová pro osazení zásuvky STA vč.zasekání	ks	4	7	29	33	133
		Stejný počet jako zásuvek STA = 4 ks						
14		Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání	ks	20	72	1 440	33	666
		Protahovací krabice po cca 9m trasy 180/9 = 20 ks						
15		Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm	m	210	5	1 134	9	1 890
		Stejná délka jako chráničky 180 m + přesahy u protahovacích krabic - 30 m = 180 + 30 = 210 m						
16		Připojení koax. kabelu na anténu, zásuvku, či konektor	ks	15		0	36	540
		Zapojení zásuvek na konci 3 ks + zapojení kabelů v rozvodnici STA 7ks od zásuvek + 4 ks u slučovače + 4 ks + 1k u zesilovače = 15 ks						
17		Popis zásuvek, rozvodnice	kpl	1		0	72	72
		Popis 4 ks zásuvek STA, rozvodnice, komponentů STA, nalepení štítků						
18		Vstupní měření TV a R signálů, měř. protokol	kpl	1		0	1 440	1 440
		Provádí se na místě stavby na místě, kde budou instalovány antény, vyhotovení měřicího protokolu, kontrolní propočty zesilovacích vložek pro dosažení ideálního příjmu						
19		Výstupní měření STA na zásuvkách, měř. protokol	ks	4		0	69	277
		Měření na zásuvce - hodnota dB (kvalita příjmu), vyhotovení měřicích protokolů, stejný počet měření jako je počet zásuvek						
20		Uvedení systému STA do provozu	kpl	1		0	1 980	1 980
		Zapojení komponentů v rozvaděči STA, odzkoušení, proměření, nasměrování antén, předání zákazníkovi						
21		Drážka pro trubku 16	m	180		0	20	3 564
		Stejná délka jako pol.č. 11 = 180 m						
22		Drážka pro trubku 36	m	10		0	28	279
		Stoupací trasa od stožáru do rozvodnice STA - 10 m						
23		Průraz stropem, včetně začištění	ks	2		0	585	1 170
		Průraz mezi 1.NP a 2.NP = 2 ks						
24		Průraz zdí, včetně začištění	ks	9		0	297	2 673
		V 1.NP průrazy mezi chodbou a kancelářemi = 9 ks						
25		Drobný montážní, úložný a podružný materiál	kpl	1	2 250	2 250	450	450
		Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, přichytky, kotvy, podpěry atd.						
26		Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	2 250	2 250		0
		Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi						
27		Přívod silnoproudu pro rozvaděč RTV délka vedení 40 m kabel 3x2,5 pod omítkou, osazení jističe 10A/1B v R.1.1	kpl	1	720	720	1 422	1 422
		Od rozvaděče silnoproudu do serverovny 1.NP - drážky, kabel 3x2,5 + zahození drážky, doplnění jističe a zapojení						
28		Revize elektro	kpl	1	500	500		0
		Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl						
29								
30		Rozvaděč STA						
31		Rozvodnice z PE 350x500x150	ks	1	1 575	1 575	252	252

	1ks rozvodnice STA - osazena v 1.NP v serverovně						
32	montážní deska Pertinax	ks	1	450	450	180	180
	Do jedné rozvodnice náleží 1 ks montážní desky						
33	Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A, s ochranou před přepětím	ks	2	212	423	162	324
	Zásuvky osazené v rozvodnici STA pro připojení komponentů s potřebou napájení 230V st.						
34	Přístrojová krabice pro lištový rozvod	ks	2	16	32	50	99
	Stejný počet jako zásuvky napájecí, osazený pod zásuvkami 230V st.						
35	Rozbočovač 1/3	ks	1	126	126	180	180
	Rozdělení kabelů k zásuvkám do 3 větví- 1 ks						
36	Slučovač anténního rozvodu 3/1	ks	1	342	342	180	180
	1ks pro sloučení signálu ze 3 ks antén pro pozemní příjem						
37	Vodič s Cu žilou pr.4mm, zž, s PVC izolací	m	4	11	43	14	54
	Vodič pro uzemnění zesilovacích vložek na zemnicí lištu, prodrátování v rozvaděči STA						
38	Zesilovací vložky pro příjem terestrálních (pozemských) stanic vč. zdroje a rámečku	kpl	1	11 200	11 200	2 250	2 250
	Jedná se o dodávku a montáž zesilovačů pro příjem pozemních stanic 4x terestrální zesilovač a 1 x FM stanic, výpočet hodnot dle vstupního měření signálu 1 kpl						
39	Zakončovací odpor 75 ohm, ZFR 75 DC	ks	1	90	90	99	99
	Osazený neobsazené výstupy - 1 ks						
40	Zemnicí lišta	ks	1	86	86	99	99
	Slouží pro osazení zesilovačů, pro 1ks rozvodnice, postačí 1 ks						
41	Kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	1		0	990	990
	Zkouška rozvaděče, vyhotovení protokolu, pro každý dokončený (osazený rozvaděč) 1 ks rozvaděče STA = 1 ks celekm						
				32 235 Kč		32 584 Kč	

Celkem dodávka + montáž bez DPH

64 819 Kč

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace

Č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
		EZS						
1		Ústředna EZS 16-128 vstupů kompletní, vč.záložního akumulátoru, krytu, SW	ks	1	5342	5342	1422	1422
		Ústředna EZS = 1 ks - instalována v 2.NP v m.č.236						
2		Demontáž stávající ústředny EZS, označení kabeláže	kpl	1		0	342	342
		Odpojení + demontáž stávající ústředny EZS v 2.NP = 1 ks						
3		Opětovné zapojení kabeláže na novou ústřednu, zprovoznění, odzkoušení	kpl	1		0	1890	1890
		Přepojení stávajících rozvodů na novou ústřednu EZS v rozsahu demontáže kabelů						
4		Napájecí zdroj 3A	ks	1	1224	1224	541	541
		Osazen na konci sběrnice EZS pro její posílení v 2.NP						
5		Záložní akumulátor 24 Ah	ks	1	1035	1035	40,5	40,5
		Osazen u ústředny EZS v 2.NP m.č. 236						
6		Klávesnice LCD, 2x16 znaků, 16 LED oblastí v kovovém krytu, vč. Optické signalizace o stavu zabezpečení	ks	6	2566	15396	501,3	3007,8
		Klávesnice osazený u všech vstupů do 1.NP - 5 ks + 1 ks u vstupu do serverovny = 5 + 1 = 6 ks						
7		Modul 8 vstupů vč.plastového krytu	ks	6	1017	6102	453,6	2721,6
		Osazený v 1.NP na sběrnici EZS č.1 = 6 ks						
8		PIR detektor (7 záclon), 12 m	ks	17	280	4760	273,6	4651,2
		V 1.NP - 17 ks						
9		PIR detektor dlouhý dosah 25 m	ks	3	689	2067	273,6	820,8
		V 1.NP - 3 ks na chodbách						
10		Magnetický kontakt dveří	ks	4	145	580	273,6	1094,4
		Osazený v 1.NP na vstupních dveřích - 4 ks						
11		Magnetický kontakt vratový	ks	4	390	1560	441	1764
		Osazený v 1.NP u vrat do budovy - 4 ks						
12		Sběrnice EZS 2x1,5+2x2x0,8	m	210	9	1890	10,8	2268
		V 1.NP - 200 m + prořez 10 m = 200 + 10 = 210 m						
13		Kabel 4x0,22+2x0,5	m	360	9	3240	10,8	3888
		K PIR detektorům 20*18 = 360 m						
14		Kabel 4x0,22	m	120	4,6	552	10,8	1296
		K magnetickým kontaktům 8 *15= 120m						
15		Trubka elektroinstalační 1516 EHF	m	360	9	3240	21,6	7776
		V 1.NP pro rozvod EZS - 360 m						
16		Krabice odbočná pr.100 bezhalogenová	ks	50	72	3600	33,3	1665
		V 1.NP cca po 7 m trasy 360/7 = 50ks						
17		Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm	m	400	5,4	2160	9	3600
		Stejná délka jako chráničky 360 m + přesahy u protahovacích krabic - 40 m = 360 + 40 = 400 m						
18		Drážka pro trubku 16 včetně začistění	m	360		0	19,8	7128
		Stená délka jako je délka trubky pol.č.15 = 360m						
19		Průraz zdi, včetně začistění	ks	35		0	135	4725
		V 1.NP průrazy mezi kancelářemi v úrovni 1.NP = 35 ks						
20		Průraz stropem, včetně začistění	ks	1		0	585	585
21		Protipožární ucpávky	kpl	1	1350	1350	450	450
		Instalace mezi požárními úseky dle PBR						
22		Drobný montážní, úložný a podružný materiál	kpl	1	1530	1530	450	450
		Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, přichytky, kotvy, podpěry atd.						
23		Oživení EZS, naprogramování, zkušební provoz	kpl	1		0	2367	2367
		Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi						
24		Zaškolení obsluhy	kpl	1		0	342	342
		Proškolení obsluhy, předvedení obsluhy						
25		Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	3600	3600		0
		Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi						
26		Výchozí revize elektro	kpl	1	1170	1170		0
		Revize elektro dle platných CSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl						

60 398 Kč

54 835 Kč

Celkem dodávka + montáž bez DPH

115 233 Kč

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Videotelefon

Č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
1		Zvonkové tablo videotelefonu se dvěma tlačítky, barevnou kamerou, montážní krabice, provedení antivandal U hlavního vstupu do úřadu 1 ks	kpl	1	17 550	17 550	765	765
2		Přístroj videotelefonu, stolní sada, barevný monitor, digitální přenos po krouceném páru, volně programovatelný V 1.NP podatelna + 1 ks v sekretariátu = 1 + 1 = 2 ks	ks	2	6 255	12 510	180	360
3		Dveřní zámek elektrický 12V s momentovým kolíkem U hlavního vstupu ve dveřích do úřadu 1 ks	ks	1	765	765	90	90
4		Síťový napáječ videotelefonu Osazen v rozvaděči silnoproudu v 1.NP = 1 ks pro celý systém	ks	1	1 395	1 395	180	180
5		Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová pr. 16 mm Rozvod od vstupu do 1.NP - podatelna 20 m + 50 m do 2.NP sekretariát = 50 + 20 = 70 m	m	70	6	441	22	1 512
6		Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč. zasekání Krabice po cca 6 m trasy chráničky pod omítkou = 70/6 = 12 ks	ks	12	72	864	33	400
7		Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm Stejná délka jako chráničky + přesahy u protahovacích krabic = 70 + 10 = 80 m	m	80	5	432	9	720
8		Kroucený vodič 2x1,5 mm ² pro dat.přenos Od síťového napáječe do podatelny - 30 m + 70 m do 2.NP sekretariát = 70 + 30 = 100m	m	100	14	1 350	14	1 350
9		Ochranný kryt kovový pro kabel do dveří Kryt na dveře pro zatažení kabelu do křídla dveří u vstupu = 1 ks	ks	1	108	108	72	72
10		Úvedení systému videotelefonu do provozu Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, předání zákazníkovi, zkušební provoz	kpl	1		0	1 080	1 080
11		Drážka pro trubku 16 Stená délka jako je délka trubky pol.č.5 = 70m	m	70		0	20	1 386
12		Průraz stropem, včetně začištění Průraz mezi 1.NP a 2.NP = 1 ks	ks	1		0	585	585
13		Průraz zdí, včetně začištění V 1:NP 2 ks + ve 2:NP 3 ks = 2 + 3 = 5 ks	ks	5		0	315	1 575
14		Drobný montážní, úložný a podružný materiál Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, přichytky, kotvy, podpěry atd.	kpl	1	1 890	1 890	450	450
15		Dokumentace skutečného stavu Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi	kpl	1	1 800	1 800		0
16		Přívod silnoproudu pro napáječ videotelefonu délka vedení 20 m kabel 3x2,5 pod omítkou, osazení jističe 10A/1/B v R.1.1 Od rozvaděče do podatelny - drážky, kabel 3x2,5 + zahození drážky, doplnění jističe a zapojení	kpl	1	675	675	1 080	1 080
17		Revize elektro Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl	kpl	1	500	500		0

40 280 Kč

11 605 Kč

Celkem dodávka + montáž bez DPH

51 885 Kč

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Nouzová signalizace

Č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
1		Zvonek melodický s blikáčem - umístění do podatelny, 12V V podatelně 1.NP m.č.106 - 1 ks	ks	1	1 800	1 800	315	315
2		Zvonkové tlačítko - pro montáž na povrch do prostoru WC pro invalidy, vč.krabice Na WC pro invalidy 1.NP m.č. 121 - 1 ks	ks	1	1 530	1 530	315	315
3		Síťový transformátor vč.krabice Umístěn v rozvaděči silnoproudu 1.NP - pro systém 1 ks	ks	1	1 800	1 800	342	342
4		Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová pr. 16 mm V 1.NP mezi zvonekem, zvonkovým tlačítkem a rozvaděčem silnoproudu - 8 + 12 m = 20 m	m	20	6	126	22	432
5		Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání 20 m drážky / úseky po 5m = 20/5=4ks	ks	4	72	288	33	133
6		Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm Stejná délka jako trubky = 20 m + 5 m přesahy z protahovacích krabic = 20+5= 25 m	m	25	5	135	9	225
7		Kroucený vodič 2x1,5 mm ² V 1.NP délka mezi zvonekem a tlačítkem - 10m + od zvonku k trafu - 20m = 20+10 = 30 m	m	30	14	405	14	405
8		Uvedení systému zvonku do provozu Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, předání zákazníkovi, zkušební provoz	kpl	1		0	4 842	4 842
9		Drážka pro trubku 16 Stená délka jako je délka trubky pol.č.4 = 20m	m	20		0	20	396
10		Průraz zdí, včetně začistění Průrazy mezi WC, podatelnou a rozvaděčem silnoproudu = 2 + 2 = 4 ks	ks	4		0	315	1 260
11		Drobný montážní, úložný a podružný materiál Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.	kpl	1	1 620	1 620	450	450
12		Dokumentace skutečného stavu Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi	kpl	1	1 800	1 800		0
13		Přívod silnoproudu pro napáječ zvonku délka vedení 15 m kabel 3x2,5 pod omítkou, osazení jističe 6A/1/B v R.1.1 Od rozvaděče do podatelny - drážky, kabel 3x2,5 + zahození drážky, doplnění jističe a zapojení	kpl	1	585	585	945	945
14		Revize elektro Revize elektro dle platných CSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl	kpl	1	540	540		0

10 629 Kč

10 060 Kč

Celkem dodávka + montáž bez DPH

20 689 Kč

Název stavby: MÚ Třemošná - přeložka Telefonica O2 CR a.s.
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Jaroslav Černý
 KPO: Plzeňsko
 HOST: Plzeň
 VUJ: Třemošná

Technické údaje:

KMVYK:	0.025	KMP:	0.750	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.025	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.050	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	30
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	
ZEMNÍ PRÁCE	7 696,00 Kč
MONTÁŽ	14 402,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 161,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	1 758,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 233,00 Kč
MATERIÁL DOD. TO2	2 042,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	11 236,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný	205,00 Kč
POPLATKY	

Celkové náklady **47 733,00 Kč**

		Seznam položek		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Název položky				
ZEMNÍ PRÁCE	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	25.00 m	428,00 Kč	
		Pokládka chráničky v celé délce výkopu - 25 m			
	954939	Průvrt zdívkou cihlovým tl. 600 mm	1.00 ks	618,00 Kč	
		Průroza do budovy od ÚR - 1 ks			
	952345	Rýha v trávě 35/70-100	25.00 m	6 294,00 Kč	
		Výkop podél MÚ v trávě - 25 m			
MONTÁŽ	955053	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	25.00 m	356,00 Kč	
		Vytýčení v celé délce trasy výkopu - 25 m			
	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	2.00 ks	48,00 Kč	
		Demontáž na koncích trubek pro OK - 2 ks			
	955089	Demontáž rozvaděče skříň.obezd.do 50 čty	1.00 ks	466,00 Kč	
		Demontáž stávající skříň na MÚ - 1 ks			
	952673	Kalibrace trubky	50.00 m	95,00 Kč	
		Kalibrace trubek pro OK 2*25 = 50 m			
	952650	Měření stejnosměrné - další čtyřka	14.00 ks	386,00 Kč	
		Jeden kabel 15 čtyřek - 1 první čtyřka - 14 čtyřek			
	952649	Měření stejnosměrné - první čtyřka	1.00 ks	126,00 Kč	
		Nměření jednoho kabelu 1ks první čtyřky			
	952644	Měření střídavé - další čtyřka	14.00 ks	372,00 Kč	
		Jeden kabel 15 čtyřek - 1 první čtyřka - 14 čtyřek			
	952643	Měření střídavé - první čtyřka	1.00 ks	110,00 Kč	
		Nměření jednoho kabelu 1ks první čtyřky			
	952647	Měření útlumu - první čtyřka	1.00 ks	135,00 Kč	
		Nměření jednoho kabelu 1ks první čtyřky			
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	15.00 ks	642,00 Kč		
	Montáž kabelu 15x4 ve spojce - 15 ks				
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	131,00 Kč		
	Montáž na koncích trubek pro OK - 2 ks				
955295	Montáž rozvaděče skříň.obezd.nad 50 čt.	1.00 ks	5 199,00 Kč		

Montáž nového ÚR - 1ks			
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	903,00 Kč
Montáž těla spojky - 1 ks spojky			
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	458,00 Kč
Montáž spojky na trubkách pro OK - 2 ks pro 2 trubky			
952602	Montáž trubky úložné	50.00 m	1 664,00 Kč
2x trubka pro OK v délce 25 m = 50 m			
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	25.00 m	356,00 Kč
Pokládka od spojky do nového ÚR - 25 m			
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	30.00 ks	713,00 Kč
Ukončení 15 čtyřek zemní kabel + 15 čtyřek odchozí kabel = 30 ks			
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	352,00 Kč
Ukončení zemní kabel + vnitřní kabel = 2 ks			
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 425,00 Kč
Vytýčení trasy stávajícího kabelu - 1 ks			
952607	Zkouška tlaková trubky	50.00 m	95,00 Kč
Natlačování trubek pro OK 2*25 = 50 m			
955105	Zrušení rozvaděče skříň.obezd.do 50 čtyř	1.00 ks	422,00 Kč
Zrušení st.rozvaděče na budově MÚ - 1 ks			
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	15.00 ks	214,00 Kč
Odpojení kabelu 15x4 v rozvaděči - 15 ks čtyřek			
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	90,00 Kč
Odpojení 1 ks metalického kabelu v rozvaděči			
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
952732	Doplnění zaměření stávající trasy do KKP	1.00 ks	1 416,00 Kč
Doplnění knihy plánů - KKP OK			
955198	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 090,00 Kč
25 m trasy = 1x geom.plán			
956284	Zaměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 655,00 Kč
Paušální odměna dle sazebníku O2 - 1 kpl			
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBR	1.00 ks	1 758,00 Kč
Uzavření 1 ks VBR s MÚ Třemošná - nová trasa přeložky			
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	62,00 Kč
Přepojení stávajících tel.linek dle podkladu O2 - 1 ks			
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	29.00 ks	413,00 Kč
Přepojení stávajících tel.linek dle podkladu O2 - 29 ks			
PROVOZNÍ PRÁCE			
Číslo SAP Limitka materiálu			
MATERIÁL DOD. TO2	Název položky	Množství	Celková cena
302788	Koncovka trubky 40 mm pro OK	2.00 ks	290,00 Kč
Ukončení trubek pro OK v rozvaděči - 2 ks			
303003	Spojka trubky pro OK 40mm rozebíratelná	2.00 ks	376,00 Kč
Napojení na stávající trubky pro OK - 2 ks			
300023	Trubka pro OK 40/33 černá	50.00 m	1 188,00 Kč
2 trubky od spojek v celé trase k rozvaděči = 2*25 m = 50 m			
306224	Vložka speciální 2008/1 Jih-14264	1.00 ks	188,00 Kč
Pro r'nový rozvaděč 1 ks nového zámku			
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	25.00 ks	760,00 Kč
Zakrytí trubek pro OK v celé délce výkopu - 25 m			
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	25.00 m	119,00 Kč
Fólie od spojky do ÚR v celé délce výkopu - 25 m			
300107	Kabel plastový čtyřkový XN 15x4x0,4	25.00 m	855,00 Kč
Kabel od spojky do ÚR v celé délce výkopu - 25 m			
302550	Mini Marker Ball	1.00 ks	241,00 Kč
Označení spojky na kabelu - 1 ks spojky			
312425	Modul konektor. Pro spojení 10P	3.00 ks	208,00 Kč
Spojení 30 párů = 30/10 = 3 ks modulu			
313119	Přichytka kabelu 26-32 mm 05-633-05400	2.00 ks	29,00 Kč
Přichycení zemního kabelu 1 ks a vnitřního kabelu 1 ks = 2 ks			
306168	Skříň rozvaděče pro 300p-pod omít	1.00 ks	6 883,00 Kč
Nový rozvaděč u MÚ - 1 ks			
407582	Souprava čistící	1.00 ks	144,00 Kč
Pro očištění kabelů ve spojce a v rozvaděči - 1 kpl			
313758	Spojka kabelová smršťovací 43/ 8-300	1.00 ks	948,00 Kč
Napojení nového kabelu na stávající kabel - 1 ks rovné spojky			
309380	Svorkovnice zář. rozp.Spro 10P	6.00 ks	656,00 Kč
Ukončení zemního kabelu 3 svorkovnice a 3 svorkovnice pro vnitřní kabel = 6 ks			
302343	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	25.00 m	356,00 Kč
Chráníčka pro zemní kabel v celé délce - 25 m			
302885	Vodič propoj.autokonektor	1.00 ks	37,00 Kč
Vývedení pláště kabelu 15x4x0,4 v rozvaděči - 1 ks			
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný			
304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	39,00 Kč
Pro 1 ks spojky = 1 ks pásy izolační			
403175	Pěna montážní ve spreji 300ml	1.00 ks	166,00 Kč
Utěsnění 2 konců chráničky v zemi - 1 ks pěny			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná**

JKSO

Název objektu **Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná**

EČO

Místo

Třemošná

IČ

DIČ

Objednatel **MÚ Třemošná**

Projektant **J. Lindauer**

Zhotovitel **BIS, a.s.**

Zpracoval **Jan Lindauer**

Rozpočet číslo

Dne

13.2.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		575 347,42	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		575 347,42
20	HZS			21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	575 347,42	120 822,96

Cena s DPH

696 170,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná

Objekt: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná

Objednatel: MÚ Třemošná

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 13.02.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV			571 459,42	2,585	9,629
713	Izolace tepelné			21 649,50	0,181	0,000
733	Ústřední vytápění - potrubí			225 002,70	0,544	2,311
734	Ústřední vytápění - armatury			76 730,94	0,070	0,171
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			232 365,24	1,732	7,148
767	Konstrukce zámečnické			15 711,04	0,058	0,000
000	Nepojmenované práce			3 888,00	0,000	0,000
0	Nepojmenovaný díl			3 888,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>575 347,42</u>	<u>2,585</u>	<u>9,629</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná

Objekt: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná

Objednatel: MÚ Třemošná

Zhotovitel:

Datum: 13.02.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
713 Práce a dodávky PSV
izolace tepelné

21 649,50 2,585
0,181

1	713	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí nálevkové na bázi synt. kaučuku 1xD do 50 mm	m	819,000	7,20			5 896,80	0,00010	0,080
2	631	631548200_R	např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/15	m	158,000	29,70			4 692,60	0,00020	0,032
3	631	631548010_R	např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/18	m	42,000	31,50			1 323,00	0,00018	0,008
4	631	631548020_R	např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/22	m	23,000	34,20			786,60	0,00020	0,005
5	631	631548030_R	např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/28	m	88,000	36,90			3 247,20	0,00025	0,022
6	631	631548040_R	např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/35	m	82,000	44,10			3 616,20	0,00032	0,026
7	631	631548080_R	LEPIDLO např. kaimannflex K414 - 2.6l	soub	2,000	378,00			756,00	0,00046	0,001
8	713	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií s přesahem AI páskou 1x D do 100 mm	m	6,000	23,40			140,40	0,00018	0,001
9	631	631546050	pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL PIPO ALS 60/50 mm	m	6,000	117,00			702,00	0,00121	0,007
10	713	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,181	2 700,00			488,70	0,00000	0,000
		733	Ústřední vytápění - potrubí						225 002,70		0,544
11	731	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	211,000	7,20			1 519,20	0,00002	0,004
12	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	238,000	12,60			2 998,80	0,00002	0,005
13	731	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	152,000	22,50			3 420,00	0,00005	0,008
14	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	63,000	28,80			1 814,40	0,00006	0,004
15	731	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	158,000	216,00			34 128,00	0,00045	0,071
16	731	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	42,000	234,00			9 828,00	0,00070	0,029
17	731	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	23,000	306,00			7 038,00	0,00069	0,016
18	731	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	88,000	396,00			34 848,00	0,00126	0,111
19	731	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	82,000	468,00			38 376,00	0,00159	0,130
20	731	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	6,000	1 152,00			6 912,00	0,00336	0,020

21	731	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	58,000	10,80		626,40	0,00001	0,001
22	731	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	6,000	12,60		75,60	0,00001	0,000
23	731	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	4,000	18,90		75,60	0,00003	0,000
24	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	393,000	10,80		4 244,40	0,00000	0,000
25	731	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	6,000	12,60		75,60	0,00000	0,000
26	731	733320000_R	ochranná trubka pro trubku 16/17	m	215,000	17,10		3 676,50	0,00015	0,032
27	731	733320001_R	ochranná trubka pro trubku 20	m	29,000	19,80		574,20	0,00015	0,004
28	731	733320002_R	ochranná trubka pro trubku 25	m	12,000	24,30		291,60	0,00015	0,002
29	731	733322201	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 17x2, např. systém Rehau - Has	m	215,000	162,00		34 830,00	0,00018	0,039
30	731	733322202	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2, např. systém Rehau - Has	m	29,000	189,00		5 481,00	0,00020	0,006
31	731	733322203	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3 např. systém Rehau - Has	m	12,000	216,00		2 592,00	0,00033	0,004
32	731	733324100_R	násuvná objímka 17	ks	132,000	16,20		2 138,40	0,00005	0,007
33	731	733324101_R	násuvná objímka 20	ks	28,000	18,90		529,20	0,00010	0,003
34	731	733324102_R	násuvná objímka 25	ks	8,000	28,80		230,40	0,00010	0,001
35	731	733324108_R	T-kus 17/17/17	ks	32,000	108,00		3 456,00	0,00054	0,017
36	731	733324109_R	T-kus 20/17/20	ks	4,000	126,00		504,00	0,00084	0,003
37	731	733324110_R	T-kus 20/17/17	ks	10,000	126,00		1 260,00	0,00001	0,000
38	731	733324111_R	T-kus 25/17/20	ks	2,000	144,00		288,00	0,00001	0,000
39	731	733324112_R	T-kus 25/17/25	ks	2,000	144,00		288,00	0,00001	0,000
40	731	733324200_R	přechod s vnějším závitem 17-R 1/2+letovací přechody na CU	ks	8,000	216,00		1 728,00	0,00006	0,000
41	731	733324202_R	přechod s vnějším závitem 20-R 3/4+letovací přechody na CU	ks	2,000	229,50		459,00	0,00006	0,000
42	731	733324203_R	přechod s vnějším závitem 25-R 3/4+letovací přechody na CU	ks	2,000	234,00		468,00	0,00006	0,000
43	731	733324201_R	přechod s vnějším závitem 20-R 1/2+letovací přechody na CU	ks	6,000	225,00		1 350,00	0,00006	0,000

44	731	733324403_R	sada kolenových připojovacích garnitur s upevňovacím třmenem 17/250	soubor	34,000	324,00			11 016,00	0,00007	0,002
45	731	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9	m	256,000	7,20			1 843,20	0,00000	0,000
46	731	733392931	Příplatek k potrubí za vsazení odbočky na potrubí plastové spojené kovovou objímkou D 17x2 mm	kus	132,000	10,80			1 425,60	0,00012	0,016
47	731	733392932	Příplatek k potrubí za vsazení odbočky na potrubí plastové spojené kovovou objímkou D 20x2 mm	kus	28,000	14,40			403,20	0,00018	0,005
48	731	733392933	Příplatek k potrubí za vsazení odbočky na potrubí plastové spojené kovovou objímkou D 25x2,3 mm	kus	8,000	16,20			129,60	0,00031	0,002
49	731	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,310	1 440,00			3 326,40	0,00000	0,000
50	731	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,544	1 350,00			734,40	0,00000	0,000
734 Ústřední vytápění - armatury									76 730,94		0,070
51	731	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	2,000	108,00			216,00	0,00002	0,000
52	731	734160000_R	Demontáž odvzdušňovací nádoby	kus	2,000	36,90			73,80	0,00002	0,000
53	731	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	12,000	16,20			194,40	0,00004	0,000
54	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	84,000	19,80			1 663,20	0,00009	0,008
55	731	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	30,000	31,50			945,00	0,00013	0,004
56	731	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	6,000	40,50			243,00	0,00003	0,000
57	551	551243890	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, např. R608 1/2"	kus	6,000	234,00			1 404,00	0,00019	0,001
58	731	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	66,000	49,50			3 267,00	0,00008	0,005
59	551	551212290	termostatický ventil, s přednastavením, rohový, např. HEIMEIER V-EXAKT DN15	kus	1,000	265,50			265,50	0,00023	0,000
60	551	551282760	regulační radiátorové šroubení s vypouštěním, rohové, např. HEIMEIER REGULUX DN 15	kus	1,000	216,00			216,00	0,00015	0,000
61	551	551292240	připojovací armatura radiátorová VK pro dvoutrubkovou soustavu, rohová, např. HEIMEIER VEKOLUX, vc. bílé krytky	kus	56,000	459,00			25 704,00	0,00032	0,018
62	551	551292240_R	připojovací armatura s term. ventilem a hlavici pro spodní středové připojení na dvoutrubkovou soustavu, rohová, např. HEIMEIER MULTILUX 4-SET, bílá	kus	6,000	1 476,00			11 808,00	0,00032	0,003
63	731	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	48,60			97,20	0,00011	0,000
64	551	551280000_R	ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační s vypouštěním 1/2", např. STADA-DN20, vc. připojení pro pájení	kus	2,000	2 412,00			4 824,00	0,00018	0,000
65	731	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	4,000	67,50			270,00	0,00022	0,001
66	551	551141300	kulový kohout, PN 35, T 185°C, chromovaný, např. R250D 1 1/4 červený	kus	4,000	468,00			1 872,00	0,00069	0,003
67	731	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	2,000	46,80			93,60	0,00035	0,001
68	551	551141340	kulový kohout, PN 35, T 185°C, chromovaný např. R250D 2" červený	kus	2,000	1 008,00			2 016,00	0,00166	0,003
69	731	734221682	termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK, např. HEIMEIER typ K	kus	57,000	324,00			18 468,00	0,00014	0,008
70	731	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrzem	kus	2,000	16,20			32,40	0,00001	0,000
71	731	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	3,000	288,00			864,00	0,00300	0,009
72	731	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdrzem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000	21,60			43,20	0,00027	0,001
73	388	388328130	teploměr dvojkovový lakovaný D1R 0" až 200° L60 mm	kus	2,000	225,00			450,00	0,00034	0,001
74	731	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	1,000	18,90			18,90	0,00000	0,000
75	731	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,000	774,00			774,00	0,00221	0,002
76	731	734494121	Návalek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	3,000	189,00			567,00	0,00051	0,002
77	731	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,171	1 440,00			246,24	0,00000	0,000
78	731	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,070	1 350,00			94,50	0,00000	0,000

103	731	735159110_R	Montáž otopných těles elektrických délky do 1500 mm	kus	1,000	450,00			450,00	0,00000	0,000
104	484	484386200_R	elektrický přímotopný konvektor 1500 W, 230 V, např. ECOFLEX ET 15	kus	1,000	2 070,00			2 070,00	0,00860	0,009
105	731	735160000_R	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa trubkového KORALUX, plocha 0,9 m2	kus	1,000	432,00			432,00	0,00008	0,000
106	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	65,000	13,50			877,50	0,00000	0,000
107	731	735191910	Napustění vody do otopných těles	m2	300,000	7,20			2 160,00	0,00000	0,000
108	731	735221822	Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m	kus	2,000	162,00			324,00	0,00020	0,000
109	731	735221824	Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m čtyřramenný	kus	2,000	279,00			558,00	0,00024	0,000
110	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	352,000	14,40			5 068,80	0,00001	0,004
111	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	300,000	3,60			1 080,00	0,00000	0,000
112	731	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	7,148	540,00			3 859,92	0,00000	0,000
113	731	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,732	360,00			623,52	0,00000	0,000
767 Konstrukce zámečnické									15 711,04		0,058
114	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg /dod. HILTI - přesná specifikace viz. Příloha TZ/	kg	58,000	269,80			15 648,40	0,00100	0,058
115	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,058	1 080,00			62,64	0,00000	0,000
000 Nepojmenované práce											0,000
0 Nepojmenovaný díl											0,000
116	HZS	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba - topná zkouška 24h /1 pracovník/	hod	24,000	162,00			3 888,00		0,000
Celkem									3 888,00	0,00000	0,000

2,585

Hilti ČR spol s ro Uhřetěveská 734, POBOX 29 252 43 Průhonice, Praha - Západ Tel + Fax: 800 11 55 99 e - mail : hilti@hiltic.cz	Nabídka Pro : p. Lindauer Stavba : Třemošná Část : 	Datum : 13.2.2015 Vypracoval : Ing Jaňour e-mail : jan.janour@hilti.com
Typový závěs označení : Popis : 		Počet : 1

Údaje o typovém závěsu a trase :

Počet : 1 **Vzdálenost závěsů :** **Délka trasy :**

Další údaje o trase :
Obrázek :

Výpis materiálu :

Pozice	Popis	Č Výrobku	Cena za kus	Počet na 1 závěs	Cena 1 závěs celkem	Počet celkem	Váha celkem (g)	Cena za všechny
1	Kombišroub M8x60 4.6 pozink.	216 361	2,2	200	440,0	200	2 695	440,0
2	Šestihr. m. M8	216 465	1,2	300	360,0	300	1 371	360,0
3	Plochá podložka A 8,4/16 pozink.	282 850	0,8	300	240,0	300	432	240,0
4	Univerzální hmoždinka HUD-1 10X50	331 618	3,1	200	620,0	200	494	620,0
5	Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink.	339 793	14,2	100	1 420,0	100	30 700	1 420,0
6	Úder. kotva s v. z. HKD M8x30	376 959	6,2	300	1 860,0	300	3 528	1 860,0
7	Objímka MP-HI 12-16 M8/M10 sestava	386 403	12,1	300	3 630,0	300	10 879	3 630,0
8	Objímka MP-HI 16-20 M8/M10 sestava	386 404	13,2	30	396,0	30	1 187	396,0
9	Objímka MP-HI 20-25 M8/M10 sestava	386 405	13,9	16	222,4	16	704	222,4
10	Objímka MP-HI 25-31 M8/M10 sestava	386 406	14,2	40	568,0	40	2 029	568,0
11	Objímka MP-HI 31-38 M8/10 sestava	386 407	15,1	60	906,0	60	3 420	906,0
12	Objímka MP-HI 52-59 M8/M10 sestava	386 410	18,4	10	184,0	10	794	184,0
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Cena celkem za jeden závěs :	10 846,4 Kč
Váha jednoho závěsu :	58 232,8 g

Cena celkem za	1	ks závěsů :	10 846,4 Kč
Váha celkem za	1	ks závěsů :	58 232,8 g

Ceny jsou bez DPH

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce příměstí a fasády bud		Objednatel:	Městský úřad Třemošná, Sídliště 992	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4.b - Zdravotní instalace	Projektant:	RAVAL projekt v.o.s.		IČ/DIČ:
Lokalita:	MÚ Třemošná	Zhotovitel:	Václav Přibyl		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:		Zpracoval:	Václav Přibyl	Datum:	13.2.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	231 887,98	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	212 237,22					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 831,05						
ZRN celkem		454 956,25	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 21%	454 956,25	DPH 21%	95 540,81	Celkem bez DPH	454 956,25
				Celkem včetně DPH	550 497,06

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ	Objednatel:	Městský úřad Třemošná, Sídliště 992
Druh stavby:	D.1.4.b - Zdravotní instalace	Projektant:	RAVAL projekt v.o.s.
Lokalita:	MÚ Třemošná	Zhotovitel:	Václav Příbyl
Zpracoval:	Václav Příbyl	Zpracováno dne:	13.2.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Vnitřní kanalizace	57 467,38	90 947,12	148 414,50	1,20
	722	Vnitřní vodovod	44 622,24	95 143,24	139 765,48	1,81
	725	Zařizovací předměty	129 798,36	36 977,91	166 776,27	1,01

Celkem bez DPH: 454 956,25

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ	Doba výstavby:		Objednatel:	Městský úřad Třemošná, Sídliště 992						
Druh stavby:	D 1.4.b - Zdravotní instalace	Začátek výstavby:		Projektant:	RAVAL projekt v.o.s.						
Lokalita:	MÚ Třemošná	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Václav Příbýl						
JKSO:		Zpracováno dne:	13.2.2015	Zpracoval:	Václav Příbýl						
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
721 Vnitřní kanalizace											
1		721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	4,00	189,00	57 487,38	90 947,12	148 434,50		1,20
2		721110206R00	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 125	m	2,00	2 340,00	593,93	162,07	756,00	0,01	0,04
3		721110207R00	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 150	m	4,00	2 520,00	8 295,42	976,91	4 680,00	0,02	0,04
4		721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení obočky DN 150	kus	2,00	3 690,00	5 419,52	1 784,58	10 080,00	0,03	0,11
5		721140802R00	Demontáž potrubí žlínového DN 100	m	10,00	76,50	0,00	765,00	765,00	0,01	0,15
6		721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí výsaz.odb. DN 100	kus	12,00	774,00	3 197,25	6 090,75	9 288,00	0,00	0,15
7		721140916R00	Potrubí z žlínových trub, odpadní DN 100	m	5,00	1 026,00	1 800,44	3 329,56	5 130,00	0,00	0,00
8		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	15,00	21,60	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
9		721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	5,00	175,50	305,78	571,72	877,50	0,00	0,03
10		721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	30,00	198,00	1 773,54	4 166,46	5 940,00	0,00	0,01
11		721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	1,00	189,00	77,93	111,07	189,00	0,00	0,00
12		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	22,00	297,00	2 594,24	3 939,76	6 534,00	0,00	0,03
13		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	3,00	288,00	268,17	595,83	864,00	0,00	0,01
14		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	7,00	369,00	1 010,61	1 572,39	2 583,00	0,00	0,01
15		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	3,00	405,00	646,57	568,43	1 215,00	0,00	0,01
16		72110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	5,00	108,00	0,00	540,00	540,00	0,03	0,13
17		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,00	58,50	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00
18		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00	63,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
19		721210813R00	Demontáž vpusť podlahové DN 100	kus	3,00	189,00	0,00	567,00	567,00	0,03	0,09
20		721210822R00	Demontáž střešní výpusť DN 100	kus	4,00	189,00	0,00	756,00	756,00	0,02	0,07
21		721234104RT1	Vtok střešní PP pro plochu střechy DN 110, vyřt.	kus	4,00	3 780,00	14 961,22	158,78	15 120,00	0,00	0,01
22		721273150RT1	Hlavice ventilační přívěškové, přívěškové ventil DN 50-100	kus	2,00	864,00	1 705,58	22,42	1 728,00	0,00	0,00
23		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	19,00	12,60	7,84	231,56	239,40	0,00	0,00
24		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	6,00	16,20	9,53	87,67	97,20	0,00	0,00
25		721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	62,00	22,50	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00
26		721300912R00	Pročistění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	6,00	1 080,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
27		721300922R00	Pročistění ležatých svodů do DN 300	m	70,00	55,80	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00
28		721100906R00	Objímky s pryžovou vložkou	kus	20,00	75,60	82,94	1 429,06	1 512,00	0,00	0,02
29		721100906R00	Zednické výpomoci	hod	150,00	135,00	3 156,11	17 093,89	20 250,00	0,00	0,21
30		721100912R00	Oprava - vyspravení betonové podlahy	m2	4,00	225,00	778,57	121,43	900,00	0,00	0,01
31		721100917R00	Oprava izolace na střeše	m2	8,00	405,00	1 087,15	2 152,85	3 240,00	0,00	0,00
32		721110921R00	Kanalizační šachta z polypropylénu prof.1000, vstup 600 s č.k.	kus	1,00	13 050,00	1 423,85	11 626,15	13 050,00	0,00	0,00
33		721194103RM1	Nálevka se sifonem DN 32	kus	1,00	126,00	115,35	10,65	126,00	0,00	0,00
34		721194105RM1	Podomítková západka uzávěrka, -právkový sifon	kus	1,00	369,00	353,06	15,94	369,00	0,00	0,00
35		721224206R00	Zasypání a přebetonování stáv.šachty 600/900	soub	1,00	2 250,00	1 599,79	650,21	2 250,00	0,00	0,00
36		721224208R00	Ubourání stáv.šachty 600/900 na výšku	soub	1,00	1 080,00	865,39	214,61	1 080,00	0,00	0,00
37		721234143RT5	Podomítkový kondenzační sifon DN 32	kus	4,00	414,00	1 634,51	21,49	1 656,00	0,00	0,01
38		721291111R00	Zemní práce na vnitřní kanalizaci	m3	13,70	765,00	0,00	10 480,50	10 480,50	0,00	0,00
39		721291121R00	Pískový podsyp a obrys potrubí	m3	2,80	495,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
40		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,20	2 700,00	0,00	3 231,90	3 231,90	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod											
1		722130233R00	Potrubí z trub závit.pozink.svařovan. 11343, DN 25	m	7,00	369,00	862,91	1 720,09	2 583,00	0,02	0,11
2		722130236R00	Potrubí z trub závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	3,00	567,00	776,91	924,09	1 701,00	0,02	0,05
3		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	40,00	28,80	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,09
4		722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	30,00	31,50	0,00	945,00	945,00	0,00	0,15
5		722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	30,00	36,90	0,00	1 107,00	1 107,00	0,01	0,20
6		722131925R00	Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 40	m	30,00	459,00	214,36	13 555,64	13 770,00	0,00	0,00
7		722131926R00	Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 50	m	30,00	567,00	239,74	16 770,26	17 010,00	0,00	0,00
8		722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm	m	99,00	216,00	6 009,96	15 374,04	21 384,00	0,01	0,52
9		722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32/5,4 mm	m	42,00	261,00	3 945,36	7 016,64	10 962,00	0,01	0,23
10		722172334R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm	m	32,00	405,00	6 178,99	6 781,01	12 960,00	0,01	0,18
11		722212440R00	Štítky orientační na zeď	soub	3,00	225,00	481,68	193,32	675,00	0,00	0,00
12		722220111R00	Nástenka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	26,00	40,50	498,32	554,68	1 053,00	0,00	0,02
13		722220121R00	Nástenka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	162,00	234,17	251,83	486,00	0,00	0,00
14		722235116R00	Ventil pojistný pružinový G 3/4	kus	1,00	954,00	926,68	27,32	954,00	0,00	0,00
15		722235141R00	Kohout kulový s odvody. vnitř.-vnitř. z. DN 15	kus	2,00	261,00	430,87	91,13	522,00	0,00	0,00
16		722235142R00	Kohout kulový s odvody. vnitř.-vnitř. z. DN 20	kus	1,00	306,00	255,30	50,70	306,00	0,00	0,00
17		722235143R00	Kohout kulový s odvody. vnitř.-vnitř. z. DN 25	kus	1,00	405,00	353,74	51,26	405,00	0,00	0,00
18		722235651R00	Ventil zpětný DN 15	kus	1,00	225,00	189,30	35,70	225,00	0,00	0,00
19		722235652R00	Ventil zpětný DN 20	kus	1,00	252,00	215,98	36,02	252,00	0,00	0,00
20		722235653R00	Ventil zpětný DN 25	kus	1,00	288,00	255,70	32,30	288,00	0,00	0,00
21		722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	369,00	111,38	257,62	369,00	0,00	0,00
22		722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soub	2,00	99,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
23		722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00	288,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
24		722290234R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	246,00	9,90	584,89	1 850,51	2 435,40	0,00	0,04
25		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	246,00	4,50	70,10	1 036,90	1 107,00	0,00	0,00
26		722172335R00	Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm	m	3,00	459,00	625,43	751,57	1 377,00	0,01	0,02
27		722130902R00	Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí	kus	20,00	61,20	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
28		722131905R00	Zednické výpomoci	hod	120,00	135,00	6 804,46	9 395,54	16 200,00	0,00	0,15
29		722174316R00	El žebřík 54/500	m	20,00	216,00	2 890,94	1 429,06	4 320,00	0,00	0,02
30		722174919R00	Ocelové konzoly L, dl. 0,8 m	kus	15,00	126,00	1 771,83	118,17	1 890,00	0,00	0,00
31		722181214RT8	Izolace nádvékové št. stěny 20 mm-prům.25	m	99,00	40,50	2 166,57	1 842,93	4 009,50	0,00	0,01
32		722181214RU1	Izolace nádvékové št. stěny 20 mm-prům.32	m	42,00	48,60	1 130,45	910,75	2 041,20	0,00	0,00
33		722181214RU4	Izolace nádvékové št. stěny 20 mm-prům.40	m	39,00	52,20	1 164,29	871,51	2 035,80	0,00	0,00
34		722181214RU7	Izolace nádvékové št. stěny 20 mm-prům.52	m	6,00	61,20	208,24	158,96	367,20	0,00	0,00
35		722239112R00	Cirkulační čerpadlo 15-14, s programátorem	kus	1,00	5 490,00	2 566,63	2 923,37	5 490,00	0,00	0,00
36		722259114R00	Úprava poklopu a vstupu stáv.vodoměrné šachty do chodníku	soub	1,00	2 500,00	2 457,06	42,94	2 500,00	0,00	

105	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor. odpadu	kus	8,00	909,00	6 728,91	543,09	7 272,00	0,00	0,01
106	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	2,00	1 260,00	2 378,03	141,97	2 520,00	0,00	0,00
107	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	3,00	936,00	2 599,35	208,65	2 808,00	0,00	0,01
108	725823121RT1	Baterie bidetová stoján. ruční, vč. otvor. odpadu	kus	1,00	927,00	857,77	69,23	927,00	0,00	0,00
109	725860212R00	Sifon umyvadlový pod omítku	kus	1,00	414,00	366,68	47,32	414,00	0,00	0,00
110	725860213R00	Sifon umyvadlový DN 30, 40	kus	7,00	126,00	692,58	189,42	882,00	0,00	0,00
111	725860214RT1	Sifon bidetový, umyvadlový	kus	1,00	126,00	103,73	22,27	126,00	0,00	0,00
112	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	7,00	144,00	662,49	345,51	1 008,00	0,00	0,00
113	725023101R00	Nerezový dřez s odkapovou plochou	soub	2,00	2 520,00	4 582,33	457,67	5 040,00	0,00	0,01
114	725980113RT1	Mřížka hliníková 300/300	kus	2,00	378,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00
115	725991811R00	Zednické výpomoci	hod	50,00	135,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,01	0,25
116	725991812R00	Výtokový ventil s připojením na hadici T 212 DN 15	kus	1,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,01	0,01
117	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,01	2 700,00	0,00	2 713,77	2 713,77	0,00	0,00
						Celkem:		454 956,25		

Zař./Poz.	položka	počet	MJ	dodávka	montáž	celkem
	Zařízení č.1 - klimatizace administrativní části					
	venkovní kondenzační jednotka 20HP chladicí výkon (jmen.) = 56,0 kW topný výkon (jmen.) = 63,0 kW napájení: 380 - 415V / 3f / 50Hz Příkon chlazení (jmen.) P = 14,82 kW energetická účinnost EER = 3,78: třída A Příkon topení (jmen.) P = 15,00 kW energetická účinnost COP = 4,20: třída A jednotka osazena pouze invertorovými kompresory akustický tlak (v 1m) - chlazení / topení: 60/61 dB(A)	1,0	ks	284 994,0	15 750,0	300 744,0
	vnitřní kazetová jednotka nízká chladicí výkon Qch = 2,8 kW rozměr těla: 840*840*256mm napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 21W akustický tlak (v 1,5m) - dle otáček: 27 - 30 dB(A)	2,0	ks	18 066,0	4 050,0	44 232,0
	vnitřní kazetová jednotka nízká chladicí výkon Qch = 5,6 kW rozměr těla: 840*840*256mm napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 26W akustický tlak (v 1,5m) - dle otáček: 27 - 32 dB(A)	6,0	ks	20 108,0	4 050,0	144 948,0
	dekorační panel pro 4-cestné kazetové jednotky osmisměrý výdech vzduchu; omyvatelný filtr rozměr: 950*950*30 mm	8,0		4 243,0	540,0	38 264,0
	kabelový ovladač s týdenním programem	8,0	ks	1 493,0		11 944,0
	vnitřní nástěnná jednotka chladicí výkon Qch = 2,2 kW rozměr těla: 320*1050*228 mm napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 18W akustický tlak (v 1,5m) - dle otáček: 28 - 35 dB(A)	15,0		12 254,0	4 050,0	244 560,0
	vnitřní nástěnná jednotka chladicí výkon Qch = 5,6 kW rozměr těla: 320*1050*228 mm napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 21W akustický tlak (v 1,5m) - dle otáček: 33 - 41 dB(A)	1,0		14 153,0	4 050,0	18 203,0
	kabelový ovladač s týdenním programem	16,0	ks	1 493,0		23 888,0
	čerpadlo kondenzátu s teplotním spínáním (NE PLOVÁKOVÉ)	16,0	ks	2 172,0		34 752,0

Zař./Poz.	položka	počet	MJ	dodávka	montáž	celkem
	Cu chladírenské potrubí (1/4" - 1 1/8")	130,0	bm	285,3		37 089,0
	refnet venkovní	1,0	kpl	5 131,0		5 131,0
	refnet vnitřní (různé druhy - dle výrobce technologie)	23,0	kpl	1 723,6		39 642,8
	izolace návleková na bázi syntetického kaučuku tl. 10mm a tl. 13mm (vnitřní rozměr dle potrubí), lepené spoje	130,0	bm	5,0		650,0
	plechový žlab s vikem pro venkovní část potrubí	4,0	bm	510,3		2 041,2
	stíněný komunikační kabel pro vnitřní jednotky	130,0	bm	10,8		1 404,0
	stíněný komunikační kabel pro ovladače	96,0	bm	8,1		777,6
	napájecí kabel pro vnitřní jednotky	130,0	bm	19,8		2 574,0
	PVC trubka pro odvod kondenzátu DN32 vč. tvarovek	90,0	bm	65,7		5 913,0
	chladiivo R410a	18,0	kg	260,1		4 681,8
	montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál	1,0	kpl	9 049,5		9 049,5
	vyzdvížení venkovní jednotky na střechu	1,0	kpl	7 030,8		7 030,8
	průrazy a jejich začišění do kanceláří ve 2.NP	18,0	ks		350,0	6 300,0
	drážka pro kabel ovladače (pouze 2.NP)	16,0	ks		450,0	7 200,0
	tlaková zkouška + dusík pro sváření	1,0	kpl	4 023,0		4 023,0
	zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	1,0	kpl		1 500,0	1 500,0
	projektová dokumentace skutečného provedení	1,0	kpl		450,0	450,0
	přesun hmot a doprava	1,0	kpl		8 000,0	8 000,0
	koordináční činnost	1,0	kpl		500,0	500,0

zařízení č.1 celkem bez DPH	1 005 492,7
zařízení č.1 celkem vč. DPH 21%	1 216 646,2

Zař./Poz.	položka	počet	MJ	dodávka	montáž	celkem
	Zařízení č.2 - klimatizace serverovny					
	venkovní kondenzační jednotka pro single-split super digital inverter chladicí výkon Qch = 1,2 - 5,0 - 5,6 kW napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 0,21 - 1,44 - 2,05 kW energetická účinnost EER / SEER / třída = 3,47 / 5,82 / A+ akustický tlak (1m): 47 dB(A) dvojrotační kompresor garantovaná funkce chlazení min. do -15°C automatický restart	1,0	ks	18 851,0	4 050,0	22 901,0
	vnitřní nástěnná jednotka pro single-split super digital inverter	1,0	ks	8 090,0	3 150,0	11 240,0
	kabelový ovladač	1,0	ks	1 493,0		1 493,0
	Cu chladírenské potrubí 1/4"	15,0	bm	68,4		1 026,0
	Cu chladírenské potrubí 1/2"	15,0	bm	135,9		2 038,5
	kaučuková izolace návleková 1/4" tl. 10mm, lepené spoje	15,0	bm	5,0		75,0
	kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje	15,0	bm	7,0		105,0
	ochranná Al páska na venkovní část potrubí (50mm*50m)	2,0	ks	107,1		214,2
	nástěnná konzola prodloužená (platle pod zateplením)	1,0	kpl	826,2		826,2
	stíněný komunikační kabel pro vnitřní jednotku	15,0	bm	10,8		162,0
	stíněný komunikační kabel pro ovladač	6,0	bm	9,0		54,0
	napájecí kabel pro vnitřní jednotku	15,0	bm	19,8		297,0
	PVC trubka pro odvod kondenzátu DN32 vč. tvarovek	4,0	bm	65,7		262,8
	chladiivo R410a	0,0	kg	260,1		0,0
	montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál	1,0	kpl	471,6		471,6
	vyzdvižení venkovní jednotky	1,0	kpl		1 500,0	1 500,0
	tlaková zkouška + dusík pro sváření	1,0	kpl	425,7		425,7
	zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	1,0	kpl		1 500,0	1 500,0
	projektová dokumentace skutečného provedení	1,0	kpl		450,0	450,0
	přesun hmot a doprava	1,0	kpl		8 000,0	8 000,0
	koordináční činnost	1,0	kpl		500,0	500,0
zařízení č.2 celkem bez DPH						53 542,0
zařízení č.2 celkem vč. DPH 21%						64 785,8

Zař./Poz.	položka	počet	MJ	dodávka	montáž	celkem
	Zařízení č.3 - zařízení VZT					
	axiální ventilátor pro odvod TZ z výtahové šachty V = 3000 m3/hod @ 55Pa napájení: 400V / 3f / 50Hz příkon P = 161W 6-pólový motor akustický tlak = 54dB(A) v 1,5m kovové tělo hliníkové oběžné kolo	1,0	ks	6 750,0	1 215,0	7 965,0
	potrubní axiální dvouotáčkový ventilátor D160 pro WC V = 350m3/hod @ 150 Pa napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 44-50 W (dle otáček) akustický tlak = 29-33 dB(A) v 1,5m	2,0	ks	2 070,0	450,0	5 040,0
	potrubní axiální dvouotáčkový ventilátor D200 pro WC V = 420m3/hod @ 200 Pa napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 100-120 W (dle otáček) akustický tlak = 39 dB(A) v 1,5m	1,0	ks	2 970,0	450,0	3 420,0
	nastavitelný doběhový spínač pro WC ventilátory (2-20 min.)	3,0	ks	360,0	135,0	1 485,0
	filtrační komora D160 s filtrem G3	2,0	kpl	720,0	180,0	1 800,0
	filtrační komora D200 s filtrem G3	1,0	kpl	720,0	180,0	900,0
	těsná zpětná klapka D160	2,0	ks	180,0	180,0	720,0
	těsná zpětná klapka D200	1,0	ks	180,0	180,0	360,0
	spojovací manžeta pro ventilátor D160	4,0	ks	90,0	90,0	720,0
	spojovací manžeta pro ventilátor D200	2,0	ks	90,0	90,0	360,0
	odvodní talířový ventil, kovový D100 + montážní kroužek	14,0	ks	90,0	90,0	2 520,0
	odvodní talířový ventil, kovový D160 + montážní kroužek	2,0	ks	90,0	90,0	360,0
	odvodní talířový ventil, kovový D200 + montážní kroužek	3,0	ks	135,0	135,0	810,0
	žaluziová klapka se servopohonem D450 (odvod) napájení 230V / 1f / 50Hz; bez napětí uzavřená plastové provedení; šedá	1,0	ks	5 850,0	360,0	6 210,0
	žaluziová klapka se servopohonem D500 (přívod) napájení 230V / 1f / 50Hz; bez napětí uzavřená plastové provedení; šedá	1,0	ks	6 390,0	450,0	6 840,0
						0,0
	potrubí spiro D100; 50% tvarovek	15,0	bm	180,0	135,0	4 725,0
	potrubí spiro D160; 60% tvarovek	12,0	bm	180,0	180,0	4 320,0
	potrubí spiro D200; 80% tvarovek	6,0	bm	225,0	180,0	2 430,0
	potrubí spiro D225; 30% tvarovek	17,0	bm	225,0	180,0	6 885,0
	flexohadice pro připojení talířových ventilů	1,0	kpl	1 350,0	1 350,0	2 700,0

pospojení a uzemnění VZT potrubí	1,0	kpl		1 200,0	1 200,0
montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál	1,0	kpl	4 050,0	2 340,0	6 390,0
zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	1,0	kpl		1 500,0	1 500,0
projektová dokumentace skutečného provedení	1,0	kpl		450,0	450,0
přesun hmot a doprava	1,0	kpl		8 000,0	8 000,0
koordináční činnost	1,0	kpl		500,0	500,0

zařízení č.3 celkem bez DPH	78 610,0
zařízení č.3 celkem vč. DPH 21%	95 118,1

rekapitulace:

zařízení č.1 celkem bez DPH	1 005 492,7
zařízení č.2 celkem bez DPH	53 542,0
zařízení č.3 celkem bez DPH	78 610,0
celkem bez DPH	1 137 644,7
celkem vč. DPH 21%	1 376 550,1

Součástí všech dodávek a výkonů bude doprava včetně vyložení z dopravního prostředku a celních poplatků.

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

01/2014

Objekt :	Název objektu :	URS	2014/ I
Zpevněné plochy			
Stavba :	Název stavby :	zakázka	
Rekonstrukce budovy MÚ Třemošná			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zhotovitel: BIS, a.s.	Cen. úroveň		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	GZS	1,5 %
Z Montáž celkem	0		7 193
HSV celkem	479 540		
PSV celkem	0		
ZRN celkem	479 540		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	479 540	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	486 734	VRN celkem	7 193
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Straka	Jméno :	Jméno :	
Datum : 24.2.2014	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH			486 734
DPH	%	21,0	102 214
Celken včetně DPH			588 948

Tento výkaz výměr je součástí rekapitulace ceny výkazu "Rekonstrukce budovy Ú Třemošná"

Zpevněné plochy		
REKAPITULACE		
	HSV	PSV
Zemní práce	51 813	
Komunikace	204 099	
Ostatní konstrukce	56 073	
Bourání konstrukcí	161 506	
Přesun hmot HSV	6 050	
Mezisoučet	479 540	-
Celkem HSV + PSV bez DPH		479 540

Poř. kódy	Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
Zpevněné plochy								
001.: Zemní práce								
						51 813		302,50
								1,22
1.	122202201	Odkopávky pro silnice v hornině tř 3 do 100 m3 206,03 x 0,17 + 54,2 x 0,05	m3	37,74	88,00	3 321		
2.	122202209	Příplatek za lepivost horniny 3 50 % x 37,74	m3	18,87	15,60	294		
3.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m 37,74	m3	37,74	139,00	5 246		
4.	162701109	Vodorovné přemístění příplatek za dalších 1000 m 9 x 37,74	m3	339,66	11,20	3 804		
5.	181202305	úprava pláně se zhutněním 206,03 + 54,2	m2	260,23	16,20	4 216		
6.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,74	11,90	449		
7.		Poplatek za skládku zeminy 37,74 x 1,7	t	64,16	209,00	13 409		
8.	167101101	Nakládání výkopku do 100 m3	m3	19,1	114,00	2 177		
9.	182001111	Plošná úprava terénu	m2	95,48	14,20	1 356		
10.	182301133	Rozprostření a urovnání ornice přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm 4,4 x 21,7	m2	95,48	28,00	2 673		-
11.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m dovoz ornice 95,48 x 0,2	m3	19,1	139,00	2 655		
12.	180401211	Založení trávníku	m2	95,48	5,46	521		
13.	005724200	travní směs	kg	5,6	87,40	489	0,00100	0,01
14.	183403152	Obdělání půdy vláčením	m2	95,48	0,62	59		
15.	185803111	Ošetření trávníku jednorázově	m2	95,48	3,09	295		
16.	181951101	Úprava pláně - hornina 1 až 4, bez zhutnění	m2	95,48	4,56	435		
17.	184102117	Výsadba stromu bez balu do 2,5 m	ks	4,0	1 080,00	4 320		
18.	026504030	javor Acer	ks	4,0	94,90	380	0,00240	0,01
19.	103715000	zahradnický substrát 0,5 x 4	m3	2,0	787,00	1 574	0,60000	1,20
20.	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin do 1,0 m3	ks	4,0	606,00	2 424		
21.	184202122	Ukotvení dřeviny do 2 m	ks	4,0	125,00	500		
22.	052172100	tyče odkorněné tl 10 cm dl 150 cm	ks	12,0	84,50	1 014		
23.	184801121	Ošetření vysaz dřevin soliterních dle Situace a TZ	ks	4,0	49,80	199		
005.: Komunikace								
						204 099		264,59
1.	564231111	Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením a zhutněním tl 100 mm plocha 5,589x5,589 x 3,14 x 1/4 + 5,136 x 3 + 5,136 x 3,351 4,28 x (6,935 + 0,4)	m2	206,03	59,10	12 176	0,20240	41,70
		parkoviště 2,5 x 5 x 8 + 3,5 x 5		31,39				
				117,5				
2.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného 16/32 s rozprostřením a zhutněním tl 200 mm	m2	206,03	159,00	32 759	0,38600	79,53
3.	564851111	Podklad ze štěrkodrti 8/16 s rozprostřením a zhutněním tl 150 mm	m2	206,03	98,80	20 356	0,25100	51,71
4.	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skup A přes 100 do 300 m 2 do lože z kameniva tl do 40 mm s hutněním, vibrováním a smetením 117,5 + 88,53	m2	206,03	136,00	28 020	0,08565	17,65
5.	592450000	zámková dlažba H profil 20 x 16,5 x 8 písková 117,5 x 1,01	m2	119,0	287,20	34 177	0,18000	21,42
6.	592450000	zámková dlažba H profil 20 x 16,5 x 8 červená 88,53 x 1,01	m2	90,0	287,20	25 848	0,18000	16,20
7.	564851111	Podklad ze štěrkodrti 8/16 s rozprostřením a zhutněním tl 150 mm	m2	54,2	98,80	5 355	0,25100	13,60
		chodník 2 x 27,1						
8.	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší do tl 60 mm skup A přes 50 do 100 m 2 do lože z kameniva tl do 40 mm s hutněním, vibrováním a smetením chodník 2 x 27,1	m2	54,2	131,00	7 100	0,08565	4,64
9.	592450290	zámková dlažba H profil 20 x 16,5 x 6 červená (54,2 - 1) x 1,01	m2	54,0	255,00	13 770	0,14000	7,56
10.	592451190	zámková dlažba - slepecká červená 2 x 0,5 x 1,01	m2	1,01	539,00	544	0,14600	0,15
11.	637211112	okapový chodník z bet dlaždic tl 40 mm do písku 0,4 x (1 + 25,69 + 2)	m2	11,48	593,00	6 808	0,24100	2,77
12.	581131115	kryt cementobetonový CB I tl 20 cm 3,351 x 0,5	m2	1,68	771,00	1 295	0,49820	0,84
13.	577155132	asfaltový beton z modifik asf. ACL 16 š do 3 m tl 60 mm 26,31	m2	26,31	340,00	8 945	0,15559	4,09
14.	577134131	asfaltový beton z modifik asf. ACO 11 š do 3 m tl 40 mm	m2	26,31	264,00	6 946	0,10373	2,73
		dle výkresu Situace, výkresu skladby a TZ						
009.: Ostatní konstrukce								
						56 073		36,695
1.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do 1 m2 objímkami na sloupek	ks	1,0	169,00	169	0,00070	0,00
2.	404442470	značka dopravní svislá reflexní IP 12	ks	1,0	851,00	851	0,00300	0,00

Poř. kódy	Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
3.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek do Al patky	ks	1,0	713,00	713	0,11240	0,11
4.	404452250	sloupek dopravní značky Zn 70-350	ks	1,0	503,00	503	0,00650	0,01
5.	404452410	patka hliníková HP 70	ks	1,0	481,00	481	0,00330	0,00
6.	404452540	vičko na sloupek	ks	1,0	15,20	15	0,00015	0,00
7.	915311111	vodorovné dopravní značení předform termoplastem velikost do 1 m2	ks	1,0	2 130,00	2 130	0,00054	0,00
9.	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého C 12/15 (10,65 + 59,35) x 0,4 x 0,2 + 29,1 x 0,3 x 0,2	m3	7,35	2 460,00	18 081	2,25630	16,58
10.	916231113	Osazení chodníkového obrubníku beton ležatého .do lože bet.C 12/15 s boční opěrou 6,351 + 3,5 + 0,4 x 2	m	10,651	220,00	2 343	0,12950	1,38
11.	592174680	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25	ks	11,0	105,00	1 155	0,04830	0,53
12.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku beton stojatého.do lože bet.C 12/15 s boční opěrou 23,5 + 2 x 3,14 x 5,589 x 1/4 4,28 + 27,1 - 4,3	m	59,35	171,00	10 149	0,12950	7,69
				32,77				-
				27,08				-
13.	592174680	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 59,35 x 1,01 - 0,78 x 9	ks	53,0	105,00	5 565	0,04830	2,56
14.	592174680	obrubník betonový silniční R 0,5 78 x 15 x 25	ks	9,0	282,00	2 538	0,07200	0,65
15.	916331111	Osazení zahradního obrubníku beton stojatého.do lože bet.C 12/15 s boční opěrou 27,1 + 2	m	29,1	105,00	3 056	0,14000	4,07
16.	592175240	obrubník betonový zahradní 500 x 50 x 150 mm 29,1 x 2 x 1,01	ks	59,0	33,00	1 947	0,00900	0,53
17.	615491211	Osazení vodícího proužku z beton desek s boční opěrou 23,5	m	23,5	105,00	2 468	0,08088	1,90
18.	592185600	Krajník 25 x 12,5 x 10 přírodní 23,5 x 0,125 x 1,01	m2	3,0	385,00	1 155	0,22500	0,68
19.	919735112	Řezání stav živici krytu do 100 mm 44	m	44,0	62,60	2 754		-
		dle výkresu Situace a TZ						

009.: Bourání konstrukcí

					161 506			
1.	113106151	Rozebrání dlažeb z velkých kostek do lože z kameniva těženého do 50 m 2	m2	27,0	49,20	1 328	0,41700	11,26
2.	113107112	Odstranění podkladů z kameniva těženého do 200 mm v ploše do 50 m2	m2	27,0	117,00	3 159	0,24000	6,48
3.	113107213	Odstranění podkladů z kameniva těženého do 300 mm v ploše přes 200 m2	m2	260,75	27,60	7 197	0,50000	130,38
4.	113107221	Odstranění podkladů z kameniva drceného do 100 mm v ploše přes 200 m2	m2	260,75	19,20	5 006	0,50000	130,38
5.	113107242	Odstranění podkladů a krytů živichých do 100 mm v ploše přes 200 m2	m2	260,75	34,10	8 892	0,18100	47,20
6.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	21,5	93,40	2 008	0,29000	6,24
7.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	30,0	50,40	1 512	0,11500	3,45
								335,37
8.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 6,24+3,45	t	9,69	422,00	4 089		
9.	997221571	Příplatek k ceně za každý 1 km přes 1 km 9,69 x 19	t	184,11	14,60	2 688		
10.	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km 335,37 - 9,69	t	325,68	19,30	6 286		
11.	997221559	Příplatek k ceně za každý 1 km přes 1 km 325,88 x 19	t	6 191,72	8,64	53 496		
12.	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfalt povrchů	t	47,2	119,00	5 617		
13.	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva 335,37 - 47,2	t	288,17	209,00	60 228		
		dle situace a TZ						

099.: Přesun hmot HSV

					6 050			
1.	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným součet hmotností oddílů HSV	t	302,5	20,00	6 050		-

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

11/2013

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Zateplení obvodového pláště budovy		
Stavba :	Název stavby :	cenová úroveň
MěU Třemošná		ÚRS 2012
Projektant : Straka	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : MěU Třemošná	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Raval projekt v.o.s. cenová soustava dle http://www.cs-urs.cz	Zhotovitel : BIS, a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0
Z Montáž celkem	0
HSV celkem	1 304 297
PSV celkem	1 776 362
ZRN celkem	3 080 660
HZS	0
RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	VRN celkem
Vypracoval	0
Straka	
Datum : 18.2.2013	

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 080 660 Kč
DPH	21 % činí :	646 939 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 727 599 Kč

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :

Poř. kódy	Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------	------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

REKAPITULACE								
		Omítky vnější			HSV		PSV	
		Podlahy a podlahové konstrukce			1 295 415			
		Přesun hmot HSV			5 296			
		Povlakové krytiny			3 587			
		Izolace tepelné					257 277	
		Konstrukce tesařské					615 590	
		Konstr. truhlářské					44 594	
		Okna plastová					53 804	
		Okna hliníková					68 848	
		Mezisoučet					736 250	
		Celkem HSV + PSV			1 304 297		1 776 362	
		Celkem bez DPH					3 080 660	
		DPH 21 %					646 939	
		Celkem včetně DPH					3 727 598	

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
Zateplení obvodového pláště budovy MěU Třemošná							
0062: Omítky vnější					1 295 415		35,87
1. 622273021	Montáž zavěšené odvětrávané fasády nýtováním na Al rošt s vložením tepelné izolace tl. 80 mm	m2	182,72	480,00	87 706	0,00697	33,71
2. 591551	kompozitní panely tl. 4 mm včetně nosné konstrukce (hliník 0,5 mm, PE jádro 3 mm, hliník 0,5 mm)	m2	184,0	1 700,00	312 800	0,01460	2,69
3. 631515260	desky fasádní z minerální vlny tl. 80 mm	m2	184,0	87,00	16 008	0,01200	2,21
4. 622221021	Montáž zateplení vnějších stěn přes 80 do 120 mm z desek z minerální vlny	m2	45,74	50,00	2 287	0,00938	0,43
5. 631515290	desky fasádní z minerální vlny 120 mm	m2	47,0	130,50	6 134	0,01600	0,75
6. 622211011	Montáž zateplení vnějších stěn přes 40 do 80 mm z desek z polystyrenu	m2	158,22	411,00	65 028	0,00931	1,47
7. 283763710	desky z extrud polystyrenu XPS tl 80 mm	m2	160,0	190,00	30 400	0,00240	0,38
8. 622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná stěn 0,3 x (18,57+ 6,8 x 2 + 2,045x2 + 6,38+12,55+4,95x2+ 5,95) (' 0,3 + 0,6) x 1/2 x 3,1 + 24,3 x 0,75 + 3,6 x (0,75 + 0,45) x 1/2 (0,3 x 1,05) x 1/2 x 21,22	m2	57,42	431,80	24 794	0,00628	0,36
			21,31				
			21,78				
9. 622211021	Montáž zateplení vnějších stěn přes 80 do 120 mm z desek z polystyrenu	m2	43,81	411,00	18 006	0,00832	0,36
10. 283759380	desky fasádní polystyrenová EPS F tl . 100 mm	m2	45,0	99,00	4 455	0,00170	0,08
11. 622211021	Montáž zateplení vnějších stěn přes 80 do 120 mm z desek z polystyrenu	m2	517,64	411,00	212 750	0,00832	4,31
12. 283759390	desky fasádní polystyrenová EPS F tl . 120 mm	m2	520,0	110,00	57 200	0,00204	1,06
13. 622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z polystyrenu tl do 40 mm hloubky špalet do 200 mm	m	440,65	95,00	41 862	0,00170	0,75
14. 283759310	desky fasádní polystyrenová EPS F tl . 30 mm	m2	90,0	31,00	2 790	0,00051	0,05

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
15. 622521021	omítka tenkovrstvá silikátová probarvená stěn včetně penetrace podkladu zrnitá tl do 2 mm	m2	649,58	216,90	140 894	0,00348	2,26
16. 621211001	440,65 x 0,2 + 43,81 + 517,64 Montáž zateplení vnějších podhledů do 40 mm z desek z polystyrenu	m2	109,96	435,00	47 833	0,00828	0,91
17. 283759320	desky fasádní polystyrenové EPS F tl .40 mm	m2	112,0	39,10	4 379	0,00068	0,08
18. 621521021	omítka tenkovrstvá silikátová probarvená podhledů včetně penetrace podkladu zrnitá tl do 2 mm	m2	109,96	226,80	24 939	0,00348	0,38
19. 622233111	Omítka vápenomentová vnějších ploch stěn hladká tl 5 mm	m2	183,57	98,80	18 137	0,00656	1,20
20. 622233191	Omítka vápenomentová vnějších ploch stěn hladká -příplatek k ceně za každý 1 mm tl přes 5 mm	m2	917,85	17,44	16 007	0,00131	1,20
21. 629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlak.vodou	m2	1 153,44	22,15	25 549		-
22. 622325102	Oprava omítek venkovních vápenocementových hladkých stěn do 30 %	m2	969,87	81,72	79 258	0,01146	11,11
23. 622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	127,68	22,00	2 809	0,00025	0,03
24. 590514160	základací soklový profil 103 mm	m	27,9	61,30	1 710	0,00044	0,01
25. 590514200	základací soklový profil 123 mm	m	99,78	68,20	6 805	0,00046	0,05
26. 622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	617,49	12,00	7 410	0,00025	0,15
27. 590514800	lišta rohová 10/10	m	72,33	22,00	1 591	0,00003	0,00
28. 590515100	lišta okenní	m	440,65	55,90	24 632	0,00020	0,09
29. 590514760	lišta parapetní	m	104,51	78,40	8 194	0,00048	0,05
30. 622991011	zakrývání výpň otvorů folií přilepenou lepicí páskou	m2	254,1	12,00	3 049		
1. 629135102	0063: Podlahy a podlahové konstrukce vyrovnávací vrstva pod klemp.prvky do 300 mm š.	m	104,51	50,67	5 296	0,02070	2,16
					5 296		2,16
099.: Přesun hmot HSV							
1. 998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	35,87	100,00	3 587		-
					3 587		-
712.: Povlakové krytiny							
1. 711111001	Provedení povlakové krytiny střeš plochých natěradly	m2	760,21	6,65	257 277		8,28
2. 111631500	penetrační nátěr	t	0,152	37 810,00	5 055		-
3. 711341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých NAIP v plné ploše	m2	760,21	80,75	5 747	1,00000	0,15
4. 608	dodávka asf. Pás s nosnou vložkou	m2	875,0	156,80	61 387	0,00088	0,67
5. 711341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých NAIP v plné ploše	m2	760,21	19,00	137 200	0,00388	3,40
6. 608	dodávka asf. pás pro nakaširování na polystyren	m2	875,0	30,40	14 444	0,00088	0,67
7. 998712102	Přesun hmot pro povlak krytiny do 12 m	t	8,28	826,50	26 600	0,00388	3,40
					6 843		

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
713.: Izolace tepelné							
1.	713121111	Montáž izol.podlah rohožemi ,pásy,deskami	m2	679,48	14,63	9 941	0,00192
2.	283758860	Deska izolační polyst. EPS 100 Z (obj.hmotnost 20-25kg/m3) 120 mm	m2	699,0	130,60	91 289	0,00300
		679,48 x 1,3					
3.	713191132	Překrytí tepel izolace folií separační	m2	679,48	14,54	9 880	0,00012
4.	713141162	Montáž tepel izolace střeš plochých tl izol do 130 mm budovy výšky do 20 m	m2	692,18	77,90	53 921	0,00020
5.	283768130	EPS 150 S 100 mm s nakaširovaným asf pásem	m2	713,0	388,60	277 072	0,00480
6.	713141162	Montáž tepel izolace střeš plochých tl izol do 130 mm budovy výšky do 20 m	m2	692,18	66,50	46 030	0,00020
7.	283759150	EPS 150 S 120 mm	m2	713,0	167,20	119 214	0,00360
8.	998713102	Přesun hmot pro izolaci tepelné - výška objektu do 12 m	t	9,75	845,50	8 244	
762.: Konstrukce tesařské							
1.	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva do 120 cm2	m	252,0	42,75	10 773	-
2.	605120010	dodávka hranolů do 120 cm2	m3	1,36	5 985,00	8 140	0,22000
3.	762395000	Spojovací prostředky	m3	2,7	646,00	1 744	0,02400
4.	762341685	Montáž štítových okapových řims z desek cementotřískových	m2	66,78	114,00	7 613	-
5.	595907400	desky Cementotřískové 18 mm	m2	74,0	188,10	13 919	0,02560
6.	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v do 12 m	t	2,26	1 064,00	2 405	
766.: Konstrukce truhlářské							
1.	766412233	Montáž obložení stěn palubkami do 100 mm	m2	45,74	237,50	10 863	-
2.	605	vnější obkladové profily tepelné upravené palubky tl. 19 mm thermo dřevo	m2	50,0	712,50	35 625	0,00735
3.	766417211	Montáž roštu podkladového	m	92,0	58,90	5 419	-
4.	605141120	dodávka latí	m3	0,243	5 890,00	1 431	0,55000
5.	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v do 12 m	t	0,5	931,00	466	
7667: Okna plastová							
1.	766621112	Montáž oken dřevěných nebo plastových do 2,5 m2 do zdíva	m2	17,56	549,00	9 640	0,00200
2.	poz 20	okno plastové 1100/1500 U = 0,8 W/m2K	ks	9,0	3 042,00	27 378	0,02200
3.	poz 24	okno plastové 1050/2600 U = 1,7 W/m2K	ks	1,0	5 495,00	5 495	0,02800
4.	766660411	Montáž plastových dveří	ks	2,0	2 170,00	4 340	0,00300
5.	poz 27b	dveře plastové 1050/2600 U = 1,7 W/m2K	ks	1,0	10 918,00	10 918	0,03900

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
6. poz 26	dveře plastové 1050/2500 U = 1,0 W/m ² K	ks	1,0	10 812,00	10 812	0,03800	0,04
7. 998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v do 12 m	t	0,34	779,00	265		–
767: Okna hliníková							
1. 767614611	Montáž oken z Al profilů šířky do 1500 mm výšky do 1500 mm	ks	18,0	532,00	9 576	0,00122	1,32
2. poz 25	okno hliníkové 1050/600 U = 0,8 W/m ² K	ks	16,0	8 198,50	131 176	0,01800	0,29
3. poz 25 a	okno hliníkové 910/600 U = 0,8 W/m ² K	ks	2,0	3 743,00	7 486	0,01600	0,03
4. 767614613	Montáž oken z Al profilů šířky do 1500 mm výšky do 2200 mm	ks	22,0	807,50	–		–
5. poz 21	okno hliníkové 1200/2250 U = 0,8 W/m ² K	ks	8,0	20 463,00	163 704	0,03600	0,29
6. poz 22	okno hliníkové 1450/2250 U = 0,8 W/m ² K	ks	13,0	23 085,00	300 105	0,04100	0,53
7. poz 23	okno hliníkové 1450/2250 U = 1,7 W/m ² K	ks	1,0	30 428,50	30 429	0,04100	0,04
8. 767614613	Montáž dveří z Al profilů jednokřídlových	ks	1,0	2 375,00	2 375	0,00028	0,00
9. poz 27 a	dveře hliníkové prosklené 1050/2600 U = 1,0 W/m ² K	ks	1,0	29 184,00	29 184	0,03980	0,04
10. 767645120	Montáž dveří z Al profilů dvoukřídlových	ks	1,0	3 230,00	3 230	0,00080	0,00
11. poz 28	dveře hliníkové prosklené 2300/2200 U = 1,7 W/m ² K	ks	1,0	39 966,50	39 967	0,04600	0,05
12. 998767102	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v do 12 m	t	1,32	950,00	1 254		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

RAVAL projekt v.o.s.
Houškova 16, 326 00 P L Z E Ň
telefon : +420377448444, +420377448514
e-mail: raval@raval.cz
IČ: 49194852 DIČ: CZ49194852

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
Otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka

POKyny PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Evidenční číslo VZ: 404071

Datum zahájení zadávacího řízení: 16.01.2015

CZ.1.02/3.2.00/13.20916

**Rekonstrukce přízemí a fasády
budovy MÚ Třemošná
včetně zateplení budovy MÚ**
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 14194923

ZADAVATEL: Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem

Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 00258415

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE -

společnost pověřená výkonem zadavatelských činností
dle smlouvy o dílo

RAVAL projekt v.o.s.

Houškova 16, 326 00 Plzeň

IČ: 49194852

DIČ: CZ49194852

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ.1.02/3.2.00/13.20916

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

OBSAH:

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	3
3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5
4. OBSAH A FORMA NABÍDKY	6
5. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE	7
6. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE	11
7. JISTOTA	11
8. SMLOUVA O DÍLO - OBCHODNÍ PODMÍNKY	12
9. CENOVÁ ČÁST NABÍDKY - POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY	12
10. DALŠÍ POŽADOVANÉ DOKUMENTY	14
11. INFORMACE O SUBDODAVATELÍCH	14
12. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO PROPAGACI - INFORMAČNÍ TABULE	14
13. DALŠÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	15
14. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ	17
15. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	17
16. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK	17
17. UZAVŘENÍ SMLOUVY	18
18. OBCHODNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE A POŽADAVKY OBJEDNATELE	19
19. DEFINICE - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ	22
20. PRÁVA ZADAVATELE	27

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. INFORMACE O ZADAVATELI:

Město Třemošná

- statutární zástupce: starosta města, pan Jaromír Zeithaml - osoba oprávněná k právním úkonům ve věci veřejné zakázky
- sídlo: Sidliště 992, 330 11 Třemošná
- IČ: 00258415
- DIČ: CZ00258415

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ.1.02/3.2.00/13.20916

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

- bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná
číslo účtu: 19-1423371/0100
- kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Mgr. Petr Žížka, místostarosta
tel.: +420 377 953 401/116
mobil: +420 608 477 470
e-mail: mistostarosta@tremosna.cz

1.2. ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ:

(organizátor veřejné zakázky - společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle
§ 151 na základě smlouvy o dílo a plné moci)

RAVAL projekt v.o.s.

- adresa sídla: Houškova 16, 326 00 Plzeň
- spisová značka: A-2807, vedená u Krajského soudu v Plzni
- IČ: 49194852
- DIČ: CZ49194852
- ISDN telefony a fax: +420 377 448 444, +420 377 448 514
- kontaktní osoby:
 - Ing. Jan Valko - společník
mobil: +420 602 444 795, e-mail: valko.jan@seznam.cz, valko@raval.cz
 - Ing. Jan Čechura - společník
mobil: +420 602 444 795, e-mail: cechura@raval.cz

Rozsah pověření:

Zástupce zadavatele je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou, tzn., že může činit všechny úkony související s přípravou, organizací, administrativním zajištěním a průběhem veřejné zakázky s výjimkou rozhodnutí, které ze zákona přísluší zadavateli (viz § 151 odst. 2).

2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1. ČLENĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Oznámení předběžných informací - uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz) dne 11.12.2014.
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň
- Oznámení o zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz) dne 16.01.2015.
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň
- Zadávací dokumentace stavby - Pokyny pro zpracování nabídky
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň
- Projektová dokumentace: „Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ“ – dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr v souladu s Vyhl. č.499/2006 Sb. a také s Vyhl.č. 230/2012 Sb.
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ.1.02/3.2.00/13.20916

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

- Zvláštní přílohy (neměnné vzory):
- Zvláštní příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY
- Zvláštní příloha č. 2 REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU
- Zvláštní příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
- Zvláštní příloha č. 4 POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA
- Zvláštní příloha č. 5 SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ
- Zvláštní příloha č. 6 CD s elektronickou verzí:
 - zvláštních příloh č. 1 - 5
 - projektové dokumentace
 - výkazu výměr

Tyto formuláře slouží výhradně k usnadnění práce dodavatele při zpracování nabídky a nesmí být nijak změněny.

Veškerá výše uvedená zadávací dokumentace je dostupná a je v souladu s §48 odst.1 zákona uveřejněna od data zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele:

https://ezak.olivius.cz/profile_display_110.html

2.2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Kompletní zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky. Zadavatel konstatuje, že zadávací dokumentace této veřejné zakázky jim zveřejněná na profilu zadavatele je kompletní a splňuje podmínky ve smyslu hlavy IV § 44 až 49 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel po stažení komplexní zadávací dokumentace z profilu zadavatele musí prostudovat všechny pokyny, podmínky a specifikace, aby si ještě před podáním své nabídky vyjasnil požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné případné nesrovnalosti ve smyslu podmínek uvedených v Oznámení o zakázce a zejména pak požadavky, informace a podrobné pokyny uvedené v Zadávací dokumentaci - pokynech pro zpracování nabídky.

Uchazeč je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vybraný zhotovitel je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a kontrolním orgánům Operačního programu Životní prostředí.

Vybraný zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Vybraný zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Vybraný zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Vybraný zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Vybraný zhotovitel bude povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Vybraný zhotovitel se zaváže archivovat originál Smlouvy včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

2.3. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Prohlídka místa budoucího plnění veřejné zakázky dle odst.5 § 49 zákona č. 137/2006 Sb., je stanovena na den **26.01.2015 od 10,00 hod.** (sraz účastníků v 10:00 hod. před objektem Městského úřadu v Třemošné, Sidliště 992, 330 11 Třemošná, kontaktní osoba Ing. Jan Valko, tel.: 602 444 795). Prohlídka místa plnění bude sloužit výhradně k seznámení zájemců se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry, a to prostou vizuální prohlídkou. Prohlídka není určena k případnému vyjasňování obsahu zadávací dokumentace. Pokud při prohlídce místa budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vyjasňování zadávací dokumentace dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, je zájemce povinen své dotazy k technickým nebo zadávacím podmínkám uplatnit písemně u zástupce zadavatele. Informace získané zájemcem jiným způsobem mají pouze informativní charakter a nejsou pro zpracování nabídky, resp. při zadání této zakázky nijak závazné.

2.4. VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci za účelem její konkretizace, příp. vyjasnění sporných záležitostí. Případné rozporů je nutné si vyjasnit způsobem definovaným v ustanovení § 49 zákona. Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci zadavatele, a to na adresu podle čl. 1.2 ZAKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku na dodatečné informace, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o dodatečnou informaci nebo požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout všem jemu známým dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

2.5. VYUŽITÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Uchazeč smí použít zadávací podklady jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití se nepřipouští.

2.6. PODÁNÍ NABÍDEK

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zadavatele, Městského úřadu Třemošná, Sidliště 992, 330 11 Třemošná (do podatelny) do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 13.02.2015 do 10,00 hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

2.7. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek**, tj. dne 13.02.2015 v 10,15 hod v sídle zadavatele, Městském úřadu Třemošná, Sidliště 992, 330 11 Třemošná (v zasedací místnosti). Při otvírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem, zástupci poskytovatele dotace a po jednom zástupci za uchazeče.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je zhotovení navržené rekonstrukce objektu Městského úřadu v Třemošné. Navržená rekonstrukce je rozdělena do dvou základních stavebních objektů. První stavební objekt **SO-01** obsahuje kompletní rekonstrukci 1.NP (úprava dispozičního řešení 1.NP) včetně, provedení úpravy vstupu a vybudování výtahu do objektu. Součástí tohoto stavebního objektu je i provedení úpravy dispozice 1.NP objektu, kompletní výměna instalací a všech rozvodů objektu v 1.NP. Druhý stavební objekt **SO-02** obsahuje kompletní výměnu výplní okenních a dveřních otvorů v 1.NP ve fasádě objektu, zhotovení kompletního zateplení stěn a střechy objektu včetně navržených stavebních úprav v podlaze 1.NP. Tento stavební objekt zateplení objektu je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. Další podmínky a doporučení k realizaci stavby jsou uvedeny

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ.1.02/3.2.00/13.20916

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

ve zpracované projektové dokumentaci „Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ“. Součástí díla je rovněž zajištění propagace projektu - výroba a umístění informačního panelu a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky). Rozsah díla je vymezen výkazem výměr, projektovou dokumentací a podmínkami zadávací dokumentace. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla:

- Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou včetně stávajících sítí v objektu.
- Geodetické vytýčení a zaměření stavby včetně dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plán provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy (geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD) – pokud bude v rámci realizace potřebné.
- Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů objektů vč. schválení v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.
- Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně schválení v šesti vyhotoveních.
- Dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- Předání všech dokladů, revizi a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů.

Předpokládaná hodnota zakázky: cca 21,0 mil. Kč bez DPH.

Projekt bude financován z prostředků města a z prostředků Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR, pod evidenčním číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/13.20916, akceptační číslo 14194923.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE DÍLA:

- | | |
|--|------------|
| • Předpokládané zahájení stavebních prací: | 01.05.2015 |
| • Předpokládané dokončení stavebních prací na zateplení objektu: | 15.09.2015 |
| • Předpokládané dokončení všech stavebních prací a předání kompletního díla: | 30.06.2016 |

3.2. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Městský úřad v Třemošné, Sidliště 992, 330 11 Třemošná, k.ú. Třemošná
NUTS: CZ0325559521, okres Plzeň-sever

3.3. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na **5 měsíců** (viz *oznámení o zakázce*, viz č.IV.3.7). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky resp. návrh na přezkoumání úkonu zadavatele ÚHOS, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dle ustanovení § 43 odst. 4, resp. 5 zákona.

4. OBSAH A FORMA NABÍDKY

4.1. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ.1.02/3.2.00/13.20916

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Za krycím listem bude vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky. Nabídka bude předložena ve dvou obsahově totožných vyhotoveních (1x v originále a 1x kopie). Jako celek musí být originál nabídky řádně uzavřen (zapečetěn), event. jiným vhodným způsobem zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Všechny výtisky budou předány v jedné uzavřené obálce, resp. složce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít úředně ověřený překlad do českého jazyka. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou uchazečům přiznána (viz § 153 zákona).

4.2. ČLENĚNÍ NABÍDKY

Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla zpracována v následujícím členění:

- **KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Jako krycí list bude použit formulář zadavatele (Zvláštní příloha č. 1). Identifikační údaje (tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo) z krycího listu nabídky budou přečteny při otevírání obálek (§ 71 odst. 10)

- **JEDNOZNAČNOU IDENTIFIKACÍ UCHAZEČE SE ROZUMÍ:**

- úplný obchodní název, právní forma a přesná adresa - sídlo
- spisová značka
- IČ
- DIČ
- bankovní spojení
- telefonické, faxové a e-mailové spojení
- uvedení jmen osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech nabídky a rozsah jejich oprávnění

- **OČÍSLOVANÝ OBSAH NABÍDKY (listy oddělující části nabídky nemusí být číslovány)**

- **KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE**

- Profesní kvalifikační předpoklady dodavatele - viz čl. 5.3.
- Základní kvalifikační předpoklady dodavatele - viz čl. 5.2.
- Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele - viz čl. 5.4.
- Technické kvalifikační předpoklady - viz čl. 5.5. + Zvláštní příloha č.2

- **PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE - viz čl. 6.**

- **JISTOTA - viz čl. 7.**

- **NÁVRH SMLOUVY O DÍLO - viz čl. 8.1. + Zvláštní příloha č.3**

- **POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA - viz čl. 9.3. + Zvláštní příloha č.4**

- **POLOŽKOVÉ ROZPOČTY NA VŠECHNY PRÁCE A OBJEKTY - viz čl. 9.4.**

- **SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM - viz čl. 11. + Zvláštní příloha č.5.**

- **DALŠÍ DOKLADY (§ 68 odst.3. ZÁKONA) - viz čl. 10.**

- CD-ROM S POLOŽKOVÝMI ROZPOČTY VE FORMÁTU *.XLS

5. OBSAH A FORMA NABÍDKY

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky dle § 50 zákona je dodavatel, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53,
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54,
- c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
- d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56.

Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (§ 57). Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku **nesmějí být** ke dni podání nabídky **starší 90 kalendářních dnů**.

Uchazeč, se kterým bude možno uzavřít smlouvu podle § 82, bude před uzavřením této smlouvy **POVINEN** předložit zadavateli na jeho vyžádání originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE:

Dle § 120a zákona

[1] Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že

- a) předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, v řízení o žádosti o zápis do seznamu podle § 129 anebo o žádosti o změnu tohoto zápisu podle § 130 odst. 2 nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu podle § 138,
- b) nepodá žádost o změnu zápisu podle § 130 odst. 2, nebo
- c) nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a a odst. 5,

[2] Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let a za správní delikt podle odstavce 1 písmo b) a c) pokuta do 2 000 000 Kč.

[3] Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení a zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Doba 3 let, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle odstavce 2, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci.

Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odpovědnost právnícké osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o něm nezačal řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby (viz § 2 odst. 2 *obchodního zákoníku*) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnícké osoby.

5.1. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písmo b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písmo j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmo a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění

určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písmo b) a d) zákona (§ 51 odst. 4 zákona). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písmo a) zákona. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písmo a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmo a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písmo b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně (§ 51 odst. 5 zákona). V nabídce musí být kvalifikační doklady těchto osob zřetelně odděleny a označeny popisem. V případě podání společné nabídky musí být současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů doložena smlouva, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Pokud se dodavatelé spojí pro účely podání společné nabídky až po prokázání splnění kvalifikace, předloží tuto smlouvu nejpozději s podáním společné nabídky (§ 51 odst. 6 zákona).

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 69 odst. 2 zákona).

5.2. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (§ 53)

- Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 splňuje dodavatel,
 - a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 - b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 - c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (*zvláštním právním předpisem se rozumí §49 obchodního zákoníku*),
 - d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ.1.02/3.2.00/13.20916

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů),

- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písmo d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zvláštním právním předpisem se rozumí §5 písmo e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Splnění základních kvalifikačních předpokladů se dle § 62 u podlimitní veřejné zakázky prokazuje předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.

5.3. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (§ 54)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 prokáže dodavatel, který předloží:

- k § 54 písm. a) - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky, starší 90 dnů,
- k § 54 písm. b) - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; uchazeč předloží živnostenský list **pro provádění staveb** (případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého budou požadované údaje patrné),
- k § 54 písm. d) - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč doloží u odpovědných zástupců nebo osob pověřených vedením stavby **osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby**.

5.4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST (§ 62)

Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 62, resp. § 50 odst. 1 písm. c) zákona).

5.5. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (§ 56)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- **k § 56 odst. 3 písm. a) - seznam minimálně 6 realizovaných staveb srovnatelného charakteru** provedených dodavatelem za posledních 5 let v rozsahu:
 - minimálně **3 realizovaných staveb** srovnatelného charakteru, jejichž předmětem je **zhotovení objektu občanské vybavenosti** s objemem finančních nákladů každé stavby překračujícím **10,0 mil. Kč bez DPH** + dalších jiných minimálně **3 realizovaných staveb** srovnatelného charakteru, jejichž předmětem je stejný systém stavebních úprav nebo zhotovení budov občanské vybavenosti.

Uchazeč ke všem uvedeným realizovaným zakázkám uchazeč doloží kopie **osvědčení objednatelů** o řádném plnění těchto stavebních prací (osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně). Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. Z uvedených údajů musí být patrné postavení zhotovitele v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl prací realizovaných uchazečem musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem - viz text výše). Realizované zakázky srovnatelného charakteru doloží uchazeč na zvláštním formuláři (viz *Zvláštní příloha č.2*).

5.6. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ (§ 127)

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:

- a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a
- b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

5.7. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM DODAVATELŮ (§ 134)

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

6. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Uchazeč v nabídce uvede výslovný odkaz na zadávací podmínky a zadávací dokumentaci **s prohlášením o jejich úplné akceptaci** a dále prohlášení o tom, že:

"Uchazeč si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit."

Uchazeč prohlášením jednoznačně potvrdí, že: *"Uchazeč je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení"*.

Uchazeč se také zaváže, že: *"zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele (subdodavatele) uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele, resp. objednatele. Porušení"*

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ.1.02/3.2.00/13.20916

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

Pravdivost údajů obsažených v nabídce musí být potvrzena čestným prohlášením, které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

7. JISTOTA

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena na **200 000,-- Kč**.

Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

POSKYTNUTÍ JISTOTY SLOŽENÍM PENĚŽNÍ ČÁSTKY NA ÚČET ZADAVATELE:

Peněžní částka bude složena na účet č.19-1423371/0100,, variabilní symbol = IČ dodavatele, v nabídce bude doložena kopie dokladu o převodu finančních prostředků, Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky bude přítomnost jistoty na vyhrazeném účtu v den předcházející podání nabídek / otevírání obálek.

POSKYTNUTÍ JISTOTY FORMOU BANKOVNÍ ZÁRUKY NEBO POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY:

Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky je doložení originálu dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, který musí být zadavateli doručen nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek / otevírání obálek. Pokud bude tato listina součástí nabídky, uchazeč ji jako vyjimatelný doklad vloží do fóliové kapsy, která bude pevně spojená s nabídkou, Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona (viz čl. 3.4).

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplácet zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 pojistné plnění.

Dle § 67 odst. 7 zákona č.137/2006 Sb, O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 3 a 4 nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona.

8. SMLOUVA O DÍLO – OBCHODNÍ PODMÍNKY

8.1. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Obchodní podmínky, resp. návrh smlouvy o dílo je součástí zadávací dokumentace (viz Zvláštní příloha č.3). Uchazeč **v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy o dílo**, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou.

V návrhu smlouvy především doplní identifikace dodavatele, nabídkovou cenu díla v rozsahu povinné cenové přílohy a výši bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů. Zbýlý obsah smlouvy nesmí být uchazeči měněn. Smlouva bude uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákona, dle §2586 a násl.. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám. Návrh smlouvy o dílo musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

8.2. PLATEBNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených příslušných měsíčních účetních dokladů, **splatnost** daňových dokladů - faktur je stanovena nejméně na **45 kalendářních dnů**. Daňové doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona č.563/1991 Sb., O účetnictví.

8.3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Zadavatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřeno platné **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám** s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **20 mil. Kč**. Kopii pojistné smlouvy předloží vybraný uchazeč při podpisu obchodní smlouvy zadavateli, resp. objednateli a na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.

8.4. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne na dílo záruku **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předáním a převzetím díla. Zhotovitel poskytne při předání díla bankovní záruku ve výši 3% z celkové ceny bez DPH na dobu záruční doby. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a odstraňování vad díla v záruční době díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí odstranění vad díla v době záruky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

9. CENOVÁ ČÁST NABÍDKY – požadavky na jednotlivý způsob zpracování ceny

9.1. NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla. Mimo jiné také náklady, které objektivně v souvislosti s realizací stavby vznikají, tzn. vč. nákladů souvisejících s umístěním stavby - VRN, zvýšené režijní náklady apod. a přiměřený zisk. Z nabídky musí být zřejmé, zda jsou tyto náklady zakalkulovány v položkách rozpočtu nebo zda jsou vyčísleny v rekapitulacích jednotlivých objektů. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro celou realizaci díla. Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídnuté ceny ve vazbě na úplnost uchazečem předaných cenových podkladů, dále na požadovaný a uchazečem nabízený standard materiálů a dodávek, zejména dodržení kvalitativních standardů.

Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, nabídkový rozpočet bude součástí uzavřené smlouvy o dílo. Cena díla musí být deklarována jako cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací (přičemž v případě rozdílných cen bude použita cena nižší).

9.2. ZPŮSOB DOLOŽENÍ A PROKÁZÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením dále uvedených údajů - povinnou cenovou přílohou, celkovou rekapitulací, tj. soupisem všech objektů s uvedením jejich celkové ceny bez

dané, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny ve shodném členění jako byly předané výkazy výměr, tzn. položkovými rozpočty na jednotlivé stavební objekty vč. dílčích rekapitulací objektů. Uchazeč v nabídce dále doloží elektronickou formu oceněných položkových rozpočtů ve formátu Microsoft EXCEL na CD. Obsah a struktura předloženého ocenění v elektronické formě musí mít strukturu a obsah shodný s tištěnou formou předaného položkového rozpočtu a výkazem výměr poskytnutým zadavatelem.

9.3. POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA

Uchazeč vyplní povinnou cenovou přílohu, která je součástí zadávací dokumentace, v uvedeném členění (viz *Zvláštní příloha č.4*). Povinná cenová příloha musí být potvrzena osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

9.4. OCENĚNÉ VÝKAZY VÝMĚR

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem výkaz výměr požadovaných prací, konstrukcí a dodávek v tištěné a elektronické podobě. V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedenými dokumenty platí, že základním podkladem je tištěná forma výkazu výměr. Součástí cenové nabídky budou zhotovitelem zpracované a oceněné výkazy výměr na všechny objekty, práce a dodávky ve výkazu výměr uvedené a budou oceněny v požadovaném členění. Uchazeč je povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní cenu díla - doporučujeme ověřit si soulad předloženého výkazu výměr s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí projektu. Výkazy výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace, jsou z hlediska stanovení nabídkové ceny uchazečem závazné, jimi zadavatel definuje kvalitativní standard a také vymezuje použité položky s ohledem na předpokládanou technologii provádění díla.

Zjistí-li dodavatel, že v zadávací dokumentaci případně chybí specifikace některých prací a dodávek nebo že je ve výkazu výměr uvedeno nesprávné množství, postupuje podle příslušných pokynů pro vyjasňování zadávací dokumentace (viz čl. 2.4).

Vybraný zhotovitel nebude mít při realizaci díla právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu. Položkové rozpočty doložené v nabídce na jednotlivé objekty budou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo. Ve vztahu ke sjednané celkové ceně díla jsou však nepodstatné, zhotovitel nebude mít právo domáhat se zvýšení ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu. Položkové rozpočty slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací v návaznosti na soupis provedených prací za dané období a dále pro ocenění objednatelům požadovaných víceprací a odpočet neprovedených prací na základě uvedených jednotkových cen.

Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr. Žádná položka nesmí být oceněna nulou!

9.5. ZMĚNA CENY DÍLA

Celková sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, dojde-li ke změnám sazeb DPH - cena bude změněna v souladu s platnými předpisy.

10. DALŠÍ POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Dle ustanovení § 68 odst. 3 musí součástí nabídky být rovněž

- seznam** statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam** vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- prohlášení** uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

pozn.: zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., O ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Příslušné seznamy a prohlášení musí být potvrzeny osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

11. INFORMACE O SUBDODAVATELÍCH

Uchazeč uvede seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, jejich identifikační údaje, popis činnosti a podíl výkonů v tisících Kč bez DPH a v procentech (viz Zvláštní příloha č. 5).

Podíl prací realizovaných dodavatelem, tj. podíl prací které nesmí být realizovány subdodavatelem jsou dále věcně zadavatelem vymezeny.

Práce, které nesmí být realizovány subdodavatelem:

- provedení vlastního zateplovacího systému stěn, soklů a střechy objektu,
- provedení všech nových výplní otvorů (oken a dveří) objektu.

V nabídce bude doložena listina potvrzená subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky (např. dohoda o budoucí spolupráci).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (viz § 69 odst. 2 zákona). Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení (viz § 69 odst. 3 zákona).

12. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO PROPAGACI – INFORMAČNÍ TABULE

12.1. VELKOPLOŠNÝ INFORMAČNÍ PANEL

Zhotovitel zajistí postavení informačního panelu v místě, kde probíhá realizace stavebních prací. Povinné údaje informačních a propagačních opatření mohou být standardizovány do grafického formátu, tzv. "informačního banneru". Detailní informace o podobě banneru jsou součástí Grafického manuálu publicity OPŽP. Rozmístění textů a symbolů uvedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP je závazné. Velikost velkoplošného informačního panelu je 1 200 x 2 400 mm.

Panel musí být umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu realizace. Po ukončení realizace projektu, nejpozději do dvou měsíců, se velkoplošný reklamní panel nahradí stálou informační tabulí.

12.2. STÁLÁ INFORMAČNÍ TABULE (TRVALÁ PAMĚTNÍ DESKA)

Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí být vyvěšena bezprostředně po dokončení realizace projektu a odstranění informačního panelu. Min. velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Materiál pro výrobu desky: leštěný kámen. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP. Grafickou podobu trvalé pamětní desky vždy zpracuje Státní fond životního prostředí. Náklady na zajištění prostředků pro propagaci budou součástí nabídkové ceny.

13. DALŠÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

13.1. DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ INFORMACE K ZAKÁZCE

Jen tato dokumentace je zadavatelem autorizována a zadavatel tak může odpovídat za úplnost a správnost údajů v ní obsažených ve smyslu § 44 a vyjasňovat zadávací dokumentaci podle čl. 2.4.

1. Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr (odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu) nejsou podle zákona o veřejných zakázkách závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách).
2. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická, event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
4. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následně neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
5. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
6. Při provádění stavebních prací a montáži konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami, platnými v České republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN a šestimístním číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a pětímístním číselným označením.
7. Zhotovitel dále dle rozsahu a složitosti stavby zabezpečí:
 - všechny nezbytné průzkumy pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN event. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, protokoly budou součástí dokumentace stavby,
 - atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (viz zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů),
 - revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním uvedených závad.
8. Konkrétní doplňující technické informace k provádění díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci DPS.

Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy o dílo. Uchazeč musí při zpracování nabídky vzít v úvahu případné souvislosti s možným posunem lhůt plnění veřejné zakázky.

Zadavatel, resp. objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla, event. veškeré dílčí termíny při realizaci díla, a to zejména v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků ze zdrojů, které zajišťují kompletní financování díla.

Dodavatel musí zajistit při provádění díla nepřerušovaný provoz Městského úřadu, případná odstávka z hlediska sítí a napojení objektu je možná pouze v sobotu a neděli.

13.2. OSTATNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technické požadavky, které mají vliv na předmět veřejné zakázky, stanoví celá řada právních předpisů např.:

- a) české technické normy ¹⁾ přijímací evropské normy nebo jiné národní a technické normy přijímající evropské normy,
- b) evropská technická schválení ²⁾,
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- d) mezinárodní normy, nebo,
- e) jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány f) české technické normy ³⁾,
- f) stavební technická osvědčení ⁴⁾ nebo,
- g) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Poznámky:

¹⁾ viz § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

²⁾ viz čf. 8 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. 12. 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

³⁾ §4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

⁴⁾ §3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Veškeré odkazy obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací této veřejné zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny výše.

U každého odkazu připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

13.3. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Po podpisu smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se smluvními vztahy, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.

Za důvěrné se nepovažují informace, které:

- a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
- b) jsou-li prokazatelně získány jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany,
- c) jsou přístupné podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, příp. jiných předpisů upravujících přístup k informacím.

Projekt je duševním vlastnictvím zhotovitele projektové dokumentace a podléhá ochraně podle autorského zákona, její rozšiřování je možné pouze s jeho písemným souhlasem.

14. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Variantní řešení není přípustné.

15. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

- Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotvírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
- Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
- Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky podle § 71 odst. 9 zákona, tedy zda:
 - je nabídka zpracována v požadovaném jazyku
 - je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71 odst. 9 zákona; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnoticím kritériím.
- Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům § 71 odst. 9, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle §71 odst. 10.

16. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

- Pro potřeby zadavatele, resp. hodnotící komise bude vypracován odborný posudek.
- Správnost údajů v přijatých nabídkách uchazečů pak dále ověřuje hodnotící komise, kterou zadavatel v souladu se zákonem jmenuje.
- Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.
- Kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.
- Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny.
- Výši nabídkových cen posoudí hodnotící komise též ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro

výši nabídkové ceny podstatné. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění.

- Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.
- O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise.
- Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
- Zástupce zadavatele odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům (viz §81 odst.3). V oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede:
 - identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,
 - výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,
 - odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud zadavatel sám provedl nové posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5,
 - poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1, anebo oznámení, že postupuje podle § 82 odst. 3.
- Vztahy neupravené zadávací dokumentací, se v případě nejasnosti, řídí ustanoveními zákona O veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

17. UZAVŘENÍ SMLOUVY

- Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.
- Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče.
- Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
- Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práva povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by:
 - a) rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písmo b) a § 23 odst. 7,
 - b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů,
 - c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo
 - d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

- Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů se řídí ustanovením § 147a zákona.

18. OBCHODNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE A POŽADAVKY OBJEDNATELE

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŘEDÁ VYBRANÝ ZHOTOVITEL OBJEDNATELI NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

1. organizační schéma řízení stavby ze strany zhotovitele,
2. informace o ostatních účastnících v případě, že půjde o sdružení,
3. přesné informace o subdodavatelích, tzn.: obchodní údaje, objem jejich dodávek ve fyzických jednotkách i v Kč a další doplňující údaje podle požadavku objednatele; zhotovitel je povinen seznámit subdodavatele se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a ze smlouvy o dílo, přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

18.1. STAVENIŠTĚ

Předání staveniště zhotoviteli bude uskutečněno písemnou formou po uzavření smlouvy o dílo. V zápise uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání. Zhotovitel převezme veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené nerespektováním zejména dále uvedených podmínek:

- všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady,
- zhotovitel zajistí na své náklady vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz,
- pokud bude nutné v souvislosti s prováděním díla zajistit, umístit nebo přemístit dopravní značení, průběžnou údržbu atp. provede tyto práce zhotovitel, vč. projednání dopravního značení s příslušnými veřejnoprávními orgány,
- zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností,
- zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,
- zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy (zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele).

18.2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Detailní plán zařízení staveniště musí být odsouhlasen objednatelem. Veškeré náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště budou hrazeny zhotovitelem, stejně tak poplatky za zábory veřejných ploch, event. poplatky za užívání komunikací atp. Zařízení staveniště musí zhotovitel pod sankcí odstranit v dohodnuté lhůtě.

Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče a je povinen zejména zajistit:

- Kvalitní řízení stavby a dohled nad prováděním díla a jednotlivých prací (nezávislou kontrolu pro objednatele bude provádět jím určený TDI - technický dozor investora).
- Veškeré vybavení, pracovní síly a materiál potřebný k provedení díla.
- Dodržování obecně závazných právních předpisů, nařízení veřejnoprávních organů, závazné i doporučené normy, podmínek uzavřené smlouvy o dílo a veškerých pokynů objednatele
- Písemně upozorní objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, právními a jinými předpisy, pokud takový případ nastane kdykoliv v průběhu provádění díla.
- Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
- Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, resp. životní prostředí, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.
- Zhotovitel je povinen si v případě potřeby zajistit vyřízení veškerých povolení pro překopy, zábory, souhlasy a oznámení, revize atp. související s realizací díla nebo jeho kolaudací.
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením případných práv k patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným obdobným chráněným právům vzniklé v souvislosti s realizací stavby.
- Pro případ nesrovnalostí mezi jednotlivými dokumenty určených k realizaci díla platí, že:
 - ✚ texty uvedené, např. v technických zprávách, specifikacích, tabulkách atp., mají přednost před výkresy,
 - ✚ úpravy povrchů definované v tabulkách a textových specifikacích mají přednost před znázorněním na výkresech,
 - ✚ výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy s menším rozlišovacím měřítkem, byť jsou pořízeny ve stejném termínu,
 - ✚ kóty napsané na výkresech platí i pro případ, že se liší od naměřených hodnot na tomtéž výkresu,
 - ✚ dokumentace pozdějšího data má vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
- Zhotovitel v případě potřeby vypracuje nebo zajistí výrobně technickou dokumentaci - dílenské a montážní výkresy a ty předá objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických - TDI.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu pro provedení díla a vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou předá objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné a digitální podobě.
- Zhotovitel se dále zavazuje vyhotovit geometrický plán skutečného stavu v listinné a digitální podobě a předat ho objednateli ve 3 vyhotoveních.
- Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo plnění.
- Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí díla, kdy tato nebezpečí přechází na objednatele.
- Zhotovitel se zavazuje, že provede všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména zabezpečí odpovídajícím způsobem místo stavby a znemožní přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- **Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám zadavatel (viz § 46d odst. 2 zákona č.137/2006 Sb., O veřejných zakázkách).

18.3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Případné inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny pouze informativně. Zhotovitel před započítáním prací zajistí na své náklady zaměření a vytyčení těchto sítí. Ocenění těchto nákladů uvede uchazeč v povinné cenové příloze nabídky.

18.4. ODPADY

Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a zavazuje se provádět veškeré úkony k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo jinými důvody vyvolanými a způsobenými provozní činností zhotovitele. Dále se zavazuje provádět likvidaci a uskladnění veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

18.5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla vč. veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění zhotovitele.

18.6. NORMY A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ KVALITY

Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla povinnost prokázat, že všechny jim dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku nebo v dodatku ke smlouvě o dílo odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, event. obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci doloží zhotovitel díla v nejkratším možném čase, bez upozornění objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla. Zhotovitel má za povinnost zvát objednatele, respektive jeho zástupce pro věci technické - TDI, ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi nebo mimo něj.

18.7. FORMA STYKU OBJEDNATELE S DODAVATELEM PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odpovědní zástupci objednatele (TDI - technický dozor investora a koordinátor BOZP) a zhotovitele (odpovědný stavbyvedoucí) budou uvedeni jmenovitě v zápisu o předání staveniště. Objednatel má možnost prostřednictvím TDI žádat další informace o odborné kvalifikaci a způsobilosti pracovníků, kteří pracují na díle, vč. odpovědného stavbyvedoucího a v případě oprávněných pochybností má právo žádat jejich výměnu.

TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit TDI tuto kontrolu a na požádání zajistit případnou technickou pomoc. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá buď přes stavební deník, který musí být TDI přístupný po celou pracovní dobu, formou zápisů z kontrolních dnů stavby, anebo písemně doporučenou zásilkou.

18.8. DOKUMENTACE STAVBY - PROJEKT A STAVEBNÍ DENÍK

Základní dokumentací stavby je projektová dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby) předaná zhotoviteli objednatelem při podpisu smlouvy o dílo. Dále je to stavební deník, který zajistí zhotovitel. Zhotovitel má za povinnost zapisovat do stavebního deníku všechny údaje rozhodné pro plnění zakázky. Deník musí být veden tak, že denní záznamy musí pověřený pracovník zhotovitele zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje, do 12.00 hod. Neúplné vedení stavebního deníku může být důvodem pro zastavení prací až do okamžiku splnění povinnosti zhotovitele. Z hlediska obsahu se do stavebního deníku zapisují všechny

důležité okolnosti týkající se realizace díla, zejména časový postup prací, počasí (např. teplota, déšť) ve vztahu k prováděným stavebním pracím, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím, event. opatřením a další údaje nezbytné pro objektivní posouzení prováděných prací v daném časovém období.

Stavebník (objednatel) má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby určené k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický dozor, kromě výše uvedených osob také orgány státního stavebního dohledu.

Zhotovitel se zavazuje, že povede veškerou evidenci požadovanou příslušnými předpisy.

18.9. PŘEDÁVÁNÍ PRACÍ A DOKONČENÉHO DÍLA

V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických - TDI, dostaví na výzvu zhotovitele. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.

Dokončené dílo dle předmětu plnění uvedeného ve smlouvě o dílo nebo jeho části, bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem, ev. jeho pověřeným zástupcem pouze písemnou formou. Součástí předání musí být veškerá dokumentace stavby se zákresem skutečného provedení a doklady o prokázání kvality díla. Zhotovitel k převzetí díla vyzve objednatele písemnou formou. Objednatel má právo převzít stavbu, která je bez vad a nedodělků, anebo, které by samy o sobě, event. ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Zhotovitel uvede všechny plochy dotčené výstavbou po dokončení stavby do původního stavu.

18.10. UVEDENÍ DOKONČENÉHO DÍLA DO PROVOZU

Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.

18.11. GARANČNÍ POVINNOSTI DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ

V době stanovené Smlouvou o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem přejímá zhotovitel všechny povinnosti ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

19. DEFINICE - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

PRO ÚČELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH SE VE SMYSLU §17 ROZUMÍ:

- ✚ **dodavatelem** fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky nebo zahraniční dodavatel,
- ✚ **identifikačními údaji** obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby ("identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,
- ✚ **kvalifikací dodavatele** způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,
- ✚ **kvalifikační dokumentací** dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele,
- ✚ **Věstníkem veřejných zakázek** část Informačního systému o veřejných zakázkách ("informační systém"), která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách

*PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ.1.02/3.2.00/13.20916*

*Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923*

- ✚ **přidruženou osobou** osoba, vůči které je zadavatel ovládající či ovládanou osobou podle zvláštního právního předpisu, nebo osoba, která je společně se zadavatelem osobou ovládanou jinou osobou podle zvláštního právního předpisu,
- ✚ **subdodavatelem** osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva
- ✚ **uchazečem** dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
- ✚ **zadáním** rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení,
- ✚ **zadávacími podmínkami** veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky,
- ✚ **zadáváním** závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy,
- ✚ **zájemcem** dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, nebo dodavatel, který byl zadavatelem vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání předběžné nabídky v dynamickém nákupním systému, k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, k podání nabídky v řízení na základě rámcové smlouvy, nebo k potvrzení zájmu o účast v případě zadávacího řízení zahájeného uveřejněním pravidelného předběžného oznámení,
- ✚ **zahraničním dodavatelem** zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce,
- ✚ **zvláštním či výhradním právem** právo udělené zákonem či na základě zákona příslušným správním orgánem, v jehož důsledku je možnost vykonávat relevantní činnosti podle §4 omezena ve prospěch jedné či více osob a které podstatně ovlivňuje možnost jiných osob vykonávat příslušnou relevantní činnost; zvláštním či výhradním právem není právo, které může nabýt při splnění objektivních a nediskriminačních podmínek stanovených zvláštním právním předpisem jakákoliv osoba,
- ✚ **krizí** mimořádná situace v České republice nebo jiném státě, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její vznik a která vážně ohrožuje či omezuje životy, zdraví lidí nebo majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo+ za krizi se považují také ozbrojené a válečné konflikty,
- ✚ **životním cyklem** veškeré postupné fáze výrobku, zahrnující jeho výzkum a vývoj, průmyslový vývoj, výrobu, opravy, modernizace, úpravy, údržbu, logistiku, školení vztahující se k výrobku, testování, stažení z trhu nebo likvidaci,
- ✚ **veřejnými zdroji**
 1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí a krajů, státních fondů nebo regionální rady regionu soudržnosti,
 2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu,
 3. granty Evropské unie, nebo
 4. dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí,

- ✚ **osobou se zvláštní způsobilostí, která:**
 1. je v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícím veřejnou zakázku nebo jinému veřejnému zadavateli a
 2. absolvovala vzdělávací program dle § 151 a,
- ✚ **dokumentací o veřejné zakázce** souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon o veřejných zakázkách včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv,
- ✚ **profilem zadavatele** elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek,

DALŠÍ UŽÍVANÉ POJMY:

- ✚ **dodavatel**
Dodavatel je právnická nebo fyzická osoba, která může nabídnout plnění veřejné zakázky, které spočívá v poskytnutí služby, dodávky zboží, provedení stavebních prací. Dále viz též pojem zhotovitel/o
- ✚ **dokumentace zakázky**
Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, jimiž zadavatel - objednatel definuje rozsah zakázky a určuje způsob zpracování nabídky a provedení díla. Zhotovitel pak dokládá správnost provedení prací dle projektu jako např.: dokumentace skutečně provedených prací, zápisy o provedených zkouškách, certifikáty o kvalitě použitých materiálů, polotovárů a ostatních dodávek, kterými zhotovitel osvědčuje, že výrobek nebo činnosti související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. Další dokumentací je stavební deník, harmonogram prováděných prací, zápisy o kontrolách oprávněných orgánů a podobně. Dokumentace zakázky zavazuje obě smluvní strany navzájem.
- ✚ **DPH - daň z přidané hodnoty**
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k ceně za provedení díla podle zákona O dani z přidané hodnoty Č. 235/2004 Sb. v úplném znění. Není-li uchazeč v době podání nabídky registrován jako plátcem DPH a bude vybrán jako zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud v nabídkové ceně nebyla vyčíslena DPH a zhotovitel se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči objednateli nebude mít z titulu plátce DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.
- ✚ **důvěrný obsah nabídky**
Zadavatel je může využít údaje a skutečnosti uvedené v nabídkách pouze pro účely posouzení a hodnocení nabídek v soutěži, pro kterou byly doloženy. Za důvěrné se nepovažují údaje sdělené při otevírání obálek v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. Dále pak údaje, které jsou uvedeny v souladu s § 80 zákona ve zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek, resp. v odborném posudku. Za porušení výhrady důvěrnosti údajů se nepovažuje jejich sdělení oprávněným subjektům (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), případně sdělení takových údajů na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- ✚ **faktura**
Daňový doklad, kterým zhotovitel uplatňuje nárok na část úhrady v objemu a termínech definovaných ve smlouvě o dílo. Každá faktura musí být doručena včas, musí obsahovat veškeré náležitosti dle obchodních zvyklostí, účetního dokladu dle zákona o účetnictví a daňového dokladu

dle zákona o DPH a musí být sestavena tak, aby ji mohl objednatel včas zkontrolovat. Faktura může obsahovat další doplňující údaje usnadňující věcnou kontrolu.

 harmonogram plnění prací a dodávek

Grafické vyjádření podrobného postupu prací podle jednotlivých technologických částí, etap a objektů, ve zvolených nebo určených časových jednotkách (den, týden, měsíc).

 kvalita

Úroveň dokončených prací a dodaných materiálů stanovených předpisem uvedeným ve smlouvě. Pokud tento předpis není stanoven, jsou závazné příslušné ČSN a technické podklady výrobců dodávaných materiálů a zařízení.

 nabídková cena

Nabídkovou cenou se rozumí cena uvedená zhotovitelem ve výběrovém řízení podložená cenovými podklady, rozpisem prací a dodávek. Předpokládá se, že v cenách jsou započteny všechny náklady zhotovitele potřebné k provedení prací v rozsahu stanoveném zadávacími a kvalitativními podmínkami. Ostatní náklady, které nejsou obsaženy v cenách za provedení prací, ale v souvislosti se zadanou stavbou nebo její částí objektivně vznikají, je nutno zhotovitelem jasně definovat a ocenit tak, aby nabídková cena nemohla být zpochybněna.

 náklady

Prokazatelný souhrn výdajů nutných k zajištění stanoveného úkolu, díla nebo služby.

 normy

Pokud nebude v projektové dokumentaci uvedeno jinak, rozumí se normami České normy (ČSN). Norma je technický dokument vytvořený podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 objednatel

Objednatel je právní subjekt zastoupený pověřenými zástupci, kteří budou uvedeni ve smlouvě o dílo, popřípadě vybaveni plnou mocí objednatele. Objednatel je oprávněn:

- formulovat a sdělovat své potřeby
- kontrolovat správnost pochopení svých potřeb u zhotovitele
- kontrolovat a schvalovat použité prvky v dodávce a technologické postupy dodavatele
- kontrolovat a schvalovat jakost dodávky
- rozhodovat o platbách poskytovaných zhotoviteli díla způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

 odpady

Zákon o odpadech Č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů definuje odpad jako movitou věc, která se stala nepotřebnou a zbavujeme se jí s úmyslem ji odložit nebo vyřadit na základě zvláštního právního předpisu.

 odsouhlasení

Znamená písemně potvrzený, včetně následného odsouhlasení předběžných ústních dohod a pokynů ve výše uvedeném smyslu.

 oznamování

Rozumí se písemné, poštou doručené oznámení nebo zápis ve stavebním deníku potvrzený druhou stranou.

 penále

Smluvní postih pro neplnění některé z povinností smluvních partnerů způsobem definovaným ve smlouvě o dílo.

 projektová dokumentace

Kvalifikovaně zpracované podklady, které definují stavební záměry objednatele, určuje stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, a umožňuje bez problémů vyhotovit výkaz výměr a slouží pro veřejnoprávní projednávání a realizaci stavby.

✚ **protokol o předání a převzetí díla**

Protokolem o předání a převzetí díla stvrzuje objednatel, že zhotovitelem bylo dosaženo smluvního předmětu díla. Objednatel má právo převztít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které však nebrání užívání díla.

✚ **předmět plnění**

Předmět plnění díla s vymezenou vazbou na projekt. Práce a dodávky stavebních prací specifikované smlouvou o dílo, k nimž se zhotovitel zavázal. Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, vyklizení stavby a podepsání protokolu o předání a převzetí díla, dále předání dokladů ke kolaudačnímu řízení včetně dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, protokolu o odstranění všech vad a nedodělků a také předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v požadovaném počtu vyhotovení.

✚ **stavební deník**

Stavebním deníkem se rozumí řádně evidovaná a číslovaná kniha, kterou je povinen vést za podmínek uvedených smlouvou a obecně právními předpisy zhotovitele. Stavební deník je základní závazný doklad, jehož vedení a některé podmínky stanoví stavební zákon a další právní předpisy. Do stavebního deníku zhotovitel, resp. jím pověřený stavbyvedoucí nebo jiná oprávněná osoba pravdivě uvádí všechny skutečnosti týkající se stavby. Právní platnost zde uváděné údaje získávají až po potvrzení objednatelem.

✚ **staveniště**

Staveništěm se rozumí pracovní místo, plocha nebo plochy, na nichž se provádí dílo, včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních a montážních prací, resp. vyhrazené místo předané objednatelem zhotoviteli na dobu realizace díla.

✚ **smlouva o dílo**

Smlouvou o dílo (SOD) se rozumí dokument, případně soubor dokumentů, představujících veškerá smluvní ujednání ve věci mezi oběma stranami. SOD se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

✚ **subdodavatel**

Dodavatel, resp. zhotovitel, části díla podle smlouvy o dílo uzavřené mezi nositelem zakázky a dalším zhotovitelem, s nímž objednatel vyjádřil souhlas. Přenesení právních závazků z této smlouvy na objednatele je právně neúčinné.

✚ **termíny plnění**

Zahájení plnění: Den zahájení stavebních prací

Dokončení prací: Den předání dokončeného díla objednateli.

✚ **technické specifikace**

Technické specifikace představují technické charakteristiky prací, materiálů, zboží nebo služeb, které mají být použity nebo dodány a jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, včetně technických a uživatelských standardů stavby. Součástí technických specifikací je podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby např. v projektu, ale může být nahrazen i odkazem na normy nebo jiné všeobecně dostupné předpisy.

✚ **technický standard**

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální vlastnosti, požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů. Popisy technických standardů jsou využitelné tam, kde není možné použít technické specifikace, tak aby nebyl zvýhodněn jeden uchazeč.

 uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby.

 veřejná zakázka

Veřejnou zakázkou se rozumí, pro účely budoucí smlouvy o dílo, vztah mezi objednatelem a dodavatelem stavebních prací, resp. zhotovitelem při plnění vzájemných povinností, závazků a odpovědností při provádění práce, dodávkách materiálů a zařízení nezbytných k provedení díla zhotovitelem, předepsaných dokumentací veřejné zakázky.

 vicepráce

Práce neuvedené v předmětu plnění nezbytně nutné k funkci díla a odsouhlasené objednatelem nebo objednatelem dodatečně vyžádané.

 výkaz výměr

Souhrnný přehled objemových položek jednotlivých prací a dodávek, jednotkových cen a cen po položkách s účelovým popisem prací a dodávek. Použité položky podrobně dokumentují zvolenou technologii prací nebo kvalitativní standard specifikací a dodávek na dané zakázce ve vazbě na projektovou dokumentaci.

 záruka

Zárukou se rozumí doba, po níž je zhotovitel povinen ve smluvně dohodnutých termínech odstranit veškeré vady vzniklé nekvalitní prací zhotovitele, dodávkou nevhodných nebo nekvalitních materiálů, polotovarů nebo ostatních dodávek.

 zástupce objednatele

Osoba uvedená jako zástupce objednatele ve smlouvě o dílo nebo dodatečně vybavená plnou mocí objednatele, např. i zástupce objednatele pro věci technické - TDI (technický dozor investora), který vykonává obvykle svou činnost na základě mandátní smlouvy.

 zástupce zhotovitele ve věcech technických

Osoba uvedená jako zástupce zhotovitele ve smlouvě o dílo - stavbyvedoucí, je povinen prokázat zvláštní způsobilost k provádění díla (osvědčení o autorizaci).

 zhotovitel

Zhotovitel je právní subjekt vybraný ve veřejné soutěži, s nímž objednatel uzavřel smlouvu, že v pracovním procesu na staveništi udělá, vyrobí dílo (stavbu). Zhotovitel je zastoupený pověřenými zástupci uvedenými ve smlouvě o dílo, popřípadě zástupci, kteří jsou vybaveni plnou mocí zhotovitele, s jejímž udělením objednatel souhlasil.

 zjišťovací protokol - soupis provedených prací

Potvrzením zjišťovacího protokolu objednatelem nebo jeho zástupcem uvedeným ve smlouvě (TDI) stvrzuje objednatel, že bylo dosaženo určitého úseku prací, a že nastaly důvody pro uskutečnění odsouhlasené platby.

 změna díla

Změna díla je dodatek, zrušení, odchylka nebo jiná dohodnutá úprava díla v rámci rozsahu zakázky.

 způsob měření

Měření produkce podle měrných jednotek a oborů se řídí ustanoveními v podmínkách jednotlivých Katalogů popisů a směrných cen stavebně-montážních prací ÚRS Praha.

20. PRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL SI VYHRAZUJE TATO PRÁVA:

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
CZ 1.02/3 2.00/13 20916

Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ
akceptační číslo: 14194923

- nesdělovat jména zájemců, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
- Plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí) nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Uchazeč vezme tyto podklady v úvahu a bude se jimi řídit při zpracování své nabídky.

V Plzni dne 15.01.2015


Ing. Jan Valko
společník

 RAVAL projekt v.o.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151 BIC 0749104857



BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz


Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva
BIS, a.s.

