

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krásné Údolí, Staré paneláky-II.etapa-parkoviště

Objekt: stavba nových parkovišť

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

0	R	110000001	Vytýčení sítí	celek	1,000	0,00	0,00
1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,750	0,00	0,00
2	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	16,500	0,00	0,00

použije se zpět

165*0,10

16,500

3	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	117,200	0,00	0,00
---	-----	-----------	---	----	---------	------	------

90+68*(0,50-0,10)

117,200

4	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	58,600	0,00	0,00
---	-----	-----------	---	----	--------	------	------

117,20*0,50

58,600

5	001	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	4,800	0,00	0,00
---	-----	-----------	---	----	-------	------	------

nové zelené plochy

16*0,30

4,800

6	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	101,800	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	----	---------	------	------

přebytečná zemina a ornice

dle určení dle investora bez poplatku

část ornice a zeminy se použije k obrubníkům

u frézování

117,20-4,80-5,0-12,0

95,400

16,50-4,10-6,0

6,400

Součet

101,800

7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	101,800	0,00	0,00
---	-----	-----------	-----------------------------	----	---------	------	------

8	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	41,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	----	--------	------	------

použije se sejmutá ornice

nové zelené plochy

16

16,000

na krajnici

0,50*50

25,000

Součet

41,000

9	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	41,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	----	--------	------	------

10	005	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	2,110	0,00	0,00
----	-----	-----------	-------------------------	----	-------	------	------

41,0*0,05*1,03

2,110

11	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	255,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	----	---------	------	------

10+152+52+16+0,50*50

255,000

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

11 0,00

12	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2,000	0,00	0,00
13	221	113107182	Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	63,000	0,00	0,00
14	221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	26,000	0,00	0,00
15	221	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	39,000	0,00	0,00
16	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	203,000	0,00	0,00
17	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	85,780	0,00	0,00
18	221	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 322,000	0,00	0,00

celkem cca 28 km na Činov

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krásné Údolí, Staré paneláky-II.etapa-parkoviště

Objekt: stavba nových parkovišť

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
86*27					2 322,000		
19	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,000	0,00	0,00
42					42,000		
20	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,500	0,00	0,00
11,50					11,500		
21	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	32,500	0,00	0,00
32,50					32,500		
5 Komunikace					0,00		
22	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	10,000	0,00	0,00
konstrukce chodníku							
10					10,000		
23	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	10,000	0,00	0,00
konstrukce chodníku							
10					10,000		
24	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože	m2	10,000	0,00	0,00
konstrukce chodníku							
10					10,000		
25	592	592452680	dlažba betonová tl.6 cm barevná	m2	10,300	0,00	0,00
10*1,03					10,300		
26	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	204,000	0,00	0,00
konstrukce parkoviště							
152					152,000		
konstrukce asf.vozovky							
52					52,000		
Součet					204,000		
27	221	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	52,000	0,00	0,00
konstrukce asf.vozovky							
52					52,000		
28	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	152,000	0,00	0,00
konstrukce parkoviště							
152					152,000		
29	221	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	52,000	0,00	0,00
konstrukce asf.vozovky							
52					52,000		
30	221	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	52,000	0,00	0,00
konstrukce asf.vozovky							
52					52,000		
31	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože	m2	152,000	0,00	0,00
konstrukce parkoviště							
152					152,000		
32	592	592453110	dlažba betonová tl.8 cm přírodní	m2	139,540	0,00	0,00
cca 90% parkoviště mimo oddělující pruhy							
152*0,90*1,02					139,540		
33	592	592452660	dlažba betonová tl.8 cm barevná	m2	15,500	0,00	0,00
cca 10% na oddělující pruhy parkoviště							
152*0,10*1,02					15,500		
34	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	5,000	0,00	0,00
50*0,10					5,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krásné Údolí, Staré paneláky-II.etapa-parkoviště

Objekt: stavba nových parkovišť

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35	221	599141111	Vyplnění spár mezi novým obrubníkem a stávajícím asfaltem živичnou zálivkou	m	70,000	0,00	0,00

zajišť město

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

36	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	------	------

zajišť město

2xnová značka IP 11b + podtabulka
3

3,000

37	404	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP 11a,b	kus	2,000	0,00	0,00
38	404	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm E7b	kus	1,000	0,00	0,00
39	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	0,00	0,00
40	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	0,00	0,00
41	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	261,000	0,00	0,00

zajišť město

zajišť město

zajišť město

zajišť město

silniční

230

230,000

přejezdový

31

31,000

Součet

261,000

42	592	592175030	obrubník betonový silniční přírodní 100x15/12x30 cm	kus	230,000	0,00	0,00
43	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	31,000	0,00	0,00
44	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	70,000	0,00	0,00

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

45a	221	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	7,000	0,00	0,00
45b	231	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	20,000	0,00	0,00
46	592	592284160	Palisáda 17,5X20X150 cm	kus	114,000	0,00	0,00

20,00*5,70

114,000

99 Přesuny hmot a sutí 0,00

47	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	197,370	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	---	---------	------	------

M Práce a dodávky M 0,00

46-M Zemní práce při mont.pracích 0,00

48	946	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	10,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	---	--------	------	------

rezerva pro chráničku kabelů

10

10,000

OST Ostatní 0,00

PRO Projekt 0,00

49	R	100000001	Zaměření skutečného provedení	kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	------	------

zajišť město

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 Zařízení staveniště 0,00

50	R	01	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00	0,00
----	---	----	---------------------	---	-------	------	------

Celkem 0,00