



LEGENDA

- 1 OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U SCHODIŠTĚ – 1. A 2. ÚSEK:
- OČIŠTĚNÍ ZDI VODNÍM PAPRSKEM.
 - VYČIŠTĚNÍ SPAR A VYPLNĚNÍ INJEKČNÍ MALTOU.
 - OSAZENÍ SVAR. SÍTĚ (DRÁT PRŮM. 12 MM, OKA 100 x 100 MM) NA POVRCH ZDI POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV.
 - APLIKACE STRÍKANÉHO TORKRETU V TL. 150 MM, MATERIÁL: BETON C25/30 XC4, XF2
 - UKONČENÍ VRCHOLU ZDI ŽELEZOBETONOVOU ŘÍMSOU O ŠÍŘCE 450–600 MM KOTVENOU DO ZDI POMOCÍ TRNŮ, MATERIÁL: BETON C25/30 XC4, XF2, VÝZTUŽ R 1050S, HLAZENÝ POVRCH, HYDROFIBIZAČNÍ NÁTĚR
 - ODVODNĚNÍ RUBU ZDI– PERFOROVANÁ PVC TRUBKA PRŮ. 150 MM VLOŽENÁ DO VRTU U PATY ZDI. VZDÁLENOST TRUB Á 1M
- 2 NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ ZHORA DO ŽELEZOBETONOVÉ ŘÍMSY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
- VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1M
 - SLOUPKY Z OCEL. KULATINY PRŮM. 18 MM Á 1,2 M
 - SVISLÉ VÝPLNĚ Á 12 CM Z OCEL. KULATINY PRŮM. 18 MM
 - MADLO Z OCEL. TRUKKY PRŮM. 40 MM
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + NÁTĚR (REAKTIVNÍ BARVA+ZÁKLADNÍ BARVA+VRCHNÍ EMAIL) – ODSTÍN ČERNÁ MATNÁ
- 3 OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U SCHODIŠTĚ – 3. ÚSEK:
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NARUŠENÉ KAMENNÉ ZIDKY
 - VYZDĚNÍ NOVÉ ZDI Š. 33 CM Z KAMENE NA CEMENTOVOU MALTU NA NOVÉM ŽELEZOBETONOVÉM ZÁKLADĚ (ZÁKLAD V. 80 CM, Š. 45 CM, MATERIÁL: BETON C25/30 XC4, XF2 + KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ – OCEL R 10 50S)
 - UKONČENÍ VRCHOLU ZDI ŽELEZOBETONOVU ŘÍMSOU S PŘESAHEM, KOTVENOU DO ZDI POMOCÍ TRNŮ, MATERIÁL: BETON C25/30 XC4, XF2, VÝZTUŽ R 1050S, HLAZENÝ POVRCH, HYDROFIBIZAČNÍ NÁTĚR
 - V PRŮBĚHU PRACÍ (PO ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI) NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ PROTI POSUNUTÍ (PAŽENÍ A BOURÁNÍ STÁV. ZDI A VÝSTAVBA NOVÉ PO ZABĚRECH)
- 4 NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ ZHORA DO ŽELEZOBETONOVÉ ŘÍMSY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
- MADLO Z OCEL. TRUBKY 40 MM
 - SLOUPKY Z OCEL. TYČE PRŮM. 20 MM
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + NÁTĚR (REAKTIVNÍ BARVA+ZÁKLADNÍ BARVA+VRCHNÍ EMAIL) – ODSTÍN ČERNÁ MATNÁ

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------|-------------------|----|
| VYPRACOVAL: | Ing. Miloš Trnka | | <div>kancelář stavebního inženýrství</div> <div><div>Botanická 256 380 02 DALOVICE tel/fax: 353 230 017</div><div>IČ: 25224581 DIČ: CZ25224581 web: www.ksi.cz</div></div> | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Stanislav Vonka | | | | | |
| OBJEDNAL: | Město Jáchymov náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov | | | | | |
| akce: | | | ZABRÁNĚNÍ SESUVŮ A SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V JÁCHYMOVĚ opěrné zdi, ulice Mincovní - lokalita 28, Jáchymov - II. etapa | | | |
| obsah: | | | SCHODIŠTĚ NA P.Č.4884/3 návrh opravy | | | |
| | | | Zakázka číslo: | 2324 | | |
| | | | Účel: | SFŽP | | |
| | | | Datum: | 06/2015 | | |
| | | | Měřítko: | 1:50 | Číslo výkresu: | 12 |